



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)

**ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С
ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА**

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Нижний Новгород» до 2030 года (актуализация на 2016 год)	22401.СТ-ПСТ.000.000.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.001.000.
Приложение 1. Энергоисточники города	22401.ОМ-ПСТ.001.001.
Приложение 2. Тепловые сети города	22401.ОМ-ПСТ.001.002.
Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города	22401.ОМ-ПСТ.001.003.
Приложение 4. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.001.004.
Приложение 5. Анализ изменений, произошедших с момента утверждения схемы теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.001.005.
Приложение 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в зоне действия Автозаводской ТЭЦ	22401.ОМ-ПСТ.001.006.
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.002.000.
Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления	22401.ОМ-ПСТ.002.001.
Приложение 2. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.002.002.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города	22401.ОМ-ПСТ.003.000.
Приложение 1. Инструкция пользователя (ИГС «ТеплоГраф»)	22401.ОМ-ПСТ.003.001.
Приложение 2. Руководство оператора (ИГС «ТеплоГраф»)	22401.ОМ-ПСТ.003.002.
Приложение 3. Характеристика участков тепловых сетей	22401.ОМ-ПСТ.003.003.
Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.003.004.
Приложение 5. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.003.005.
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	22401.ОМ-ПСТ.004.000.
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения в существующих зонах действия источников тепловой энергии (мощности))	22401.ОМ-ПСТ.004.001.
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	22401.ОМ-ПСТ.005.000.
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой	22401.ОМ-ПСТ.006.000.

Наименование документа	Шифр
энергии	
Приложение 1. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.006.001.
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	22401.ОМ-ПСТ.007.000.
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения)	22401.ОМ-ПСТ.007.001.
Приложение 2. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.007.002.
Приложение 3. Перечень мероприятий по изменению схемы ГВС Автозаводского района	22401.ОМ-ПСТ.007.003.
Приложение 4. Перечень трубопроводов тепловых сетей, подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	22401.ОМ-ПСТ.007.004.
Глава 8. Перспективные топливные балансы	22401.ОМ-ПСТ.008.000.
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.009.000.
Приложение 1. Программа реконструкции квартальных тепловых сетей с целью обеспечения надежности теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.009.001.
Приложение 2. Расчет надежности теплоснабжения потребителей Автозаводского и Ленинского районов	22401.ОМ-ПСТ.009.002.
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	22401.ОМ-ПСТ.010.000.
Глава 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций	22401.ОМ-ПСТ.011.000.
Приложение 1. Графическая часть	22401.ОМ-ПСТ.011.001.
Глава 12. Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения г. Нижнего Новгорода до 2030 г. на 2016 год	22401.ОМ-ПСТ.012.000.
Глава 13. Реестр проектов схемы теплоснабжения	22401.ОМ-ПСТ.013.000.
Глава 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2016 год	22401.ОМ-ПСТ.014.000.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 –. График реализации перекладки тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса эксплуатации	7
Таблица 2 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2016 году	8
Таблица 3 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2017 году	39
Таблица 4 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2018 году	71
Таблица 5 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2019 году	91
Таблица 6 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2020 году	133
Таблица 7 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2021 году	151
Таблица 8 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2022 году	166
Таблица 9 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2023 году	215
Таблица 10 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2024 году	242
Таблица 11 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2025 году	246
Таблица 12 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного	

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ресурса за счет амортизации в 2026 году259

Таблица 13 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2027 году263

Таблица 14 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2028 году268

Таблица 15 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2029 году276

Таблица 16 –.Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2030 году282

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа приведен в таблицах 2-16. Стоимость реализации мероприятий составляет 10071,25 млн. руб. График реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей представлен в таблице 1.

Целью реализации данных мероприятий является снижение доли изношенных тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации (более 25 лет). Реконструкции подлежат тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов г. Нижнего Новгорода.

Таблица 1 – График реализации перекладки тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса эксплуатации

Год реконструкции	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Годы прокладки, от и до которых перекладываются сети	-	с 1931 по 1973	с 1974 по 1984	с 1985 по 1987	с 1988 по 1990	с 1991 по 1992	с 1993 по 1994	с 1995 по 1997	с 1998 по 1999	с 1999 по 2000	с 2000 по 2001	с 2001 по 2002	с 2002 по 2003	с 2003 по 2004	с 2004 по 2005	с 2005 по 2006
Средневзвешенный от материальной характеристики срок службы тепловых сетей, лет	23	20	18	18	19	14	13	12	10	10	10	8	9	9	9	9

Таблица 2 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2016 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С10	1 С11	0,616	0,616	43,16	1940	2016	2 877
1-я Соцгородская	1С22	1С23	0,517	0,517	113	1961	2016	6 928
1-я Соцгородская	1С22	1С23	0,259	0	113	1961	2016	1 732
1-я Соцгородская	1 С10	офис	0,1	0,1	18,06	1940	2016	80
1-я Соцгородская	1 С10	адм. здание	0,1	0,1	44,27	1940	2016	195
1-я Соцгородская	1 С100	1 С101	0,207	0	12,11	1966	2016	187
1-я Соцгородская	1 С103	1 С104	0,309	0,309	75,01	1966	2016	1 640
1-я Соцгородская	1 С104	1 С105	0,309	0,309	59,68	1966	2016	1 305
1-я Соцгородская	1 С105	1 С106	0,309	0,309	64,75	1966	2016	1 416
1-я Соцгородская	1 С106	1 С108	0,309	0,309	94,69	1966	2016	2 071
1-я Соцгородская	1 С108	1 С108'	0,309	0,309	22,63	1966	2016	495
1-я Соцгородская	1 С108'	1 С109	0,15	0,15	5,35	1966	2016	51
1-я Соцгородская	1 С109	УТ13сг2-90	0,15	0,15	132,38	1962	2016	1 258
1-я Соцгородская	1 С111	УТ31-61	0,1	0,1	50,8	1968	2016	224
1-я Соцгородская	1 С114	ж/д	0,1	0,1	22,36	1968	2016	98
1-я Соцгородская	1 С116	УТ29-24	0,207	0,207	28,56	1962	2016	440
1-я Соцгородская	1 С116	1 С116	0,1	0,1	5,22	1968	2016	23
1-я Соцгородская	1 С116	УТ31-64	0,1	0,1	51,88	1968	2016	228
1-я Соцгородская	1 С117	1 С118	0,259	0	38,78	1968	2016	706
1-я Соцгородская	1 С118	1 С119	0,259	0	46,71	1968	2016	850
1-я Соцгородская	1 С32	1 С33	0,517	0,517	122,2	1937	2016	5 151
1-я Соцгородская	1 С34	УТ31-29В	0,1	0,1	41,58	1937	2016	183
1-я Соцгородская	1 С38	1 С38	0,15	0,15	4,59	1963	2016	44
1-я Соцгородская	1 С38	УТ29-3	0,15	0,15	23,16	1963	2016	220
1-я Соцгородская	1 С41	УТ27-2	0,309	0,309	56,39	1956	2016	1 233
1-я Соцгородская	1 С46	1 С46	0,15	0,15	4,32	1948	2016	41
1-я Соцгородская	1 С46	УТ23-70	0,15	0,15	48,42	1948	2016	460
1-я Соцгородская	1 С49	УТ23-2	0,15	0,15	55,05	1950	2016	523
1-я Соцгородская	1 С49	1 С50	0,259	0,259	69,75	1962	2016	1 269
1-я Соцгородская	1 С49	1С50	0,309	0,309	141,4	1962	2016	3 092
1-я Соцгородская	1 С5	1 С5-1	0,414	0	119,84	1940	2016	3 423
1-я Соцгородская	1 С50	1С50	0,309	0,309	92,57	1962	2016	2 024
1-я Соцгородская	1 С5-1	1 С6	0,517	0	325,92	1940	2016	13 739
1-я Соцгородская	1 С54	1 С54	0,517	0,517	3,98	1971	2016	168
1-я Соцгородская	1 С54	1 С55	0,517	0,517	98,53	1971	2016	4 153
1-я Соцгородская	1 С57	1 С57	0,15	0,15	2,59	1937	2016	25
1-я Соцгородская	1 С57	1 С57	0,15	0	4,87	1937	2016	46
1-я Соцгородская	1 С6	1 С7	0,517	0	38,43	1940	2016	1 620
1-я Соцгородская	1 С61	УТ11-2	0,259	0,259	22,88	1958	2016	416
1-я Соцгородская	1 С64	1 С57	0,15	0	30,05	1955	2016	285
1-я Соцгородская	1 С7	МСМП ООО Энергетик	0,1	0,1	132,92	1940	2016	585
1-я Соцгородская	1 С7	1 С8	0,616	0,616	24,48	1940	2016	1 632
1-я Соцгородская	1 С8	1 С9	0,616	0,616	79,2	1940	2016	5 279
1-я Соцгородская	1 С9	1 С10	0,616	0,616	18,75	1940	2016	1 250
1-я Соцгородская	1 С9-1А	адм. здание	0,1	0,1	3,08	1940	2016	14
1-я Соцгородская	1 С92	1 С100	0,207	0	221,62	1966	2016	3 417
1-я Соцгородская	1С50	УТкв52-2	0,309	0,309	59,5	1948	2016	1 301
1-я Соцгородская	УТ11-10	ж/д	0,05	0,05	4,64	1958	2016	17
1-я Соцгородская	УТ11-10	УТ11-10А	0,1	0,1	47,51	1958	2016	209
1-я Соцгородская	УТ11-10*	ж/д	0,05	0,05	4,05	1958	2016	15
1-я Соцгородская	УТ11-10*	УТ11-10**	0,1	0,1	13,66	1958	2016	60
1-я Соцгородская	УТ11-10**	УТ11-10***	0,1	0,1	13,44	1958	2016	59
1-я Соцгородская	УТ11-10***	УТ11-10	0,1	0,1	18,82	1958	2016	83
1-я Соцгородская	УТ11-10А	подстанция 9	0,082	0,082	18,86	1958	2016	87
1-я Соцгородская	УТ11-14	УТ11-5***	0,207	0,207	11,18	1958	2016	172
1-я Соцгородская	УТ11-18б	УТ11-5*	0,207	0,207	25,17	1958	2016	388

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ11-2	ж/д	0,082	0,082	4,73	1958	2016	22
1-я Соцгородская	УТ11-2	УТ11-2	0,082	0,082	3,01	1958	2016	14
1-я Соцгородская	УТ11-2	УТ11-2	0,207	0,207	3,87	1958	2016	60
1-я Соцгородская	УТ11-2	УТ11-2*	0,082	0,082	37,04	1958	2016	171
1-я Соцгородская	УТ11-2	УТ11-18б	0,207	0,207	5,23	1958	2016	81
1-я Соцгородская	УТ11-2*	УТ11-3*	0,082	0,082	18,47	1958	2016	85
1-я Соцгородская	УТ11-3	ж/д	0,082	0,082	7,41	1958	2016	34
1-я Соцгородская	УТ11-3	УТ11-3**	0,082	0,082	35,48	1958	2016	164
1-я Соцгородская	УТ11-3*	УТ11-3	0,082	0,082	35,94	1958	2016	166
1-я Соцгородская	УТ11-3**	ж/д	0,082	0,082	19,85	1958	2016	92
1-я Соцгородская	УТ11-5	УТ11-5	0,082	0,082	3,77	1958	2016	17
1-я Соцгородская	УТ11-5	УТ11-5**	0,207	0,207	51,52	1958	2016	794
1-я Соцгородская	УТ11-5	УТ11-5-1	0,082	0,082	27,48	1958	2016	127
1-я Соцгородская	УТ11-5*	УТ11-5	0,207	0,207	58,11	1958	2016	896
1-я Соцгородская	УТ11-5**	УТ11-14	0,207	0,207	25,98	1958	2016	401
1-я Соцгородская	УТ11-5***	ж/д	0,1	0,1	3,95	1958	2016	17
1-я Соцгородская	УТ11-5***	УТ11-6*	0,15	0,15	26,22	1958	2016	249
1-я Соцгородская	УТ11-5-1	адм. здание	0,082	0,082	4,43	1958	2016	20
1-я Соцгородская	УТ11-5-1	адм. здание	0,082	0,082	13,24	1958	2016	61
1-я Соцгородская	УТ11-6	ж/д	0,1	0,082	11,13	1958	2016	49
1-я Соцгородская	УТ11-6	УТ11-7*	0,15	0,15	47,54	1958	2016	452
1-я Соцгородская	УТ11-6*	УТ11-6**	0,15	0,15	23,18	1958	2016	220
1-я Соцгородская	УТ11-6**	УТ11-6А	0,15	0,15	21,34	1958	2016	203
1-я Соцгородская	УТ11-6***	УТ11-6	0,15	0,15	37,23	1958	2016	354
1-я Соцгородская	УТ11-6А	ж/д	0,1	0,1	4,33	1958	2016	19
1-я Соцгородская	УТ11-6А	УТ11-6***	0,15	0,15	40,09	1958	2016	381
1-я Соцгородская	УТ11-7*	УТ11-8	0,15	0,15	19,4	1958	2016	184
1-я Соцгородская	УТ11-8	ж/д	0,1	0,1	5,47	1958	2016	24
1-я Соцгородская	УТ11-8	УТ11-8*	0,15	0,15	37,73	1958	2016	358
1-я Соцгородская	УТ11-8*	УТ11-9	0,15	0,15	37,68	1958	2016	358
1-я Соцгородская	УТ11-9	ОПС 4	0,05	0,05	34,6	1958	2016	128
1-я Соцгородская	УТ11-9	УТ11-9*	0,15	0,15	37,88	1958	2016	360
1-я Соцгородская	УТ11-9*	УТ11-9*-1	0,15	0,15	22,93	1958	2016	218
1-я Соцгородская	УТ11-9**	УТ11-9***	0,15	0,15	14,53	1958	2016	138
1-я Соцгородская	УТ11-9***	УТ11-10*	0,15	0,15	20,51	1958	2016	195
1-я Соцгородская	УТ11-9*-1	ж/д	0,05	0,05	4,7	1958	2016	17
1-я Соцгородская	УТ11-9*-1	УТ11-9**	0,15	0,15	30,1	1958	2016	286
1-я Соцгородская	УТ13-11В	ж/д	0,05	0,05	94,22	1949	2016	348
1-я Соцгородская	УТ13-17	ж/д	0,05	0,05	23,37	1949	2016	86
1-я Соцгородская	УТ13-17	ж/д	0,05	0,05	38,32	1949	2016	141
1-я Соцгородская	УТ13-2	ж/д	0,05	0,05	18,49	1952	2016	68
1-я Соцгородская	УТ13-20	ж/д	0,069	0,069	50,49	1949	2016	186
1-я Соцгородская	УТ13-20	УТ13-28	0,1	0,1	42,89	1949	2016	189
1-я Соцгородская	УТ13-28	ж/д	0,069	0,069	21,3	1949	2016	79
1-я Соцгородская	УТ13-33	ж/д	0,069	0,069	14,43	1962	2016	53
1-я Соцгородская	УТ13-37А	УТ13-37А'	0,05	0,05	4,81	1952	2016	18
1-я Соцгородская	УТ13-37А	УТ13-33	0,069	0,069	117,93	1962	2016	435
1-я Соцгородская	УТ13-37А'	АВС	0,05	0,05	4,68	1952	2016	17
1-я Соцгородская	УТ13-37А'	АВС	0,05	0,05	7,62	1952	2016	28
1-я Соцгородская	УТ13-5	ж/д	0,05	0,05	36,02	1952	2016	133
1-я Соцгородская	УТ13-5	ж/д	0,05	0,05	26,32	1952	2016	97
1-я Соцгородская	УТ13-8	ж/д	0,05	0,05	36,04	1952	2016	133
1-я Соцгородская	УТ13-8	ж/д	0,05	0,05	24,78	1952	2016	91
1-я Соцгородская	УТ13сг2-100	УТ13сг2-101	0,05	0,05	36,03	1962	2016	133
1-я Соцгородская	УТ13сг2-100	ж/д	0,05	0,05	14,16	1962	2016	52
1-я Соцгородская	УТ13сг2-101	ж/д	0,05	0,05	30,56	1962	2016	113
1-я Соцгородская	УТ13сг2-101	Здание	0,05	0,05	14,17	1962	2016	52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ13сг2-90	УТ13сг2-91	0,15	0,15	142,85	1962	2016	1 357
1-я Соцгородская	УТ13сг2-91	УТ13сг2-92	0,15	0,15	260,84	1962	2016	2 478
1-я Соцгородская	УТ13сг2-92	ж/д	0,05	0,05	15,77	1962	2016	58
1-я Соцгородская	УТ13сг2-92	УТ13сг2-93	0,1	0,1	20,35	1962	2016	90
1-я Соцгородская	УТ13сг2-93	УТ13сг2-94	0,05	0,05	157,94	1962	2016	583
1-я Соцгородская	УТ13сг2-93	УТ13сг2-99	0,1	0,1	36,52	1962	2016	161
1-я Соцгородская	УТ13сг2-94	ж/д	0,05	0,05	11,61	1962	2016	43
1-я Соцгородская	УТ13сг2-99	УТ13сг2-100	0,069	0,069	33,31	1962	2016	123
1-я Соцгородская	УТ13сг2-99	ж/д	0,05	0,05	14,79	1962	2016	55
1-я Соцгородская	УТ16-35	УТ19-25	0,15	0,15	90,98	1948	2016	864
1-я Соцгородская	УТ16-35	УТ16-37	0,15	0,15	76,95	1972	2016	731
1-я Соцгородская	УТ16-37	УТ16-39	0,15	0,15	12,62	1972	2016	120
1-я Соцгородская	УТ16-39	ж/д	0,082	0,082	12,01	1937	2016	55
1-я Соцгородская	УТ16-39	ж/д	0,082	0,082	18,42	1937	2016	85
1-я Соцгородская	УТ19-10	ж/д	0,05	0,05	10,28	1948	2016	38
1-я Соцгородская	УТ19-10	ж/д	0,05	0,05	25,5	1948	2016	94
1-я Соцгородская	УТ19-13	УТ19-14	0,082	0,082	37,61	1948	2016	174
1-я Соцгородская	УТ19-13	УТ19-17	0,207	0,207	29,43	1948	2016	454
1-я Соцгородская	УТ19-14	ж/д	0,05	0,05	15,42	1948	2016	57
1-я Соцгородская	УТ19-14	ж/д	0,05	0,05	19,57	1948	2016	72
1-я Соцгородская	УТ19-17	УТ19-19	0,15	0,15	103,98	1948	2016	988
1-я Соцгородская	УТ19-19	УТ19-20	0,15	0,15	46,93	1959	2016	446
1-я Соцгородская	УТ19-2	УТ19-2-1	0,207	0,207	19,27	1948	2016	297
1-я Соцгородская	УТ19-20	УТ19-21	0,15	0,15	15,25	1959	2016	145
1-я Соцгородская	УТ19-21	адм. здание	0,05	0,05	24,8	1959	2016	92
1-я Соцгородская	УТ19-21	УТ19-21-1	0,15	0,15	93,6	1959	2016	889
1-я Соцгородская	УТ19-2-1	УТ19-3'	0,207	0,207	51,92	1948	2016	800
1-я Соцгородская	УТ19-2-1	УТ19-2-1	0,207	0,207	4,33	1948	2016	67
1-я Соцгородская	УТ19-21-1	ж/д	0,05	0,05	5,6	1959	2016	21
1-я Соцгородская	УТ19-21-1	УТ19-21-2	0,15	0,15	107,12	1959	2016	1 018
1-я Соцгородская	УТ19-21-2	ж/д	0,05	0,05	5,81	1959	2016	21
1-я Соцгородская	УТ19-21-2	УТ19-21-3	0,15	0,15	64,13	1959	2016	609
1-я Соцгородская	УТ19-21-3	ж/д	0,05	0,05	5,82	1959	2016	21
1-я Соцгородская	УТ19-21-3	УТ19-22	0,15	0,15	48,23	1959	2016	458
1-я Соцгородская	УТ19-25	школа интернат 10 ул. Школьная 10	0,1	0,1	22,87	1957	2016	101
1-я Соцгородская	УТ19-25	УТ19-17	0,15	0,15	81,2	1948	2016	771
1-я Соцгородская	УТ19-25	школа интернат 10 ул. Школьная 10	0,1	0,1	27,19	1957	2016	120
1-я Соцгородская	УТ19-3	ж/д	0,069	0,069	13,44	1948	2016	50
1-я Соцгородская	УТ19-3	УТ19-3-1	0,207	0,207	37,54	1948	2016	579
1-я Соцгородская	УТ19-3'	ж/д	0,069	0,069	14,92	1948	2016	55
1-я Соцгородская	УТ19-3'	УТ19-3'-1	0,207	0,207	37,07	1948	2016	571
1-я Соцгородская	УТ19-3'-1	ж/д	0,069	0,069	16,81	1948	2016	62
1-я Соцгородская	УТ19-3'-1	УТ19-3'-2	0,207	0,207	36,98	1948	2016	570
1-я Соцгородская	УТ19-3-1	ж/д	0,069	0,069	11,85	1948	2016	44
1-я Соцгородская	УТ19-3-1	УТ19-4'	0,207	0,207	26,53	1948	2016	409
1-я Соцгородская	УТ19-3'-2	ж/д	0,069	0,069	14,75	1948	2016	54
1-я Соцгородская	УТ19-3'-2	УТ19-3	0,207	0,207	37,1	1948	2016	572
1-я Соцгородская	УТ19-4	УТ19-5	0,069	0,069	14,36	1948	2016	53
1-я Соцгородская	УТ19-4	УТ19-8	0,207	0,207	59,84	1948	2016	923
1-я Соцгородская	УТ19-4'	УТ19-4	0,207	0,207	33,72	1948	2016	520
1-я Соцгородская	УТ19-8	УТ19-8-1	0,207	0,207	90,22	1948	2016	1 391
1-я Соцгородская	УТ19-8-1	УТ19-8-3	0,207	0,207	3,82	1948	2016	59
1-я Соцгородская	УТ19-8-2	УТ19-9	0,207	0,207	12,21	1948	2016	188
1-я Соцгородская	УТ19-8-3	УТ19-8-3'	0,207	0,207	29,5	1948	2016	455
1-я Соцгородская	УТ19-8-3'	УТ19-8-3''	0,15	0,15	17,7	1948	2016	168

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	ВГИПУ Мастерские	0,1	0,1	8,4	1948	2016	37
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	ВГИПУ УПК	0,1	0,1	11,87	1948	2016	52
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	УТ19-8-3"	0,1	0,1	14,91	1948	2016	66
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	ВГИПУ Учеб. здание	0,082	0,082	16,71	1948	2016	77
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	ВГИПУ Гараж	0,082	0,082	9,92	1948	2016	46
1-я Соцгородская	УТ19-8-3"	ВГИПУ Спортзал	0,082	0,082	30,58	1948	2016	141
1-я Соцгородская	УТ19-9	УТ19-10	0,082	0,082	49,81	1948	2016	230
1-я Соцгородская	УТ19-9	УТ19-13	0,207	0,207	56,36	1948	2016	869
1-я Соцгородская	УТ1С52-31	УТкв52-32	0,082	0,082	56,73	1963	2016	262
1-я Соцгородская	УТ23-103	УТ23-101	0,15	0,15	27,1	1948	2016	257
1-я Соцгородская	УТ23-105	УТ23-103	0,15	0,15	30,58	1948	2016	291
1-я Соцгородская	УТ23-107	УТ23-105	0,15	0,15	25,7	1948	2016	244
1-я Соцгородская	УТ23-109	УТ23-107	0,15	0,15	33,6	1948	2016	319
1-я Соцгородская	УТ23-109	ж/д	0,05	0,05	15,43	1948	2016	57
1-я Соцгородская	УТ23-11	УТ23-13	0,15	0,15	16,22	1948	2016	154
1-я Соцгородская	УТ23-111	УТ23-109	0,15	0,15	20,3	1948	2016	193
1-я Соцгородская	УТ23-111	ж/д	0,05	0,05	14,17	1950	2016	52
1-я Соцгородская	УТ23-112	УТ23-111	0,15	0,15	26,19	1948	2016	249
1-я Соцгородская	УТ23-112	ж/д	0,05	0,05	14,25	1948	2016	53
1-я Соцгородская	УТ23-114	УТ23-112	0,15	0,15	23,61	1948	2016	224
1-я Соцгородская	УТ23-114	ж/д	0,05	0,05	15,91	1948	2016	59
1-я Соцгородская	УТ23-116	УТ23-114	0,15	0,15	53,97	1948	2016	513
1-я Соцгородская	УТ23-118	УТ23-116	0,15	0,15	10,68	1948	2016	101
1-я Соцгородская	УТ23-120	УТ23-118	0,15	0,15	20,92	1948	2016	199
1-я Соцгородская	УТ23-122	УТ23-120	0,15	0,15	27,98	1948	2016	266
1-я Соцгородская	УТ23-124	УТ23-122	0,15	0,15	19,77	1948	2016	188
1-я Соцгородская	УТ23-126	УТ23-124	0,15	0,15	29,54	1948	2016	281
1-я Соцгородская	УТ23-13	УТ23-15	0,15	0,15	8,3	1948	2016	79
1-я Соцгородская	УТ23-15	УТ23-17	0,15	0,15	19,42	1948	2016	184
1-я Соцгородская	УТ23-17	УТ23-19	0,15	0,15	13,07	1948	2016	124
1-я Соцгородская	УТ23-19	УТ23-21	0,15	0,15	29,45	1948	2016	280
1-я Соцгородская	УТ23-2	УТ23-67	0,15	0,15	15,73	1950	2016	149
1-я Соцгородская	УТ23-2	УТ23-3	0,15	0,15	13,24	1948	2016	126
1-я Соцгородская	УТ23-21	ж/д	0,05	0,05	13,15	1948	2016	49
1-я Соцгородская	УТ23-21	УТ23-22	0,15	0,15	29,1	1948	2016	276
1-я Соцгородская	УТ23-22	УТ23-23	0,15	0,15	32,35	1948	2016	307
1-я Соцгородская	УТ23-23	УТ23-25	0,15	0,15	18,49	1948	2016	176
1-я Соцгородская	УТ23-25	УТ23-27	0,15	0,15	6,65	1948	2016	63
1-я Соцгородская	УТ23-27	ж/д	0,05	0,05	13,86	1948	2016	51
1-я Соцгородская	УТ23-27	УТ23-29	0,15	0,15	14,39	1948	2016	137
1-я Соцгородская	УТ23-29	УТ23-31	0,15	0,15	13,95	1948	2016	133
1-я Соцгородская	УТ23-3	УТ23-5	0,15	0,15	41,64	1948	2016	396
1-я Соцгородская	УТ23-31	УТ23-33	0,15	0,15	36,94	1948	2016	351
1-я Соцгородская	УТ23-33	ж/д	0,05	0,05	15,06	1948	2016	56
1-я Соцгородская	УТ23-33	УТ23-34	0,15	0,15	14,06	1948	2016	134
1-я Соцгородская	УТ23-36	УТ23-34	0,15	0,15	19,55	1948	2016	186
1-я Соцгородская	УТ23-38	УТ23-36	0,15	0,15	38,01	1948	2016	361
1-я Соцгородская	УТ23-40	УТ23-38	0,15	0,15	25,96	1948	2016	247
1-я Соцгородская	УТ23-42	УТ23-40	0,15	0,15	18,69	1950	2016	178
1-я Соцгородская	УТ23-44	УТ23-42	0,15	0,15	19,21	1950	2016	182
1-я Соцгородская	УТ23-46	УТ23-44	0,15	0,15	16,58	1950	2016	158
1-я Соцгородская	УТ23-48	УТ23-46	0,15	0,15	15,48	1950	2016	147
1-я Соцгородская	УТ23-5	УТ23-9	0,15	0,15	24,22	1948	2016	230
1-я Соцгородская	УТ23-50	УТ23-48	0,15	0,15	15,57	1950	2016	148
1-я Соцгородская	УТ23-52	УТ23-50	0,15	0,15	17,05	1950	2016	162
1-я Соцгородская	УТ23-54	УТ23-52	0,15	0,15	43,4	1950	2016	412
1-я Соцгородская	УТ23-54	ж/д	0,05	0,05	13,56	1948	2016	50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ23-56	УТ23-54	0,15	0,15	39,15	1950	2016	372
1-я Соцгородская	УТ23-56	ж/д	0,05	0,05	13,45	1948	2016	50
1-я Соцгородская	УТ23-57	УТ23-56	0,15	0,15	15,31	1950	2016	145
1-я Соцгородская	УТ23-59	УТ23-57	0,15	0,15	14,75	1950	2016	140
1-я Соцгородская	УТ23-61	УТ23-59	0,15	0,15	12,87	1950	2016	122
1-я Соцгородская	УТ23-63	УТ23-61	0,15	0,15	11	1950	2016	104
1-я Соцгородская	УТ23-65	УТ23-63	0,15	0,15	27,02	1950	2016	257
1-я Соцгородская	УТ23-70	УТ23-126	0,15	0,15	11,47	1948	2016	109
1-я Соцгородская	УТ23-70	УТ23-71	0,15	0,15	14,24	1948	2016	135
1-я Соцгородская	УТ23-71	УТ23-73	0,15	0,15	31,24	1948	2016	297
1-я Соцгородская	УТ23-73	ж/д	0,05	0,05	16,01	1948	2016	59
1-я Соцгородская	УТ23-73	УТ23-75	0,15	0,15	24,51	1948	2016	233
1-я Соцгородская	УТ23-75	ж/д	0,05	0,05	16,21	1948	2016	60
1-я Соцгородская	УТ23-75	УТ23-77	0,15	0,15	6,33	1948	2016	60
1-я Соцгородская	УТ23-77	УТ23-79	0,15	0,15	28,24	1948	2016	268
1-я Соцгородская	УТ23-79	УТ23-81	0,15	0,15	15,51	1948	2016	147
1-я Соцгородская	УТ23-81	УТ23-83	0,15	0,15	12,02	1948	2016	114
1-я Соцгородская	УТ23-83	УТ23-85	0,15	0,15	14,6	1948	2016	139
1-я Соцгородская	УТ23-85	УТ23-87	0,15	0,15	13,2	1948	2016	125
1-я Соцгородская	УТ23-87	ж/д	0,05	0,05	14,95	1948	2016	55
1-я Соцгородская	УТ23-87	УТ23-88	0,15	0,15	30,21	1948	2016	287
1-я Соцгородская	УТ23-88	ж/д	0,05	0,05	14,33	1948	2016	53
1-я Соцгородская	УТ23-88	УТ23-90	0,15	0,15	50,66	1948	2016	481
1-я Соцгородская	УТ23-9	УТ23-11	0,15	0,15	32,22	1948	2016	306
1-я Соцгородская	УТ23-90	ж/д	0,05	0,05	14,41	1948	2016	53
1-я Соцгородская	УТ23-90	УТ23-91	0,15	0,15	15,5	1948	2016	147
1-я Соцгородская	УТ23-91	УТ23-93	0,15	0,15	12,41	1948	2016	118
1-я Соцгородская	УТ23-93	УТ23-95	0,15	0,15	13,48	1948	2016	128
1-я Соцгородская	УТ23-95	УТ23-97	0,15	0,15	14,19	1948	2016	135
1-я Соцгородская	УТ23-97	УТ23-99	0,15	0,15	32,6	1948	2016	310
1-я Соцгородская	УТ23-99	УТ23-101	0,15	0,15	8,09	1948	2016	77
1-я Соцгородская	УТ24-72	УТ24-72	0,15	0,15	4,54	1937	2016	43
1-я Соцгородская	УТ24-72	УТ16-39	0,15	0,15	86,06	1937	2016	818
1-я Соцгородская	УТ25-100	УТ25-101	0,082	0,082	10,24	1960	2016	47
1-я Соцгородская	УТ25-101	ж/д	0,05	0,05	12,42	1960	2016	46
1-я Соцгородская	УТ25-104	УТ25-106	0,125	0,125	30,83	1960	2016	183
1-я Соцгородская	УТ25-106	ж/д	0,05	0,05	14,54	1960	2016	54
1-я Соцгородская	УТ25-108	УТ25-110	0,125	0,125	24,45	1960	2016	145
1-я Соцгородская	УТ25-108	ж/д	0,069	0,069	15,1	1960	2016	56
1-я Соцгородская	УТ25-11	УТ25-163	0,1	0,1	46,38	1958	2016	204
1-я Соцгородская	УТ25-110	УТ25-112	0,125	0,125	16,59	1960	2016	98
1-я Соцгородская	УТ25-110	ж/д	0,05	0,05	7,11	1960	2016	26
1-я Соцгородская	УТ25-112	ж/д	0,05	0,05	6,79	1960	2016	25
1-я Соцгородская	УТ25-112	УТ25-113	0,125	0,125	44,2	1960	2016	262
1-я Соцгородская	УТ25-113	УТ25-114	0,125	0,125	34,07	1960	2016	202
1-я Соцгородская	УТ25-114	ж/д	0,05	0,05	5,71	1960	2016	21
1-я Соцгородская	УТ25-116	ж/д	0,05	0,05	6,99	1960	2016	26
1-я Соцгородская	УТ25-118	ж/д	0,05	0,05	9,09	1960	2016	34
1-я Соцгородская	УТ25-120	ж/д	0,05	0,05	8,63	1960	2016	32
1-я Соцгородская	УТ25-122	ж/д	0,05	0,05	7,61	1960	2016	28
1-я Соцгородская	УТ25-124	ж/д	0,05	0,05	9,39	1960	2016	35
1-я Соцгородская	УТ25-126	ж/д	0,05	0,05	9,25	1960	2016	34
1-я Соцгородская	УТ25-13	ж/д	0,05	0,05	17,89	1957	2016	66
1-я Соцгородская	УТ25-142	ж/д	0,1	0,1	7,73	1962	2016	34
1-я Соцгородская	УТ25-142	д/к 63	0,069	0,069	95,97	1957	2016	354
1-я Соцгородская	УТ25-145	ж/д	0,1	0,1	5,85	1962	2016	26
1-я Соцгородская	УТ25-145	УТ25-186	0,1	0,1	30,82	1962	2016	136

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ25-149	ж/д	0,1	0,1	6,62	1963	2016	29
1-я Соцгородская	УТ25-151	ж/д	0,1	0,1	5,18	1963	2016	23
1-я Соцгородская	УТ25-151	УТ25-188	0,1	0,1	20,29	1963	2016	89
1-я Соцгородская	УТ25-163	ж/д	0,1	0,1	7,5	1958	2016	33
1-я Соцгородская	УТ25-163	УТ25-165	0,082	0,082	47,28	1958	2016	218
1-я Соцгородская	УТ25-165	ООО "Поволжье-спецодежда"	0,069	0,069	45,33	1958	2016	167
1-я Соцгородская	УТ25-186	школа №179	0,1	0,1	35,03	1962	2016	154
1-я Соцгородская	УТ25-188	УТ25-189	0,1	0,1	21,53	1963	2016	95
1-я Соцгородская	УТ25-189	ж/д	0,1	0,1	42,49	1963	2016	187
1-я Соцгородская	УТ25-199	УТ25-200	0,1	0,1	26,21	1958	2016	115
1-я Соцгородская	УТ25-199	ж/д	0,05	0,05	31,11	1957	2016	115
1-я Соцгородская	УТ25-200	УТ25-205	0,1	0,1	79,47	1958	2016	350
1-я Соцгородская	УТ25-200	ж/д	0,05	0,05	17,22	1957	2016	64
1-я Соцгородская	УТ25-201	ж/д	0,05	0,05	17,66	1957	2016	65
1-я Соцгородская	УТ25-205	УТ25-206	0,069	0,069	24,75	1958	2016	91
1-я Соцгородская	УТ25-205	ж/д	0,05	0,05	40,55	1956	2016	150
1-я Соцгородская	УТ25-206	ж/д	0,05	0,05	25,2	1956	2016	93
1-я Соцгородская	УТ25-206	ж/д	0,05	0,05	28,42	1956	2016	105
1-я Соцгородская	УТ25-206	ж/д	0,05	0,05	16,38	1956	2016	60
1-я Соцгородская	УТ25-25	ж/д	0,069	0,069	53,64	1962	2016	198
1-я Соцгородская	УТ25-6	д/к №65	0,05	0,05	15,65	1957	2016	58
1-я Соцгородская	УТ25-63	УТ25-60	0,207	0,207	59,77	1948	2016	921
1-я Соцгородская	УТ25-68	УТ25-69	0,15	0,15	32,03	1948	2016	304
1-я Соцгородская	УТ25-69	УТ25-69*	0,15	0,15	5,78	1948	2016	55
1-я Соцгородская	УТ25-69*	УТ25-70	0,15	0,15	27,7	1948	2016	263
1-я Соцгородская	УТ25-70	ж/д	0,05	0,05	34,6	1958	2016	128
1-я Соцгородская	УТ25-70	адм. здание	0,05	0,05	50,06	1959	2016	185
1-я Соцгородская	УТ25-70	УТ25-71	0,15	0,15	28,84	1948	2016	274
1-я Соцгородская	УТ25-75*	УТ25-76	0,069	0,069	17,58	1959	2016	65
1-я Соцгородская	УТ25-80	УТ25-63	0,207	0,207	103,19	1960	2016	1 591
1-я Соцгородская	УТ25-82	УТ25-80	0,207	0,207	119,39	1960	2016	1 841
1-я Соцгородская	УТ25-83	УТ25-82	0,207	0,207	100,7	1960	2016	1 552
1-я Соцгородская	УТ25-84	УТ25-199	0,1	0,1	49,78	1958	2016	219
1-я Соцгородская	УТ25-84	УТ25-83	0,309	0,309	16,62	1960	2016	363
1-я Соцгородская	УТ25-85	ж/д	0,1	0,1	33,96	1971	2016	150
1-я Соцгородская	УТ25-85	УТ25-84	0,309	0,309	47	1960	2016	1 028
1-я Соцгородская	УТ25-87	УТ25-86	0,309	0,309	142,11	1960	2016	3 108
1-я Соцгородская	УТ25-89	УТ25-90	0,125	0,125	30,9	1960	2016	183
1-я Соцгородская	УТ25-90	УТ25-92	0,125	0,125	22,8	1960	2016	135
1-я Соцгородская	УТ25-92	УТ25-94	0,125	0,125	24,3	1960	2016	144
1-я Соцгородская	УТ25-94	УТ25-96	0,125	0,125	24,81	1960	2016	147
1-я Соцгородская	УТ25-96	УТ25-98	0,125	0,125	24,86	1960	2016	147
1-я Соцгородская	УТ25-98	УТ25-100	0,125	0,125	13,99	1960	2016	83
1-я Соцгородская	УТ26-21	ж/д	0,05	0,05	36,78	1950	2016	136
1-я Соцгородская	УТ26-23	ж/д	0,05	0,05	42,6	1950	2016	157
1-я Соцгородская	УТ26-28	ж/д	0,1	0,1	5,27	1961	2016	23
1-я Соцгородская	УТ26-6	УТ26-7	0,1	0,1	11,92	1949	2016	52
1-я Соцгородская	УТ26-7	ж/д	0,05	0,05	53,49	1950	2016	197
1-я Соцгородская	УТ27-11	ж/д	0,1	0,1	5,99	1956	2016	26
1-я Соцгородская	УТ27-11	УТ27-12	0,1	0,1	62	1956	2016	273
1-я Соцгородская	УТ27-12	УТ27-13	0,1	0,1	16,02	1956	2016	71
1-я Соцгородская	УТ27-13	УТ27-14	0,1	0,1	64,32	1956	2016	283
1-я Соцгородская	УТ27-14	ж/д	0,1	0,1	4,09	1956	2016	18
1-я Соцгородская	УТ27-14	ж/д	0,082	0,082	21,54	1967	2016	99
1-я Соцгородская	УТ27-17	УТ27-17-1	0,1	0,1	106,14	1967	2016	467
1-я Соцгородская	УТ27-17-1	школа № 144	0,1	0,1	7,21	1967	2016	32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ27-17-1	УТ27-17-2	0,1	0,1	9,47	1967	2016	42
1-я Соцгородская	УТ27-17-2	школа № 144	0,1	0,1	7,02	1967	2016	31
1-я Соцгородская	УТ27-17-2	УТ27-17-3	0,1	0,1	13,91	1967	2016	61
1-я Соцгородская	УТ27-17-3	школа № 144	0,082	0,082	7,37	1967	2016	34
1-я Соцгородская	УТ27-17-3	УТ27-17-4	0,1	0,1	13,89	1967	2016	61
1-я Соцгородская	УТ27-17-4	школа № 144	0,082	0,082	8,54	1967	2016	39
1-я Соцгородская	УТ27-17-4	УТ27-17-5	0,082	0,082	12,3	1967	2016	57
1-я Соцгородская	УТ27-17-5	школа № 144	0,082	0,082	8,15	1967	2016	38
1-я Соцгородская	УТ27-17-5	школа № 144	0,082	0,082	12,33	1967	2016	57
1-я Соцгородская	УТ27-19	УТ27-20	0,1	0,1	15,22	1955	2016	67
1-я Соцгородская	УТ27-2	УТ27-3	0,309	0,309	42,87	1956	2016	938
1-я Соцгородская	УТ27-2	ж/д	0,082	0,082	15,78	1956	2016	73
1-я Соцгородская	УТ27-20	ПТД кор. 4	0,082	0,082	98,76	1955	2016	456
1-я Соцгородская	УТ27-20	УТ27-21	0,1	0,1	4,58	1955	2016	20
1-я Соцгородская	УТ27-21	УТ27-22	0,082	0,082	73,85	1955	2016	341
1-я Соцгородская	УТ27-21	УТ27-25	0,1	0,1	48,29	1955	2016	213
1-я Соцгородская	УТ27-22	ПТД кор. 2 (лечеб. корп.)	0,082	0,082	56,59	1955	2016	261
1-я Соцгородская	УТ27-22	ПТД кор. 1 (гл. корп.)	0,082	0,082	15,22	1955	2016	70
1-я Соцгородская	УТ27-25	УТ27-26	0,1	0,1	50,81	1955	2016	224
1-я Соцгородская	УТ27-25	УТ27-25-1	0,1	0,1	18,09	1955	2016	80
1-я Соцгородская	УТ27-25-1	ПТД кухня	0,05	0,05	9,6	1955	2016	35
1-я Соцгородская	УТ27-25-1	УТ27-38	0,1	0,1	7,94	1955	2016	35
1-я Соцгородская	УТ27-26	ПТД кор. 3	0,082	0,082	29,03	1955	2016	134
1-я Соцгородская	УТ27-26	УТ27-28	0,1	0,1	48,25	1955	2016	213
1-я Соцгородская	УТ27-28	УТ27-29	0,1	0,1	16,1	1955	2016	71
1-я Соцгородская	УТ27-29	УТ27-33	0,05	0,05	32,41	1955	2016	120
1-я Соцгородская	УТ27-3	УТ27-4	0,309	0,309	69,61	1956	2016	1 522
1-я Соцгородская	УТ27-33	Больница №23 гараж 2	0,05	0,05	19,3	1955	2016	71
1-я Соцгородская	УТ27-33	УТ27-35	0,05	0,05	26,18	1955	2016	97
1-я Соцгородская	УТ27-35	Больница №23 гараж 1	0,033	0,033	10,69	1955	2016	36
1-я Соцгородская	УТ27-35	морг	0,05	0,05	52,73	1955	2016	195
1-я Соцгородская	УТ27-38	УТ27-40	0,15	0,15	34,88	1955	2016	331
1-я Соцгородская	УТ27-4	УТ27-5	0,309	0,309	72,08	1956	2016	1 576
1-я Соцгородская	УТ27-4	УТ27-11	0,1	0,1	15,78	1956	2016	69
1-я Соцгородская	УТ27-4	УТ27-17	0,15	0,15	30,51	1967	2016	290
1-я Соцгородская	УТ27-40	ПТД гараж	0,05	0,05	13,5	1955	2016	50
1-я Соцгородская	УТ27-5	УТ27-6	0,309	0,309	90,02	1956	2016	1 969
1-я Соцгородская	УТ27-6	УТ27-7	0,309	0,309	62,54	1956	2016	1 368
1-я Соцгородская	УТ27-7	УТ27-9	0,15	0,15	235,03	1956	2016	2 233
1-я Соцгородская	УТ27-9	УТ27-19	0,15	0,15	152,85	1956	2016	1 452
1-я Соцгородская	УТ29-15	УТ29-15'	0,1	0,1	69,2	1965	2016	305
1-я Соцгородская	УТ29-15	ж/д	0,1	0,1	7,41	1965	2016	33
1-я Соцгородская	УТ29-15'	ж/д	0,1	0,1	7,26	1965	2016	32
1-я Соцгородская	УТ29-16	ж/д	0,069	0,069	6,15	1962	2016	23
1-я Соцгородская	УТ29-18	УТ29-16	0,1	0,1	33,25	1962	2016	146
1-я Соцгородская	УТ29-19	УТ29-18	0,125	0,125	15,3	1962	2016	91
1-я Соцгородская	УТ29-20	ж/д	0,069	0,069	4,29	1962	2016	16
1-я Соцгородская	УТ29-20	УТ29-19	0,125	0,125	39,62	1962	2016	235
1-я Соцгородская	УТ29-21	УТ29-20	0,15	0,15	42,46	1962	2016	403
1-я Соцгородская	УТ29-23	УТ29-21	0,15	0,15	66,99	1962	2016	636
1-я Соцгородская	УТ29-24	ж/д	0,207	0,207	5,33	1962	2016	82
1-я Соцгородская	УТ29-24	УТ29-23	0,207	0,207	45,72	1962	2016	705
1-я Соцгородская	УТ29-5	ж/д	0,05	0,05	38,36	1963	2016	142
1-я Соцгородская	УТ30-11	офис	0,05	0,05	62,66	1956	2016	231
1-я Соцгородская	УТ30-4	ж/д	0,082	0,082	48,66	1940	2016	225
1-я Соцгородская	УТ31-29В	д/к 22	0,1	0,1	7,75	1937	2016	34
1-я Соцгородская	УТ31-61	ж/д	0,1	0,1	11,66	1968	2016	51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ31-61	ж/д	0,1	0,1	49,82	1968	2016	219
1-я Соцгородская	УТ31-64	ж/д	0,1	0,1	4,58	1968	2016	20
1-я Соцгородская	УТ31-64	ж/д	0,1	0,1	48,44	1968	2016	213
1-я Соцгородская	УТ3-191	УТ3-192	0,1	0,1	18,88	1967	2016	83
1-я Соцгородская	УТ3-192	УТ3-193	0,1	0,1	12,97	1967	2016	57
1-я Соцгородская	УТ3-193	ж/д	0,1	0,1	6,87	1967	2016	30
1-я Соцгородская	УТ3-193	УТ3-194	0,1	0,1	22,33	1967	2016	98
1-я Соцгородская	УТ3-194	УТ3-195	0,1	0,1	56,43	1967	2016	249
1-я Соцгородская	УТ3-195	ж/д	0,069	0,069	4,27	1967	2016	16
1-я Соцгородская	УТ3-195	ж/д	0,1	0,1	49,17	1969	2016	217
1-я Соцгородская	УТ3сг2-11	д/к 74	0,069	0,069	86,49	1937	2016	319
1-я Соцгородская	УТ3сг2-2	ж/д	0,1	0,1	14,21	1937	2016	63
1-я Соцгородская	УТ3сг2-27	ж/д	0,15	0,15	51,22	1962	2016	487
1-я Соцгородская	УТ3сг2-28	УТ3сг2-28'	0,15	0,15	72,37	1962	2016	688
1-я Соцгородская	УТ3сг2-28'	ж/д	0,1	0,1	5,78	1962	2016	25
1-я Соцгородская	УТ3сг2-28'	УТ3сг2-27	0,15	0,15	66,65	1962	2016	633
1-я Соцгородская	УТ3сг2-29	ж/д	0,1	0,1	13,22	1962	2016	58
1-я Соцгородская	УТ6-21	УТ6-23	0,207	0,207	20,49	1954	2016	316
1-я Соцгородская	УТ6-23	ж/д	0,069	0,069	9,5	1954	2016	35
1-я Соцгородская	УТ6-23	УТ6-27	0,207	0,207	37,03	1954	2016	571
1-я Соцгородская	УТ6-27	ж/д	0,069	0,069	9,12	1954	2016	34
1-я Соцгородская	УТ6-27	УТ6-31	0,207	0,207	35,76	1954	2016	551
1-я Соцгородская	УТ6-31	ж/д	0,069	0,069	9,34	1954	2016	34
1-я Соцгородская	УТ6-31	УТ6-35	0,207	0,207	37,31	1954	2016	575
1-я Соцгородская	УТ6-35	ж/д	0,069	0,069	10,24	1954	2016	38
1-я Соцгородская	УТ6-35	УТ6-38	0,207	0,207	13,03	1954	2016	201
1-я Соцгородская	УТ6-38	ж/д	0,1	0,1	24,63	1954	2016	108
1-я Соцгородская	УТ6-38	УТ6-41	0,207	0,207	61,41	1954	2016	947
1-я Соцгородская	УТ6-38	УТ6-38	0,1	0	7,5	1954	2016	33
1-я Соцгородская	УТ6-38	УТ6-72	0,1	0	81,97	1954	2016	361
1-я Соцгородская	УТ6-41	ж/д	0,069	0,069	11,85	1954	2016	44
1-я Соцгородская	УТ6-41	УТ6-45	0,207	0,207	37,58	1954	2016	579
1-я Соцгородская	УТ6-45	ж/д	0,069	0,069	10,58	1954	2016	39
1-я Соцгородская	УТ6-45	УТ6-49	0,207	0,207	37,88	1954	2016	584
1-я Соцгородская	УТ6-49	ж/д	0,069	0,069	9,15	1954	2016	34
1-я Соцгородская	УТ6-57	УТ6-62	0,259	0,259	89,79	1954	2016	1 634
1-я Соцгородская	УТ6-62	УТ6-62'	0,082	0,082	55,57	1935	2016	257
1-я Соцгородская	УТ6-62	УТ6-63	0,259	0,259	55,41	1954	2016	1 008
1-я Соцгородская	УТ6-62'	школа №126	0,082	0,082	11	1935	2016	51
1-я Соцгородская	УТ6-62'	школа №126	0,082	0,082	39,9	1935	2016	184
1-я Соцгородская	УТ6-63	УТ6-64	0,259	0,259	35,76	1954	2016	651
1-я Соцгородская	УТ6-63	центр творчества	0,069	0,069	86,94	1937	2016	321
1-я Соцгородская	УТ6-64	1 С80	0,259	0,259	105,67	1954	2016	1 923
1-я Соцгородская	УТкв52-10	ж/д	0,05	0,05	14,83	1948	2016	55
1-я Соцгородская	УТкв52-10	УТкв52-11	0,207	0,207	73,23	1948	2016	1 129
1-я Соцгородская	УТкв52-11	общежитие	0,05	0,05	15,51	1948	2016	57
1-я Соцгородская	УТкв52-11	УТкв52-12	0,207	0,207	47,97	1948	2016	740
1-я Соцгородская	УТкв52-12	УТкв52-13	0,207	0,207	24,12	1948	2016	372
1-я Соцгородская	УТкв52-13	УТкв52-14	0,1	0,1	25,75	1948	2016	113
1-я Соцгородская	УТкв52-13	УТкв52-17	0,1	0,1	58,95	1957	2016	260
1-я Соцгородская	УТкв52-14	ж/д	0,082	0,082	20,47	1948	2016	94
1-я Соцгородская	УТкв52-14	ж/д	0,1	0,1	21,65	1948	2016	95
1-я Соцгородская	УТкв52-17	ж/д	0,05	0,05	11,94	1957	2016	44
1-я Соцгородская	УТкв52-2	УТкв52-3	0,309	0,309	29,01	1963	2016	634
1-я Соцгородская	УТкв52-3	УТкв52-4	0,309	0,309	41,45	1963	2016	906
1-я Соцгородская	УТкв52-32	магазин	0,082	0,082	26,16	1963	2016	121
1-я Соцгородская	УТкв52-32	ж/д	0,082	0,082	53,56	1963	2016	247

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТкв52-4	УТкв52-5	0,309	0,309	67,64	1963	2016	1 479
1-я Соцгородская	УТкв52-41	УТкв52-43	0,15	0,15	47,82	1950	2016	454
1-я Соцгородская	УТкв52-43	ж/д общежитие	0,15	0,15	7,65	1950	2016	73
1-я Соцгородская	УТкв52-43	УТкв52-44	0,15	0,15	13,59	1950	2016	129
1-я Соцгородская	УТкв52-44	УТкв52-45	0,15	0,15	30,29	1950	2016	288
1-я Соцгородская	УТкв52-45	УТкв52-45-1	0,15	0,15	38,67	1950	2016	367
1-я Соцгородская	УТкв52-45-1	ж/д	0,1	0,1	4,96	1950	2016	22
1-я Соцгородская	УТкв52-45-1	УТкв52-46	0,1	0,1	30,6	1950	2016	135
1-я Соцгородская	УТкв52-5	УТ1С52-31	0,207	0,207	79,57	1963	2016	1 227
1-я Соцгородская	УТкв52-7	УТкв52-8	0,207	0,207	28,05	1948	2016	432
1-я Соцгородская	УТкв52-8	ж/д	0,05	0,05	13,33	1948	2016	49
1-я Соцгородская	УТкв52-8	ж/д	0,1	0,1	35,57	1950	2016	157
1-я Соцгородская	УТкв52-8	УТкв52-9	0,207	0,207	69,59	1948	2016	1 073
1-я Соцгородская	УТкв52-9	УТкв52-10	0,207	0,207	70,53	1948	2016	1 087
1-я Юго-Западная	1ю10	1ю11	0,517	0,517	29,3	1963	2016	1 235
1-я Юго-Западная	1ю12	1ю13	0,517	0,517	53,98	1963	2016	2 275
1-я Юго-Западная	1ю18	УТ20-1'	0,207	0,207	51,84	1972	2016	799
1-я Юго-Западная	2ю49	УТ21-2	0,1	0,1	45,33	1972	2016	200
1-я Юго-Западная	2ю61	УТ16-1	0,309	0,309	106,85	1970	2016	2 337
1-я Юго-Западная	УТ14-12	УТ14-44	0,082	0,082	25,1	1970	2016	116
1-я Юго-Западная	УТ14-13	УТ14-45	0,1	0,1	13,88	1970	2016	61
1-я Юго-Западная	УТ14-18	УТ14-18-1	0,082	0,082	22,29	1971	2016	103
1-я Юго-Западная	УТ14-18-1	ж/д	0,082	0,082	8,09	1971	2016	37
1-я Юго-Западная	УТ14-18-1	ж/д	0,05	0,05	11,79	1971	2016	44
1-я Юго-Западная	УТ14-19	УТ14-19-1	0,082	0,082	13,67	1971	2016	63
1-я Юго-Западная	УТ14-19-1	магазин	0,082	0,082	7,9	1971	2016	36
1-я Юго-Западная	УТ14-19-1	магазин	0,082	0,082	7,33	1971	2016	34
1-я Юго-Западная	УТ14-19-1	магазин	0,082	0,082	8,92	1971	2016	41
1-я Юго-Западная	УТ14-21'	УТ14-48	0,1	0,1	40,02	1970	2016	176
1-я Юго-Западная	УТ14-44	ж/д	0,082	0,082	6,28	1970	2016	29
1-я Юго-Западная	УТ14-44	Магазин (сист. отопл. 1+ вент. 1 + ТЗ)	0,05	0,05	11,14	1970	2016	41
1-я Юго-Западная	УТ14-45	ж/д	0,082	0,082	5,28	1970	2016	24
1-я Юго-Западная	УТ14-45	Магазин (сист. отопл. 2 + вент. 2)	0,05	0,05	11,04	1970	2016	41
1-я Юго-Западная	УТ14-48	УТ14-48-1	0,082	0,082	7,83	1970	2016	36
1-я Юго-Западная	УТ14-48-1	ж/д	0,082	0,082	5,54	1970	2016	26
1-я Юго-Западная	УТ14-48-1	ж/д	0,082	0,082	6,71	1970	2016	31
1-я Юго-Западная	УТ16-2	ж/д	0,05	0,05	39,42	1970	2016	145
1-я Юго-Западная	УТ16-27	ж/д	0,082	0,082	28,73	1964	2016	133
1-я Юго-Западная	УТ16-38	д/к 339	0,05	0,05	67,86	1966	2016	250
1-я Юго-Западная	УТ16-45	УТ16-71	0,1	0,1	25,64	1963	2016	113
1-я Юго-Западная	УТ16-45	УТ16-46	0,207	0,207	103,73	1963	2016	1 599
1-я Юго-Западная	УТ16-60	ж/д	0,1	0,1	31,77	1967	2016	140
1-я Юго-Западная	УТ16-61	ж/д	0,082	0,082	13,54	1963	2016	63
1-я Юго-Западная	УТ16-61	УТ16-79	0,082	0,082	5,88	1963	2016	27
1-я Юго-Западная	УТ16-61	ж/д	0,082	0,082	16,31	1963	2016	75
1-я Юго-Западная	УТ16-71	школа 15	0,082	0,082	15,2	1963	2016	70
1-я Юго-Западная	УТ16-71	УТ16-72	0,1	0,1	56,01	1963	2016	247
1-я Юго-Западная	УТ16-72	УТ16-73	0,1	0,1	17,83	1963	2016	79
1-я Юго-Западная	УТ16-73	Д/к 56	0,1	0,1	43,88	1956	2016	193
1-я Юго-Западная	УТ16-79	ж/д	0,082	0,082	15,52	1963	2016	72
1-я Юго-Западная	УТ17'-13	УТ17'-13-1	0,1	0,1	88,25	1959	2016	389
1-я Юго-Западная	УТ17'-13-1	УТ17'-13-2	0,05	0,05	20,9	1959	2016	77
1-я Юго-Западная	УТ17'-13-1	ж/д	0,05	0,05	32,57	1959	2016	120
1-я Юго-Западная	УТ17'-13-2	ж/д	0,05	0,05	4,59	1959	2016	17
1-я Юго-Западная	УТ17'-13-2	Магазин	0,05	0,05	8,1	1959	2016	30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
		"Продукты"+Сбербанк						
1-я Юго-Западная	УТ17'-27-1	УТ17'-27-2	0,1	0,1	60,32	1959	2016	266
1-я Юго-Западная	УТ17'-27-2	УТ17'-27-3	0,1	0,1	33,52	1959	2016	148
1-я Юго-Западная	УТ17'-27-4	УТ17'-27-5	0,082	0,082	31,92	1959	2016	147
1-я Юго-Западная	УТ17-30	адм. здание	0,05	0,05	51,57	1965	2016	190
1-я Юго-Западная	УТ17-39	школа №37	0,082	0,082	11,57	1968	2016	53
1-я Юго-Западная	УТ17-39	УТ17-40	0,1	0,1	110,59	1965	2016	487
1-я Юго-Западная	УТ17-39'	д/к 59	0,05	0,05	48,3	1956	2016	178
1-я Юго-Западная	УТ17-39'	УТ17-46	0,15	0,15	128,24	1965	2016	1 218
1-я Юго-Западная	УТ17-40	УТ17-41	0,1	0,1	24,88	1965	2016	110
1-я Юго-Западная	УТ17-41	ж/д	0,05	0,05	5,66	1965	2016	21
1-я Юго-Западная	УТ17-41	УТ17-42	0,082	0,082	55,98	1965	2016	258
1-я Юго-Западная	УТ17-42	УТ17-43	0,082	0,082	23,77	1965	2016	110
1-я Юго-Западная	УТ17-43	УТ17-44	0,082	0,082	13,66	1965	2016	63
1-я Юго-Западная	УТ17-44	ж/д	0,05	0,05	6,33	1965	2016	23
1-я Юго-Западная	УТ17-44	УТ17-45	0,069	0,069	33,55	1965	2016	124
1-я Юго-Западная	УТ17-45	ж/д	0,069	0,069	30,41	1965	2016	112
1-я Юго-Западная	УТ17-46	ж/д	0,082	0,082	25,18	1966	2016	116
1-я Юго-Западная	УТ17-46	ж/д	0,05	0,05	12,57	1965	2016	46
1-я Юго-Западная	УТ17-46	УТ17-49	0,15	0,15	49,71	1965	2016	472
1-я Юго-Западная	УТ17-49	УТ17-50	0,125	0,125	6,22	1965	2016	37
1-я Юго-Западная	УТ17-49	Магазин "Продукты"	0,05	0,05	19,5	1965	2016	72
1-я Юго-Западная	УТ17-49	УТ17-49-1	0,1	0,1	80,82	1966	2016	356
1-я Юго-Западная	УТ17-49-1	ж/д	0,082	0,082	7,32	1966	2016	34
1-я Юго-Западная	УТ17-49-1	УТ17-49-2	0,1	0,1	97,73	1966	2016	430
1-я Юго-Западная	УТ17-49-2	ж/д	0,082	0,082	7,89	1965	2016	36
1-я Юго-Западная	УТ17-49-2	ж/д	0,082	0,082	76,14	1965	2016	351
1-я Юго-Западная	УТ17-50	УТ17-51	0,125	0,125	44,86	1965	2016	266
1-я Юго-Западная	УТ17-51	ж/д	0,082	0,082	6,31	1965	2016	29
1-я Юго-Западная	УТ17-51	УТ17-68	0,1	0,1	74,1	1965	2016	326
1-я Юго-Западная	УТ17-53	школа 105	0,082	0,082	38,57	1965	2016	178
1-я Юго-Западная	УТ17-60	УТ17-62	0,207	0,207	15,72	1964	2016	242
1-я Юго-Западная	УТ17-68	ж/д	0,05	0,05	4,37	1965	2016	16
1-я Юго-Западная	УТ17-68	УТ17-69	0,082	0,082	57,34	1965	2016	265
1-я Юго-Западная	УТ17-69	ж/д	0,1	0,1	16,21	1965	2016	71
1-я Юго-Западная	УТ17-69	ж/д	0,1	0,1	17,21	1965	2016	76
1-я Юго-Западная	УТ20-1'	УТ7-41	0,207	0,207	18,61	1972	2016	287
1-я Юго-Западная	УТ20-16	УТ20-16-2	0,082	0,082	22,97	1969	2016	106
1-я Юго-Западная	УТ20-16-2	ж/д	0,082	0,082	7,49	1969	2016	35
1-я Юго-Западная	УТ20-16-2	ж/д	0,082	0,082	4,71	1969	2016	22
1-я Юго-Западная	УТ20-16-2	ж/д	0,082	0,082	4,62	1969	2016	21
1-я Юго-Западная	УТ20-3	УТ20-2	0,207	0,207	53,85	1972	2016	830
1-я Юго-Западная	УТ21-2	УТ21-3	0,1	0,1	7,79	1972	2016	34
1-я Юго-Западная	УТ21-3	ж/д	0,1	0,1	9,52	1972	2016	42
1-я Юго-Западная	УТ21-3	УТ21-4	0,125	0,125	4,56	1972	2016	27
1-я Юго-Западная	УТ21-3	ж/д	0,1	0,1	7,65	1972	2016	34
1-я Юго-Западная	УТ21-4	УТ21-5	0,125	0,125	33,94	1972	2016	201
1-я Юго-Западная	УТ21-5	УТ21-8	0,125	0,125	85,93	1972	2016	509
1-я Юго-Западная	УТ21-5	Художественная мастерская (№355 - ООО"Интерсервисц	0,125	0,125	14,44	1972	2016	86
1-я Юго-Западная	УТ21-8	ж/д	0,1	0,1	7,36	1972	2016	32
1-я Юго-Западная	УТ21-8	ж/д	0,1	0,1	5,38	1972	2016	24
1-я Юго-Западная	УТ23-4	ж/д	0,082	0,082	44,63	1964	2016	206
1-я Юго-Западная	УТ7-34	УТ7-50	0,069	0,069	116,16	1966	2016	429
1-я Юго-Западная	УТ7-40	УТ7-41	0,15	0,15	5,06	1972	2016	48
1-я Юго-Западная	УТ7-41	ж/д	0,082	0,082	7,1	1972	2016	33
1-я Юго-Западная	УТ7-41	УТ20-3	0,207	0,207	61,31	1972	2016	945

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ7-45	школа 12	0,082	0,082	55,88	1967	2016	258
2-я Соцгородская	2С2	2С4	0,616	0,616	121	1961	2016	7 805
2-я Соцгородская	2С2	2С4	0,517	0	121	1961	2016	3 252
2-я Соцгородская	1 С73	1 С72	0,309	0	40,96	1937	2016	896
2-я Соцгородская	1 С74	1 С73	0,309	0	11,36	1937	2016	248
2-я Соцгородская	1 С74'	ж/д	0,082	0,082	7,59	1937	2016	35
2-я Соцгородская	1 С74'	1 С74	0,517	0,517	25,59	1937	2016	1 079
2-я Соцгородская	1 С74'	1 С74	0,414	0	27,75	1937	2016	793
2-я Соцгородская	1 С75	1 С74'	0,414	0	32,2	1937	2016	920
2-я Соцгородская	1 С75	1 С74'	0,517	0,517	33,67	1937	2016	1 419
2-я Соцгородская	1 С76	1 С75	0,309	0	9,73	1937	2016	213
2-я Соцгородская	1 С76	1 С75	0,309	0,309	9,77	1937	2016	214
2-я Соцгородская	1 С76'	ж/д	0,1	0,1	6,92	1937	2016	30
2-я Соцгородская	1 С76'	1 С76	0,517	0,517	53,13	1937	2016	2 240
2-я Соцгородская	1 С76'	1 С76	0,414	0	50,36	1937	2016	1 438
2-я Соцгородская	1 С77	1 С76'	0,414	0	18,49	1937	2016	528
2-я Соцгородская	1 С77	1 С76'	0,517	0,517	14,04	1937	2016	592
2-я Соцгородская	1 С77	УТ12-25	0,125	0,125	23,57	1958	2016	140
2-я Соцгородская	1 С103	1 С103	0,207	0	7,61	1966	2016	117
2-я Соцгородская	1 С104	1 С103	0,207	0	71,58	1966	2016	1 104
2-я Соцгородская	1 С105	1 С104	0,207	0	58,97	1966	2016	909
2-я Соцгородская	1 С106	1 С105	0,207	0	60,14	1966	2016	927
2-я Соцгородская	1 С108	1 С106	0,207	0	94,43	1966	2016	1 456
2-я Соцгородская	1 С57	УТ18-3	0,15	0	9,72	1937	2016	92
2-я Соцгородская	1 С57	УТ18-3	0,15	0,15	8,29	1937	2016	79
2-я Соцгородская	1 С69	УТ12-2	0,15	0,15	9,68	1958	2016	92
2-я Соцгородская	1 С69	1 С69	0,414	0	4,42	1937	2016	126
2-я Соцгородская	1 С69	1 С69	0,1	0	5,61	1958	2016	25
2-я Соцгородская	1 С69	1 С69	0,414	0	6,44	1937	2016	184
2-я Соцгородская	1 С69	1 С69-1	0,414	0	59,4	1937	2016	1 697
2-я Соцгородская	1 С69	2С23	0,414	0	13,61	1937	2016	389
2-я Соцгородская	1 С69	УТ12-2	0,1	0	5,25	1958	2016	23
2-я Соцгородская	1 С69'	ж/д	0,1	0,1	7,29	1937	2016	32
2-я Соцгородская	1 С69'	1 С69	0,517	0,517	33,24	1937	2016	1 401
2-я Соцгородская	1 С69'	1 С69	0,414	0	36,49	1937	2016	1 042
2-я Соцгородская	1 С70	1 С69'	0,414	0	28,26	1937	2016	807
2-я Соцгородская	1 С70	1 С69'	0,517	0,517	31,75	1937	2016	1 338
2-я Соцгородская	1 С71	1 С70	0,414	0	8,67	1937	2016	248
2-я Соцгородская	1 С71	1 С70	0,309	0,309	8,59	1937	2016	188
2-я Соцгородская	1 С71'	ж/д	0,1	0,1	6,93	1937	2016	31
2-я Соцгородская	1 С71'	1 С71	0,517	0,517	26,57	1937	2016	1 120
2-я Соцгородская	1 С71'	1 С71	0,414	0	25,85	1937	2016	738
2-я Соцгородская	1 С72	1 С71'	0,414	0	33,22	1937	2016	949
2-я Соцгородская	1 С72	1 С71'	0,517	0,517	31,5	1937	2016	1 328
2-я Соцгородская	2 С28	2 С28	0,15	0	3,02	1937	2016	29
2-я Соцгородская	2 С28	УТ18-38	0,15	0	20,06	1937	2016	191
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	УТ18-20	0,15	0,15	32,78	1937	2016	311
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	2 С30/УТ18-21	0,15	0	2,79	1937	2016	27
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	УТ18-20	0,15	0	32,17	1937	2016	306
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	2 С30/УТ18-21	0,15	0,15	3,68	1937	2016	35
2-я Соцгородская	2 С53	1 С77	0,517	0,517	17,36	1937	2016	732
2-я Соцгородская	2 С53	2 С53	0,517	0,517	3,42	1937	2016	144
2-я Соцгородская	2 С53	2 С53	0,414	0	3,28	1937	2016	94
2-я Соцгородская	2 Соц-6-20	ж/д	0,082	0,082	7,87	1958	2016	36
2-я Соцгородская	2 Соц-6-20	УТ12-5	0,15	0,15	32,32	1958	2016	307
2-я Соцгородская	2С28	УТ18-38	0,15	0,15	28,21	1937	2016	268
2-я Соцгородская	УТ12-12	ж/д	0,082	0,082	7,24	1958	2016	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ12-12	УТ12-12'	0,15	0,15	13,4	1958	2016	127
2-я Соцгородская	УТ12-12'	УТ12-13	0,1	0,1	16,07	1958	2016	71
2-я Соцгородская	УТ12-14	ж/д	0,069	0,069	3,12	1958	2016	12
2-я Соцгородская	УТ12-14	УТ12-15	0,1	0,1	49,8	1958	2016	219
2-я Соцгородская	УТ12-16	УТ12-16'	0,1	0,1	26,83	1958	2016	118
2-я Соцгородская	УТ12-16'	ж/д	0,069	0,069	2,84	1958	2016	10
2-я Соцгородская	УТ12-17	УТ12-16'	0,1	0,1	27,33	1958	2016	120
2-я Соцгородская	УТ12-2	УТ12-3	0,15	0,15	18,87	1958	2016	179
2-я Соцгородская	УТ12-20'	ж/д	0,069	0,069	3,66	1958	2016	14
2-я Соцгородская	УТ12-20'	УТ12-20	0,1	0,1	17,74	1958	2016	78
2-я Соцгородская	УТ12-21	УТ12-20'	0,1	0,1	47,93	1958	2016	211
2-я Соцгородская	УТ12-22	УТ12-28	0,125	0,125	19,19	1958	2016	114
2-я Соцгородская	УТ12-22	ж/д	0,082	0,082	4,61	1958	2016	21
2-я Соцгородская	УТ12-23	УТ12-22	0,125	0,125	32,45	1958	2016	192
2-я Соцгородская	УТ12-25	УТ12-32'	0,125	0,125	21,16	1958	2016	125
2-я Соцгородская	УТ12-28	детский сад 257	0,05	0,05	68,65	1960	2016	253
2-я Соцгородская	УТ12-3	2 Соц-6-20	0,15	0,15	17,2	1958	2016	163
2-я Соцгородская	УТ12-32'	ж/д	0,082	0,082	5,77	1958	2016	27
2-я Соцгородская	УТ12-32'	УТ12-24	0,125	0,125	39,24	1958	2016	233
2-я Соцгородская	УТ12-5	УТ12-8	0,15	0,15	55,14	1958	2016	524
2-я Соцгородская	УТ12-8	сбербанк	0,082	0,082	32,26	1958	2016	149
2-я Соцгородская	УТ12-8	УТ12-9	0,15	0,15	12,51	1958	2016	119
2-я Соцгородская	УТ12-9	ж/д	0,069	0,069	12,06	1958	2016	44
2-я Соцгородская	УТ12-9	УТ12-12	0,15	0,15	20,58	1958	2016	196
2-я Соцгородская	УТ12сг2-10	школа №6	0,082	0,082	81,39	1970	2016	376
2-я Соцгородская	УТ12сг2-10	ж/д	0,1	0,1	102,59	1969	2016	452
2-я Соцгородская	УТ12сг2-10	школа №6	0,05	0	68,94	1970	2016	254
2-я Соцгородская	УТ12сг2-22	УТ12сг2-26	0,15	0,15	61,51	1969	2016	584
2-я Соцгородская	УТ12сг2-23	УТ12сг2-71	0,082	0,082	35,91	1969	2016	166
2-я Соцгородская	УТ12сг2-26	ж/д	0,082	0,082	6,06	1968	2016	28
2-я Соцгородская	УТ12сг2-26	УТ12сг2-23	0,1	0,1	36,03	1969	2016	159
2-я Соцгородская	УТ12сг2-26	УТ12сг2-28	0,1	0,1	48,69	1968	2016	214
2-я Соцгородская	УТ12сг2-28	ж/д	0,082	0,082	12,56	1968	2016	58
2-я Соцгородская	УТ12сг2-28	УТ12сг2-30	0,1	0,1	46,35	1968	2016	204
2-я Соцгородская	УТ12сг2-30	ж/д	0,082	0,082	12,52	1968	2016	58
2-я Соцгородская	УТ12сг2-30	ж/д	0,1	0,1	60,86	1968	2016	268
2-я Соцгородская	УТ12сг2-4	УТ12сг2-22	0,15	0,15	38,88	1969	2016	369
2-я Соцгородская	УТ12сг2-49	ж/д	0,082	0,082	7,5	1967	2016	35
2-я Соцгородская	УТ12сг2-49	УТ12сг2-9	0,1	0,1	35,74	1969	2016	157
2-я Соцгородская	УТ12сг2-49	УТ12сг2-66	0,082	0,082	41,12	1968	2016	190
2-я Соцгородская	УТ12сг2-59	ж/д	0,082	0,082	11,6	1967	2016	54
2-я Соцгородская	УТ12сг2-59	УТ12сг2-60	0,082	0,082	39,46	1967	2016	182
2-я Соцгородская	УТ12сг2-6	ж/д	0,082	0,082	36,22	1968	2016	167
2-я Соцгородская	УТ12сг2-60	ж/д	0,069	0,069	8,7	1967	2016	32
2-я Соцгородская	УТ12сг2-60	ж/д	0,069	0,069	14,97	1967	2016	55
2-я Соцгородская	УТ12сг2-66	ж/д	0,082	0,082	11,57	1968	2016	53
2-я Соцгородская	УТ12сг2-66	УТ12сг2-68	0,082	0,082	41,73	1968	2016	193
2-я Соцгородская	УТ12сг2-68	ж/д	0,082	0,082	11,86	1968	2016	55
2-я Соцгородская	УТ12сг2-68	ж/д	0,069	0,069	43,18	1968	2016	159
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	ж/д	0,082	0,082	24,5	1968	2016	113
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	УТ12сг2-8	0,1	0,1	43,52	1969	2016	192
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	ж/д	0,082	0,082	165,19	1968	2016	763
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	УТ12сг2-7	0,1	0	3,95	1968	2016	17
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	УТ12сг2-7	0,1	0	8,43	1969	2016	37
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	УТ12сг2-8	0,1	0	38,22	1969	2016	168
2-я Соцгородская	УТ12сг2-7	ж/д	0,1	0	147,5	1968	2016	650
2-я Соцгородская	УТ12сг2-71	УТ12сг2-71-1	0,082	0,082	18,52	1969	2016	85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ12сг2-71-1	ж/д	0,082	0,082	9,62	1969	2016	44
2-я Соцгородская	УТ12сг2-71-1	ж/д	0,082	0,082	23,42	1969	2016	108
2-я Соцгородская	УТ12сг2-8	УТ12сг2-49	0,1	0,1	41,8	1969	2016	184
2-я Соцгородская	УТ12сг2-8	УТ12сг2-9	0,1	0	76,19	1969	2016	336
2-я Соцгородская	УТ12сг2-9	УТ12сг2-10	0,069	0	149,85	1969	2016	553
2-я Соцгородская	УТ12сг2-9	УТ12сг2-10	0,1	0,1	153,69	1969	2016	677
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42	ж/д	0,05	0,05	34,3	1958	2016	127
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42	ж/д	0,05	0	32,02	1958	2016	118
2-я Соцгородская	УТ15сг2-45	УТ15сг2-54'	0,05	0,05	50,45	1957	2016	186
2-я Соцгородская	УТ15сг2-45	УТ15сг2-54'	0,05	0	56,82	1957	2016	210
2-я Соцгородская	УТ15сг2-54'	ж/д	0,05	0,05	22,43	1958	2016	83
2-я Соцгородская	УТ15сг2-54'	ж/д	0,05	0,05	40,48	1962	2016	149
2-я Соцгородская	УТ15сг2-54'	ж/д	0,05	0	33,22	1962	2016	123
2-я Соцгородская	УТ15сг2-54'	ж/д	0,05	0	20,66	1958	2016	76
2-я Соцгородская	УТ18-10	ж/д	0,1	0,1	30,53	1937	2016	134
2-я Соцгородская	УТ18-10	УТ18-7	0,1	0,1	78,69	1937	2016	347
2-я Соцгородская	УТ18-13	ж/д	0,069	0,069	7,39	1937	2016	27
2-я Соцгородская	УТ18-13	УТ18-10	0,1	0,1	71,02	1937	2016	313
2-я Соцгородская	УТ18-15	УТ18-13	0,1	0,1	48,5	1937	2016	214
2-я Соцгородская	УТ18-20	УТ18-19	0,15	0,15	4,93	1937	2016	47
2-я Соцгородская	УТ18-26	УТ18-24	0,1	0,1	11,09	1937	2016	49
2-я Соцгородская	УТ18-29	УТ18-26	0,1	0,1	33,74	1937	2016	149
2-я Соцгородская	УТ18-3	УТ18-5	0,1	0,1	17,48	1937	2016	77
2-я Соцгородская	УТ18-3	УТ18-5	0,082	0	16,09	1937	2016	74
2-я Соцгородская	УТ18-32	УТ18-29	0,1	0,1	25,23	1937	2016	111
2-я Соцгородская	УТ18-35	УТ18-32	0,1	0,1	14,99	1937	2016	66
2-я Соцгородская	УТ18-38	УТ18-39	0,1	0,1	26,62	1937	2016	117
2-я Соцгородская	УТ18-38	УТ18-35	0,1	0,1	41,86	1937	2016	184
2-я Соцгородская	УТ18-39	УТ18-40	0,1	0,1	50,22	1937	2016	221
2-я Соцгородская	УТ18-39	ж/д	0,069	0,069	6,58	1937	2016	24
2-я Соцгородская	УТ18-40	УТ18-41	0,1	0,1	21,25	1937	2016	94
2-я Соцгородская	УТ18-41	УТ18-42	0,1	0,1	23,11	1937	2016	102
2-я Соцгородская	УТ18-42	УТ18-42'	0,1	0,1	52,92	1937	2016	233
2-я Соцгородская	УТ18-42'	УТ18-43	0,1	0,1	48,67	1937	2016	214
2-я Соцгородская	УТ18-42'	ж/д	0,082	0,082	5,15	1937	2016	24
2-я Соцгородская	УТ18-42'	офис	0,069	0,069	70,16	1937	2016	259
2-я Соцгородская	УТ18-43	УТ18-44	0,1	0,1	23,22	1937	2016	102
2-я Соцгородская	УТ18-44	УТ18-44'	0,1	0,1	26,22	1937	2016	115
2-я Соцгородская	УТ18-44'	УТ18-5	0,1	0,1	50,48	1937	2016	222
2-я Соцгородская	УТ18-44'	ж/д	0,082	0,082	7,55	1937	2016	35
2-я Соцгородская	УТ18-5	УТ18-7	0,1	0,1	52,68	1937	2016	232
2-я Соцгородская	УТ18-5	УТ18-5	0,082	0	3,93	1937	2016	18
2-я Соцгородская	УТ18-7	ж/д	0,1	0,1	29,04	1937	2016	128
2-я Соцгородская	УТ22-11	ж/д	0,1	0,1	8,04	1937	2016	35
2-я Соцгородская	УТ22-11	УТ22-12	0,1	0,1	67,5	1937	2016	297
2-я Соцгородская	УТ22-12	ж/д	0,1	0,1	6,85	1937	2016	30
2-я Соцгородская	УТ22-13	УТ22-12	0,15	0,15	62,95	1937	2016	598
2-я Соцгородская	УТ22-13	ж/д	0,1	0,1	6,34	1937	2016	28
2-я Соцгородская	УТ22-15	УТ22-14	0,15	0,15	93,88	1937	2016	892
2-я Соцгородская	УТ22-2	УТ22-4	0,15	0,15	86,3	1937	2016	820
2-я Соцгородская	УТ22-20	УТ22-15	0,15	0,15	77,73	1937	2016	738
2-я Соцгородская	УТ22-20	УТ22-21	0,1	0,1	40,8	1937	2016	180
2-я Соцгородская	УТ22-21	ж/д	0,082	0,082	7,15	1937	2016	33
2-я Соцгородская	УТ22-21	УТ22-37Б	0,082	0,082	46,51	1937	2016	215
2-я Соцгородская	УТ22-24	УТ22-20	0,15	0,15	66,2	1937	2016	629
2-я Соцгородская	УТ22-24'	ж/д	0,1	0,1	6,35	1937	2016	28
2-я Соцгородская	УТ22-24'	УТ22-24	0,15	0,15	51,59	1937	2016	490

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ22-28	УТ22-30	0,1	0,1	25,55	1937	2016	113
2-я Соцгородская	УТ22-28	УТ22-24'	0,15	0,15	40,14	1937	2016	381
2-я Соцгородская	УТ22-30	УТ22-30'	0,1	0,1	92,25	1937	2016	406
2-я Соцгородская	УТ22-30	ж/д	0,1	0,1	8,62	1937	2016	38
2-я Соцгородская	УТ22-30'	ж/д	0,1	0,1	4,85	1937	2016	21
2-я Соцгородская	УТ22-30'	УТ22-2	0,1	0,1	47,49	1937	2016	209
2-я Соцгородская	УТ22-37Б	ж/д	0,05	0,05	71,66	1937	2016	264
2-я Соцгородская	УТ22-37Б	ж/д	0,05	0,05	55,89	1937	2016	206
2-я Соцгородская	УТ22-4	ж/д	0,1	0,1	4,33	1937	2016	19
2-я Соцгородская	УТ22-4	УТ22-5	0,15	0,15	8,48	1937	2016	81
2-я Соцгородская	УТ22-5	УТ22-6	0,15	0,15	105,5	1937	2016	1 002
2-я Соцгородская	УТ22-6	ж/д	0,1	0,1	4,78	1937	2016	21
2-я Соцгородская	УТ22-6	центр. бух. УДО	0,082	0,082	100,64	1937	2016	465
2-я Соцгородская	УТ22-6	УТ22-6'	0,15	0,15	52,3	1937	2016	497
2-я Соцгородская	УТ22-6'	УТ22-9	0,15	0,15	44,17	1937	2016	420
2-я Соцгородская	УТ22-9	УТ22-11	0,1	0,1	43,21	1937	2016	190
2-я Соцгородская	УТ2-29	школа №133	0,069	0,069	28,13	1938	2016	104
2-я Соцгородская	УТ2-29	школа №133	0,069	0,069	13,98	1938	2016	52
2-я Соцгородская	УТ2-4	УТ2-29	0,082	0,082	37,93	1938	2016	175
2-я Соцгородская	УТ24-62	УТ24-62'	0,082	0,082	14,04	1959	2016	65
2-я Соцгородская	УТ24-62'	УТ24-82	0,082	0,082	57,23	1959	2016	264
2-я Соцгородская	УТ24-80	Здание	0,069	0,069	76,24	1959	2016	281
2-я Соцгородская	УТ24-82	школа-интернат 92	0,082	0,082	166,56	1959	2016	769
2-я Соцгородская	УТ8сг2-10	УТ8сг2-10'	0,207	0,207	25,1	1969	2016	387
2-я Соцгородская	УТ8сг2-10'	УТ8сг2-11	0,207	0,207	45,2	1969	2016	697
2-я Соцгородская	УТ8сг2-10'	ж/д	0,1	0,1	5,54	1969	2016	24
2-я Соцгородская	УТ8сг2-13	УТ8сг2-13'	0,125	0,125	21,94	1969	2016	130
2-я Соцгородская	УТ8сг2-13'	УТ8сг2-14	0,125	0,125	43,66	1969	2016	259
2-я Соцгородская	УТ8сг2-13'	ж/д	0,1	0,1	4,59	1969	2016	20
2-я Соцгородская	УТ8сг2-14	УТ8сг2-15	0,125	0,125	88,06	1969	2016	522
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15	УТ8сг2-15-1	0,1	0,1	20,87	1969	2016	92
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15	ж/д	0,082	0,082	21,17	1969	2016	98
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-1	УТ8сг2-15-2	0,1	0,1	27,05	1969	2016	119
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-1	ж/д	0,082	0,082	7,11	1969	2016	33
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-2	УТ8сг2-15-3	0,1	0,1	37,82	1969	2016	167
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-2	ж/д	0,082	0,082	6,72	1969	2016	31
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-3	УТ8сг2-16	0,1	0,1	21,47	1969	2016	95
2-я Соцгородская	УТ8сг2-15-3	ж/д	0,082	0,082	7,64	1969	2016	35
2-я Соцгородская	УТ8сг2-16	ж/д	0,082	0,082	21,81	1969	2016	101
2-я Соцгородская	УТ8сг2-16	ОПС-297	0,082	0,082	61,9	1969	2016	286
2-я Соцгородская	УТ8сг2-3'	ж/д	0,082	0,082	24,86	1969	2016	115
2-я Соцгородская	УТ8сг2-39	УТ8сг2-39'	0,15	0,15	34,76	1971	2016	330
2-я Соцгородская	УТ8сг2-39'	ж/д	0,1	0,1	4,71	1971	2016	21
2-я Соцгородская	УТ8сг2-39'	УТ8сг2-40	0,15	0,15	36,66	1971	2016	348
2-я Соцгородская	УТ8сг2-40	УТ8сг2-43'	0,1	0,1	54,68	1970	2016	241
2-я Соцгородская	УТ8сг2-40	д/к 34	0,082	0,082	52,5	1972	2016	242
2-я Соцгородская	УТ8сг2-40	УТ8сг2-46	0,15	0,15	54,73	1971	2016	520
2-я Соцгородская	УТ8сг2-43'	ж/д	0,1	0,1	5,84	1970	2016	26
2-я Соцгородская	УТ8сг2-43'	ж/д	0,1	0,1	55,11	1970	2016	243
2-я Соцгородская	УТ8сг2-46	УТ8сг2-47	0,15	0,15	28,03	1971	2016	266
2-я Соцгородская	УТ8сг2-47	ж/д	0,082	0,082	18,47	1971	2016	85
2-я Соцгородская	УТ8сг2-47	УТ8сг2-49	0,125	0,125	40,95	1971	2016	243
2-я Соцгородская	УТ8сг2-49	УТ8сг2-53	0,1	0,1	30,34	1971	2016	134
2-я Соцгородская	УТ8сг2-5	УТ8сг2-39	0,15	0,15	196,35	1971	2016	1 865
2-я Соцгородская	УТ8сг2-53	УТ8сг2-54	0,1	0,1	48,98	1971	2016	216
2-я Соцгородская	УТ8сг2-54	ж/д	0,082	0,082	3,14	1971	2016	14
2-я Соцгородская	УТ8сг2-54	УТ8сг2-55	0,1	0,1	27,5	1971	2016	121

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ8сг2-55	УТ8сг2-56	0,1	0,1	39,8	1970	2016	175
2-я Соцгородская	УТ8сг2-56	УТ8сг2-59	0,069	0,069	85,92	1970	2016	317
2-я Соцгородская	УТ8сг2-56	ж/д	0,069	0,069	12,45	1970	2016	46
2-я Соцгородская	УТ8сг2-59	ж/д	0,069	0,069	23,21	1970	2016	86
2-я Соцгородская	УТ8сг2-6	ж/д	0,082	0,082	18,5	1969	2016	85
2-я Соцгородская	УТ8сг2-6	УТ8сг2-8	0,207	0,207	28,49	1969	2016	439
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63	УТ8сг2-63-1	0,1	0,1	48,75	1972	2016	215
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63	УТ8сг2-63	0,082	0	3,71	1972	2016	17
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63	УТ8сг2-63-1	0,082	0	40,68	1972	2016	188
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63-1	ж/д	0,082	0,082	8,33	1972	2016	38
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63-1	УТ8сг2-64	0,1	0,1	45,71	1972	2016	201
2-я Соцгородская	УТ8сг2-64	ж/д	0,082	0,082	17,1	1972	2016	79
2-я Соцгородская	УТ8сг2-64	ж/д	0,082	0,082	7,38	1972	2016	34
2-я Соцгородская	УТ8сг2-8	УТ8сг2-8'	0,207	0,207	29,88	1969	2016	461
2-я Соцгородская	УТ8сг2-8'	ж/д	0,1	0,1	5,6	1969	2016	25
2-я Соцгородская	УТ8сг2-8'	УТ8сг2-9	0,207	0,207	51,65	1969	2016	796
2-я Соцгородская	УТ8сг2-9	УТ8сг2-10	0,207	0,207	13,27	1969	2016	205
2-я Юго-Западная	2Ю90	2Ю93	0,414	0,414	273	1961	2016	13 471
2-я Юго-Западная	1 ЮЗМ-.39	УТ26-17-6	0,207	0	48,47	1970	2016	747
2-я Юго-Западная	1 ЮЗМ-.39	УТ26-17-2	0,082	0	7,04	1970	2016	32
2-я Юго-Западная	2ю17	2ю17а	0,259	0	405,45	1970	2016	7 377
2-я Юго-Западная	2Ю17	2ю17а	0,309	0,309	399,8	1970	2016	8 743
2-я Юго-Западная	2ю17а	УТ26-17-ГБП-1	0,207	0,207	108,09	1970	2016	1 666
2-я Юго-Западная	2ю17а	УТ26-17-ГБП-1	0,259	0	107,21	1970	2016	1 951
2-я Юго-Западная	2ю17а	2ю17а-1	0,1	0,1	23,13	1970	2016	102
2-я Юго-Западная	2ю17а	2ю17а	0,1	0	8,5	1970	2016	37
2-я Юго-Западная	2ю17а	2ю17а-1	0,1	0	12,07	1970	2016	53
2-я Юго-Западная	2ю17а-1	2ю17а-1а	0,1	0,1	20,38	1970	2016	90
2-я Юго-Западная	2ю17а-1	ж/д	0,05	0,05	8,89	1970	2016	33
2-я Юго-Западная	2ю17а-1	ж/д	0,05	0	13,35	1970	2016	49
2-я Юго-Западная	2ю17а-1	2ю17а-2	0,082	0	40,35	1970	2016	186
2-я Юго-Западная	2ю17а-1а	2ю17а-2	0,1	0,1	21,03	1970	2016	93
2-я Юго-Западная	2ю17а-1а	РосТелеком	0,05	0,05	23,87	1970	2016	88
2-я Юго-Западная	2ю17а-2	2ю17а-3	0,1	0,1	31,17	1970	2016	137
2-я Юго-Западная	2ю17а-2	2ю17а-3	0,082	0	35,8	1970	2016	165
2-я Юго-Западная	2ю17а-2	ж/д	0,05	0,05	10,86	1970	2016	40
2-я Юго-Западная	2ю17а-2	ж/д	0,05	0	10,47	1970	2016	39
2-я Юго-Западная	2ю17а-3	2ю17а-4	0,1	0,1	91,59	1970	2016	403
2-я Юго-Западная	2ю17а-3	ж/д	0,05	0,05	18,94	1970	2016	70
2-я Юго-Западная	2ю17а-3	ж/д	0,05	0	7,75	1970	2016	29
2-я Юго-Западная	2ю17а-3	2ю17а-4	0,082	0	97,2	1970	2016	449
2-я Юго-Западная	2ю17а-4	2ю17а-5	0,1	0,1	51,06	1970	2016	225
2-я Юго-Западная	2ю17а-4	2ю17а-5	0,082	0	49,71	1970	2016	229
2-я Юго-Западная	2ю17а-5	ж/д	0,05	0,05	6,11	1970	2016	23
2-я Юго-Западная	2ю17а-5	ж/д	0,05	0	5,8	1970	2016	21
2-я Юго-Западная	2ю17а-5	ж/д	0,05	0	21,65	1970	2016	80
2-я Юго-Западная	2ю17а-5	ж/д	0,05	0,05	21,82	1970	2016	81
2-я Юго-Западная	2ю49	2ю49	0,1	0	4,07	1972	2016	18
2-я Юго-Западная	2ю49	УТ21-2	0,1	0	39,06	1972	2016	172
2-я Юго-Западная	2ю5	2ю5	0,1	0	4,45	1972	2016	20
2-я Юго-Западная	2ю5	УТ22-39	0,1	0	62,98	1972	2016	277
2-я Юго-Западная	2ю75	2ю75-1А	0,15	0,15	24,16	1971	2016	230
2-я Юго-Западная	2ю75	2ю75-1А	0,259	0	22,91	1971	2016	417
2-я Юго-Западная	2ю75	2ю75-13	0,15	0	30,8	1972	2016	293
2-я Юго-Западная	2ю75-1А	2ю75-1Б	0,082	0,082	10,8	1971	2016	50
2-я Юго-Западная	2ю75-1А	КИП теплоцеха	0,05	0,05	69,13	1971	2016	255
2-я Юго-Западная	2ю75-1Б	ж/д	0,082	0,082	4,01	1971	2016	19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	2Ю79	УТ19-39	0,414	0,414	38,34	1969	2016	1 095
2-я Юго-Западная	2Ю85	УТ26-12	0,207	0,207	94,64	1970	2016	1 459
2-я Юго-Западная	2Ю85	УТ24-20'	0,15	0,15	12,48	1970	2016	119
2-я Юго-Западная	2Ю88	2Ю88-1	0,05	0,05	16,33	1963	2016	60
2-я Юго-Западная	2Ю88-1	2Ю88-1А	0,05	0,05	6,53	1963	2016	24
2-я Юго-Западная	2Ю88-1	2Ю88-2	0,05	0,05	9,04	1963	2016	33
2-я Юго-Западная	2Ю88-1А	ж/д	0,05	0,05	8,76	1963	2016	32
2-я Юго-Западная	2Ю88-1А	ж/д	0,05	0,05	22,67	1963	2016	84
2-я Юго-Западная	2Ю88-2	ж/д	0,05	0,05	48,12	1963	2016	178
2-я Юго-Западная	2Ю88-2	Здание	0,05	0,05	11,06	1963	2016	41
2-я Юго-Западная	2Ю89	УТ23-74	0,1	0,1	9,46	1963	2016	42
2-я Юго-Западная	2Ю94	УТ18-128'	0,259	0,259	38,67	1962	2016	704
2-я Юго-Западная	УТ13-2	Дектский сад №153	0,082	0,082	44,69	1973	2016	206
2-я Юго-Западная	УТ13-2	Административное здание	0,05	0,05	40,59	1973	2016	150
2-я Юго-Западная	УТ13-4	УТ13-4а	0,15	0,15	58,67	1973	2016	557
2-я Юго-Западная	УТ13-4а	ж/д	0,082	0,082	24,27	1973	2016	112
2-я Юго-Западная	УТ13-5	УТ13-5а	0,15	0,15	62,54	1973	2016	594
2-я Юго-Западная	УТ13-5а	ж/д	0,082	0,082	5,95	1973	2016	27
2-я Юго-Западная	УТ13а-Смирнова,д.71а	АСУ (ул. Героя Смирнова, 71А)	0,207	0	28,75	1970	2016	443
2-я Юго-Западная	УТ13а-Смирнова,д.71а	3Ю33	0,207	0,207	22,95	1970	2016	354
2-я Юго-Западная	УТ13а-Смирнова,д.71а	3Ю33	0,15	0	29,34	1970	2016	279
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	УТ13а-Смирнова,д.71а	0,207	0,207	228,96	1970	2016	3 530
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	УТ13А-ТНС-19	0,207	0,207	6,95	1970	2016	107
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	УТ13А-ТНС-19	0,15	0	11,49	1970	2016	109
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	УТ13а-Смирнова,д.71а	0,15	0	229,61	1970	2016	2 181
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-2	УТ9-33а	0,1	0,1	246,34	1970	2016	1 085
2-я Юго-Западная	УТ16-19	УТ16-18	0,082	0,082	63,72	1970	2016	294
2-я Юго-Западная	УТ16-20	УТ16-19	0,082	0,082	35,38	1970	2016	163
2-я Юго-Западная	УТ16-21	ж/д	0,082	0,082	5,71	1970	2016	26
2-я Юго-Западная	УТ16-21	УТ16-20	0,082	0,082	40,49	1970	2016	187
2-я Юго-Западная	УТ16-22	УТ16-21	0,069	0,069	36,91	1970	2016	136
2-я Юго-Западная	УТ16-23	ж/д	0,082	0,082	14,79	1970	2016	68
2-я Юго-Западная	УТ16-23	УТ16-22	0,069	0,069	35,23	1970	2016	130
2-я Юго-Западная	УТ16-24	УТ16-23	0,082	0,082	4,83	1970	2016	22
2-я Юго-Западная	УТ16-26	УТ16-24	0,1	0,1	51,2	1970	2016	225
2-я Юго-Западная	УТ18-125	УТ18-100	0,259	0,259	50,51	1962	2016	919
2-я Юго-Западная	УТ18-126	УТ18-125	0,259	0,259	10,75	1962	2016	196
2-я Юго-Западная	УТ18-127'	УТ18-126	0,259	0,259	11,19	1962	2016	204
2-я Юго-Западная	УТ18-127'	ж/д	0,1	0,1	6,64	1962	2016	29
2-я Юго-Западная	УТ18-128'	УТ18-127'	0,259	0,259	53,43	1962	2016	972
2-я Юго-Западная	УТ18-143	ж/д	0,05	0,05	33,9	1967	2016	125
2-я Юго-Западная	УТ18-48а	УТ18-48	0,207	0,207	66,19	1962	2016	1 020
2-я Юго-Западная	УТ18-49	УТ18-48а	0,207	0,207	36,71	1962	2016	566
2-я Юго-Западная	УТ18-49а	УТ18-49	0,207	0,207	49,1	1962	2016	757
2-я Юго-Западная	УТ18-50	УТ18-49а	0,207	0,207	23,3	1962	2016	359
2-я Юго-Западная	УТ18-57	УТ18-56	0,15	0,15	16,23	1962	2016	154
2-я Юго-Западная	УТ18-59	УТ18-57	0,15	0,15	15,93	1962	2016	151
2-я Юго-Западная	УТ18-63	УТ18-62	0,15	0,15	20,39	1962	2016	194
2-я Юго-Западная	УТ18-65	УТ18-64	0,15	0,15	25,03	1962	2016	238
2-я Юго-Западная	УТ18-67	УТ18-67'	0,259	0,259	12,26	1962	2016	223
2-я Юго-Западная	УТ18-67	УТ18-66	0,15	0,15	8,45	1962	2016	80
2-я Юго-Западная	УТ18-67'	УТ18-67'-1	0,259	0,259	15,35	1962	2016	279
2-я Юго-Западная	УТ18-67"	УТ18-81"	0,259	0,259	5,79	1962	2016	105
2-я Юго-Западная	УТ18-67'-1	ж/д	0,05	0,05	6,7	1962	2016	25
2-я Юго-Западная	УТ18-67'-1	УТ18-67"	0,259	0,259	22,05	1962	2016	401
2-я Юго-Западная	УТ18-81"	УТ18-143	0,05	0,05	26,31	1967	2016	97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ19-1	УТ19-2	0,259	0,259	42,03	1969	2016	765
2-я Юго-Западная	УТ19-20(45)	ж/д	0,082	0,082	5,43	1966	2016	25
2-я Юго-Западная	УТ19-28	УТ19-29	0,125	0,125	45,76	1969	2016	271
2-я Юго-Западная	УТ19-29	УТ19-42	0,125	0,125	14,31	1969	2016	85
2-я Юго-Западная	УТ19-3	УТ19-15	0,207	0,207	31,73	1969	2016	489
2-я Юго-Западная	УТ19-31	ж/д	0,069	0,069	8,41	1972	2016	31
2-я Юго-Западная	УТ19-38	УТ19-1	0,414	0,414	113,55	1969	2016	3 243
2-я Юго-Западная	УТ19-39	УТ19-38	0,414	0,414	70,08	1969	2016	2 002
2-я Юго-Западная	УТ19-39	УТ19-39-1	0,05	0,05	8,14	1969	2016	30
2-я Юго-Западная	УТ19-39-1	Офисы	0,05	0,05	11,23	1969	2016	41
2-я Юго-Западная	УТ19-39-1	Мастерская	0,05	0,05	3,61	1969	2016	13
2-я Юго-Западная	УТ19-42	УТ19-30	0,125	0,125	82,11	1969	2016	487
2-я Юго-Западная	УТ19-42	ж/д	0,1	0,1	6,02	1972	2016	27
2-я Юго-Западная	УТ19-42	Школа №20	0,1	0,1	71,29	1972	2016	314
2-я Юго-Западная	УТ19-47	ж/д	0,082	0,082	5,17	1966	2016	24
2-я Юго-Западная	УТ19-49	ж/д	0,082	0,082	3,59	1973	2016	17
2-я Юго-Западная	УТ21-2	УТ21-3	0,1	0	6,2	1972	2016	27
2-я Юго-Западная	УТ22-10	ж/д	0,1	0,1	4,76	1972	2016	21
2-я Юго-Западная	УТ22-10	УТ22-11	0,1	0,1	12,94	1972	2016	57
2-я Юго-Западная	УТ22-11	УТ22-12	0,1	0,1	18,32	1972	2016	81
2-я Юго-Западная	УТ22-22	УТ22-32	0,207	0,207	51,89	1972	2016	800
2-я Юго-Западная	УТ22-22	ж/д	0,082	0,082	7,77	1972	2016	36
2-я Юго-Западная	УТ22-24	ж/д	0,082	0,082	3,94	1972	2016	18
2-я Юго-Западная	УТ22-32	УТ22-34	0,082	0,082	55,49	1972	2016	256
2-я Юго-Западная	УТ22-32	ж/д	0,082	0,082	5,57	1972	2016	26
2-я Юго-Западная	УТ22-32	УТ22-37	0,15	0,15	56,88	1972	2016	540
2-я Юго-Западная	УТ22-34	ж/д	0,069	0,069	15,46	1972	2016	57
2-я Юго-Западная	УТ22-34	ж/д	0,069	0	10,65	1972	2016	39
2-я Юго-Западная	УТ22-34	УТ22-17	0,1	0	84,58	1972	2016	373
2-я Юго-Западная	УТ22-37	УТ22-24	0,15	0,15	24,6	1972	2016	234
2-я Юго-Западная	УТ22-37	УТ22-39	0,082	0,082	66,73	1972	2016	308
2-я Юго-Западная	УТ22-37	ж/д	0,082	0,082	5,13	1972	2016	24
2-я Юго-Западная	УТ22-39	УТ22-34	0,1	0	67,84	1972	2016	299
2-я Юго-Западная	УТ22-6	ж/д	0,082	0,082	102,9	1972	2016	475
2-я Юго-Западная	УТ22-6	УТ22-7	0,207	0,207	23,27	1972	2016	359
2-я Юго-Западная	УТ22-6	ж/д	0,069	0,069	3,91	1972	2016	14
2-я Юго-Западная	УТ22-7	УТ22-8	0,15	0,15	23,7	1972	2016	225
2-я Юго-Западная	УТ22-7	УТ22-19	0,207	0,207	9,87	1972	2016	152
2-я Юго-Западная	УТ22-7	ж/д	0,069	0,069	4,1	1972	2016	15
2-я Юго-Западная	УТ22-8	УТ22-9	0,125	0,125	13,55	1972	2016	80
2-я Юго-Западная	УТ22-8	ж/д	0,069	0,069	3,15	1972	2016	12
2-я Юго-Западная	УТ22-9	УТ22-10	0,1	0,1	13,81	1972	2016	61
2-я Юго-Западная	УТ23-12	ж/д	0,082	0,082	18,81	1964	2016	87
2-я Юго-Западная	УТ23-12	УТ23-11	0,1	0,1	21,31	1964	2016	94
2-я Юго-Западная	УТ23-12	УТ16-26	0,1	0,1	4,65	1970	2016	20
2-я Юго-Западная	УТ23-20'	УТ23-20'-1	0,05	0,05	26,04	1956	2016	96
2-я Юго-Западная	УТ23-20'-1	ж/д	0,05	0,05	6,87	1956	2016	25
2-я Юго-Западная	УТ23-20'-1	УТ23-88	0,05	0,05	22,81	1956	2016	84
2-я Юго-Западная	УТ23-74	УТ23-74-1	0,1	0,1	37,54	1963	2016	165
2-я Юго-Западная	УТ23-74-1	ж/д	0,082	0,082	6,91	1963	2016	32
2-я Юго-Западная	УТ23-74-1	УТ23-75	0,1	0,1	45,98	1963	2016	203
2-я Юго-Западная	УТ23-75	УТ23-76	0,082	0,082	14,57	1963	2016	67
2-я Юго-Западная	УТ23-76	УТ23-77	0,082	0,082	43,25	1963	2016	200
2-я Юго-Западная	УТ23-77	ж/д	0,082	0,082	4,45	1963	2016	21
2-я Юго-Западная	УТ23-77	УТ23-78	0,05	0,05	5,2	1963	2016	19
2-я Юго-Западная	УТ23-78	ж/д	0,05	0,05	34,88	1963	2016	129
2-я Юго-Западная	УТ23-8	УТ23-9	0,1	0,1	30,45	1964	2016	134

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ24-12	УТ24-12-1	0,082	0,082	69,34	1950	2016	320
2-я Юго-Западная	УТ24-12	УТ24-12-1	0,082	0,082	105,2	1950	2016	486
2-я Юго-Западная	УТ24-12-1	Школа №162	0,082	0,082	32,83	1950	2016	152
2-я Юго-Западная	УТ24-12-1	Гараж Школы №162	0,05	0,05	7,28	1950	2016	27
2-я Юго-Западная	УТ24-12-1	Школа №162	0,082	0,082	26,5	1950	2016	122
2-я Юго-Западная	УТ24-12-1	Гараж Школы №162	0,082	0,082	8,58	1950	2016	40
2-я Юго-Западная	УТ24-13	УТ24-7	0,259	0,259	6,79	1969	2016	124
2-я Юго-Западная	УТ24-17	УТ24-17-1	0,069	0,069	26,24	1959	2016	97
2-я Юго-Западная	УТ24-17	УТ24-17'	0,082	0,082	106,82	1962	2016	493
2-я Юго-Западная	УТ24-17'	ж/д	0,082	0,082	45,77	1962	2016	211
2-я Юго-Западная	УТ24-17'	Магазин	0,05	0,05	10,13	1962	2016	37
2-я Юго-Западная	УТ24-17'	Магазин	0,05	0,05	29,67	1962	2016	109
2-я Юго-Западная	УТ24-17-1	Детский сад №7	0,069	0,069	8,71	1959	2016	32
2-я Юго-Западная	УТ24-17-1	Детский сад №7	0,069	0,069	14,68	1959	2016	54
2-я Юго-Западная	УТ24-19	УТ24-17	0,082	0,082	16,72	1970	2016	77
2-я Юго-Западная	УТ24-20'	УТ24-19	0,082	0,082	13,41	1970	2016	62
2-я Юго-Западная	УТ24-20'	ж/д	0,069	0,069	27,42	1970	2016	101
2-я Юго-Западная	УТ24-21	ж/д	0,082	0,082	8,59	1969	2016	40
2-я Юго-Западная	УТ24-21	ж/д	0,082	0	7,84	1969	2016	36
2-я Юго-Западная	УТ24-30	УТ24-42	0,15	0,15	5,87	1973	2016	56
2-я Юго-Западная	УТ24-30	УТ24-42	0,15	0,1	3,77	1973	2016	36
2-я Юго-Западная	УТ24-32	ж/д	0,069	0,069	50,76	1973	2016	187
2-я Юго-Западная	УТ24-42	УТ24-32	0,15	0,15	57,99	1973	2016	551
2-я Юго-Западная	УТ24-42	УТ24-42-ГБП	0,05	0,05	6,49	1973	2016	24
2-я Юго-Западная	УТ24-42	УТ24-42-ГБП	0,05	0,05	6,48	1973	2016	24
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	67,66	1973	2016	250
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	52,2	1973	2016	193
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	6,7	1973	2016	25
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	64,58	1973	2016	238
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	5,48	1973	2016	20
2-я Юго-Западная	УТ24-42-ГБП	ж/д	0,05	0,05	45,78	1973	2016	169
2-я Юго-Западная	УТ24-6	ж/д	0,082	0,082	6,58	1969	2016	30
2-я Юго-Западная	УТ24-6	ж/д	0,082	0	3,58	1969	2016	17
2-я Юго-Западная	УТ24-7	УТ24-6	0,259	0,259	20,77	1969	2016	378
2-я Юго-Западная	УТ24-7	УТ24-7-1	0,207	0,207	77,82	1969	2016	1 200
2-я Юго-Западная	УТ24-7	ж/д	0,082	0,082	4,46	1969	2016	21
2-я Юго-Западная	УТ24-7	ж/д	0,082	0	3,49	1969	2016	16
2-я Юго-Западная	УТ24-7	УТ24-7-1	0,15	0,1	72,14	1969	2016	685
2-я Юго-Западная	УТ24-7-1	УТ24-21	0,207	0,207	85,53	1969	2016	1 319
2-я Юго-Западная	УТ24-7-1	ж/д	0,082	0,082	4,1	1969	2016	19
2-я Юго-Западная	УТ24-7-1	УТ24-21	0,15	0,1	88,08	1969	2016	837
2-я Юго-Западная	УТ24-7-1	ж/д	0,082	0	5,03	1969	2016	23
2-я Юго-Западная	УТ26-12	УТ26-12	0,207	0,207	2,43	1970	2016	37
2-я Юго-Западная	УТ26-12	УТ26-12	0,15	0	4,92	1970	2016	47
2-я Юго-Западная	УТ26-12	УТ26-20	0,207	0,207	110,24	1970	2016	1 700
2-я Юго-Западная	УТ26-15	УТ26-16	0,207	0,207	13,78	1970	2016	212
2-я Юго-Западная	УТ26-15	УТ26-20-ГБП	0,15	0	40,36	1970	2016	383
2-я Юго-Западная	УТ26-16	УТ26-16-ГБП	0,207	0,207	58,59	1970	2016	903
2-я Юго-Западная	УТ26-16-ГБП	УТ26-17	0,207	0,207	32,56	1970	2016	502
2-я Юго-Западная	УТ26-16-ГБП	Административное здание	0,082	0,082	36,48	1970	2016	168
2-я Юго-Западная	УТ26-16-ГБП	УТ26-16	0,15	0	59,34	1970	2016	564
2-я Юго-Западная	УТ26-17	УТ26-17-а	0,207	0,207	112,89	1970	2016	1 740
2-я Юго-Западная	УТ26-17	УТ26-16-ГБП	0,15	0	34,25	1970	2016	325
2-я Юго-Западная	УТ26-17	УТ26-17-а	0,207	0	109,44	1970	2016	1 687
2-я Юго-Западная	УТ26-17	УТ26-17	0,207	0,207	6,78	1970	2016	105
2-я Юго-Западная	УТ26-17	УТ26-17	0,15	0	7,95	1970	2016	76
2-я Юго-Западная	УТ26-17-2	Общежитие	0,1	0,1	61,17	1970	2016	269

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ26-17-2	УТ26-17-6	0,207	0,207	49,33	1970	2016	760
2-я Юго-Западная	УТ26-17-2	Общежитие	0,082	0	52,82	1970	2016	244
2-я Юго-Западная	УТ26-17-а	УТ26-17-2	0,207	0,207	29,25	1970	2016	451
2-я Юго-Западная	УТ26-17-а	ж/д	0,1	0,1	18,31	1970	2016	81
2-я Юго-Западная	УТ26-17-а	УТ26-17-а	0,05	0	6,36	1970	2016	23
2-я Юго-Западная	УТ26-17-а	1 ЮЗМ-.39	0,207	0	28,05	1970	2016	432
2-я Юго-Западная	УТ26-17-а	ж/д	0,05	0	10,89	1970	2016	40
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6	УТ26-17-ГБП-3	0,207	0	86,23	1970	2016	1 329
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6	УТ26-17-ГБП-3	0,207	0,207	85,18	1970	2016	1 313
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6	УТ26-17-6-1	0,15	0,15	13,53	1970	2016	129
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6	УТ26-17-6	0,15	0	7,84	1970	2016	74
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6	УТ26-17-6-1	0,15	0	11,75	1970	2016	112
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-1	УТ26-17-6-5	0,15	0,15	103,54	1970	2016	984
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-1	УТ26-17-6-5	0,15	0	115,21	1970	2016	1 094
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-1	Общежитие	0,082	0	21,35	1970	2016	99
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-1	Общежитие	0,05	0,05	21,81	1970	2016	80
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-2	УТ26-17-6-3	0,15	0,15	68,74	1970	2016	653
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-2	УТ26-17-6-3	0,15	0	65,04	1970	2016	618
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-3	УТ26-17-6-4	0,082	0,082	48,39	1970	2016	223
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-3	ж/д	0,082	0,082	10,54	1970	2016	49
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-3	ж/д	0,082	0	20,92	1970	2016	97
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-3	УТ26-17-6-4	0,1	0	49,3	1970	2016	217
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-4	ж/д	0,082	0,082	81,27	1970	2016	375
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-4	ж/д	0,1	0	76,68	1970	2016	338
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-4	ж/д	0,082	0,082	9,81	1970	2016	45
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-4	ж/д	0,1	0	10,61	1970	2016	47
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-5	УТ26-17-6-5а	0,15	0,15	19,18	1970	2016	182
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-5	УТ26-17-6-2	0,15	0	42,35	1970	2016	402
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-5	ж/д	0,082	0	13,92	1970	2016	64
2-я Юго-Западная	УТ26-17-6-5а	УТ26-17-6-2	0,15	0,15	33,11	1970	2016	315
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-1	Ростелеком	0,082	0,082	17,47	1970	2016	81
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-1	УТ26-17	0,207	0,207	87,01	1970	2016	1 341
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-1	УТ26-17	0,207	0	88,2	1970	2016	1 360
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-1	Ростелеком	0,05	0	16,26	1970	2016	60
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-3	УТ9-32	0,207	0,207	75,31	1970	2016	1 161
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-3	Административное здание	0,082	0,082	38,47	1970	2016	178
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-3	УТ9-32	0,207	0	78,47	1970	2016	1 210
2-я Юго-Западная	УТ26-17-ГБП-3	Административное здание	0,082	0	34,71	1970	2016	160
2-я Юго-Западная	УТ26-18	УТ26-19	0,069	0,069	27,19	1970	2016	100
2-я Юго-Западная	УТ26-19	ж/д	0,069	0,069	41,24	1970	2016	152
2-я Юго-Западная	УТ26-20	УТ26-21	0,1	0,1	57,59	1970	2016	254
2-я Юго-Западная	УТ26-20	УТ26-20-ГБП	0,207	0,207	64,35	1970	2016	992
2-я Юго-Западная	УТ26-20	УТ26-12	0,15	0	106,39	1970	2016	1 011
2-я Юго-Западная	УТ26-20	УТ26-21	0,1	0	52,76	1970	2016	232
2-я Юго-Западная	УТ26-20-ГБП	Административное здание	0,05	0,05	30,17	1970	2016	111
2-я Юго-Западная	УТ26-20-ГБП	УТ26-15	0,207	0,207	40,79	1970	2016	629
2-я Юго-Западная	УТ26-20-ГБП	УТ26-20	0,15	0	64,96	1970	2016	617
2-я Юго-Западная	УТ26-20-ГБП	Административное здание	0,05	0	28,11	1970	2016	104
2-я Юго-Западная	УТ26-21	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС	0,1	0	5,62	1970	2016	25
2-я Юго-Западная	УТ26-23	ж/д	0,069	0,069	5,75	1970	2016	21
2-я Юго-Западная	УТ26-23	УТ26-18	0,069	0,069	20,33	1970	2016	75
2-я Юго-Западная	УТ5-12	ж/д	0,082	0,082	40,28	1971	2016	186
2-я Юго-Западная	УТ5-12	УТ5-12-1-ГБП	0,15	0,15	18,41	1971	2016	175
2-я Юго-Западная	УТ5-12-1-ГБП	УТ5-12-2-ГБП	0,1	0,1	12,08	1971	2016	53
2-я Юго-Западная	УТ5-12-1-ГБП	УТ5-12-4-ГБП	0,15	0,15	36,12	1971	2016	343
2-я Юго-Западная	УТ5-12-2-ГБП	УТ5-12-3-ГБП	0,1	0,1	48,09	1971	2016	212

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ5-12-2-ГБП	ж/д	0,05	0,05	4,31	1971	2016	16
2-я Юго-Западная	УТ5-12-3-ГБП	УТ5-12-4-ГБП	0,082	0,082	52,14	1971	2016	241
2-я Юго-Западная	УТ5-12-3-ГБП	ж/д	0,05	0,05	4,28	1971	2016	16
2-я Юго-Западная	УТ5-12-4-ГБП	ж/д	0,1	0,1	54,12	1971	2016	238
2-я Юго-Западная	УТ5-12-4-ГБП	ж/д	0,05	0,05	5,51	1971	2016	20
2-я Юго-Западная	УТ5-12-4-ГБП	УТ5-12-5-ГБП	0,1	0,1	52,66	1971	2016	232
2-я Юго-Западная	УТ5-12-4-ГБП	УТ5-12-5-ГБП	0,082	0,082	34,5	1971	2016	159
2-я Юго-Западная	УТ5-12-4-ГБП	ж/д	0,082	0,082	9,8	1971	2016	45
2-я Юго-Западная	УТ5-12-5-ГБП	УТ5-12-6-ГБП	0,1	0,1	53,71	1971	2016	237
2-я Юго-Западная	УТ5-12-5-ГБП	УТ5-12-6-ГБП	0,082	0,082	37,13	1971	2016	171
2-я Юго-Западная	УТ5-12-5-ГБП	ж/д	0,082	0,082	4,59	1971	2016	21
2-я Юго-Западная	УТ5-12-6-ГБП	УТ5-12-7-ГБП	0,082	0,082	44	1971	2016	203
2-я Юго-Западная	УТ5-12-6-ГБП	УТ5-14	0,082	0,082	47,95	1971	2016	221
2-я Юго-Западная	УТ5-12-6-ГБП	ж/д	0,082	0,082	41,62	1971	2016	192
2-я Юго-Западная	УТ5-12-6-ГБП	ж/д	0,082	0,082	4,36	1971	2016	20
2-я Юго-Западная	УТ5-12-7-ГБП	УТ5-12-8-ГБП	0,082	0,082	64,52	1971	2016	298
2-я Юго-Западная	УТ5-12-7-ГБП	ж/д	0,082	0,082	6,58	1971	2016	30
2-я Юго-Западная	УТ5-12-8-ГБП	ж/д	0,082	0,082	61,31	1971	2016	283
2-я Юго-Западная	УТ5-12-8-ГБП	ж/д	0,082	0,082	4,09	1971	2016	19
2-я Юго-Западная	УТ5-14	ж/д	0,082	0,082	24,35	1959	2016	112
2-я Юго-Западная	УТ5-14	ж/д	0,05	0,05	5,5	1959	2016	20
2-я Юго-Западная	УТ5-6	УТ5-6'	0,207	0	16,98	1971	2016	262
2-я Юго-Западная	УТ5-6'	ТНС Ю-8	0,207	0	19,97	1971	2016	308
2-я Юго-Западная	УТ9-32	УТ9-33	0,207	0,207	150,29	1970	2016	2 317
2-я Юго-Западная	УТ9-32	УТ9-33	0,207	0	151,21	1970	2016	2 331
2-я Юго-Западная	УТ9-33	кафе	0,05	0,05	42	1970	2016	155
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33-1	0,15	0	131,1	1970	2016	1 245
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33	0,1	0	8,27	1964	2016	36
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33-ГБП-1	0,15	0,15	109,24	1970	2016	1 038
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33	0,15	0	6,9	1970	2016	66
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33-1	0,207	0,207	133,37	1970	2016	2 056
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33а	0,1	0,1	40,09	1970	2016	177
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ13А-ТНС-19	0,207	0,207	159,13	1970	2016	2 453
2-я Юго-Западная	УТ9-33	кафе	0,05	0	44,52	1970	2016	164
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-34	0,1	0	276,72	1964	2016	1 219
2-я Юго-Западная	УТ9-33	УТ9-33-ГБП-1	0,15	0	98	1970	2016	931
2-я Юго-Западная	УТ9-33-1	УТ9-33-2	0,207	0,207	23,28	1970	2016	359
2-я Юго-Западная	УТ9-33-1	УТ9-33-2	0,15	0	23,55	1970	2016	224
2-я Юго-Западная	УТ9-33-2	УТ9-33-3	0,207	0,207	44,31	1970	2016	683
2-я Юго-Западная	УТ9-33-2	УТ9-33-3	0,15	0	44,55	1970	2016	423
2-я Юго-Западная	УТ9-33-3	УТ9-33	0,207	0,207	71,8	1970	2016	1 107
2-я Юго-Западная	УТ9-33-3	УТ13А-ТНС-19	0,15	0	219,13	1970	2016	2 082
2-я Юго-Западная	УТ9-33а	УТ9-33б	0,1	0,1	32,31	1970	2016	142
2-я Юго-Западная	УТ9-33а	УТ9-33б	0,1	0,1	23,59	1970	2016	104
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение	0,1	0,1	4,95	1970	2016	22
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение(патолого-анатомический корп	0,05	0,05	51,07	1970	2016	188
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение	0,05	0,05	15,3	1970	2016	56
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение	0,05	0,05	6,05	1970	2016	22
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение	0,05	0,05	13,14	1970	2016	48
2-я Юго-Западная	УТ9-33б	Медицинское учреждение(патолого-анатомический корп	0,05	0,05	54,15	1970	2016	200
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-1	УТ9-33-ГБП-2	0,05	0,05	41,38	1970	2016	153
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-1	УТ9-33-ГБП-3	0,1	0,1	78,51	1970	2016	346
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-1	УТ9-33-ГБП-2	0,05	0	46,31	1970	2016	171

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-2	ВУЗ	0,05	0,05	23,56	1970	2016	87
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-2	ВУЗ	0,05	0	23,08	1970	2016	85
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-3	ВУЗ(хоз. корпус)	0,082	0,082	34,12	1970	2016	157
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-3	ВУЗ(хоз. корпус)	0,082	0,082	39,08	1970	2016	180
2-я Юго-Западная	УТ9-33-ГБП-3	Гараж	0,082	0,082	7,3	1970	2016	34
2-я Юго-Западная	УТ9-34	Детский сад №55	0,1	0	38,87	1964	2016	171
2-я Юго-Западная	УТ9-34	УТ9-37	0,1	0	83,86	1964	2016	369
2-я Юго-Западная	УТ9-35	Детский сад №54	0,082	0,082	9,37	1964	2016	43
2-я Юго-Западная	УТ9-37	УТ9-35	0,1	0,1	19,43	1964	2016	86
2-я Юго-Западная	УТ9-37	УТ9-38	0,1	0,1	122,21	1964	2016	538
2-я Юго-Западная	УТ9-37	Детский сад №54	0,05	0	22,56	1964	2016	83
2-я Юго-Западная	УТ9-37	Школа №137	0,069	0	80,57	1962	2016	297
2-я Юго-Западная	УТ9-38	Детский сад №55	0,082	0,082	6,52	1964	2016	30
2-я Юго-Западная	УТ9-41	УТ9-43	0,069	0,069	48,62	1965	2016	179
2-я Юго-Западная	УТ9-41	УТ9-42	0,069	0,069	28,11	1962	2016	104
2-я Юго-Западная	УТ9-42	ж/д	0,069	0,069	8,43	1962	2016	31
2-я Юго-Западная	УТ9-43	ж/д	0,069	0,069	24,75	1965	2016	91
2-я Юго-Западная	УТ9-43	ж/д	0,069	0,069	31,12	1965	2016	115
2-я Юго-Западная	УТ9-4а	Школа №137	0,082	0,082	25,91	1964	2016	120
2-я Юго-Западная	УТ9-6	УТ9-37	0,1	0,1	28,46	1964	2016	125
2-я Юго-Западная	УТ9-7	УТ9-41	0,069	0,069	50,55	1965	2016	187
3-я Соцгородская	УТ13-45	УТ13-46	0,1	0,1	11,19	1968	2016	49
3-я Соцгородская	УТ14-30	Административное здание	0,05	0,05	4,5	1939	2016	17
3-я Соцгородская	УТ14-30	УТ14-67	0,15	0,15	40,7	1939	2016	387
3-я Соцгородская	УТ14-68	УТ14-70	0,15	0,15	76,82	1939	2016	730
3-я Соцгородская	УТ14-70	УТ14-71	0,1	0,1	16,17	1939	2016	71
3-я Соцгородская	УТ14-70	УТ14-70-1	0,1	0,1	137,62	1939	2016	606
3-я Соцгородская	УТ14-70-1	УТ14-70-1А	0,1	0,1	45,95	1939	2016	202
3-я Соцгородская	УТ14-70-1А	Автозаводский дворец бракосочетания	0,1	0,1	5,23	1939	2016	23
3-я Соцгородская	УТ14-71	УТ14-72	0,1	0,1	8,38	1939	2016	37
3-я Соцгородская	УТ14-71	УТ14-73	0,1	0,1	81,31	1939	2016	358
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-62	УТ4СГ2-66	0,15	0,15	27,46	1962	2016	261
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-64	УТ4СГ2-65	0,05	0,05	20,14	1962	2016	74
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66-1	Учебное заведение	0,069	0,069	14,45	1962	2016	53
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66-1	УТ4СГ2-67	0,1	0,1	147,97	1962	2016	652
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-8-1	0,15	0,15	48,55	1962	2016	461
3-я Соцгородская	УТ6-38	УТ6-39	0,082	0,082	64,46	1973	2016	298
3-я Соцгородская	УТ6-38	Общежитие + магазин	0,082	0,082	5,66	1973	2016	26
3-я Соцгородская	УТ6-42	УТ6-45	0,082	0,082	44,01	1973	2016	203
3-я Соцгородская	УТ6-46-1	УТ6-47	0,082	0,082	24,43	1973	2016	113
3-я Соцгородская	УТ7-51-3	УТ7-51-3'	0,05	0,05	58,52	1973	2016	216
3-я Соцгородская	УТ7-59	ж/д	0,05	0,05	5,57	1973	2016	21
3-я Соцгородская	УТ7-60	УТ7-59	0,15	0,15	7,1	1973	2016	67
3-я Юго-Западная	3Ю22	3Ю24	0,517	0,517	161	1961	2016	9 674
3-я Юго-Западная	3Ю22	3Ю24	0,309	0	161	1961	2016	2 902
3-я Юго-Западная	2Ю36	2Ю36	0,1	0	6,16	1962	2016	27
3-я Юго-Западная	2Ю36	УТ10А-13	0,1	0	32,73	1962	2016	144
3-я Юго-Западная	3Ю31	Д1	0,1	0,1	92,66	1968	2016	408
3-я Юго-Западная	3Ю33	3Ю33	0,207	0,207	5,44	1970	2016	84
3-я Юго-Западная	3Ю33	3Ю33	0,207	0	8,93	1970	2016	138
3-я Юго-Западная	Д1	Школа №129	0,1	0,1	10,16	1968	2016	45
3-я Юго-Западная	УТ10А-13	УТ10А-14	0,1	0	235,09	1962	2016	1 035
3-я Юго-Западная	УТ10А-14	УТ10А-14-1	0,15	0,15	27,09	1962	2016	257
3-я Юго-Западная	УТ10А-14	УТ10А-14-1	0,1	0	32,28	1962	2016	142
3-я Юго-Западная	УТ10А-14-1	УТ10А-15	0,1	0,1	31,11	1962	2016	137
3-я Юго-Западная	УТ10А-14-1	Школа №170	0,082	0,082	6,63	1962	2016	31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ10А-14-1	Школа №170	0,082	0	3,82	1962	2016	18
3-я Юго-Западная	УТ10А-14-1	УТ10А-15	0,1	0	29,68	1962	2016	131
3-я Юго-Западная	УТ10А-16	УТ10А-21	0,069	0	246,15	1961	2016	908
3-я Юго-Западная	УТ10А-19	Мастерская слесарей ЖЭК 14	0,05	0,05	19,91	1960	2016	73
3-я Юго-Западная	УТ10А-19	УТ10А-19-1	0,05	0,05	163,03	1960	2016	602
3-я Юго-Западная	УТ10А-19	Здание	0,05	0	20,3	1960	2016	75
3-я Юго-Западная	УТ10А-19-1	УТ10А-19-2	0,05	0,05	203,16	1960	2016	750
3-я Юго-Западная	УТ10А-19-1	Мастерская слесарей ЖЭК 14	0,05	0,05	5,06	1960	2016	19
3-я Юго-Западная	УТ10А-19-2	Контора ЖЭКа 14	0,05	0,05	86,81	1960	2016	320
3-я Юго-Западная	УТ10А-19-2	Магазин "ТКЦ ГАЗ АТО"	0,05	0,05	6,96	1960	2016	26
3-я Юго-Западная	УТ10А-21	УТ10А-19	0,069	0	19,3	1961	2016	71
3-я Юго-Западная	УТ14А-37	УТ14А-41	0,082	0,082	45,52	1973	2016	210
3-я Юго-Западная	УТ14А-41	УТ14А-41-1	0,082	0,082	20,46	1973	2016	94
3-я Юго-Западная	УТ14А-41	УТ14А-41-2	0,082	0,082	59,46	1973	2016	274
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-1	ж/д	0,082	0,082	13,37	1973	2016	62
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-1	магазин "Райцентр"	0,082	0,082	8,29	1973	2016	38
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-2	УТ14А-41-3	0,082	0,082	9,15	1973	2016	42
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-3	ж/д	0,05	0,05	35,51	1973	2016	131
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-3	ж/д	0,069	0,069	5,94	1973	2016	22
3-я Юго-Западная	УТ14А-41-3	ж/д	0,082	0,082	36,49	1973	2016	168
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30	УТ1С52-31	0,069	0	74,73	1963	2016	276
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'	ж/д	0,082	0,082	8,12	1963	2016	37
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'	УТ1С52-30	0,082	0	11,62	1963	2016	54
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'	УТ1С52-30'-1	0,125	0,082	27,59	1963	2016	164
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-1	УТ1С52-30'-2	0,125	0,082	27,36	1963	2016	162
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-1	ж/д	0,082	0,082	6,28	1963	2016	29
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-2	УТ1С52-30'-3	0,125	0,082	25,84	1963	2016	153
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-2	ж/д	0,082	0,082	6,46	1963	2016	30
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-3	УТ1С52-30'-4	0,125	0,082	24,79	1963	2016	147
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-3	ж/д	0,082	0,082	6,72	1963	2016	31
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-4	ж/д	0,082	0,082	33,94	1963	2016	157
3-я Юго-Западная	УТ1С52-30'-4	ж/д	0,082	0,082	5,77	1963	2016	27
3-я Юго-Западная	УТ1С52-31	УТ1С52-33	0,069	0	77,85	1963	2016	287
3-я Юго-Западная	УТ1С52-33	ж/д	0,069	0	29,05	1963	2016	107
3-я Юго-Западная	УТ1С52-33	УТ1С52-35	0,05	0	65,01	1963	2016	240
3-я Юго-Западная	УТ1С52-35	ж/д общежитие	0,05	0	5,43	1963	2016	20
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-162	УТ7А-22-6-1	0,15	0	49,03	1965	2016	466
3-я Юго-Западная	УТ7А-22-6-1	филиал МГУТУ	0,05	0	19,18	1965	2016	71
3-я Юго-Западная	УТ-М-47	УТ-М-47-1	0,207	0,207	26,52	1960	2016	409
ЗКС	КС8	КС9	0,517	0,517	95	1961	2016	5 781
ЗКС	КС8	КС9	0,414	0	95	1961	2016	2 312
ЗКС	УТ2СГ2-2	УТ2СГ2-2-1	0,1	0,1	3,4	1956	2016	15
ЗКС	УТ2СГ2-2	УТ2СГ2-33	0,15	0,1	15,81	1972	2016	150
ЗКС	УТ2СГ2-2-1	УТ2СГ2-46	0,082	0,082	12,49	1956	2016	58
ЗКС	УТ2СГ2-33	УТ2СГ2-34	0,082	0,082	14,29	1972	2016	66
ЗКС	УТ2СГ2-33	УТ2СГ2-38	0,1	0,1	38,88	1972	2016	171
ЗКС	УТ2СГ2-34	УТ2СГ2-58	0,082	0,082	17,97	1972	2016	83
ЗКС	УТ2СГ2-38	УТ2СГ2-56	0,1	0,1	37,17	1972	2016	164
ЗКС	УТ2СГ2-40	УТ2СГ2-60	0,1	0,1	26,83	1972	2016	118
ЗКС	УТ2СГ2-45	УТ2СГ2-39	0,1	0,1	10	1972	2016	44
ЗКС	УТ2СГ2-46	УТ2СГ2-47	0,04	0,04	32,79	1956	2016	115
ЗКС	УТ2СГ2-46	УТ2СГ2-46-1	0,082	0,082	28,09	1956	2016	130
ЗКС	УТ2СГ2-46-1	УТ2СГ2-48	0,05	0,05	14,69	1956	2016	54
ЗКС	УТ2СГ2-47	ж/д	0,04	0,04	5,67	1956	2016	20
ЗКС	УТ2СГ2-48	УТ2СГ2-50	0,05	0,05	26,43	1956	2016	98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ2СГ2-48	УТ2СГ2-49	0,05	0,05	7,14	1956	2016	26
ЗКС	УТ2СГ2-49	ж/д	0,05	0,05	6,19	1956	2016	23
ЗКС	УТ2СГ2-50	ж/д	0,05	0,05	10,99	1956	2016	41
ЗКС	УТ2СГ2-53	ж/д	0,069	0,069	6,54	1972	2016	24
ЗКС	УТ2СГ2-56	ж/д	0,082	0,082	3,73	1972	2016	17
ЗКС	УТ2СГ2-56	УТ2СГ2-45	0,1	0,1	34,78	1972	2016	153
ЗКС	УТ2СГ2-58	ж/д	0,082	0,082	8,32	1972	2016	38
ЗКС	УТ2СГ2-58	УТ2СГ2-36	0,082	0,082	53,26	1972	2016	246
ЗКС	УТ2СГ2-60	ж/д	0,082	0,082	4,77	1972	2016	22
ЗКС	УТ2СГ2-60	УТ2СГ2-60-1	0,1	0,1	19,48	1972	2016	86
ЗКС	УТ2СГ2-60-1	ж/д	0,082	0,082	4,91	1972	2016	23
ЗКС	УТ2СГ2-60-1	УТ2СГ2-41	0,1	0,1	28,03	1972	2016	123
Комсомольская	1Л33/УТ10-32	УТ10-33	0,082	0,082	18,18	1973	2016	84
Комсомольская	1Л33/УТ10-32	1Л32	0,616	0,616	44,09	1973	2016	2 939
Комсомольская	1Л35	1Л34	0,616	0,616	28,44	1973	2016	1 895
Комсомольская	1Л36	1Л35	0,616	0,616	45,82	1973	2016	3 054
Комсомольская	1Л37	1Л36	0,616	0,616	35,26	1973	2016	2 350
Комсомольская	1Л38	1Л37	0,517	0,517	48,41	1973	2016	2 041
Комсомольская	1Л43/УТ10-6	ж/д	0,082	0,082	75,18	1973	2016	347
Комсомольская	1Л44/УТ10-15	Магазин	0,082	0	6,37	1973	2016	29
Комсомольская	1Л44/УТ10-16	1Л44/УТ10-15	0,082	0	14,5	1973	2016	67
Комсомольская	1Л44/УТ10-16	ж/д	0,082	0	4,82	1973	2016	22
Комсомольская	1Л44/УТ10-17	1Л44/УТ10-16	0,082	0	62,1	1973	2016	287
Комсомольская	КМ43/УТ23-25	УТ23-26	0,15	0,15	86,82	1969	2016	825
Комсомольская	КМ44/УТ2-1	ж/д	0,05	0,05	17,5	1961	2016	65
Комсомольская	КМ45	КМ46/УТ17-7	0,414	0,414	47,12	1951	2016	1 346
Комсомольская	КМ52/УТ2-3	УТ2-4	0,082	0,082	34,87	1948	2016	161
Комсомольская	УТ10-33	ж/д	0,05	0,05	10,89	1973	2016	40
Комсомольская	УТ10-33	УТ10-35	0,082	0,082	29,46	1973	2016	136
Комсомольская	УТ10-35	ж/д	0,05	0,05	10,74	1973	2016	40
Комсомольская	УТ20-8	МКОУ СОШ №27	0,069	0,069	3,78	1939	2016	14
Комсомольская	УТ20-8	МКОУ СОШ №27	0,069	0,069	8,53	1939	2016	31
Комсомольская	УТ2-20	УТ2-21	0,1	0,1	91,02	1955	2016	401
Комсомольская	УТ2-21	УТ2-23	0,1	0,1	46,95	1955	2016	207
Комсомольская	УТ2-25	УТ2-27	0,1	0,1	27,87	1955	2016	123
Комсомольская	УТ2-29	УТ2-20	0,15	0,15	11,58	1948	2016	110
Комсомольская	УТ2-29	ж/д	0,05	0,05	14,9	1948	2016	55
Комсомольская	УТ2-31	ж/д	0,05	0,05	17,06	1948	2016	63
Комсомольская	УТ2-31	УТ2-29	0,15	0,15	51,61	1948	2016	490
Комсомольская	УТ23-26	ж/д	0,082	0,082	6,82	1969	2016	31
Комсомольская	УТ23-26	ж/д	0,082	0,082	8,38	1969	2016	39
Комсомольская	УТ23-26	УТ23-29	0,1	0,1	64,94	1946	2016	286
Комсомольская	УТ23-29	УТ23-31	0,082	0,082	34,63	1946	2016	160
Комсомольская	УТ2-33	УТ2-31	0,15	0,15	38,81	1948	2016	369
Комсомольская	УТ23-31	УТ23-32	0,082	0,082	25,6	1946	2016	118
Комсомольская	УТ23-32	ж/д	0,05	0,05	10,24	1946	2016	38
Комсомольская	УТ23-32	УТ23-32-1	0,082	0,082	74,05	1946	2016	342
Комсомольская	УТ23-32-1	Административное здание	0,05	0,05	8,87	1946	2016	33
Комсомольская	УТ23-32-1	Административное здание	0,05	0,05	9,35	1946	2016	34
Комсомольская	УТ2-35	УТ2-37	0,1	0	39,81	1939	2016	175
Комсомольская	УТ2-37	УТ2-38	0,1	0	14,82	1939	2016	65
Комсомольская	УТ2-4	УТ2-5	0,05	0,05	22,3	1948	2016	82
Комсомольская	УТ2-4	Молодежный центр	0,05	0,05	89,33	1948	2016	330
Комсомольская	УТ2-41	УТ2-38	0,15	0,15	51,29	1955	2016	487
Комсомольская	УТ24-13	УТ24-31	0,1	0,1	61,78	1973	2016	272
Комсомольская	УТ24-24	УТ24-27	0,15	0,15	15,78	1965	2016	150
Комсомольская	УТ24-31	УТ24-32	0,1	0,1	3,92	1973	2016	17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ24-32	УТ24-32-1	0,082	0,082	25,99	1973	2016	120
Комсомольская	УТ24-32	УТ24-34	0,082	0,082	9,68	1973	2016	45
Комсомольская	УТ24-32	УТ24-35	0,082	0,082	70,1	1973	2016	324
Комсомольская	УТ24-32-1	ж/д	0,082	0,082	3,46	1973	2016	16
Комсомольская	УТ24-32-1	УТ24-33	0,082	0,082	31,34	1973	2016	145
Комсомольская	УТ24-34	ж/д	0,082	0,082	74,79	1971	2016	345
Комсомольская	УТ24-35	ж/д	0,082	0,082	20,02	1970	2016	92
Комсомольская	УТ24-6	Детский сад №63	0,05	0,05	34,74	1955	2016	128
Комсомольская	УТ2-48	Отель	0,05	0,05	10,23	1955	2016	38
Комсомольская	УТ2-5	ж/д	0,05	0,05	19,45	1948	2016	72
Комсомольская	УТ2-50	ж/д	0,069	0,069	29,23	1955	2016	108
Комсомольская	УТ2-50	ж/д	0,1	0,1	43,34	1955	2016	191
Комсомольская	УТ2-57/УТ20-7	УТ20-8	0,1	0,1	15,59	1939	2016	69
Комсомольская	УТ2-60	УТ2-60-1	0,082	0,082	109,53	1955	2016	506
Комсомольская	УТ2-60-1	ж/д	0,082	0,082	108,28	1955	2016	500
Комсомольская	УТ2-60-1	ж/д	0,082	0,082	44,95	1955	2016	207
Комсомольская	УТ28-11	УТ28-11А	0,1	0,1	5,07	1951	2016	22
Комсомольская	УТ28-11А	Поликлиника №5	0,1	0,1	8,35	1951	2016	37
Комсомольская	УТ28-16	УТ28-16-1	0,069	0,069	11,85	1948	2016	44
Комсомольская	УТ28-16-1	Медицинское учреждение(стационар)	0,069	0,069	6,16	1948	2016	23
Комсомольская	УТ28-16-1	Медицинское учреждение(гараж)	0,069	0,069	8,88	1948	2016	33
Комсомольская	УТ28-19	УТ28-21	0,1	0	20,36	1942	2016	90
Комсомольская	УТ28-19	Медицинское учреждение(стационар)	0,1	0	18,64	1942	2016	82
Комсомольская	УТ28-21	УТ28-22	0,05	0	45,67	1951	2016	169
Комсомольская	УТ28-22	Поликлиника №5	0,05	0	6,81	1951	2016	25
Комсомольская	УТ28-35	Диспансер	0,05	0,05	11,42	1951	2016	42
Комсомольская	УТ28-36	УТ28-35	0,125	0,125	44,96	1951	2016	266
Комсомольская	УТ28-37	УТ28-36	0,125	0,125	38,58	1951	2016	229
Комсомольская	УТ28-44	УТ28-44	0,1	0	4,64	1942	2016	20
Комсомольская	УТ28-44	УТ28-19	0,1	0	55,64	1942	2016	245
Ленинская	1Л101	1Л102	0,259	0,259	462,62	1971	2016	8 417
Ленинская	1Л101	1Л101'	0,259	0,259	182,42	1972	2016	3 319
Ленинская	1Л101'	1Л104	0,207	0,207	15,88	1972	2016	245
Ленинская	1Л102	ЦТП №4	0,259	0,259	13,82	1971	2016	251
Ленинская	1Л104	1Л105	0,207	0,207	98,97	1972	2016	1 526
Ленинская	1Л104	1Л104А	0,207	0,207	26,35	1972	2016	406
Ленинская	1Л104А	1Л104Б	0,207	0,207	37,51	1972	2016	578
Ленинская	1Л104Б	1Л104В	0,207	0,207	15,86	1972	2016	245
Ленинская	1Л104В	1Л104Г	0,207	0,207	23,44	1972	2016	361
Ленинская	1Л104В	ж/д	0,082	0,082	6,95	1972	2016	32
Ленинская	1Л104Г	ж/д	0,207	0,207	27,34	1972	2016	421
Ленинская	1Л105	1Л106	0,207	0,207	19,27	1972	2016	297
Ленинская	1Л106	1Л107	0,207	0,207	29,75	1972	2016	459
Ленинская	1Л107	ЦТП №3	0,207	0,207	12,75	1972	2016	197
Ленинская	1Л117	1Л118/УТ17-1	0,259	0,259	21,55	1971	2016	392
Ленинская	1Л118/УТ17-1	1Л119/УТ17-26'	0,259	0,259	22,49	1971	2016	409
Ленинская	1Л119/УТ17-26'	1Л120/УТ17-17'	0,259	0,259	149,62	1971	2016	2 722
Ленинская	1Л117	УТ8-2	0,1	0,1	9,39	1958	2016	41
Ленинская	1Л32	1Л32	0,616	0,616	4,15	1973	2016	277
Ленинская	1Л93	1Л116	0,259	0,259	44,72	1971	2016	814
Ленинская	УТ10-10	Здание	0,207	0,207	24,63	1964	2016	380
Ленинская	УТ10-11	УТ10-12	0,207	0,207	50,57	1964	2016	780
Ленинская	УТ10-12	ж/д	0,082	0,082	13,61	1964	2016	63
Ленинская	УТ10-12	УТ10-12-1	0,15	0,15	36,63	1964	2016	348

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ10-12	УТ10-15	0,15	0,15	14,04	1964	2016	133
Ленинская	УТ10-12-1	УТ10-13	0,1	0,1	21,45	1964	2016	94
Ленинская	УТ10-12-1	ж/д	0,082	0,082	10,61	1964	2016	49
Ленинская	УТ10-15	УТ10-16	0,15	0,15	51,61	1964	2016	490
Ленинская	УТ10-16	УТ10-16-1	0,15	0,15	43,24	1964	2016	411
Ленинская	УТ10-16-1	УТ10-17	0,1	0,1	5,78	1964	2016	25
Ленинская	УТ10-17	ж/д	0,082	0,082	13,03	1964	2016	60
Ленинская	УТ10-17	УТ10-18	0,1	0,1	35,89	1964	2016	158
Ленинская	УТ10-18	УТ10-18-1	0,1	0,1	6,99	1964	2016	31
Ленинская	УТ10-18-1	ж/д	0,082	0,082	12,89	1964	2016	59
Ленинская	УТ10-18-1	УТ10-19	0,1	0,1	9,07	1964	2016	40
Ленинская	УТ10-19	ж/д	0,1	0,1	55,01	1964	2016	242
Ленинская	УТ10-2	УТ10-3	0,069	0,069	18,44	1962	2016	68
Ленинская	УТ10-29	нежилое	0,05	0,05	14,23	1971	2016	53
Ленинская	УТ10-29	Здание	0,05	0,05	11,89	1971	2016	44
Ленинская	УТ10-7	УТ10-8	0,15	0,15	6,69	1964	2016	64
Ленинская	УТ10-8	УТ10-9	0,15	0,15	30,25	1964	2016	287
Ленинская	УТ10-9	УТ10-11	0,207	0,207	22,04	1964	2016	340
Ленинская	УТ10-9	УТ10-10	0,207	0,207	12,38	1964	2016	191
Ленинская	УТ11-5	УТ11-28	0,1	0,1	42,8	1968	2016	189
Ленинская	УТ13-2	УТ13-3	0,125	0,125	13,84	1972	2016	82
Ленинская	УТ13-2	УТ13-3	0,125	0,125	14,96	1972	2016	89
Ленинская	УТ13-3	УТ13-3-1	0,125	0,125	17,84	1972	2016	106
Ленинская	УТ13-3-1	ж/д	0,1	0,1	7,23	1972	2016	32
Ленинская	УТ13-3-1	УТ13-3-2	0,125	0,125	13,91	1972	2016	82
Ленинская	УТ13-3-2	ж/д	0,1	0,1	7,93	1972	2016	35
Ленинская	УТ13-3-2	УТ13-3-3	0,125	0,125	17,54	1972	2016	104
Ленинская	УТ13-3-3	ж/д	0,1	0,1	7,57	1972	2016	33
Ленинская	УТ13-3-3	УТ13-3-4	0,125	0,125	19,67	1972	2016	117
Ленинская	УТ13-3-4	ж/д	0,1	0,1	8,36	1972	2016	37
Ленинская	УТ13-3-4	УТ13-3-5	0,125	0,125	19,84	1972	2016	118
Ленинская	УТ13-3-5	ж/д	0,1	0,1	8,12	1972	2016	36
Ленинская	УТ13-3-5	УТ13-6	0,125	0,125	19,81	1972	2016	117
Ленинская	УТ13-5	ж/д	0,082	0,082	15,68	1972	2016	72
Ленинская	УТ13-6	ж/д	0,1	0,1	7,29	1972	2016	32
Ленинская	УТ13-6	УТ13-7	0,125	0,125	12,13	1972	2016	72
Ленинская	УТ17-10	УТ17-87'	0,15	0,1	11,56	1972	2016	110
Ленинская	УТ17-102	ж/д	0,069	0,069	19,57	1970	2016	72
Ленинская	УТ17-12	ж/д	0,082	0,082	11,17	1970	2016	52
Ленинская	УТ17-12	адм. помещение	0,082	0,082	11,65	1970	2016	54
Ленинская	УТ17-12	адм. помещение	0,069	0,069	6,98	1970	2016	26
Ленинская	УТ17-18	ж/д	0,082	0,082	46,67	1970	2016	215
Ленинская	УТ17-2	УТ17-39	0,125	0,125	57,59	1967	2016	341
Ленинская	УТ17-68	УТ17-69	0,1	0,1	9,18	1966	2016	40
Ленинская	УТ17-69	ж/д	0,1	0,1	36,23	1966	2016	160
Ленинская	УТ17-7	УТ17-12	0,1	0,1	24,33	1970	2016	107
Ленинская	УТ17-7	УТ17-12	0,1	0,082	22,86	1970	2016	101
Ленинская	УТ17-72	УТ17-74	0,15	0,15	62,5	1972	2016	594
Ленинская	УТ17-74	УТ17-74-1	0,15	0,15	6,93	1972	2016	66
Ленинская	УТ17-74-1	УТ17-74-2	0,15	0,15	15,93	1972	2016	151
Ленинская	УТ17-74-1	ж/д	0,082	0,082	4,74	1972	2016	22
Ленинская	УТ17-74-2	УТ17-75	0,1	0,1	3,92	1972	2016	17
Ленинская	УТ17-75	УТ17-76	0,1	0,1	32,8	1972	2016	144
Ленинская	УТ17-76	УТ17-76-1	0,1	0,1	8,03	1972	2016	35
Ленинская	УТ17-76-1	ж/д	0,082	0,082	8,72	1972	2016	40
Ленинская	УТ17-76-1	УТ17-77	0,1	0,1	9,31	1972	2016	41
Ленинская	УТ17-78	ж/д	0,082	0,082	11,1	1972	2016	51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ17-78	ж/д	0,082	0,082	12,15	1972	2016	56
Ленинская	УТ17-87	УТ17-95	0,15	0,15	7,37	1970	2016	70
Ленинская	УТ17-87	УТ17-88	0,1	0,082	25,7	1972	2016	113
Ленинская	УТ17-87'	УТ17-88'	0,1	0,082	10,22	1972	2016	45
Ленинская	УТ17-87'	УТ17-87	0,1	0,082	31,08	1972	2016	137
Ленинская	УТ17-87'	ж/д	0,082	0,069	3,3	1972	2016	15
Ленинская	УТ17-88	УТ17-89	0,082	0,069	26,61	1972	2016	123
Ленинская	УТ17-88'	УТ17-91	0,082	0,069	13,44	1972	2016	62
Ленинская	УТ17-89	ж/д	0,082	0,069	8,16	1972	2016	38
Ленинская	УТ17-89	УТ17-89-1	0,082	0,069	13,73	1972	2016	63
Ленинская	УТ17-89-1	ж/д	0,082	0,069	8,23	1972	2016	38
Ленинская	УТ17-89-1	ж/д	0,082	0,069	5,73	1972	2016	26
Ленинская	УТ17-91	УТ17-91'	0,082	0,069	52,35	1972	2016	242
Ленинская	УТ17-91'	ж/д	0,082	0,069	2,91	1972	2016	13
Ленинская	УТ17-91'	УТ17-92	0,082	0,069	50,5	1972	2016	233
Ленинская	УТ17-96	УТ17-96'	0,15	0,15	7,95	1970	2016	76
Ленинская	УТ17-96'	УТ17-97	0,15	0,15	7,73	1970	2016	73
Ленинская	УТ17-96'	ж/д	0,082	0,082	10,13	1970	2016	47
Ленинская	УТ17-97	УТ17-97"	0,15	0,15	39,8	1970	2016	378
Ленинская	УТ17-97"	УТ17-98'	0,1	0,1	5,37	1970	2016	24
Ленинская	УТ17-98'	УТ17-98'-3	0,1	0,1	10,34	1970	2016	46
Ленинская	УТ17-98'	УТ17-98'-1	0,1	0,1	25,31	1970	2016	111
Ленинская	УТ17-98'	ж/д	0,082	0,082	6,27	1970	2016	29
Ленинская	УТ17-98'-1	УТ17-98'-2	0,082	0,082	23,8	1970	2016	110
Ленинская	УТ17-98'-2	УТ17-99	0,069	0,069	17,54	1970	2016	65
Ленинская	УТ17-98'-3	УТ17-98'-4	0,082	0,082	4,27	1970	2016	20
Ленинская	УТ17-98'-4	УТ17-102	0,069	0,069	14,27	1970	2016	53
Ленинская	УТ17-99	жд, магазин	0,1	0,1	25,75	1970	2016	113
Ленинская	УТ21-1	УТ21-7	0,207	0,207	121,15	1970	2016	1 868
Ленинская	УТ21-1	УТ21-7	0,207	0,207	112,64	1970	2016	1 737
Ленинская	УТ21-10	УТ21-10-1	0,1	0,1	18,15	1970	2016	80
Ленинская	УТ21-10	УТ21-10-1	0,1	0,082	19,42	1970	2016	86
Ленинская	УТ21-10-1	ж/д	0,069	0,069	6,86	1970	2016	25
Ленинская	УТ21-10-1	УТ21-11	0,1	0,1	13,26	1970	2016	58
Ленинская	УТ21-10-1	ж/д	0,082	0,05	4,66	1970	2016	22
Ленинская	УТ21-10-1	УТ21-11	0,1	0,082	13,86	1970	2016	61
Ленинская	УТ21-12	ж/д	0,069	0,069	6,38	1970	2016	24
Ленинская	УТ21-17	УТ21-20	0,15	0,15	35,51	1970	2016	337
Ленинская	УТ21-17	УТ21-20	0,15	0,15	32,75	1970	2016	311
Ленинская	УТ21-17	УТ21-17-1	0,1	0,082	15,61	1970	2016	69
Ленинская	УТ21-17-1	ж/д	0,1	0,082	24,5	1970	2016	108
Ленинская	УТ21-21	УТ21-22	0,1	0,1	64,03	1970	2016	282
Ленинская	УТ21-21	УТ21-22	0,1	0,082	65,77	1970	2016	290
Ленинская	УТ21-22	УТ21-22-1	0,1	0,1	12,85	1970	2016	57
Ленинская	УТ21-22	УТ21-22-1	0,082	0,05	12,42	1970	2016	57
Ленинская	УТ21-22-1	ж/д	0,069	0,069	6,74	1970	2016	25
Ленинская	УТ21-22-1	УТ21-23	0,1	0,1	11,95	1970	2016	53
Ленинская	УТ21-22-1	УТ21-23	0,082	0,05	11,92	1970	2016	55
Ленинская	УТ21-7	УТ21-17	0,15	0,15	26,57	1970	2016	252
Ленинская	УТ21-7	УТ21-8	0,15	0,15	48,12	1970	2016	457
Ленинская	УТ21-7	УТ21-17	0,15	0,1	27,06	1970	2016	257
Ленинская	УТ21-7	УТ21-8	0,15	0,1	48,87	1970	2016	464
Ленинская	УТ21-8	УТ21-10	0,15	0,15	97,12	1970	2016	923
Ленинская	УТ24-10	ж/д	0,1	0,1	7,97	1958	2016	35
Ленинская	УТ24-10	гостиница	0,1	0,1	35,5	1958	2016	156
Ленинская	УТ24-3	УТ24-4	0,15	0,15	53,41	1958	2016	507
Ленинская	УТ24-4	УТ24-4'	0,15	0,15	25,62	1958	2016	243

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ24-4	УТ24-5	0,1	0,1	22,91	1958	2016	101
Ленинская	УТ24-4'	УТ24-10	0,125	0,125	28,48	1958	2016	169
Ленинская	УТ24-5	УТ24-5А	0,1	0,1	38,37	1958	2016	169
Ленинская	УТ24-5А	ж/д	0,082	0,082	6,74	1958	2016	31
Ленинская	УТ24-5А	УТ24-6	0,1	0,1	25,88	1958	2016	114
Ленинская	УТ24-6	УТ24-7	0,1	0,1	14,93	1958	2016	66
Ленинская	УТ24-7	ж/д	0,1	0,1	33,06	1958	2016	146
Ленинская	УТ24-7	ж/д	0,1	0,1	13,98	1958	2016	62
Ленинская	УТ2-49	УТ2-50	0,069	0,069	21,94	1931	2016	81
Ленинская	УТ2-50	УТ2-51	0,05	0,05	85,36	1931	2016	315
Ленинская	УТ2-51	УТ2-51'	0,05	0,05	5,85	1931	2016	22
Ленинская	УТ2-51	УТ2-51"	0,05	0,05	37,11	1931	2016	137
Ленинская	УТ2-51'	ж/д	0,05	0,05	5,92	1931	2016	22
Ленинская	УТ2-51"	ж/д	0,05	0,05	10,73	1931	2016	40
Ленинская	УТ25-13	адм. здание	0,082	0,082	68,13	1961	2016	314
Ленинская	УТ25-14	УТ25-22	0,082	0,082	43,72	1961	2016	202
Ленинская	УТ25-14	д/с	0,082	0,082	34,97	1961	2016	161
Ленинская	УТ25-15	УТ25-17	0,1	0,1	24,31	1961	2016	107
Ленинская	УТ25-17	УТ25-18	0,1	0,1	18,49	1961	2016	81
Ленинская	УТ25-18	жил дом	0,05	0,05	32,11	1961	2016	118
Ленинская	УТ25-18	ул. Профинтерна, 16А	0,1	0,1	63,66	1961	2016	280
Ленинская	УТ25-22	ж/д	0,069	0,069	39,85	1961	2016	147
Ленинская	УТ25-7	УТ25-8	0,069	0,069	87,51	1961	2016	323
Ленинская	УТ25-8	ж/д	0,069	0,069	8,78	1961	2016	32
Ленинская	УТ2-6	УТ2-49	0,069	0,069	9,23	1931	2016	34
Ленинская	УТ6-18	УТ6-29	0,207	0,207	89,99	1972	2016	1 387
Ленинская	УТ6-18	УТ6-29	0,207	0,15	92,12	1972	2016	1 420
Ленинская	УТ6-29	УТ6-30	0,207	0,207	26,34	1972	2016	406
Ленинская	УТ6-29	УТ6-30	0,207	0,15	25,88	1972	2016	399
Ленинская	УТ6-30	УТ6-30'	0,082	0,082	6,76	1972	2016	31
Ленинская	УТ6-30	УТ6-33	0,207	0,207	39,72	1969	2016	612
Ленинская	УТ6-30	УТ6-33	0,207	0,15	36,1	1969	2016	557
Ленинская	УТ6-30	УТ6-30'	0,082	0,082	8,7	1972	2016	40
Ленинская	УТ6-30'	УТ6-30"	0,082	0,082	5,23	1972	2016	24
Ленинская	УТ6-30'	УТ6-30"	0,082	0,082	5,27	1972	2016	24
Ленинская	УТ6-33	ж/д	0,082	0,082	19,89	1969	2016	92
Ленинская	УТ6-33	УТ6-36	0,082	0,082	42,65	1970	2016	197
Ленинская	УТ6-33	ж/д	0,082	0,05	14,87	1969	2016	69
Ленинская	УТ6-36	УТ6-37	0,082	0,082	12,19	1970	2016	56
Ленинская	УТ6-38	УТ6-39	0,082	0,082	20,1	1970	2016	93
Ленинская	УТ6-39	ж/д	0,082	0,082	14,57	1970	2016	67
Ленинская	УТ6-4	УТ6-5	0,1	0,1	17,14	1972	2016	75
Ленинская	УТ6-4	УТ6-5	0,1	0,069	15,87	1972	2016	70
Ленинская	УТ6-41	ж/д	0,082	0,082	15,47	1970	2016	71
Ленинская	УТ6-41	УТ6-42	0,1	0,1	17,29	1969	2016	76
Ленинская	УТ6-41	УТ6-42	0,1	0,069	15,36	1969	2016	68
Ленинская	УТ6-42	УТ6-44	0,1	0,1	43,18	1969	2016	190
Ленинская	УТ6-42	УТ6-44	0,1	0,069	45,69	1969	2016	201
Ленинская	УТ6-44	УТ6-44-1	0,1	0,1	17,74	1969	2016	78
Ленинская	УТ6-44	УТ6-44-1	0,082	0,05	18,09	1969	2016	84
Ленинская	УТ6-44-1	УТ6-44-2	0,1	0,1	17,36	1969	2016	76
Ленинская	УТ6-44-1	ж/д	0,082	0,082	6,89	1969	2016	32
Ленинская	УТ6-44-1	ж/д	0,082	0,05	4,52	1969	2016	21
Ленинская	УТ6-44-1	УТ6-44-2	0,082	0,05	17,04	1969	2016	79
Ленинская	УТ6-44-2	УТ6-44-3	0,1	0,1	20,7	1969	2016	91
Ленинская	УТ6-44-2	ж/д	0,082	0,082	7,25	1969	2016	33
Ленинская	УТ6-44-2	ж/д	0,082	0,05	4,71	1969	2016	22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ6-44-2	УТ6-44-3	0,082	0,05	20,76	1969	2016	96
Ленинская	УТ6-44-3	ж/д	0,082	0,082	22,79	1969	2016	105
Ленинская	УТ6-44-3	ж/д	0,082	0,082	6,13	1969	2016	28
Ленинская	УТ6-44-3	ж/д	0,082	0,05	4,14	1969	2016	19
Ленинская	УТ6-44-3	ж/д	0,082	0,05	16,62	1969	2016	77
Ленинская	УТ6-45	УТ6-57	0,207	0,207	46,29	1971	2016	714
Ленинская	УТ6-45	УТ6-57	0,207	0,15	47,38	1971	2016	730
Ленинская	УТ6-51	ж/д	0,082	0,082	16,96	1968	2016	78
Ленинская	УТ6-51А	УТ6-78	0,082	0,082	77,62	1969	2016	358
Ленинская	УТ6-54	УТ6-55	0,082	0,082	21,29	1971	2016	98
Ленинская	УТ6-54	УТ6-55	0,082	0,069	22	1971	2016	102
Ленинская	УТ6-55	ж/д	0,082	0,082	11,16	1971	2016	52
Ленинская	УТ6-55	ж/д	0,082	0,082	9,98	1971	2016	46
Ленинская	УТ6-55	ж/д	0,082	0,05	4,01	1971	2016	19
Ленинская	УТ6-55	ж/д	0,082	0,05	6,19	1971	2016	29
Ленинская	УТ6-57	УТ6-51	0,1	0,1	48,73	1971	2016	215
Ленинская	УТ6-57	УТ6-58	0,15	0,15	42,67	1971	2016	405
Ленинская	УТ6-57	УТ6-58	0,15	0,1	41,29	1971	2016	392
Ленинская	УТ6-58	УТ6-58'	0,15	0,15	7,85	1972	2016	75
Ленинская	УТ6-58	УТ6-58'	0,15	0,1	8,23	1972	2016	78
Ленинская	УТ6-58'	УТ6-59	0,125	0,125	8,4	1971	2016	50
Ленинская	УТ6-58'	ж/д	0,082	0,082	17,77	1971	2016	82
Ленинская	УТ6-58'	УТ6-58'''	0,15	0,15	37,42	1972	2016	355
Ленинская	УТ6-58'	УТ6-58'''	0,15	0,1	35,46	1972	2016	337
Ленинская	УТ6-58'	ж/д	0,082	0,05	14,73	1971	2016	68
Ленинская	УТ6-58'''	УТ6-58'''-1	0,15	0,15	36,14	1972	2016	343
Ленинская	УТ6-69	УТ6-70	0,082	0,082	16,54	1972	2016	76
Ленинская	УТ6-69	УТ6-70	0,082	0,05	16,35	1972	2016	75
Ленинская	УТ6-70	ж/д	0,082	0,082	7,82	1972	2016	36
Ленинская	УТ6-70	общезитие	0,082	0,082	90,02	1972	2016	416
Ленинская	УТ6-70	УТ6-73	0,05	0,05	6,89	1972	2016	25
Ленинская	УТ6-70	УТ6-73	0,05	0,05	7,43	1972	2016	27
Ленинская	УТ6-70	ж/д	0,082	0,05	4,17	1972	2016	19
Ленинская	УТ6-78	ж/д	0,082	0,082	13,02	1969	2016	60
Ленинская	УТ7-1	УТ7-33	0,207	0,207	45,76	1970	2016	705
Ленинская	УТ7-19	УТ7-19'	0,1	0,1	32,41	1958	2016	143
Ленинская	УТ7-19'	ж/д	0,082	0,082	5,45	1958	2016	25
Ленинская	УТ7-19'	ж/д	0,082	0,082	11,1	1958	2016	51
Ленинская	УТ7-2	УТ7-1	0,207	0,207	30,03	1970	2016	463
Ленинская	УТ7-26	ж/д	0,1	0,1	7,07	1970	2016	31
Ленинская	УТ7-26	ж/д	0,1	0,1	15,71	1970	2016	69
Ленинская	УТ7-33	ж/д	0,082	0,082	20,17	1970	2016	93
Ленинская	УТ7-33	УТ7-35	0,207	0,207	25,42	1970	2016	392
Ленинская	УТ7-35	ж/д	0,082	0,082	19,87	1973	2016	92
Ленинская	УТ7-35	УТ7-41	0,207	0,207	33,26	1970	2016	513
Ленинская	УТ7-35	ж/д	0,05	0,05	14,72	1973	2016	54
Ленинская	УТ7-41	УТ7-42	0,15	0,15	50,49	1970	2016	480
Ленинская	УТ7-41	УТ7-42	0,15	0,1	50,26	1970	2016	477
Ленинская	УТ7-42	УТ7-46	0,15	0,1	54,48	1970	2016	518
Ленинская	УТ7-42	УТ7-46	0,15	0,1	50,66	1970	2016	481
Ленинская	УТ7-46	УТ7-49	0,1	0,1	56,75	1970	2016	250
Ленинская	УТ7-46	УТ7-49	0,1	0,05	55,95	1970	2016	246
Ленинская	УТ7-46	ж/д	0,05	0,05	12,83	1970	2016	47
Ленинская	УТ7-49	ж/д	0,082	0,082	7,07	1970	2016	33
Ленинская	УТ7-6	УТ7-7	0,15	0,15	3,2	1970	2016	30
Ленинская	УТ7-6	УТ7-2	0,207	0,207	14,02	1970	2016	216
Ленинская	УТ7-6	ж/д	0,082	0,05	25,83	1970	2016	119

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ7-7	УТ7-8	0,15	0,15	20,47	1970	2016	194
Ленинская	УТ7-8	УТ7-8-1	0,15	0,15	6,92	1970	2016	66
Ленинская	УТ7-8-1	ж/д	0,082	0,082	8,62	1970	2016	40
Ленинская	УТ7-8-1	УТ7-10	0,15	0,15	11,68	1970	2016	111
Ленинская	УТ8-12	детский сад №297	0,05	0,05	46,66	1966	2016	172
Ленинская	УТ8-12	УТ8-15	0,15	0,15	31,45	1966	2016	299
Ленинская	УТ8-15	УТ8-18	0,1	0,1	61,55	1966	2016	271
Ленинская	УТ8-18	ж/д	0,082	0,082	10,6	1966	2016	49
Ленинская	УТ8-18	УТ8-20	0,1	0,1	39,3	1966	2016	173
Ленинская	УТ8-2	УТ8-3	0,15	0,15	8,78	1958	2016	83
Ленинская	УТ8-20	УТ8-21	0,082	0,082	8,16	1966	2016	38
Ленинская	УТ8-21	УТ8-22	0,082	0,082	18,76	1970	2016	87
Ленинская	УТ8-22	ж/д	0,082	0,082	23,27	1970	2016	107
Ленинская	УТ8-28	УТ8-29	0,1	0,1	86,5	1966	2016	381
Ленинская	УТ8-29	ж/д	0,082	0,082	62,67	1966	2016	289
Ленинская	УТ8-3	УТ8-4	0,15	0,15	37,84	1958	2016	359
Ленинская	УТ8-4	ж/д	0,1	0,1	41,1	1958	2016	181
Ленинская	УТ8-4	УТ8-5	0,15	0,15	46,59	1958	2016	443
Ленинская	УТ8-5	УТ8-8	0,05	0,05	75,6	1958	2016	279
Ленинская	УТ8-8	УТ8-8'	0,05	0,05	4,24	1958	2016	16
Ленинская	УТ8-8'	ж/д	0,05	0,05	75,94	1958	2016	280
Ленинская	УТ8-8'	ж/д	0,05	0,05	23,43	1958	2016	86
Ленинская	УТ8-9	УТ8-12	0,15	0,15	29,71	1966	2016	282
Ленинская	ЦТП Героя Попова	УТ7-6	0,207	0,207	5,63	1970	2016	87
Ленинская	ЦТП Глеба Успенского	УТ6-4	0,207	0,207	7,69	1969	2016	119
МСК-10	3 У-КД.21	У-КД.21	0,517	0,517	4,19	1965	2016	177
МСК-10	3-КД.24	УТ5-МСК-10-2	0,517	0,517	403,77	1965	2016	17 020
МСК-10	3-МСК-10	3-УТ1	0,517	0,517	111,82	1965	2016	4 714
МСК-10	3-УТ1	УТ1.1	0,517	0,517	123,53	1965	2016	5 207
МСК-10	3-УТ5-МСК-10-4	УТ5-МСК-10-5	0,414	0,414	148,96	1965	2016	4 255
МСК-10	3-УТ5-МСК-10-4	УТ5-МСК-10-5	0,207	0	145,68	1965	2016	2 246
МСК-10	У-Гармония	Вост. очист. соор.	0,05	0,05	118,33	1965	2016	437
МСК-10	У-Гармония	ЗАО "Гармония"	0,15	0,15	225,12	1965	2016	2 139
МСК-10	У-КД.21	У-КД.24	0,517	0,517	101,14	1965	2016	4 263
МСК-10	У-КД.21	МСК-10 Региональное развитие	0,259	0,259	249,89	1965	2016	4 547
МСК-10	У-КД.21	У-КД.21	0,207	0	92,94	1965	2016	1 433
МСК-10	У-КД.21	УТ5-МСК-10-2	0,207	0	420,86	1965	2016	6 488
МСК-10	У-КД.24	3-КД.24	0,517	0,517	7,91	1965	2016	333
МСК-10	У-КД31	ООО "Гаис"	0,1	0,1	25,75	1965	2016	113
МСК-10	У-КД31	Метро. Мотодепо	0,15	0,15	105,57	1965	2016	1 003
МСК-10	У-КД31	Метро. Мотодепо	0,05	0	108,99	1965	2016	402
МСК-10	У-КД31	ООО "Гаис"	0,05	0	23,45	1965	2016	87
МСК-10	УТ16-1	УТ16-3	0,15	0,15	74,69	1957	2016	710
МСК-10	УТ16-1	ж/д	0,082	0,082	17,36	1957	2016	80
МСК-10	УТ1.1	У-КД.21	0,517	0,517	212,12	1965	2016	8 942
МСК-10	УТ1.1	УАХД Проходная №7	0,04	0,04	10,5	1965	2016	37
МСК-10	УТ1.1	ПАК Цех труб, ввод 1 (осн.)	0,207	0,207	39,15	1965	2016	604
МСК-10	УТ1.1	ПАК Цех труб, ввод 1 (регулят.)	0,207	0,207	29,33	1965	2016	452
МСК-10	УТ1.1	ПАК Цех труб, ввод 1	0,1	0	20,25	1965	2016	89
МСК-10	УТ1.1	УАХД Проходная №7	0,027	0	8,28	1965	2016	27
МСК-10	УТ16-16	УТ16-16'	0,15	0,15	20,09	1957	2016	191
МСК-10	УТ16-16'	д/с 42 общеразвивающего вида	0,082	0,082	13,21	1957	2016	61
МСК-10	УТ16-19	д/с 103 присмотра, ухода и оздоровления	0,05	0,05	74,13	1957	2016	274

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-10	УТ16-22	ж/д	0,069	0,082	19,21	1957	2016	89
МСК-10	УТ16-25	ж/д	0,082	0,082	18,27	1957	2016	84
МСК-10	УТ16-25	УТ16-22	0,15	0,15	36,91	1957	2016	351
МСК-10	УТ16-28	школа №72	0,082	0,082	13,65	1957	2016	63
МСК-10	УТ16-28	УТ16-25	0,15	0,15	89,07	1957	2016	846
МСК-10	УТ16-29	УТ16-28	0,15	0,15	75,17	1957	2016	714
МСК-10	УТ16-3	ж/д	0,082	0,082	21,75	1957	2016	100
МСК-10	УТ16-30	УТ16-30-1	0,082	0,082	10,21	1957	2016	47
МСК-10	УТ16-30	УТ16-29	0,15	0,15	47,76	1957	2016	454
МСК-10	УТ16-34-1	УТ16-34	0,15	0,15	34,08	1957	2016	324
МСК-10	УТ16-34-1	Магазин	0,05	0,05	4,87	1957	2016	18
МСК-10	УТ16-34-2	УТ16-34-1	0,15	0,15	32,56	1957	2016	309
МСК-10	УТ16-34-2	ж/д	0,05	0,05	5,4	1957	2016	20
МСК-10	УТ16-36	УТ16-36`	0,05	0,05	13,71	1957	2016	51
МСК-10	УТ16-36`	УТ16-36`-1	0,05	0,05	23,9	1957	2016	88
МСК-10	УТ16-36-1	УТ16-36	0,15	0,15	45,94	1957	2016	436
МСК-10	УТ16-36-1	ж/д	0,082	0,082	5,09	1957	2016	23
МСК-10	УТ16-36-3	ж/д (ГВС:магазины и офисы)	0,05	0,05	5,24	1957	2016	19
МСК-10	УТ16-36-3	УТ16-36-3-1	0,1	0,1	12,26	1957	2016	54
МСК-10	УТ16-36-3-1	Станция метро "Пролетарская" вест. №1	0,1	0,1	7,12	1957	2016	31
МСК-10	УТ16-36-3-1	Станция метро "Пролетарская" вест. №2	0,1	0,1	5,55	1957	2016	24
МСК-10	УТ16-38	УТ16-37	0,15	0,15	26,43	1957	2016	251
МСК-10	УТ16-41-1	ж/д,офис	0,05	0,05	3,83	1957	2016	14
МСК-10	УТ16-41-1	УТ16-41	0,207	0,207	42,72	1957	2016	659
МСК-10	УТ16-42	УТ16-43	0,15	0,15	3,49	1957	2016	33
МСК-10	УТ16-42	УТ16-41-1	0,207	0,207	45,89	1957	2016	707
МСК-10	УТ16-43	УТ16-43-1	0,15	0,15	8,52	1957	2016	81
МСК-10	УТ16-44	УТ16-42	0,259	0,259	4,53	1957	2016	82
МСК-10	УТ16-45	УТ16-44	0,259	0,259	13,36	1957	2016	243
МСК-10	УТ16-8`	УТ16-9	0,05	0,05	28,01	1957	2016	103
МСК-10	УТ16-9	д/с 99 прсмотра, ухода и оздоровления	0,05	0,05	14,09	1957	2016	52
МСК-10	УТ5-МСК-10-2	УТ5-МСК-10-3	0,517	0,517	94,13	1965	2016	3 968
МСК-10	УТ5-МСК-10-2	МСК-10 ЗАО Транспорт	0,1	0,1	73,24	1965	2016	323
МСК-10	УТ5-МСК-10-2	УТ5-МСК-10-3	0,207	0	91,76	1965	2016	1 415
МСК-10	УТ5-МСК-10-3	УТ5-МСК-10-4	0,517	0,517	223,64	1965	2016	9 427
МСК-10	УТ5-МСК-10-3	УТ5-МСК-10-4	0,207	0	209,45	1965	2016	3 229
МСК-10	УТ5-МСК-10-4	3-УТ5-МСК-10-4	0,517	0,517	7,44	1965	2016	314
МСК-10	УТ5-МСК-10-4	Метро. Электродепо (База метро-1)	0,125	0,125	44,52	1965	2016	264
МСК-10	УТ5-МСК-10-4	Метро. Электродепо (База метро-1)	0,05	0	42,84	1965	2016	158
МСК-10	УТ5-МСК-10-4	3-УТ5-МСК-10-4	0,207	0	9,73	1965	2016	150
МСК-10	УТ5-МСК-10-5	УТ5-МСК-10-6	0,414	0,414	45,76	1965	2016	1 307
МСК-10	УТ5-МСК-10-5	У-Гармония	0,207	0,207	17,85	1965	2016	275
МСК-10	УТ5-МСК-10-5	ЗАО "Гармония"	0,05	0	241,09	1965	2016	890
МСК-10	УТ5-МСК-10-5	УТ5-МСК-10-6	0,207	0	44,47	1965	2016	686
МСК-10	УТ5-МСК-10-6	УТ5-МСК-10-7	0,414	0,414	84,83	1965	2016	2 423
МСК-10	УТ5-МСК-10-6	Метро. Электродепо (База метро-2)	0,207	0,207	30,35	1965	2016	468
МСК-10	УТ5-МСК-10-6	Метро. Электродепо (База метро-2)	0,082	0	26,02	1965	2016	120
МСК-10	УТ5-МСК-10-6	УТ5-МСК-10-7	0,207	0	86,18	1965	2016	1 329
МСК-10	УТ5-МСК-10-7	Метро. Электродепо (База метро-3)	0,15	0,15	31,71	1965	2016	301

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-10	УТ5-МСК-10-7-1	УТ5-МСК-10-8	0,414	0,414	101,22	1965	2016	2 891
МСК-10	УТ5-МСК-10-8	У-КД31	0,15	0,15	26,33	1965	2016	250
МСК-10	УТ5-МСК-10-8	У-КД31	0,05	0	21,37	1965	2016	79
МСК-10	У-Ю.В/КДСА	3-МСК-10	0,517	0,517	28,43	1965	2016	1 198
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								663 664

Таблица 3 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2017 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С2	1 С4	0,616	0,616	151,11	1983	2017	10 071
1-я Соцгородская	1 С2	1 С2	0,616	0,616	3,4	1983	2017	227
1-я Соцгородская	1 С20	УТ8-3	0,207	0,207	17,81	1984	2017	275
1-я Соцгородская	1 С20	1 С20	0,207	0	6,63	1984	2017	102
1-я Соцгородская	1 С20	УТ8-3	0,207	0	14,81	1984	2017	228
1-я Соцгородская	1 С4	1 С5	0,616	0,616	59,28	1983	2017	3 951
1-я Соцгородская	1 С5	1 С6	0,616	0,616	443,79	1983	2017	29 578
1-я Соцгородская	1 С6	1 С7	0,616	0,616	35,7	1983	2017	2 379
1-я Соцгородская	1 С92	1 С92	0,207	0,207	2,96	1983	2017	46
1-я Соцгородская	1 С92	УТ30-2	0,207	0,207	40,15	1983	2017	619
1-я Соцгородская	УТ30-1	ж/д	0,1	0,1	6,64	1983	2017	29
1-я Соцгородская	УТ30-1	УТ30-1'	0,207	0,207	65,99	1983	2017	1 017
1-я Соцгородская	УТ30-1'	УТ30-16	0,207	0,207	57,89	1983	2017	892
1-я Соцгородская	УТ30-1'	ж/д	0,1	0,1	7,4	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-10	ж/д	0,1	0,1	7,6	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-10	УТ30-11	0,1	0,1	114,97	1983	2017	506
1-я Соцгородская	УТ30-10	УТ30-10-1	0,207	0,207	29,09	1983	2017	448
1-я Соцгородская	УТ30-10-1	УТ30-10-2	0,207	0,207	21,25	1983	2017	328
1-я Соцгородская	УТ30-10-1	ж/д	0,1	0,1	7,55	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-10-2	УТ30-10-3	0,207	0,207	51,83	1983	2017	799
1-я Соцгородская	УТ30-10-2	ж/д	0,1	0,1	7,51	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-10-3	УТ30-9	0,207	0,207	24,02	1983	2017	370
1-я Соцгородская	УТ30-10-3	ж/д	0,1	0,1	7,59	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-12	УТ30-12-1	0,15	0,15	39,89	1983	2017	379
1-я Соцгородская	УТ30-12-1	ж/д	0,1	0,1	9,98	1983	2017	44
1-я Соцгородская	УТ30-12-1	УТ30-12-2'	0,15	0,15	32,86	1983	2017	312
1-я Соцгородская	УТ30-12-2	ж/д	0,1	0,1	8,79	1983	2017	39
1-я Соцгородская	УТ30-12-2	УТ30-12-2'	0,15	0,15	17,75	1983	2017	169
1-я Соцгородская	УТ30-12-2'	офис	0,082	0,082	70,2	1983	2017	324
1-я Соцгородская	УТ30-13	УТ30-12-2	0,15	0,15	70,4	1983	2017	669
1-я Соцгородская	УТ30-13-1	ж/д	0,1	0,1	10,39	1983	2017	46
1-я Соцгородская	УТ30-13-1	УТ30-13	0,15	0,15	62,99	1983	2017	598
1-я Соцгородская	УТ30-13-2	ж/д	0,1	0,1	7,31	1983	2017	32
1-я Соцгородская	УТ30-13-2	УТ30-13-1	0,15	0,15	68,51	1983	2017	651
1-я Соцгородская	УТ30-14	офис	0,05	0,05	51,69	1983	2017	191
1-я Соцгородская	УТ30-15	УТ30-14	0,15	0,15	24,65	1983	2017	234
1-я Соцгородская	УТ30-16	УТ30-15	0,15	0,15	24,05	1983	2017	228
1-я Соцгородская	УТ30-2	УТ30-2'	0,207	0,207	39,11	1983	2017	603
1-я Соцгородская	УТ30-2	УТ30-1	0,207	0,207	66,28	1983	2017	1 022
1-я Соцгородская	УТ30-2	ж/д	0,1	0,1	6,34	1983	2017	28
1-я Соцгородская	УТ30-2'	ж/д	0,1	0,1	7,39	1983	2017	33
1-я Соцгородская	УТ30-2'	УТ30-3	0,207	0,207	40,91	1983	2017	631
1-я Соцгородская	УТ30-2'	ж/д	0,1	0,1	7,2	1983	2017	32
1-я Соцгородская	УТ30-3	УТ30-4	0,1	0,1	40,49	1983	2017	178

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ30-3	ж/д	0,1	0,1	18,26	1983	2017	80
1-я Соцгородская	УТ30-4	ж/д	0,082	0,082	14,16	1983	2017	65
1-я Соцгородская	УТ30-9	ж/д	0,1	0,1	6,23	1983	2017	27
1-я Соцгородская	УТ30-9	УТ30-12	0,15	0,15	82,54	1983	2017	784
1-я Соцгородская	УТ8-13	УТ8-17	0,207	0,207	36,92	1984	2017	569
1-я Соцгородская	УТ8-13	ж/д	0,1	0,1	13,24	1984	2017	58
1-я Соцгородская	УТ8-17	УТ8-19	0,207	0,207	46,23	1984	2017	713
1-я Соцгородская	УТ8-17	ж/д	0,1	0,1	15	1984	2017	66
1-я Соцгородская	УТ8-19	УТ8-21	0,15	0,15	27,88	1984	2017	265
1-я Соцгородская	УТ8-21	УТ8-25	0,15	0,15	36,98	1984	2017	351
1-я Соцгородская	УТ8-21	ж/д	0,1	0,1	12,2	1984	2017	54
1-я Соцгородская	УТ8-25	УТ8-29	0,15	0,15	36,85	1984	2017	350
1-я Соцгородская	УТ8-25	ж/д	0,1	0,1	11,62	1984	2017	51
1-я Соцгородская	УТ8-29	УТ8-33	0,15	0,15	37,34	1984	2017	355
1-я Соцгородская	УТ8-29	ж/д	0,1	0,1	11,33	1984	2017	50
1-я Соцгородская	УТ8-3	УТ8-5	0,207	0,207	36,56	1984	2017	564
1-я Соцгородская	УТ8-3	ж/д	0,1	0,1	11,27	1984	2017	50
1-я Соцгородская	УТ8-33	УТ8-37	0,15	0,15	35,58	1984	2017	338
1-я Соцгородская	УТ8-33	ж/д	0,1	0,1	11,38	1984	2017	50
1-я Соцгородская	УТ8-37	УТ8-39	0,15	0,15	44,96	1984	2017	427
1-я Соцгородская	УТ8-37	ж/д	0,1	0,1	11,32	1984	2017	50
1-я Соцгородская	УТ8-39	УТ8-41	0,15	0,15	57,63	1984	2017	547
1-я Соцгородская	УТ8-41	ж/д	0,1	0,1	4,61	1984	2017	20
1-я Соцгородская	УТ8-41	УТ8-43	0,15	0,15	65,58	1984	2017	623
1-я Соцгородская	УТ8-43	ж/д	0,1	0,1	25,25	1984	2017	111
1-я Соцгородская	УТ8-43	УТ8-45	0,15	0,15	54,05	1984	2017	513
1-я Соцгородская	УТ8-45	ж/д	0,1	0,1	12,66	1984	2017	56
1-я Соцгородская	УТ8-45	УТ8-53	0,15	0,15	35,39	1984	2017	336
1-я Соцгородская	УТ8-45	ж/д	0,1	0,1	10,79	1984	2017	48
1-я Соцгородская	УТ8-5	УТ8-9	0,207	0,207	36,99	1984	2017	570
1-я Соцгородская	УТ8-5	ж/д	0,1	0,1	12,98	1984	2017	57
1-я Соцгородская	УТ8-53	ж/д	0,1	0,1	11,89	1984	2017	52
1-я Соцгородская	УТ8-53	УТ8-57	0,15	0,15	35,85	1984	2017	341
1-я Соцгородская	УТ8-57	ж/д	0,1	0,1	13,42	1984	2017	59
1-я Соцгородская	УТ8-9	УТ8-13	0,207	0,207	37,46	1984	2017	577
1-я Соцгородская	УТ8-9	ж/д	0,1	0,1	13,56	1984	2017	60
1-я Соцгородская	УТкв52-4	ж/д	0,1	0,1	27,76	1976	2017	122
1-я Юго-Западная	ЮОЗ	ЮО4	0,517	0,517	106	1961	2017	6 697
1-я Юго-Западная	1ю8-21	1ю8-21-1	0,082	0,082	62,55	1982	2017	289
1-я Юго-Западная	1ю8-21-1	1ю8-21-2	0,082	0,082	63,29	1982	2017	292
1-я Юго-Западная	1ю8-21-1	ж/д	0,082	0,082	5,07	1982	2017	23
1-я Юго-Западная	1ю8-21-2	ж/д	0,069	0,069	43,38	1982	2017	160
1-я Юго-Западная	1ю8-21-2	ж/д	0,069	0,069	14,51	1982	2017	54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	2ю55	2ю56	0,517	0,517	53,06	1978	2017	2 237
1-я Юго-Западная	2ю56	2ю58	0,517	0,517	163,85	1978	2017	6 907
1-я Юго-Западная	2ю58	2ю60	0,414	0,414	118,8	1978	2017	3 393
1-я Юго-Западная	2ю60	2ю61	0,414	0,414	23,71	1978	2017	677
1-я Юго-Западная	2ю65	2ю67	0,414	0,414	146,71	1978	2017	4 190
1-я Юго-Западная	2ю67	2ю68	0,259	0,259	68,22	1978	2017	1 241
1-я Юго-Западная	2ю67	УТ17'-29	0,309	0,309	310,88	1978	2017	6 799
1-я Юго-Западная	УТ16-82	УТ16-85	0,082	0,082	72,54	1980	2017	335
1-я Юго-Западная	УТ16-85	ж/д	0,082	0,082	10,41	1980	2017	48
1-я Юго-Западная	УТ16-85	ж/д	0,082	0,082	7,55	1980	2017	35
1-я Юго-Западная	УТ17'-29	УТ17'-27	0,309	0,309	105,93	1978	2017	2 317
1-я Юго-Западная	УТ17-55	УТ17-60	0,207	0,207	15,77	1980	2017	243
1-я Юго-Западная	УТ17-59	УТ17-55	0,207	0,207	16,54	1980	2017	255
1-я Юго-Западная	УТ20-10	д/к 107	0,1	0,1	115,18	1977	2017	507
1-я Юго-Западная	УТ20-14	ж/д	0,082	0,082	31,93	1974	2017	147
1-я Юго-Западная	УТ21-8	№155 - МДОУ №109	0,05	0,05	52,56	1978	2017	194
1-я Юго-Западная	УТ7-21	д/к 12	0,082	0,082	55,74	1974	2017	257
2-я Соцгородская	2 С31	2 С32	0,517	0,517	30,58	1983	2017	1 289
2-я Соцгородская	2 С32	2 С33	0,517	0,517	37,25	1983	2017	1 570
2-я Соцгородская	2 С33	2 С34	0,517	0,517	82,55	1983	2017	3 480
2-я Соцгородская	2 С34	2 С35	0,517	0,517	64,39	1983	2017	2 714
2-я Соцгородская	2 С38	2 С39	0,517	0,517	47,39	1983	2017	1 998
2-я Соцгородская	2 С40		0,05	0	6,09	1983	2017	22
2-я Соцгородская	2 С63	УТ13сг2-25	0,207	0,15	40,88	1983	2017	630
2-я Соцгородская	2 С63	УТ13сг2-29	0,309	0,207	61,72	1983	2017	1 350
2-я Соцгородская	2С51	2 С51	0,309	0	4,16	1981	2017	91
2-я Соцгородская	ТНС №1	ТНС-1	0,414	0,414	10,05	1983	2017	287
2-я Соцгородская	ТНС-1	УТ13сг2-29	0,309	0,309	60,92	1983	2017	1 332
2-я Соцгородская	ТНС-1	УТ13сг2-25	0,207	0,207	46,22	1983	2017	713
2-я Соцгородская	УТ13сг2-11	УТ13сг2-9	0,125	0,125	27,17	1983	2017	161
2-я Соцгородская	УТ13сг2-11	УТ13сг2-9	0,125	0,082	26,65	1983	2017	158
2-я Соцгородская	УТ13сг2-12	УТ13сг2-11	0,125	0,125	26,88	1983	2017	159
2-я Соцгородская	УТ13сг2-12	УТ13сг2-11	0,125	0,082	28,6	1983	2017	169
2-я Соцгородская	УТ13сг2-13	УТ13сг2-14	0,207	0,207	7,27	1983	2017	112
2-я Соцгородская	УТ13сг2-13	УТ13сг2-14	0,15	0,1	7,44	1983	2017	71
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	УТ13сг2-15	0,1	0,1	39,49	1983	2017	174
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	УТ13сг2-12	0,207	0,207	9,79	1983	2017	151
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	УТ13сг2-12	0,15	0,1	8,75	1983	2017	83
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	ж/д	0,082	0,082	11,2	1983	2017	52
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	УТ13сг2-15	0,069	0,05	38,16	1983	2017	141
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	ж/д	0,069	0,05	6,58	1983	2017	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	ж/д	0,082	0,082	12,4	1983	2017	57
2-я Соцгородская	УТ13сг2-14	ж/д	0,069	0,05	8,3	1983	2017	31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-15	ж/д	0,082	0,082	59,97	1983	2017	277
2-я Соцгородская	УТ13сг2-15	ж/д	0,069	0,05	51,59	1983	2017	190
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17	УТ13сг2-13	0,207	0,207	107,59	1983	2017	1 659
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17	УТ13сг2-13	0,15	0,1	103,91	1983	2017	987
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17'	ж/д	0,082	0,082	10,57	1983	2017	49
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17'	УТ13сг2-17	0,207	0,207	7,91	1983	2017	122
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17'	ж/д	0,082	0,05	3,91	1983	2017	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17'	УТ13сг2-17	0,15	0,1	11,8	1983	2017	112
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-1	УТ13сг2-17'	0,207	0,207	15,81	1983	2017	244
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-1	УТ13сг2-17'	0,15	0,1	15,07	1983	2017	143
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-1	ж/д	0,082	0,082	10,11	1983	2017	47
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-1	ж/д	0,082	0,05	4,4	1983	2017	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-2	УТ13сг2-17-1	0,207	0,207	17,04	1983	2017	263
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-2	УТ13сг2-17-1	0,15	0,1	17,52	1983	2017	166
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-2	ж/д	0,082	0,082	9,86	1983	2017	46
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-2	ж/д	0,082	0,05	4,36	1983	2017	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-3	УТ13сг2-17-2	0,207	0,207	17,03	1983	2017	263
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-3	УТ13сг2-17-2	0,15	0,1	15,98	1983	2017	152
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-3	ж/д	0,082	0,082	9,38	1983	2017	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-17-3	ж/д	0,082	0,05	3,44	1983	2017	16
2-я Соцгородская	УТ13сг2-18	УТ13сг2-17-3	0,15	0,1	6,86	1983	2017	65
2-я Соцгородская	УТ13сг2-18	УТ13сг2-17-3	0,207	0,207	7,62	1983	2017	117
2-я Соцгородская	УТ13сг2-19	УТ13сг2-18	0,207	0,207	6,59	1983	2017	102
2-я Соцгородская	УТ13сг2-19	УТ13сг2-18	0,15	0,1	4,08	1983	2017	39
2-я Соцгородская	УТ13сг2-20	УТ13сг2-19	0,15	0,1	10,04	1983	2017	95
2-я Соцгородская	УТ13сг2-20	УТ13сг2-19	0,207	0,207	7,06	1983	2017	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-21	УТ13сг2-22-1	0,15	0,1	21,58	1983	2017	205
2-я Соцгородская	УТ13сг2-21	УТ13сг2-22-1	0,207	0,207	17,06	1983	2017	263
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-1	ж/д	0,082	0,082	6,95	1983	2017	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-1	УТ13сг2-22-2	0,207	0,207	18,07	1983	2017	279
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-1	УТ13сг2-22-2	0,15	0,1	18,41	1983	2017	175
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-1	ж/д	0,082	0,05	3,58	1983	2017	17
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-2	УТ13сг2-22-3	0,207	0,207	15,41	1983	2017	238
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-2	УТ13сг2-22-3	0,15	0,1	14,41	1983	2017	137
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-2	ж/д	0,082	0,082	7,51	1983	2017	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-2	ж/д	0,082	0,05	3,69	1983	2017	17
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-3	УТ13сг2-22-4	0,207	0,207	14,83	1983	2017	229
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-3	УТ13сг2-22-4	0,15	0,1	15,16	1983	2017	144
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-3	ж/д	0,082	0,082	7,03	1983	2017	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-3	ж/д	0,082	0,05	3,51	1983	2017	16
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-4	УТ13сг2-20	0,207	0,207	15,17	1983	2017	234
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-4	УТ13сг2-20	0,15	0,1	14,61	1983	2017	139
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-4	ж/д	0,082	0,082	7,18	1983	2017	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-22-4	ж/д	0,082	0,05	3,99	1983	2017	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-24	УТ13сг2-23	0,207	0,207	20,21	1983	2017	312
2-я Соцгородская	УТ13сг2-24	УТ13сг2-23	0,207	0,125	21,71	1983	2017	335
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25	УТ13сг2-25-1	0,15	0,15	18,29	1983	2017	174
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25	УТ13сг2-24	0,207	0,207	99,76	1983	2017	1 538
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25	УТ13сг2-25-1	0,15	0,1	22,3	1983	2017	212
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25	УТ13сг2-24	0,207	0,125	94,99	1983	2017	1 464
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	ж/д	0,082	0,082	11,07	1983	2017	51
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	ж/д	0,082	0,05	4,66	1983	2017	22
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	УТ13сг2-25-2	0,1	0,1	19,56	1983	2017	86
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	УТ13сг2-25-2	0,1	0,069	21,42	1983	2017	94
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	УТ13сг2-25-3	0,1	0,1	26	1983	2017	115
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-1	УТ13сг2-25-3	0,1	0,069	21,3	1983	2017	94
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-2	ж/д	0,082	0,082	18,34	1983	2017	85
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-2	ж/д	0,082	0,082	11,53	1983	2017	53
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-2	ж/д	0,1	0,069	14,82	1983	2017	65
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-2	ж/д	0,082	0,05	5,89	1983	2017	27
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-3	ж/д	0,082	0,082	12,61	1983	2017	58
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-3	ж/д	0,082	0,05	5,8	1983	2017	27
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-3	УТ13сг2-25-4	0,1	0,1	23,79	1983	2017	105
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-3	УТ13сг2-25-4	0,1	0,069	22,71	1983	2017	100
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-4	ж/д	0,082	0,05	6,91	1983	2017	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-4	ж/д	0,082	0,082	12,64	1983	2017	58
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-4	УТ13сг2-25-5	0,1	0,069	18,61	1983	2017	82
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-4	УТ13сг2-25-5	0,1	0,1	19,1	1983	2017	84
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-5	ж/д	0,082	0,05	5,94	1983	2017	27
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-5	ж/д	0,082	0,082	11,62	1983	2017	54
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-5	ж/д	0,082	0,05	14,75	1983	2017	68
2-я Соцгородская	УТ13сг2-25-5	ж/д	0,082	0,082	16,93	1983	2017	78
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	УТ13сг2-30	0,309	0,309	39,29	1983	2017	859
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	ВНС 5	0,05	0,05	18	1983	2017	66
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	УТ13сг2-30	0,309	0,207	34,99	1983	2017	765
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	ВНС 5	0,05	0,05	13,8	1983	2017	51
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	УТ13сг2-4	0,082	0,082	22,19	1983	2017	102
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	баня	0,1	0,1	77,91	1983	2017	343
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	УТ13сг2-4	0,082	0,069	18,12	1983	2017	84
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	баня	0,1	0,082	68,44	1983	2017	301
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	ж/д	0,082	0,082	6,8	1983	2017	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-3	ж/д	0,082	0,05	4,51	1983	2017	21
2-я Соцгородская	УТ13сг2-30	УТ13сг2-31	0,15	0,15	34,72	1983	2017	330
2-я Соцгородская	УТ13сг2-30	УТ13сг2-31	0,082	0,069	44,65	1983	2017	206
2-я Соцгородская	УТ13сг2-30	УТ13сг2-36	0,207	0,207	39,85	1983	2017	614
2-я Соцгородская	УТ13сг2-30	УТ13сг2-36	0,15	0,1	38,78	1983	2017	368

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-36	ж/д	0,1	0,1	19,11	1983	2017	84
2-я Соцгородская	УТ13сг2-36	УТ13сг2-37	0,15	0,1	22,06	1983	2017	210
2-я Соцгородская	УТ13сг2-36	УТ13сг2-37	0,207	0,207	21,46	1983	2017	331
2-я Соцгородская	УТ13сг2-36	ж/д	0,1	0,082	8,01	1983	2017	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	УТ13сг2-39	0,15	0,1	14,06	1983	2017	134
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	УТ13сг2-39	0,207	0,207	13,56	1983	2017	209
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	УТ13сг2-37-1	0,1	0,1	13,37	1983	2017	59
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	УТ13сг2-37-1	0,1	0,082	16,63	1983	2017	73
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	ж/д	0,082	0,082	5,85	1983	2017	27
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37	ж/д	0,082	0,05	4	1983	2017	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-1	УТ13сг2-37-2	0,1	0,1	12,57	1983	2017	55
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-1	УТ13сг2-37-2	0,1	0,082	12,62	1983	2017	56
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-1	ж/д	0,082	0,082	5,49	1983	2017	25
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-1	ж/д	0,082	0,05	3,61	1983	2017	17
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-2	УТ13сг2-37-3	0,1	0,1	14,17	1983	2017	62
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-2	УТ13сг2-37-3	0,1	0,082	14,46	1983	2017	64
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-2	ж/д	0,082	0,082	5,26	1983	2017	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-2	ж/д	0,082	0,05	4,41	1983	2017	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-3	ж/д	0,082	0,082	19,08	1983	2017	88
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-3	ж/д	0,082	0,05	13,31	1983	2017	61
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-3	ж/д	0,082	0,082	5,1	1983	2017	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-37-3	ж/д	0,082	0,05	4,32	1983	2017	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-39	УТ13сг2-40	0,207	0,207	52,97	1983	2017	817
2-я Соцгородская	УТ13сг2-39	УТ13сг2-40	0,15	0,1	57,96	1983	2017	551
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	УТ13сг2-4/1	0,1	0,1	13,46	1983	2017	59
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	УТ13сг2-4/1	0,1	0,082	16,49	1983	2017	73
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	ж/д	0,082	0,082	21,72	1983	2017	100
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	ж/д	0,082	0,05	18,58	1983	2017	86
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	ж/д	0,082	0,082	6,65	1983	2017	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4	ж/д	0,082	0,05	5,18	1983	2017	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4/1	УТ13сг2-3	0,1	0,1	22,02	1983	2017	97
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4/1	УТ13сг2-3	0,1	0,082	20,29	1983	2017	89
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4/1	ж/д	0,082	0,082	6,11	1983	2017	28
2-я Соцгородская	УТ13сг2-4/1	ж/д	0,082	0,05	5,03	1983	2017	23
2-я Соцгородская	УТ13сг2-40	УТ13сг2-41	0,207	0,207	42,5	1983	2017	655
2-я Соцгородская	УТ13сг2-40	школа №59	0,15	0,15	118,48	1983	2017	1 126
2-я Соцгородская	УТ13сг2-40	УТ13сг2-41	0,15	0,1	41,4	1983	2017	393
2-я Соцгородская	УТ13сг2-41	УТ13сг2-42	0,15	0,15	27	1983	2017	256
2-я Соцгородская	УТ13сг2-41	УТ13сг2-45	0,15	0,15	177,55	1983	2017	1 687
2-я Соцгородская	УТ13сг2-41	УТ13сг2-45	0,15	0,1	180,12	1983	2017	1 711
2-я Соцгородская	УТ13сг2-41	УТ13сг2-42	0,15	0,1	21,5	1983	2017	204
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	УТ13сг2-42-1	0,1	0,1	27,22	1983	2017	120
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	УТ13сг2-42'	0,1	0,1	16,66	1983	2017	73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	УТ13сг2-42'	0,1	0,069	17,1	1983	2017	75
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	УТ13сг2-42-1	0,1	0,069	18,85	1983	2017	83
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	ж/д	0,082	0,082	8,21	1983	2017	38
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42	ж/д	0,082	0,069	4,83	1983	2017	22
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	ж/д	0,082	0,082	6,88	1983	2017	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	ж/д	0,082	0,082	8,64	1983	2017	40
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	УТ13сг2-43	0,1	0,1	40,28	1983	2017	177
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	ж/д	0,082	0,069	3,8	1983	2017	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	УТ13сг2-43	0,1	0,069	40,96	1983	2017	180
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	ж/д	0,082	0,05	5,34	1983	2017	25
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42'	УТ13сг2-85	0,1	0,069	39,96	1983	2017	176
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-1	УТ13сг2-42-2	0,1	0,069	20,3	1983	2017	89
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-1	УТ13сг2-42-2	0,1	0,1	20,82	1983	2017	92
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-1	ж/д	0,082	0,082	9,51	1983	2017	44
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-1	ж/д	0,082	0,05	6,47	1983	2017	30
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-2	УТ13сг2-42-3	0,1	0,069	19,93	1983	2017	88
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-2	УТ13сг2-42-3	0,1	0,1	19,23	1983	2017	85
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-2	ж/д	0,082	0,082	9,19	1983	2017	42
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-2	ж/д	0,082	0,05	6,22	1983	2017	29
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-3	УТ13сг2-42-4	0,1	0,069	18,64	1983	2017	82
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-3	УТ13сг2-42-4	0,1	0,1	19,4	1983	2017	85
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-3	ж/д	0,082	0,082	9,29	1983	2017	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-3	ж/д	0,082	0,05	6,03	1983	2017	28
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-4	УТ13сг2-42'	0,1	0,069	23,81	1983	2017	105
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-4	УТ13сг2-42'	0,1	0,1	24,53	1983	2017	108
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-4	ж/д	0,082	0,082	8,31	1983	2017	38
2-я Соцгородская	УТ13сг2-42-4	ж/д	0,082	0,05	6,07	1983	2017	28
2-я Соцгородская	УТ13сг2-43	д/к 119	0,082	0,05	32,15	1983	2017	148
2-я Соцгородская	УТ13сг2-43	д/к 119	0,082	0,082	35,74	1983	2017	165
2-я Соцгородская	УТ13сг2-45	ж/д	0,082	0,082	44,67	1983	2017	206
2-я Соцгородская	УТ13сг2-45	ж/д	0,069	0,05	36,73	1983	2017	136
2-я Соцгородская	УТ13сг2-5	УТ13сг2-4	0,125	0,125	10,04	1983	2017	60
2-я Соцгородская	УТ13сг2-5	УТ13сг2-4	0,125	0,082	8,31	1983	2017	49
2-я Соцгородская	УТ13сг2-6	УТ13сг2-5	0,125	0,082	17,76	1983	2017	105
2-я Соцгородская	УТ13сг2-6	УТ13сг2-5	0,125	0,125	14,23	1983	2017	84
2-я Соцгородская	УТ13сг2-6	ж/д	0,082	0,082	9,2	1983	2017	42
2-я Соцгородская	УТ13сг2-6	ж/д	0,082	0,069	6,04	1983	2017	28
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65	УТ13сг2-74	0,15	0,15	60,12	1983	2017	571
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65	УТ13сг2-74	0,15	0,1	59,75	1983	2017	568
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7	УТ13сг2-6	0,125	0,082	21,33	1983	2017	126
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7	УТ13сг2-6	0,125	0,125	21,47	1983	2017	127
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7	ж/д	0,082	0,082	9,59	1983	2017	44
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7	ж/д	0,082	0,069	6,88	1983	2017	32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7'	УТ13сг2-7	0,125	0,082	17,99	1983	2017	107
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7'	УТ13сг2-7	0,125	0,125	16,81	1983	2017	100
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7'	ж/д	0,082	0,082	9,26	1983	2017	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-7'	ж/д	0,082	0,069	5,42	1983	2017	25
2-я Соцгородская	УТ13сг2-74	д/к 3	0,069	0,069	36,49	1983	2017	135
2-я Соцгородская	УТ13сг2-74	УТ13сг2-75	0,15	0,15	64,71	1983	2017	615
2-я Соцгородская	УТ13сг2-74	д/к 3	0,05	0,04	31,02	1983	2017	114
2-я Соцгородская	УТ13сг2-74	УТ13сг2-75	0,15	0,1	67,79	1983	2017	644
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75	УТ13сг2-75-1	0,15	0,15	16,57	1983	2017	157
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75	УТ13сг2-75-1	0,125	0,1	21,71	1983	2017	129
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	ж/д	0,082	0,082	5,41	1983	2017	25
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	УТ13сг2-75'-1	0,15	0,15	30,32	1983	2017	288
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	ж/д	0,1	0,082	7,52	1983	2017	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	УТ13сг2-75'-1	0,125	0,1	32,38	1983	2017	192
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'-1	УТ13сг2-76	0,15	0,15	20,65	1983	2017	196
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'-1	УТ13сг2-76	0,125	0,1	18,3	1983	2017	108
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'-1	ж/д	0,082	0,082	7,59	1983	2017	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'-1	ж/д	0,1	0,082	8,37	1983	2017	37
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-1	УТ13сг2-75-2	0,15	0,15	21,81	1983	2017	207
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-1	УТ13сг2-75-2	0,125	0,1	22,59	1983	2017	134
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-1	ж/д	0,082	0,082	7,42	1983	2017	34
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-1	ж/д	0,1	0,082	9,54	1983	2017	42
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-2	УТ13сг2-75'	0,15	0,15	20,23	1983	2017	192
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-2	УТ13сг2-75'	0,125	0,1	18,71	1983	2017	111
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-2	ж/д	0,082	0,082	7,46	1983	2017	34
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75-2	ж/д	0,1	0,082	7,45	1983	2017	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-76	ж/д	0,082	0,082	7,43	1983	2017	34
2-я Соцгородская	УТ13сг2-76	ж/д	0,1	0,082	7,81	1983	2017	34
2-я Соцгородская	УТ13сг2-8	УТ13сг2-7'	0,125	0,125	35,09	1983	2017	208
2-я Соцгородская	УТ13сг2-8	УТ13сг2-7'	0,125	0,082	29,91	1983	2017	177
2-я Соцгородская	УТ13сг2-9	ж/д	0,082	0,082	11,82	1983	2017	55
2-я Соцгородская	УТ13сг2-9	УТ13сг2-8	0,125	0,125	13,02	1983	2017	77
2-я Соцгородская	УТ13сг2-9	УТ13сг2-8	0,125	0,082	12,55	1983	2017	74
2-я Соцгородская	УТ13сг2-9	ж/д	0,082	0,069	3,56	1983	2017	16
2-я Соцгородская	УТ24-49	ж/д	0,1	0,1	14,2	1983	2017	63
2-я Соцгородская	УТ24-49	ж/д	0,1	0,05	9,33	1983	2017	41
2-я Соцгородская	УТ8сг2-1	УТ8сг2-63	0,259	0	11,36	1984	2017	207
2-я Соцгородская	УТ8сг2-1	УТ8сг2-63	0,259	0,259	11,38	1984	2017	207
2-я Соцгородская	УТ8сг2-11	УТ8сг2-25	0,15	0,15	51,17	1984	2017	486
2-я Соцгородская	УТ8сг2-25	УТ8сг2-25-1	0,069	0,069	37,95	1984	2017	140
2-я Соцгородская	УТ8сг2-25	УТ8сг2-29	0,15	0,15	22,76	1984	2017	216
2-я Соцгородская	УТ8сг2-25-1	ж/д	0,069	0,069	31,05	1984	2017	115
2-я Соцгородская	УТ8сг2-25-1	ж/д	0,069	0,069	8,16	1984	2017	30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ8сг2-29	ж/д	0,1	0,1	12,95	1984	2017	57
2-я Соцгородская	УТ8сг2-29	ж/д	0,1	0,1	15,04	1984	2017	66
2-я Соцгородская	УТ8сг2-3'	УТ8сг2-5	0,259	0,259	36,42	1984	2017	663
2-я Соцгородская	УТ8сг2-5	УТ8сг2-6	0,259	0,259	13,17	1984	2017	240
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63	УТ8сг2-63-1	0,259	0,259	25,42	1984	2017	463
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63	УТ8сг2-63-1	0,259	0	20,67	1984	2017	376
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63-1	УТ8сг2-3'	0,259	0,259	31,92	1984	2017	581
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63-1	УТ8сг2-63-1	0,259	0	6,51	1984	2017	118
2-я Соцгородская	УТ8сг2-63-1	УТ8сг2-63-1	0,259	0	3,56	1984	2017	65
2-я Соцгородская		Здание	0,05	0	65,48	1983	2017	242
2-я Юго-Западная	2ю13	УТ5-3	0,259	0,259	139,76	1983	2017	2 543
2-я Юго-Западная	2ю13	УТ5-3	0,207	0	138,93	1980	2017	2 142
2-я Юго-Западная	2ю55	2ю57	0,414	0	51,6	1978	2017	1 474
2-я Юго-Западная	2ю57	2ю59	0,309	0	163,59	1978	2017	3 578
2-я Юго-Западная	2ю59	2ю60	0,309	0	120,85	1978	2017	2 643
2-я Юго-Западная	2ю60	2ю61	0,309	0	23,04	1978	2017	504
2-я Юго-Западная	2ю65	2ю67	0,309	0	147,47	1978	2017	3 225
2-я Юго-Западная	2ю67	2ю67	0,207	0	6,19	1978	2017	95
2-я Юго-Западная	2ю67	УТ17'-29	0,259	0	309,11	1978	2017	5 624
2-я Юго-Западная	2ю67	2ю67	0,207	0	3,36	1978	2017	52
2-я Юго-Западная	2ю75-1А	2ю75-1А-1	0,259	0	107,94	1977	2017	1 964
2-я Юго-Западная	2ю77	2ю78	0,517	0,517	56,47	1979	2017	2 380
2-я Юго-Западная	УТ11А-34	УТ11А-61	0,259	0,15	40,18	1984	2017	731
2-я Юго-Западная	УТ11А-34	УТ11А-34А	0,259	0,259	9,62	1984	2017	175
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А	УТ11А-34А-1	0,259	0,259	40,09	1984	2017	729
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-1	ж/д	0,082	0,082	9,92	1984	2017	46
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-1	УТ11А-34А-2	0,15	0,15	29,18	1984	2017	277
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-1	УТ11А-34А-4	0,15	0,15	17,69	1984	2017	168
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-2	УТ11А-34А-3	0,1	0,1	27,92	1984	2017	123
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-2	ж/д	0,082	0,082	4	1984	2017	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-2	ж/д	0,05	0,021	6,52	1984	2017	24
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-2	УТ11А-34А-3	0,15	0,1	28,08	1984	2017	267
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-3	ж/д	0,082	0,082	25,59	1984	2017	118
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-3	ж/д	0,082	0,082	4,76	1984	2017	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-3	ж/д	0,05	0,021	6,11	1984	2017	23
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-3	ж/д	0,05	0,021	26,78	1984	2017	99
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-4	УТ11А-34А-5	0,1	0,1	20,85	1984	2017	92
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-4	ж/д	0,082	0,082	5,89	1984	2017	27
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-4	ж/д	0,05	0,021	6,23	1984	2017	23
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-4	УТ11А-34А-5	0,15	0,1	20,66	1984	2017	196
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-5	ж/д	0,082	0,082	25,83	1984	2017	119
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-5	ж/д	0,082	0,082	5,06	1984	2017	23
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-5	ж/д	0,05	0,021	5,6	1984	2017	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-34А-5	ж/д	0,05	0,021	27,16	1984	2017	100
2-я Юго-Западная	УТ11А-61	ж/д	0,05	0,021	11,79	1984	2017	44
2-я Юго-Западная	УТ11А-61	УТ11А-34А-2	0,15	0,1	30,46	1984	2017	289
2-я Юго-Западная	УТ11А-61	УТ11А-34А-4	0,15	0,1	12,86	1984	2017	122
2-я Юго-Западная	УТ17'-29	УТ17'-27	0,259	0	107,6	1978	2017	1 958
2-я Юго-Западная	УТ23-17	УТ23-17-1	0,1	0,1	21,74	1975	2017	96
2-я Юго-Западная	УТ23-17-1	ж/д	0,05	0,05	3,76	1975	2017	14
2-я Юго-Западная	УТ23-17-1	УТ23-86	0,1	0,1	26,65	1975	2017	117
2-я Юго-Западная	УТ23-23	УТ23-24	0,1	0,1	20,05	1984	2017	88
2-я Юго-Западная	УТ23-24	ж/д	0,05	0,05	5,33	1984	2017	20
2-я Юго-Западная	УТ23-24	ж/д	0,069	0,069	41,9	1984	2017	155
2-я Юго-Западная	УТ23-43-1	ж/д	0,1	0,1	7,97	1984	2017	35
2-я Юго-Западная	УТ23-43-1	УТ23-43	0,259	0,259	7,42	1984	2017	135
2-я Юго-Западная	УТ23-44	УТ23-43-1	0,259	0,259	8	1984	2017	146
2-я Юго-Западная	УТ23-45	УТ23-44	0,259	0,259	46,23	1984	2017	841
2-я Юго-Западная	УТ23-68	УТ23-46	0,259	0,259	24,09	1984	2017	438
2-я Юго-Западная	УТ23-68-1	ж/д	0,1	0,1	5,34	1984	2017	24
2-я Юго-Западная	УТ23-68-1	УТ23-68	0,259	0,259	35,66	1984	2017	649
2-я Юго-Западная	УТ23-69	УТ23-68-1	0,259	0,259	26,16	1984	2017	476
2-я Юго-Западная	УТ23-86	ж/д	0,1	0,1	24,14	1975	2017	106
2-я Юго-Западная	УТ26-17-б-5а	ж/д	0,082	0,082	11,71	1980	2017	54
2-я Юго-Западная	УТ5-3	УТ5-6	0,207	0,207	14,47	1983	2017	223
2-я Юго-Западная	УТ5-3	УТ5-6	0,207	0	16,55	1980	2017	255
2-я Юго-Западная	УТ5-6	УТ5-6'	0,259	0,259	26,16	1983	2017	476
2-я Юго-Западная	УТ5-6'	УТ5-12	0,207	0,207	21,75	1983	2017	335
2-я Юго-Западная	УТ5-6'	ЦТП-10	0,033	0,033	5,75	1983	2017	19
2-я Юго-Западная	УТ5-6'	ТНС Ю-8	0,259	0,259	9,48	1983	2017	172
2-я Юго-Западная	УТ6-14	УТ6-29	0,082	0,082	8,59	1979	2017	40
2-я Юго-Западная	УТ6-14-ГБП-2	ж/д	0,082	0,082	4,92	1979	2017	23
2-я Юго-Западная	УТ6-21	УТ6-31	0,125	0,125	89,84	1978	2017	532
2-я Юго-Западная	УТ6-24	УТ6-25	0,125	0,125	46,69	1977	2017	277
2-я Юго-Западная	УТ6-24	УТ6-24а	0,069	0,069	134,54	1977	2017	496
2-я Юго-Западная	УТ6-24а	Медицинское учреждение	0,069	0,069	31,41	1977	2017	116
2-я Юго-Западная	УТ6-25	УТ6-26	0,125	0,125	8,48	1977	2017	50
2-я Юго-Западная	УТ6-26	ж/д	0,082	0,082	5,79	1977	2017	27
2-я Юго-Западная	УТ6-26	УТ6-27	0,082	0,082	24,74	1977	2017	114
2-я Юго-Западная	УТ6-31	Детский сад №111	0,082	0,082	16,92	1978	2017	78
2-я Юго-Западная	УТ6-31	УТ6-33	0,125	0,125	111,41	1978	2017	660
2-я Юго-Западная	УТ6-36	УТ6-39	0,069	0,069	23,74	1977	2017	88
2-я Юго-Западная	УТ6-37	ж/д	0,069	0,069	37,23	1974	2017	137
2-я Юго-Западная	УТ6-39	ж/д	0,069	0,069	7,43	1977	2017	27
2-я Юго-Западная	УТ6-39	УТ6-37	0,069	0,069	42,54	1977	2017	157
3-я Соцгородская	ЗС16	ЗС20	0,616	0,616	181	1961	2017	11 353

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	3С16	3С20	0,414	0	181	1961	2017	3 784
3-я Соцгородская	3С35	3С36	0,616	0,616	198	1961	2017	12 279
3-я Соцгородская	3С35	3С36	0,309	0	198	1961	2017	3 070
3-я Соцгородская	1Л60	Школа №119	0,1	0,1	53,32	1974	2017	235
3-я Соцгородская	УТ13-30	УТ13-31	0,069	0,069	37,53	1975	2017	138
3-я Соцгородская	УТ14-4	УТ14-21	0,414	0,414	46,51	1977	2017	1 328
3-я Соцгородская	УТ6-4	УТ6-5	0,207	0,207	51,14	1982	2017	788
3-я Соцгородская	УТ7-12	УТ7-11	0,207	0,207	7,52	1984	2017	116
3-я Юго-Западная	3Ю23	3Ю31	0,517	0,517	144	1961	2017	8 685
3-я Юго-Западная	3Ю23	3Ю31	0,309	0	144	1961	2017	2 605
3-я Юго-Западная	УТ-М-10	УТ-М-11	0,309	0,309	34,14	1982	2017	747
3-я Юго-Западная	УТ-М-10	УТ-М-11	0,309	0,207	36,74	1982	2017	803
3-я Юго-Западная	УТ-М-11	УТ-М-63	0,125	0,125	79,25	1982	2017	470
3-я Юго-Западная	УТ-М-11	УТ-М-12	0,309	0,309	51,07	1979	2017	1 117
3-я Юго-Западная	УТ-М-11	УТ-М-63	0,1	0,082	78,58	1982	2017	346
3-я Юго-Западная	УТ-М-11	УТ-М-12	0,309	0,207	48,07	1979	2017	1 051
3-я Юго-Западная	УТ-М-12	ж/д	0,082	0,082	18,85	1979	2017	87
3-я Юго-Западная	УТ-М-12	УТ-М-13	0,309	0,309	19,37	1982	2017	424
3-я Юго-Западная	УТ-М-12	ж/д	0,082	0,05	15,64	1979	2017	72
3-я Юго-Западная	УТ-М-12	УТ-М-13	0,309	0,207	19,44	1982	2017	425
3-я Юго-Западная	УТ-М-13	УТ-М-14	0,259	0,259	28,27	1982	2017	514
3-я Юго-Западная	УТ-М-13	УТ-М-15	0,207	0,15	46,46	1982	2017	716
3-я Юго-Западная	УТ-М-14	УТ-М-15	0,259	0,259	18,36	1982	2017	334
3-я Юго-Западная	УТ-М-15	УТ-М-16	0,259	0,259	48,26	1982	2017	878
3-я Юго-Западная	УТ-М-15	УТ-М-16	0,207	0,15	51,82	1982	2017	799
3-я Юго-Западная	УТ-М-16	УТ-М-16-1	0,082	0,082	32,91	1982	2017	152
3-я Юго-Западная	УТ-М-16	УТ-М-17	0,259	0,259	44,34	1982	2017	807
3-я Юго-Западная	УТ-М-16	ФОК «Новое поколение»	0,05	0,05	31,42	1982	2017	116
3-я Юго-Западная	УТ-М-16	УТ-М-17	0,207	0,15	43,19	1982	2017	666
3-я Юго-Западная	УТ-М-16-1	ФОК «Новое поколение»	0,082	0,082	6,15	1982	2017	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-17	УТ-М-70	0,15	0,15	36,28	1982	2017	345
3-я Юго-Западная	УТ-М-17	УТ-М-18	0,207	0,207	42,82	1982	2017	660
3-я Юго-Западная	УТ-М-17	УТ-М-70	0,1	0,082	38,34	1982	2017	169
3-я Юго-Западная	УТ-М-17	УТ-М-18	0,207	0,15	46,95	1982	2017	724
3-я Юго-Западная	УТ-М-18	УТ-М-18-1	0,207	0,207	23,45	1982	2017	362
3-я Юго-Западная	УТ-М-18	ж/д	0,082	0,082	7,34	1982	2017	34
3-я Юго-Западная	УТ-М-18	ж/д	0,082	0,082	5,57	1982	2017	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-18	УТ-М-18-1'	0,15	0,1	25,46	1982	2017	242
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-1	УТ-М-18-2	0,207	0,207	22,15	1982	2017	341
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-1	ж/д	0,082	0,082	4,35	1982	2017	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-1'	УТ-М-18-2'	0,15	0,1	23,21	1982	2017	220
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-1'	ж/д	0,082	0,082	3,92	1982	2017	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-2	ж/д	0,082	0,082	4,57	1982	2017	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-2	УТ-М-18-3	0,207	0,207	23,36	1982	2017	360
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-2'	УТ-М-18-3'	0,15	0,1	22,52	1982	2017	214
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-2'	ж/д	0,082	0,082	4,35	1982	2017	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-3	УТ-М-18-4	0,207	0,207	23,39	1982	2017	361
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-3	ж/д	0,082	0,082	3,98	1982	2017	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-3'	УТ-М-18-4'	0,15	0,1	23,8	1982	2017	226
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-3'	ж/д	0,082	0,082	4,72	1982	2017	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-4	УТ-М-19	0,207	0,207	15,56	1982	2017	240
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-4	ж/д	0,082	0,082	4,29	1982	2017	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-4'	УТ-М-19	0,15	0,1	17,83	1982	2017	169
3-я Юго-Западная	УТ-М-18-4'	ж/д	0,082	0,082	4,86	1982	2017	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-19	УТ-М-20	0,207	0,207	38,33	1983	2017	591
3-я Юго-Западная	УТ-М-19	УТ-М-20	0,15	0,1	29,27	1983	2017	278
3-я Юго-Западная	УТ-М-20	УТ-М-71	0,125	0,125	13,78	1983	2017	82
3-я Юго-Западная	УТ-М-20	УТ-М-21	0,15	0,15	27,24	1983	2017	259
3-я Юго-Западная	УТ-М-20	УТ-М-71	0,125	0,1	14,6	1983	2017	87
3-я Юго-Западная	УТ-М-20	УТ-М-21	0,15	0,1	30,49	1983	2017	290
3-я Юго-Западная	УТ-М-21	УТ-М-22	0,15	0,15	92,77	1983	2017	881
3-я Юго-Западная	УТ-М-21	УТ-М-22	0,15	0,1	92,98	1983	2017	883
3-я Юго-Западная	УТ-М-22	УТ-М-23	0,15	0,15	3,77	1983	2017	36
3-я Юго-Западная	УТ-М-22	УТ-М-23	0,15	0,1	5,34	1983	2017	51
3-я Юго-Западная	УТ-М-23	УТ-М-23-1	0,15	0,15	10,82	1983	2017	103
3-я Юго-Западная	УТ-М-23	УТ-М-23-1	0,15	0,1	13,61	1983	2017	129
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-1	ж/д	0,082	0,082	3,42	1983	2017	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-1	УТ-М-23-2	0,15	0,15	22,92	1983	2017	218
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-1	УТ-М-23-2	0,15	0,1	22,68	1983	2017	215
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-1	ж/д	0,082	0,082	5,17	1983	2017	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-2	УТ-М-23-3	0,15	0,15	22,64	1983	2017	215
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-2	ж/д	0,082	0,082	2,88	1983	2017	13
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-2	УТ-М-23-3	0,15	0,1	23,4	1983	2017	222
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-2	ж/д	0,082	0,082	4,97	1983	2017	23
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-3	ж/д	0,082	0,082	25,59	1983	2017	118
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-3	ж/д	0,082	0,082	2,92	1983	2017	13
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-3	ж/д	0,082	0,082	21,6	1983	2017	100
3-я Юго-Западная	УТ-М-23-3	ж/д	0,082	0,082	4,49	1983	2017	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-4	УТ-М-5	0,359	0,359	6,95	1982	2017	175
3-я Юго-Западная	УТ-М-4	УТ-М-5	0,309	0,309	6,41	1982	2017	140
3-я Юго-Западная	УТ-М-41	Школа №128 СК "Лидер"	0,05	0,05	79,82	1982	2017	295
3-я Юго-Западная	УТ-М-41	УТ-М-42	0,15	0,15	127,48	1982	2017	1 211
3-я Юго-Западная	УТ-М-41	УТ-М-42	0,15	0,1	124,39	1982	2017	1 182
3-я Юго-Западная	УТ-М-42	УТ-М-43	0,15	0,15	6,59	1982	2017	63
3-я Юго-Западная	УТ-М-42	УТ-М-43	0,1	0,05	4,76	1982	2017	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-43	УТ-М-43-1	0,15	0,15	8,85	1982	2017	84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-43	УТ-М-44	0,15	0,15	6,85	1982	2017	65
3-я Юго-Западная	УТ-М-43	УТ-М-45	0,05	0,05	42,78	1982	2017	158
3-я Юго-Западная	УТ-М-43-1	ж/д	0,082	0,082	3,86	1982	2017	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-43-1	УТ-М-47	0,207	0,207	18,6	1982	2017	287
3-я Юго-Западная	УТ-М-44	УТ-М-45	0,1	0,1	46,09	1982	2017	203
3-я Юго-Западная	УТ-М-44	УТ-М-49	0,15	0,15	1,76	1982	2017	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-45	ж/д, ОУС-10	0,1	0,1	30,51	1982	2017	134
3-я Юго-Западная	УТ-М-45	ж/д, ОУС-10	0,05	0,05	30,19	1982	2017	111
3-я Юго-Западная	УТ-М-49	УТ-М-49-1	0,15	0,15	19,28	1982	2017	183
3-я Юго-Западная	УТ-М-5	д/с №429	0,082	0,082	24,9	1981	2017	115
3-я Юго-Западная	УТ-М-5	УТ-М-6	0,359	0,359	71,01	1982	2017	1 791
3-я Юго-Западная	УТ-М-5	д/с №429	0,082	0,082	27,48	1981	2017	127
3-я Юго-Западная	УТ-М-5	УТ-М-6	0,309	0,309	75,47	1982	2017	1 650
3-я Юго-Западная	УТ-М-50	УТ-М-51	0,207	0,207	58,14	1982	2017	896
3-я Юго-Западная	УТ-М-51	УТ-М-52	0,207	0,207	84,51	1982	2017	1 303
3-я Юго-Западная	УТ-М-51	УТ-М-51-1	0,05	0,05	40,06	1982	2017	148
3-я Юго-Западная	УТ-М-51-1	магазин "Колос-3"	0,05	0,05	4,71	1982	2017	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-51-1	магазин "ЕвроМарт"	0,05	0,05	36,2	1982	2017	134
3-я Юго-Западная	УТ-М-52	УТ-М-53	0,207	0,207	6,03	1982	2017	93
3-я Юго-Западная	УТ-М-53	УТ-М-54	0,15	0,15	37,63	1982	2017	357
3-я Юго-Западная	УТ-М-54	УТ-М-55	0,15	0,15	67,63	1982	2017	642
3-я Юго-Западная	УТ-М-55	УТ-М-55-1	0,15	0,15	50,07	1982	2017	476
3-я Юго-Западная	УТ-М-55-1	ж/д	0,082	0,082	6,01	1982	2017	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-55-1	УТ-М-56	0,15	0,15	54,82	1982	2017	521
3-я Юго-Западная	УТ-М-56	ж/д	0,082	0,082	6,72	1982	2017	31
3-я Юго-Западная	УТ-М-6	УТ-М-41	0,15	0,15	112,47	1982	2017	1 068
3-я Юго-Западная	УТ-М-6	УТ-М-41	0,15	0,1	117,42	1982	2017	1 115
3-я Юго-Западная	УТ-М-63	магазин "Пятерочка"	0,082	0,082	15,31	1982	2017	71
3-я Юго-Западная	УТ-М-63	УТ-М-64	0,1	0,1	43,55	1982	2017	192
3-я Юго-Западная	УТ-М-63	магазин "Пятерочка"	0,082	0,082	14,31	1982	2017	66
3-я Юго-Западная	УТ-М-63	УТ-М-64	0,082	0,082	45,11	1982	2017	208
3-я Юго-Западная	УТ-М-64	ж/д (ГВС: аптека, ОДН)	0,1	0,1	60,03	1982	2017	264
3-я Юго-Западная	УТ-М-64	ж/д (ГВС: аптека, ОДН)	0,082	0,082	56,42	1982	2017	260
3-я Юго-Западная	УТ-М-70	ж/д	0,082	0,082	5,81	1982	2017	27
3-я Юго-Западная	УТ-М-70	УТ-М-70-1	0,15	0,15	21,48	1982	2017	204
3-я Юго-Западная	УТ-М-70	ж/д	0,082	0,082	6,28	1982	2017	29
3-я Юго-Западная	УТ-М-70	УТ-М-70-1	0,1	0,082	22,49	1982	2017	99
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-1	УТ-М-70-2	0,15	0,15	18,6	1982	2017	177
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-1	ж/д	0,082	0,082	5,16	1982	2017	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-1	УТ-М-70-2	0,1	0,082	18,57	1982	2017	82
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-1	ж/д	0,082	0,082	5,6	1982	2017	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-2	УТ-М-70-3	0,15	0,15	18,27	1982	2017	174
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-2	ж/д	0,082	0,082	4,73	1982	2017	22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-2	УТ-М-70-3	0,1	0,082	17,78	1982	2017	78
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-2	ж/д	0,082	0,082	4,92	1982	2017	23
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-3	ж/д	0,082	0,082	16,58	1982	2017	77
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-3	ж/д	0,082	0,082	4,34	1982	2017	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-3	ж/д	0,082	0,082	11,72	1982	2017	54
3-я Юго-Западная	УТ-М-70-3	ж/д	0,082	0,082	4,67	1982	2017	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-71	ж/д	0,082	0,082	5,08	1983	2017	23
3-я Юго-Западная	УТ-М-71	УТ-М-71-1	0,125	0,125	44,83	1983	2017	266
3-я Юго-Западная	УТ-М-71	ж/д	0,082	0,082	3,54	1983	2017	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-71	УТ-М-71-1	0,125	0,1	43,66	1983	2017	259
3-я Юго-Западная	УТ-М-71-1	ж/д	0,082	0,082	37,21	1983	2017	172
3-я Юго-Западная	УТ-М-71-1	ж/д	0,082	0,082	5,59	1983	2017	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-71-1	ж/д	0,082	0,082	35,37	1983	2017	163
3-я Юго-Западная	УТ-М-71-1	ж/д	0,082	0,082	3,5	1983	2017	16
ЗКС	УТ10сг2-124	УТ10сг2-183	0,082	0,082	13,37	1984	2017	62
ЗКС	УТ10сг2-128	ж/д	0,082	0,082	8,55	1979	2017	39
ЗКС	УТ10сг2-129	УТ10сг2-128	0,1	0,1	38,85	1979	2017	171
ЗКС	УТ10сг2-130	УТ10сг2-129	0,1	0,1	70,39	1979	2017	310
ЗКС	УТ10сг2-130	УТ10сг2-132	0,414	0,414	95,15	1979	2017	2 718
ЗКС	УТ10сг2-131	УТ10сг2-130	0,359	0,359	57,76	1979	2017	1 456
ЗКС	УТ10сг2-132	УТ10сг2-132'	0,207	0,207	42,34	1979	2017	653
ЗКС	УТ10сг2-132'	ж/д	0,15	0,15	22,63	1980	2017	215
ЗКС	УТ10сг2-132'	УТ10сг2-133	0,207	0,207	83,42	1979	2017	1 286
ЗКС	УТ10сг2-133	УТ10сг2-133'	0,1	0,1	33,02	1982	2017	145
ЗКС	УТ10сг2-133	УТ10сг2-134	0,207	0,207	65,16	1980	2017	1 005
ЗКС	УТ10сг2-133'	прогимназия 117	0,082	0,082	15,06	1982	2017	70
ЗКС	УТ10сг2-133'	прогимназия 117	0,082	0,082	14,87	1982	2017	69
ЗКС	УТ10сг2-134	УТ10сг2-135	0,207	0,207	76,8	1980	2017	1 184
ЗКС	УТ10сг2-135	УТ10сг2-136	0,207	0,207	8,85	1980	2017	136
ЗКС	УТ10сг2-136	УТ10сг2-140	0,207	0,207	25	1980	2017	385
ЗКС	УТ10сг2-140	УТ10сг2-141	0,207	0,207	25	1980	2017	385
ЗКС	УТ10сг2-140	ж/д	0,082	0,082	8,2	1980	2017	38
ЗКС	УТ10сг2-141	ж/д	0,082	0,082	9,66	1980	2017	45
ЗКС	УТ10сг2-141	УТ10сг2-142	0,207	0,207	23,64	1980	2017	364
ЗКС	УТ10сг2-142	УТ10сг2-143	0,207	0,207	25,41	1980	2017	392
ЗКС	УТ10сг2-142	ж/д	0,082	0,082	8,36	1980	2017	39
ЗКС	УТ10сг2-143	УТ10сг2-144	0,207	0,207	17,2	1980	2017	265
ЗКС	УТ10сг2-143	ж/д	0,082	0,082	8,07	1980	2017	37
ЗКС	УТ10сг2-144	ж/д	0,082	0,082	7,66	1980	2017	35
ЗКС	УТ10сг2-144	УТ10сг2-144-1	0,15	0,15	16,32	1980	2017	155
ЗКС	УТ10сг2-144-1	УТ10сг2-145	0,15	0,15	16,49	1980	2017	157
ЗКС	УТ10сг2-144-1	ж/д	0,082	0,082	7,54	1980	2017	35
ЗКС	УТ10сг2-145	ж/д	0,082	0,082	8,01	1980	2017	37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-146	УТ10сг2-146-1	0,15	0,15	26,89	1980	2017	255
ЗКС	УТ10сг2-146	ж/д	0,082	0,082	8,99	1980	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-146-1	ж/д	0,082	0,082	9,19	1980	2017	42
ЗКС	УТ10сг2-146-1	УТ10сг2-146-2	0,15	0,15	23,15	1980	2017	220
ЗКС	УТ10сг2-146-2	УТ10сг2-146-3	0,15	0,15	20,81	1980	2017	198
ЗКС	УТ10сг2-146-2	ж/д	0,082	0,082	8,48	1980	2017	39
ЗКС	УТ10сг2-146-3	УТ10сг2-147	0,15	0,15	26,23	1980	2017	249
ЗКС	УТ10сг2-146-3	ж/д	0,082	0,082	9,22	1980	2017	43
ЗКС	УТ10сг2-147	ж/д	0,082	0,082	9,01	1980	2017	42
ЗКС	УТ10сг2-150	УТ10сг2-150-1	0,125	0,125	29,52	1980	2017	175
ЗКС	УТ10сг2-150	ж/д	0,082	0,082	10,41	1980	2017	48
ЗКС	УТ10сг2-150-1	ж/д	0,082	0,082	11,17	1980	2017	52
ЗКС	УТ10сг2-150-1	УТ10сг2-150-2	0,125	0,125	35,24	1980	2017	209
ЗКС	УТ10сг2-150-2	Жилой дом	0,082	0,082	6,6	1980	2017	30
ЗКС	УТ10сг2-150-2	УТ10сг2-150-3	0,125	0,125	18,33	1980	2017	109
ЗКС	УТ10сг2-150-3	УТ10сг2-150-4	0,125	0,125	16,42	1980	2017	97
ЗКС	УТ10сг2-150-3	Жилой дом	0,082	0,082	6,72	1980	2017	31
ЗКС	УТ10сг2-150-4	УТ10сг2-157-5	0,125	0,125	15,32	1980	2017	91
ЗКС	УТ10сг2-150-4	Жилой дом	0,082	0,082	6,42	1980	2017	30
ЗКС	УТ10сг2-157-1	УТ10сг2-157-2	0,125	0,125	28,94	1980	2017	172
ЗКС	УТ10сг2-157-1	Почтовое отделение №138	0,082	0,082	6,68	1980	2017	31
ЗКС	УТ10сг2-157-2	УТ10сг2-157-3	0,125	0,125	26,67	1980	2017	158
ЗКС	УТ10сг2-157-2	ж/д	0,082	0,082	7,03	1980	2017	32
ЗКС	УТ10сг2-157-3	УТ10сг2-157-4	0,125	0,125	25,48	1980	2017	151
ЗКС	УТ10сг2-157-3	ж/д	0,082	0,082	6,97	1980	2017	32
ЗКС	УТ10сг2-157-4	УТ10сг2-157-5	0,125	0,125	24,62	1980	2017	146
ЗКС	УТ10сг2-157-4	ж/д	0,082	0,082	7,59	1980	2017	35
ЗКС	УТ10сг2-157-5	ж/д	0,082	0,082	8,11	1980	2017	37
ЗКС	УТ10сг2-160	ж/д	0,082	0,082	12,25	1980	2017	57
ЗКС	УТ10сг2-160	УТ10сг2-160-1	0,309	0,309	38,28	1980	2017	837
ЗКС	УТ10сг2-160-1	УТ10сг2-163	0,309	0,309	28,36	1980	2017	620
ЗКС	УТ10сг2-160-1	ж/д	0,082	0,082	13,43	1980	2017	62
ЗКС	УТ10сг2-162	УТ10сг2-162А	0,15	0,15	73,83	1980	2017	701
ЗКС	УТ10сг2-162А	УТ10сг2-162Б	0,125	0,125	17,24	1980	2017	102
ЗКС	УТ10сг2-162А	ж/д	0,125	0,125	82,96	1980	2017	492
ЗКС	УТ10сг2-162Б	Магазин "Мебель"	0,1	0,1	8,95	1980	2017	39
ЗКС	УТ10сг2-162Б	ж/д	0,1	0,1	49,32	1980	2017	217
ЗКС	УТ10сг2-162Б	Магазин "Квадрат"	0,1	0,1	33,14	1980	2017	146
ЗКС	УТ10сг2-163	ж/д	0,082	0,082	12,97	1980	2017	60
ЗКС	УТ10сг2-163	УТ10сг2-163-1	0,15	0,15	27,12	1980	2017	258
ЗКС	УТ10сг2-163	УТ10сг2-164	0,207	0,207	46,12	1980	2017	711
ЗКС	УТ10сг2-163-1	УТ10сг2-163-2	0,15	0,15	26,99	1980	2017	256

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-163-1	ж/д	0,082	0,082	12,67	1980	2017	58
ЗКС	УТ10сг2-163-2	УТ10сг2-162	0,15	0,15	20,56	1980	2017	195
ЗКС	УТ10сг2-163-2	ж/д	0,082	0,082	12,05	1980	2017	56
ЗКС	УТ10сг2-164	УТ10сг2-166	0,207	0,207	30,68	1980	2017	473
ЗКС	УТ10сг2-166	УТ10сг2-171	0,125	0,125	20,27	1980	2017	120
ЗКС	УТ10сг2-166	УТ10сг2-166-1	0,125	0,125	37,95	1980	2017	225
ЗКС	УТ10сг2-166	ж/д	0,082	0,082	6,88	1980	2017	32
ЗКС	УТ10сг2-166-1	ж/д	0,082	0,082	9,21	1980	2017	43
ЗКС	УТ10сг2-166-1	УТ10сг2-166-2	0,125	0,125	21,03	1980	2017	125
ЗКС	УТ10сг2-166-2	УТ10сг2-166-3	0,125	0,125	14,14	1980	2017	84
ЗКС	УТ10сг2-166-2	ж/д	0,082	0,082	7,09	1980	2017	33
ЗКС	УТ10сг2-166-3	УТ10сг2-167	0,125	0,125	16,06	1980	2017	95
ЗКС	УТ10сг2-166-3	ж/д	0,082	0,082	8,78	1980	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-168	ж/д	0,082	0,082	9,03	1980	2017	42
ЗКС	УТ10сг2-169	УТ10сг2-169-1	0,15	0,15	16,54	1980	2017	157
ЗКС	УТ10сг2-169	УТ10сг2-169'	0,069	0,069	45,95	1980	2017	170
ЗКС	УТ10сг2-169	ж/д	0,082	0,082	8,6	1980	2017	40
ЗКС	УТ10сг2-169'	д/к 25	0,069	0,069	42,38	1980	2017	156
ЗКС	УТ10сг2-169-1	ж/д	0,082	0,082	8,05	1980	2017	37
ЗКС	УТ10сг2-169-1	УТ10сг2-169-2	0,15	0,15	20,56	1980	2017	195
ЗКС	УТ10сг2-169-2	УТ10сг2-169-3	0,15	0,15	20,24	1980	2017	192
ЗКС	УТ10сг2-169-2	ж/д	0,082	0,082	8,21	1980	2017	38
ЗКС	УТ10сг2-169-3	УТ10сг2-170	0,15	0,15	15,34	1980	2017	146
ЗКС	УТ10сг2-169-3	ж/д	0,082	0,082	7,04	1980	2017	32
ЗКС	УТ10сг2-171	УТ10сг2-171'	0,082	0,082	21,19	1980	2017	98
ЗКС	УТ10сг2-171	УТ10сг2-172	0,125	0,125	73,42	1983	2017	435
ЗКС	УТ10сг2-171'	ж/д	0,069	0,069	32,35	1980	2017	119
ЗКС	УТ10сг2-171'	ж/д	0,069	0,069	6,75	1980	2017	25
ЗКС	УТ10сг2-172	УТ10сг2-172-1	0,125	0,125	17,52	1983	2017	104
ЗКС	УТ10сг2-172-1	УТ10сг2-172-2	0,1	0,1	32,24	1980	2017	142
ЗКС	УТ10сг2-172-1	ж/д	0,082	0,082	10,01	1980	2017	46
ЗКС	УТ10сг2-172-2	Магазин	0,082	0,082	25,81	1980	2017	119
ЗКС	УТ10сг2-172-2	ж/д	0,082	0,082	10,01	1980	2017	46
ЗКС	УТ10сг2-175	УТ10сг2-175А	0,1	0,1	31,63	1980	2017	139
ЗКС	УТ10сг2-175	ж/д	0,082	0,082	8,94	1980	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-175А	Магазин + Автошкола	0,082	0,082	28,42	1980	2017	131
ЗКС	УТ10сг2-175А	ж/д	0,082	0,082	8,92	1980	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-181	д/к 116	0,069	0,069	7,75	1980	2017	29
ЗКС	УТ10сг2-181	УТ10сг2-182	0,05	0,05	61,58	1980	2017	227
ЗКС	УТ10сг2-182	д/к 115	0,05	0,05	8,23	1980	2017	30
ЗКС	УТ10сг2-183	Школа №124	0,082	0,082	134,14	1984	2017	619
ЗКС	УТ10сг2-62	УТ10сг2-181	0,1	0,1	40,27	1980	2017	177
ЗКС	УТ10сг2-65	УТ10сг2-65-1	0,207	0,207	9,24	1978	2017	142

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-65-1	ж/д	0,082	0,082	7,69	1978	2017	35
ЗКС	УТ10сг2-65-1	УТ10сг2-65-2	0,207	0,207	16,76	1978	2017	258
ЗКС	УТ10сг2-65-2	УТ10сг2-65-3	0,207	0,207	15,51	1978	2017	239
ЗКС	УТ10сг2-65-2	ж/д	0,082	0,082	7,57	1978	2017	35
ЗКС	УТ10сг2-65-3	УТ10сг2-65-4	0,207	0,207	16,79	1978	2017	259
ЗКС	УТ10сг2-65-3	ж/д	0,082	0,082	7,73	1978	2017	36
ЗКС	УТ10сг2-65-4	УТ10сг2-66	0,207	0,207	16,52	1978	2017	255
ЗКС	УТ10сг2-65-4	ж/д	0,082	0,082	7,16	1978	2017	33
ЗКС	УТ10сг2-66	ж/д	0,082	0,082	10	1978	2017	46
ЗКС	УТ10сг2-71	УТ10сг2-72	0,207	0,207	43,36	1978	2017	668
ЗКС	УТ10сг2-71	УТ10сг2-71-1	0,15	0,15	26	1978	2017	247
ЗКС	УТ10сг2-71	ж/д	0,082	0,082	10,59	1978	2017	49
ЗКС	УТ10сг2-71-1	УТ10сг2-71-2	0,15	0,15	19,88	1978	2017	189
ЗКС	УТ10сг2-71-1	ж/д	0,082	0,082	2,62	1978	2017	12
ЗКС	УТ10сг2-71-2	УТ10сг2-71-3	0,125	0,125	24,27	1978	2017	144
ЗКС	УТ10сг2-71-2	ж/д	0,082	0,082	9,96	1978	2017	46
ЗКС	УТ10сг2-71-3	ж/д	0,082	0,082	9,4	1978	2017	43
ЗКС	УТ10сг2-71-3	УТ10сг2-71-4	0,125	0,125	39,72	1978	2017	235
ЗКС	УТ10сг2-71-4	УТ10сг2-71-5	0,1	0,1	38,35	1978	2017	169
ЗКС	УТ10сг2-71-4	ж/д	0,082	0,082	8,98	1978	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-71-5	УТ10сг2-71-6	0,1	0,1	25,87	1978	2017	114
ЗКС	УТ10сг2-71-5	ж/д	0,082	0,082	8,9	1978	2017	41
ЗКС	УТ10сг2-71-6	ж/д	0,082	0,082	8,43	1978	2017	39
ЗКС	УТ10сг2-71-6	ж/д	0,082	0,082	33,58	1978	2017	155
ЗКС	УТ10сг2-72	УТ10сг2-79	0,207	0,207	73,3	1978	2017	1 130
ЗКС	УТ10сг2-79	УТ10сг2-81	0,15	0,15	27,17	1978	2017	258
ЗКС	УТ10сг2-91	УТ10сг2-131	0,359	0,359	77,1	1979	2017	1 944
ЗКС	УТ2СГ2-11	УТ2СГ2-12-1	0,207	0,207	29,25	1980	2017	451
ЗКС	УТ2СГ2-12-1	ж/д	0,082	0,082	7,61	1980	2017	35
ЗКС	УТ2СГ2-12-1	УТ2СГ2-12-2	0,207	0,207	25,73	1980	2017	397
ЗКС	УТ2СГ2-12-2	УТ2СГ2-12-3	0,207	0,207	29,51	1980	2017	455
ЗКС	УТ2СГ2-12-2	ж/д	0,082	0,082	7,39	1980	2017	34
ЗКС	УТ2СГ2-12-3	УТ2СГ2-12-4	0,207	0,207	32,37	1980	2017	499
ЗКС	УТ2СГ2-12-3	ж/д	0,082	0,082	8,04	1980	2017	37
ЗКС	УТ2СГ2-12-4	ж/д	0,082	0,082	7,67	1980	2017	35
ЗКС	УТ2СГ2-12-4	УТ2СГ2-13	0,15	0,15	28,2	1980	2017	268
ЗКС	УТ2СГ2-14	УТ2СГ2-14-1	0,15	0,15	23	1980	2017	218
ЗКС	УТ2СГ2-14-1	ж/д	0,082	0,082	5	1980	2017	23
ЗКС	УТ2СГ2-14-1	УТ2СГ2-14-2	0,15	0,15	21,69	1980	2017	206
ЗКС	УТ2СГ2-14-2	УТ2СГ2-14-3	0,15	0,15	28,05	1980	2017	266
ЗКС	УТ2СГ2-14-2	ж/д	0,082	0,082	4,74	1980	2017	22
ЗКС	УТ2СГ2-14-3	ж/д	0,082	0,082	5,95	1980	2017	27
ЗКС	УТ2СГ2-14-3	УТ2СГ2-15	0,15	0,15	24,81	1980	2017	236

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ2СГ2-16	д/сад 11	0,05	0,05	54,76	1981	2017	202
ЗКС	УТ2СГ2-17	УТ2СГ2-18-1	0,125	0,125	16,69	1980	2017	99
ЗКС	УТ2СГ2-18-1	ж/д	0,082	0,082	6,23	1980	2017	29
ЗКС	УТ2СГ2-18-1	УТ2СГ2-18-2	0,125	0,125	22,27	1980	2017	132
ЗКС	УТ2СГ2-18-2	УТ2СГ2-18-3	0,125	0,125	23,66	1980	2017	140
ЗКС	УТ2СГ2-18-2	ж/д	0,082	0,082	6,02	1980	2017	28
ЗКС	УТ2СГ2-18-3	ж/д	0,082	0,082	6,07	1980	2017	28
ЗКС	УТ2СГ2-18-3	УТ2СГ2-19	0,125	0,125	33,94	1980	2017	201
ЗКС	УТ2СГ2-27	УТ5-3	0,207	0,207	15,18	1977	2017	234
ЗКС	УТ2СГ2-3	УТ2СГ2-4	0,15	0,15	4,57	1980	2017	43
ЗКС	УТ2СГ2-4	ТНС №3	0,15	0,15	13,54	1980	2017	129
ЗКС	УТ2СГ2-5	ТНС-3	0,082	0,082	5,41	1980	2017	25
ЗКС	УТ2СГ2-54	УТ2СГ2-55	0,069	0,069	30,03	1975	2017	111
ЗКС	УТ2СГ2-55	ж/д	0,069	0,069	8,82	1975	2017	33
ЗКС	УТ2СГ2-7	УТ2СГ2-8-1	0,259	0,259	22,53	1980	2017	410
ЗКС	УТ2СГ2-8-1	ж/д	0,082	0,082	10,01	1980	2017	46
ЗКС	УТ2СГ2-8-1	УТ2СГ2-8-2	0,259	0,259	32,86	1980	2017	598
ЗКС	УТ2СГ2-8-2	УТ2СГ2-8-3	0,259	0,259	28,59	1980	2017	520
ЗКС	УТ2СГ2-8-2	ж/д	0,082	0,082	8,28	1980	2017	38
ЗКС	УТ2СГ2-8-3	УТ2СГ2-8-4	0,259	0,259	30,07	1980	2017	547
ЗКС	УТ2СГ2-8-3	ж/д	0,082	0,082	8,68	1980	2017	40
ЗКС	УТ2СГ2-8-4	ж/д	0,082	0,082	5,5	1980	2017	25
ЗКС	УТ2СГ2-8-4	УТ2СГ2-10	0,207	0,207	25,81	1980	2017	398
ЗКС	УТ5-2	УТ2СГ2-27	0,207	0,207	179,88	1977	2017	2 773
ЗКС	УТ5-21	УТ5-23	0,1	0,1	41,64	1976	2017	183
ЗКС	УТ5-23	ж/д	0,082	0,082	24,78	1976	2017	114
ЗКС	УТ5-23	д/клуб "Шанс"	0,082	0,082	50,96	1976	2017	235
ЗКС	УТ5-4	УТ5-4'	0,1	0,1	8,28	1978	2017	36
ЗКС	УТ5-4'	УТ5-6	0,082	0,082	61,49	1978	2017	284
ЗКС	УТ5-6	ж/д	0,082	0,082	8,82	1978	2017	41
Комсомольская	1Л73/УТ15-26	Детский сад №104	0,1	0,1	62,56	1976	2017	276
Комсомольская	3	У-К/Н.В.	0,517	0,517	600,63	1979	2017	25 319
Комсомольская	3 У-К.11	У-К.Ск	0,517	0,517	157,95	1979	2017	6 658
Комсомольская	3 У-К.15	У-К.15	0,207	0	4,82	1979	2017	74
Комсомольская	3 У-К/Н.В.	У-К/Н.В.	0,414	0,414	10,62	1979	2017	303
Комсомольская	3 У-М.Комсом.	КМ-9	0,517	0,517	136,46	1979	2017	5 752
Комсомольская	3 У-М.Комсом.	КМ-9	0,517	0	136,17	1979	2017	5 740
Комсомольская	31 У-К.14	У-М.Комсом.	0,517	0,517	226,27	1979	2017	9 538
Комсомольская	32 У-К.14	У-К.14	0,517	0,517	7,36	1979	2017	310
Комсомольская	К/В-1	К-1	0,259	0	13,3	1979	2017	242
Комсомольская	К-1	У-В.1/1	0,259	0	107,94	1979	2017	1 964
Комсомольская	К-2	К-3	0,259	0	107,62	1979	2017	1 958
Комсомольская	К-3	У-К.9	0,259	0	233,75	1979	2017	4 253

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	КМ-10	КМ-11	0,517	0	42,16	1979	2017	1 777
Комсомольская	КМ-11	КМ-12	0,517	0	16,98	1979	2017	716
Комсомольская	КМ-19	У-К.19	0,517	0,517	8,95	1979	2017	377
Комсомольская	КМ-9	КМ-10	0,517	0,517	88,79	1979	2017	3 743
Комсомольская	КМ-9	КМ-10	0,517	0	88,85	1979	2017	3 745
Комсомольская	Комс.	3	0,517	0,517	4,98	1979	2017	210
Комсомольская	пр-т Ленина, 88	У-М.Комсом.	0,517	0	112,08	1979	2017	4 725
Комсомольская	С-ГВС	С-ГВС	0,414	0	3,26	1979	2017	93
Комсомольская	С-ГВС	пр-т Ленина, 88	0,414	0	1258,16	1979	2017	35 935
Комсомольская	У-ГРС	3 У-К/Н.В.	0,414	0,414	32	1979	2017	914
Комсомольская	У-К.11	3 У-К.11	0,517	0,517	7,25	1979	2017	306
Комсомольская	У-К.11	У-К.11/1	0,309	0,309	52,02	1979	2017	1 138
Комсомольская	У-К.11/1	Комсом. ПЛА-2 Северный пристрой	0,309	0,309	20,81	1979	2017	455
Комсомольская	У-К.11/1	У-К.11/2	0,309	0,309	47,9	1979	2017	1 048
Комсомольская	У-К.11/1	Комсом. ПЛА-2 JORKи	0,309	0,309	47,4	1979	2017	1 037
Комсомольская	У-К.11/2	Комсом. ПЛА-2 Южные бытовые	0,309	0,309	19,89	1979	2017	435
Комсомольская	У-К.11/2	Комсом. ПЛА-2 УГЭ	0,309	0,309	49,96	1979	2017	1 093
Комсомольская	У-К.13	Комсом. КНС	0,05	0,05	15,12	1979	2017	56
Комсомольская	У-К.14	31 У-К.14	0,517	0,517	6,08	1979	2017	256
Комсомольская	У-К.14	У-К.Куз.1	0,259	0	68,51	1979	2017	1 247
Комсомольская	У-К.14	31 У-К.14	0,517	0	3,94	1979	2017	166
Комсомольская	У-К.4	У-К.5	0,05	0,05	49,28	1979	2017	182
Комсомольская	У-К.5	Комсом. Столярка ЭСЦ	0,05	0,05	54,16	1979	2017	200
Комсомольская	У-К.9	У-К.11	0,517	0,517	206,12	1979	2017	8 689
Комсомольская	У-К.9	Н-Комс Литейный №7 основная	0,207	0	53,45	1979	2017	824
Комсомольская	У-К.9	У-К.9-1	0,259	0	123,98	1979	2017	2 256
Комсомольская	У-К.9	3 У-К.9	0,207	0,207	6,23	1979	2017	96
Комсомольская	У-К.9-1	Комсом. ПЛА-2 УГЭ	0,1	0	71,12	1979	2017	313
Комсомольская	У-К.Куз.1	Вост. Кузовн. ввод 1	0,1	0	16,76	1979	2017	74
Комсомольская	У-К.Куз.1	У-К.Куз.2	0,207	0	65,56	1979	2017	1 011
Комсомольская	У-К.Куз.2	У-К.Куз.3	0,207	0	63,43	1979	2017	978
Комсомольская	У-К.Куз.2	Вост. Кузовн. вв. 2 цех	0,207	0	20,89	1979	2017	322
Комсомольская	У-К.Куз.3	У-К.Куз.4	0,207	0	66,66	1979	2017	1 028
Комсомольская	У-К.Куз.3	Вост. Кузовн. вв. 3 цех	0,207	0	22,62	1979	2017	349
Комсомольская	У-К.Куз.4	Вост. Кузовн. вв. 4 цех	0,207	0	24,66	1979	2017	380
Комсомольская	У-К.Куз.4	3 У-К.15	0,207	0	92,53	1979	2017	1 426
Комсомольская	У-НВ.7	У-ГРС	0,414	0,414	17,71	1979	2017	506
Комсомольская	УТ10сг2-124	УТ10сг2-183	0,069	0	20,29	1984	2017	75
Комсомольская	УТ10сг2-129	УТ10сг2-128	0,1	0,082	32,34	1979	2017	142
Комсомольская	УТ10сг2-130	УТ10сг2-129	0,1	0,082	75,33	1979	2017	332
Комсомольская	УТ10сг2-130	УТ10сг2-132	0,309	0,207	82,02	1979	2017	1 794

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-131	УТ10сг2-130	0,309	0,207	58,13	1979	2017	1 271
Комсомольская	УТ10сг2-132	УТ10сг2-132'	0,15	0,15	48,06	1980	2017	457
Комсомольская	УТ10сг2-132'	ж/д	0,1	0,1	16,12	1979	2017	71
Комсомольская	УТ10сг2-132'	УТ10сг2-133	0,15	0,15	75	1980	2017	712
Комсомольская	УТ10сг2-133	УТ10сг2-133'	0,082	0,082	31,74	1982	2017	147
Комсомольская	УТ10сг2-133	УТ10сг2-134	0,15	0,15	65,53	1980	2017	623
Комсомольская	УТ10сг2-133'	прогимназия 117	0,069	0,069	12,15	1982	2017	45
Комсомольская	УТ10сг2-133'	прогимназия 117	0,069	0,069	12,18	1982	2017	45
Комсомольская	УТ10сг2-134	УТ10сг2-135	0,15	0,15	79,27	1980	2017	753
Комсомольская	УТ10сг2-135	УТ10сг2-136	0,15	0,15	9,58	1980	2017	91
Комсомольская	УТ10сг2-136	УТ10сг2-137	0,082	0,069	9,74	1980	2017	45
Комсомольская	УТ10сг2-136	УТ10сг2-140	0,15	0,15	21,63	1980	2017	205
Комсомольская	УТ10сг2-140	УТ10сг2-141	0,15	0,15	23,89	1980	2017	227
Комсомольская	УТ10сг2-140	ж/д	0,082	0,069	4,06	1980	2017	19
Комсомольская	УТ10сг2-141	УТ10сг2-142	0,15	0,15	24,29	1980	2017	231
Комсомольская	УТ10сг2-141	ж/д	0,082	0,069	4,29	1980	2017	20
Комсомольская	УТ10сг2-142	УТ10сг2-143	0,15	0,15	29,73	1980	2017	282
Комсомольская	УТ10сг2-142	ж/д	0,082	0,069	4,7	1980	2017	22
Комсомольская	УТ10сг2-143	УТ10сг2-144	0,15	0,15	19,02	1980	2017	181
Комсомольская	УТ10сг2-143	ж/д	0,082	0,069	5,18	1980	2017	24
Комсомольская	УТ10сг2-144	УТ10сг2-144-1	0,15	0,1	15,57	1980	2017	148
Комсомольская	УТ10сг2-144	ж/д	0,082	0,069	4,29	1980	2017	20
Комсомольская	УТ10сг2-144-1	УТ10сг2-145	0,15	0,1	18,18	1980	2017	173
Комсомольская	УТ10сг2-144-1	ж/д	0,082	0,069	5,53	1980	2017	26
Комсомольская	УТ10сг2-145	ж/д	0,082	0,069	6,03	1980	2017	28
Комсомольская	УТ10сг2-146	УТ10сг2-146-1	0,15	0,1	28,84	1980	2017	274
Комсомольская	УТ10сг2-146	ж/д	0,082	0,069	6,73	1980	2017	31
Комсомольская	УТ10сг2-146-1	УТ10сг2-146-2	0,15	0,1	22,82	1980	2017	217
Комсомольская	УТ10сг2-146-1	ж/д	0,082	0,069	5,06	1980	2017	23
Комсомольская	УТ10сг2-146-2	УТ10сг2-146-3	0,15	0,1	21,87	1980	2017	208
Комсомольская	УТ10сг2-146-2	ж/д	0,082	0,069	8,08	1980	2017	37
Комсомольская	УТ10сг2-146-3	УТ10сг2-147	0,15	0,1	25,2	1980	2017	239
Комсомольская	УТ10сг2-146-3	ж/д	0,082	0,069	6,29	1980	2017	29
Комсомольская	УТ10сг2-147	ж/д	0,082	0,069	7,57	1980	2017	35
Комсомольская	УТ10сг2-150	УТ10сг2-150-1	0,125	0,1	29,38	1980	2017	174
Комсомольская	УТ10сг2-150	ж/д	0,082	0,069	5,36	1980	2017	25
Комсомольская	УТ10сг2-150-1	УТ10сг2-150-2	0,125	0,1	34,88	1980	2017	207
Комсомольская	УТ10сг2-150-1	ж/д	0,082	0,069	5,37	1980	2017	25
Комсомольская	УТ10сг2-150-2	УТ10сг2-150-3	0,125	0,1	18,33	1980	2017	109
Комсомольская	УТ10сг2-150-2	ж/д	0,082	0,069	4,57	1980	2017	21
Комсомольская	УТ10сг2-150-3	УТ10сг2-150-4	0,125	0,1	16,23	1980	2017	96
Комсомольская	УТ10сг2-150-3	ж/д	0,082	0,069	5,77	1980	2017	27
Комсомольская	УТ10сг2-150-4	УТ10сг2-157-5	0,125	0,1	16,17	1980	2017	96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-150-4	ж/д	0,082	0,069	4,51	1980	2017	21
Комсомольская	УТ10сг2-157-1	УТ10сг2-157-2	0,125	0,1	23,42	1980	2017	139
Комсомольская	УТ10сг2-157-1	Почтовое отделение №138	0,082	0,069	3,17	1980	2017	15
Комсомольская	УТ10сг2-157-2	УТ10сг2-157-3	0,125	0,1	26,72	1980	2017	158
Комсомольская	УТ10сг2-157-2	ж/д	0,082	0,069	3,03	1980	2017	14
Комсомольская	УТ10сг2-157-3	УТ10сг2-157-4	0,125	0,1	25,22	1980	2017	149
Комсомольская	УТ10сг2-157-3	ж/д	0,082	0,069	3,39	1980	2017	16
Комсомольская	УТ10сг2-157-4	УТ10сг2-157-5	0,125	0,1	24,68	1980	2017	146
Комсомольская	УТ10сг2-157-4	ж/д	0,082	0,069	3,83	1980	2017	18
Комсомольская	УТ10сг2-157-5	ж/д	0,082	0,069	3,99	1980	2017	18
Комсомольская	УТ10сг2-160	УТ10сг2-160-1	0,259	0,207	36,45	1980	2017	663
Комсомольская	УТ10сг2-160	ж/д	0,082	0,05	9,43	1980	2017	44
Комсомольская	УТ10сг2-160-1	УТ10сг2-163	0,259	0,207	29,71	1980	2017	541
Комсомольская	УТ10сг2-160-1	ж/д	0,082	0,05	9,09	1980	2017	42
Комсомольская	УТ10сг2-162	УТ10сг2-162А	0,125	0,1	74,57	1980	2017	442
Комсомольская	УТ10сг2-162А	УТ10сг2-162Б	0,125	0,1	11,77	1980	2017	70
Комсомольская	УТ10сг2-162А	ж/д	0,125	0,1	79	1980	2017	468
Комсомольская	УТ10сг2-162Б	Магазин "Мебель"	0,082	0,082	11,48	1980	2017	53
Комсомольская	УТ10сг2-162Б	ж/д	0,082	0,082	50,03	1980	2017	231
Комсомольская	УТ10сг2-162Б	Магазин "Квадрат"	0,082	0,082	31,27	1980	2017	144
Комсомольская	УТ10сг2-163	УТ10сг2-164	0,15	0,1	46,37	1980	2017	441
Комсомольская	УТ10сг2-163	УТ10сг2-163-1	0,125	0,1	26,11	1980	2017	155
Комсомольская	УТ10сг2-163	ж/д	0,082	0,05	8,55	1980	2017	39
Комсомольская	УТ10сг2-163-1	УТ10сг2-163-2	0,125	0,1	27,27	1980	2017	162
Комсомольская	УТ10сг2-163-1	ж/д	0,082	0,05	8,1	1980	2017	37
Комсомольская	УТ10сг2-163-2	УТ10сг2-162	0,125	0,1	24,42	1980	2017	145
Комсомольская	УТ10сг2-163-2	ж/д	0,082	0,05	6,98	1980	2017	32
Комсомольская	УТ10сг2-164	УТ10сг2-166	0,15	0,1	30,53	1980	2017	290
Комсомольская	УТ10сг2-166	УТ10сг2-171	0,1	0,069	22,67	1980	2017	100
Комсомольская	УТ10сг2-166	УТ10сг2-166-1	0,1	0,069	32,34	1980	2017	142
Комсомольская	УТ10сг2-166	ж/д	0,082	0,05	6,16	1980	2017	28
Комсомольская	УТ10сг2-166-1	УТ10сг2-166-2	0,1	0,069	29,64	1980	2017	131
Комсомольская	УТ10сг2-166-1	ж/д	0,082	0,05	6,94	1980	2017	32
Комсомольская	УТ10сг2-166-2	УТ10сг2-166-3	0,1	0,069	14,79	1980	2017	65
Комсомольская	УТ10сг2-166-2	ж/д	0,082	0,05	5,64	1980	2017	26
Комсомольская	УТ10сг2-166-3	УТ10сг2-167	0,1	0,069	12,33	1980	2017	54
Комсомольская	УТ10сг2-166-3	ж/д	0,082	0,05	8,03	1980	2017	37
Комсомольская	УТ10сг2-168	УТ10сг2-169	0,1	0,069	34,79	1980	2017	153
Комсомольская	УТ10сг2-168	ж/д	0,082	0,05	7,28	1980	2017	34
Комсомольская	УТ10сг2-169	УТ10сг2-169'	0,05	0,05	42,49	1980	2017	157
Комсомольская	УТ10сг2-169	УТ10сг2-169-1	0,1	0,069	20,71	1980	2017	91
Комсомольская	УТ10сг2-169	ж/д	0,082	0,05	5,84	1980	2017	27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-169'	д/к 25	0,05	0,05	40,95	1980	2017	151
Комсомольская	УТ10сг2-169-1	УТ10сг2-169-2	0,1	0,069	20,6	1980	2017	91
Комсомольская	УТ10сг2-169-1	ж/д	0,082	0,05	7,65	1980	2017	35
Комсомольская	УТ10сг2-169-2	УТ10сг2-169-3	0,1	0,069	19,82	1980	2017	87
Комсомольская	УТ10сг2-169-2	ж/д	0,082	0,05	7,05	1980	2017	33
Комсомольская	УТ10сг2-169-3	УТ10сг2-170	0,1	0,069	11,39	1980	2017	50
Комсомольская	УТ10сг2-169-3	ж/д	0,082	0,05	5,33	1980	2017	25
Комсомольская	УТ10сг2-171	УТ10сг2-171'	0,082	0,05	24,91	1980	2017	115
Комсомольская	УТ10сг2-171	УТ10сг2-172	0,082	0,069	73,08	1983	2017	337
Комсомольская	УТ10сг2-171'	ж/д	0,082	0,05	25,77	1980	2017	119
Комсомольская	УТ10сг2-171'	ж/д	0,082	0,05	3,99	1980	2017	18
Комсомольская	УТ10сг2-172	УТ10сг2-172-1	0,082	0,069	19,34	1983	2017	89
Комсомольская	УТ10сг2-172-1	УТ10сг2-172-2	0,082	0,069	30,09	1980	2017	139
Комсомольская	УТ10сг2-172-1	ж/д	0,069	0,05	5,49	1980	2017	20
Комсомольская	УТ10сг2-172-2	ж/д	0,069	0,05	24,47	1980	2017	90
Комсомольская	УТ10сг2-172-2	ж/д	0,069	0,05	6,98	1980	2017	26
Комсомольская	УТ10сг2-175	УТ10сг2-175А	0,082	0,069	28,78	1980	2017	133
Комсомольская	УТ10сг2-175	ж/д	0,069	0,05	3,97	1980	2017	15
Комсомольская	УТ10сг2-175А	Магазин + Автошкола	0,069	0,05	29,81	1980	2017	110
Комсомольская	УТ10сг2-175А	ж/д	0,069	0,05	5,33	1980	2017	20
Комсомольская	УТ10сг2-181	УТ10сг2-182	0,05	0,04	61,51	1980	2017	227
Комсомольская	УТ10сг2-181	д/к 116	0,069	0,05	3,52	1980	2017	13
Комсомольская	УТ10сг2-182	д/к 115	0,05	0,04	3,48	1980	2017	13
Комсомольская	УТ10сг2-183	Школа №124	0,069	0	128,18	1984	2017	473
Комсомольская	УТ10сг2-62	УТ10сг2-181	0,1	0,082	35,2	1980	2017	155
Комсомольская	УТ10сг2-65	УТ10сг2-65-1	0,207	0,15	22,67	1978	2017	349
Комсомольская	УТ10сг2-65-1	УТ10сг2-65-2	0,207	0,15	16,86	1978	2017	260
Комсомольская	УТ10сг2-65-1	ж/д	0,082	0,05	4,71	1978	2017	22
Комсомольская	УТ10сг2-65-2	УТ10сг2-65-3	0,207	0,15	16,58	1978	2017	256
Комсомольская	УТ10сг2-65-2	ж/д	0,082	0,05	5,86	1978	2017	27
Комсомольская	УТ10сг2-65-3	УТ10сг2-65-4	0,207	0,15	16,29	1978	2017	251
Комсомольская	УТ10сг2-65-3	ж/д	0,082	0,05	5,26	1978	2017	24
Комсомольская	УТ10сг2-65-4	УТ10сг2-66	0,207	0,15	9,14	1978	2017	141
Комсомольская	УТ10сг2-65-4	ж/д	0,082	0,05	4,95	1978	2017	23
Комсомольская	УТ10сг2-66	ж/д	0,082	0,05	8,96	1978	2017	41
Комсомольская	УТ10сг2-71	УТ10сг2-72	0,15	0,125	38,09	1978	2017	362
Комсомольская	УТ10сг2-71	УТ10сг2-71-1	0,125	0,1	25,56	1978	2017	151
Комсомольская	УТ10сг2-71	ж/д	0,069	0,05	4,01	1978	2017	15
Комсомольская	УТ10сг2-71-1	УТ10сг2-71-2	0,125	0,1	17,47	1978	2017	104
Комсомольская	УТ10сг2-71-1	ж/д	0,069	0,05	6,13	1978	2017	23
Комсомольская	УТ10сг2-71-2	УТ10сг2-71-3	0,1	0,082	23,49	1978	2017	103
Комсомольская	УТ10сг2-71-2	ж/д	0,069	0,05	3,89	1978	2017	14
Комсомольская	УТ10сг2-71-3	УТ10сг2-71-4	0,1	0,082	38,5	1978	2017	170

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-71-3	ж/д	0,069	0,05	3,17	1978	2017	12
Комсомольская	УТ10сг2-71-4	УТ10сг2-71-5	0,082	0,069	38,51	1978	2017	178
Комсомольская	УТ10сг2-71-4	ж/д	0,069	0,05	3,26	1978	2017	12
Комсомольская	УТ10сг2-71-5	УТ10сг2-71-6	0,082	0,069	28,97	1978	2017	134
Комсомольская	УТ10сг2-71-5	ж/д	0,069	0,05	3,84	1978	2017	14
Комсомольская	УТ10сг2-71-6	ж/д	0,069	0,05	9,02	1978	2017	33
Комсомольская	УТ10сг2-71-6	ж/д	0,069	0,05	27,44	1978	2017	101
Комсомольская	УТ10сг2-72	УТ10сг2-79	0,15	0,125	63,6	1978	2017	604
Комсомольская	УТ10сг2-79	УТ10сг2-81	0,15	0,1	27,03	1978	2017	257
Комсомольская	УТ10сг2-91	УТ10сг2-131	0,309	0,207	77,26	1979	2017	1 690
Комсомольская	УТ15-50	УТ15-51	0,1	0,1	9,14	1976	2017	40
Комсомольская	УТ15-51	Школа № 5	0,1	0,1	62,45	1976	2017	275
Комсомольская	УТ24-33	ж/д	0,082	0,082	15,62	1975	2017	72
Комсомольская	УТ25-11	УТ25-9	0,15	0,15	22,63	1975	2017	215
Комсомольская	УТ25-11'	ж/д	0,082	0,082	7,94	1975	2017	37
Комсомольская	УТ25-11'	УТ25-11	0,15	0,15	52,41	1975	2017	498
Комсомольская	УТ25-12	УТ25-12'	0,15	0,15	7	1975	2017	66
Комсомольская	УТ25-12'	УТ25-11'	0,15	0,15	58,82	1975	2017	559
Комсомольская	УТ25-12'	ж/д	0,082	0,082	7,77	1975	2017	36
Комсомольская	УТ25-13	УТ25-12	0,15	0,15	17,62	1975	2017	167
Комсомольская	УТ25-13	УТ25-14	0,15	0,15	17,86	1975	2017	170
Комсомольская	УТ25-13"	УТ25-13	0,15	0,15	47,7	1975	2017	453
Комсомольская	УТ25-14	УТ25-14-1	0,15	0,15	11,83	1975	2017	112
Комсомольская	УТ25-14-1	ж/д	0,082	0,082	10,04	1975	2017	46
Комсомольская	УТ25-15	УТ25-14-1	0,15	0,15	8,09	1975	2017	77
Комсомольская	УТ25-16	УТ25-15	0,15	0,15	43,53	1975	2017	414
Комсомольская	УТ25-16-1	Медицинское учреждение	0,082	0,082	6,5	1975	2017	30
Комсомольская	УТ25-16-1	УТ25-16	0,1	0,1	7,91	1975	2017	35
Комсомольская	УТ25-16-1	Медицинское учреждение(гараж)	0,082	0,082	11	1975	2017	51
Комсомольская	УТ25-17	УТ25-16-1	0,1	0,1	48,08	1975	2017	212
Комсомольская	УТ25-18	УТ25-17	0,1	0,1	25,15	1975	2017	111
Комсомольская	УТ25-2	УТ25-43	0,082	0	33,88	1975	2017	156
Комсомольская	УТ25-20	Наркологическая больница	0,05	0,05	5,04	1975	2017	19
Комсомольская	УТ25-20	УТ25-18	0,1	0,1	18,2	1975	2017	80
Комсомольская	УТ25-20	наркологическая больница (столовая)	0,05	0,05	75,75	1975	2017	280
Комсомольская	УТ25-28	УТ25-13"	0,207	0,207	55,9	1975	2017	862
Комсомольская	УТ25-3	ж/д	0,069	0,069	33,2	1975	2017	123
Комсомольская	УТ25-3'	УТ25-3	0,069	0,069	16,08	1975	2017	59
Комсомольская	УТ25-3'	ж/д	0,082	0,082	10,62	1975	2017	49
Комсомольская	УТ25-37	УТ25-39	0,082	0,082	5,41	1975	2017	25
Комсомольская	УТ25-39	Детский сад №95	0,082	0,082	45,61	1975	2017	211

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ25-43	УТ25-43-1	0,082	0	62,62	1975	2017	289
Комсомольская	УТ25-6	УТ25-3'	0,082	0,082	19,02	1975	2017	88
Комсомольская	УТ25-7	УТ25-6	0,082	0,082	28,02	1975	2017	129
Комсомольская	УТ25-7'	ж/д + Магазин	0,082	0,082	6,86	1975	2017	32
Комсомольская	УТ25-7'	УТ25-7	0,082	0,082	15,83	1975	2017	73
Комсомольская	УТ25-8	УТ25-7'	0,082	0,082	19,19	1975	2017	89
Комсомольская	УТ25-9	ж/д	0,069	0,069	18,04	1975	2017	67
Комсомольская	УТ25-9	УТ25-8	0,082	0,082	25,89	1975	2017	120
Комсомольская	УТ28-44	УТ28-45	0,082	0	192,29	1975	2017	888
Комсомольская	УТ28-45	УТ25-2	0,082	0	35,3	1975	2017	163
Комсомольская	УТ2СГ2-16	д/сад 11	0,05	0,05	56,24	1981	2017	208
Комсомольская	УТ2СГ2-3	ТНС №3	0,15	0	25,83	1980	2017	245
Комсомольская	УТ2СГ2-8-4	УТ2СГ2-10	0,207	0,15	24,16	1980	2017	372
Ленинская	1Л100	УТ24-3	0,207	0,207	45,09	1977	2017	695
Ленинская	1Л100-1	1Л100-1	0,706	0,706	2,47	1983	2017	225
Ленинская	1Л100-1	1Л100	0,706	0,706	4,41	1983	2017	402
Ленинская	1Л114	1Л115	0,414	0,414	80,45	1976	2017	2 298
Ленинская	1Л115	ЦТП Больница №33	0,414	0,414	20,57	1976	2017	588
Ленинская	1Л120/УТ17-17'	1Л121	0,259	0,259	102,31	1974	2017	1 862
Ленинская	1Л120/УТ17-17'	УТ17-17	0,1	0,1	25,6	1978	2017	113
Ленинская	1Л121	ЦТП №5	0,259	0,259	20,99	1974	2017	382
Ленинская	1Л16	УТ8-25	0,15	0,15	39,54	1980	2017	376
Ленинская	1Л32	УТ10-2	0,15	0,15	109,24	1981	2017	1 038
Ленинская	1Л6	1Л7	0,706	0,706	820,27	1983	2017	74 791
Ленинская	Лен.4	ж/д	0,15	0,15	8,98	1980	2017	85
Ленинская	Лен.5	Лен.4	0,15	0,15	78	1980	2017	741
Ленинская	Лен.5-1	Лен.5-1-1	0,05	0,05	63,81	1980	2017	235
Ленинская	Лен.5-1	ж/д	0,069	0,069	7,92	1980	2017	29
Ленинская	Лен.5-1-1	ж/д	0,05	0,05	5,21	1980	2017	19
Ленинская	Лен.5-1-1	ж/д	0,05	0,05	36,85	1980	2017	136
Ленинская	УТ10-13	ж/д	0,1	0,1	28,95	1983	2017	128
Ленинская	УТ10-2	УТ10-7	0,15	0,15	72,1	1981	2017	685
Ленинская	УТ10-23	КЮТ "Радуга"	0,082	0,082	12,05	1981	2017	56
Ленинская	УТ10-23	КЮТ "Радуга"	0,021	0	5,81	1981	2017	19
Ленинская	УТ10-23	ж/д	0,05	0	6,3	1981	2017	23
Ленинская	УТ10-3	УТ10-4	0,069	0,069	32,94	1977	2017	122
Ленинская	УТ10-7	УТ10-21	0,15	0,15	138,45	1981	2017	1 315
Ленинская	УТ11-22	УТ11-23	0,082	0,082	92,81	1976	2017	428
Ленинская	УТ11-23	ж/д	0,082	0,082	7,24	1976	2017	33
Ленинская	УТ11-6	детский сад №3	0,082	0,082	14,76	1977	2017	68
Ленинская	УТ17-10	УТ17-87'	0,15	0,15	12,91	1978	2017	123
Ленинская	УТ17-16	УТ17-3	0,207	0,207	47,03	1978	2017	725
Ленинская	УТ17-16	УТ17-3	0,207	0,15	46,22	1978	2017	713

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ17-16	УТ17-17'	0,15	0,15	114,93	1982	2017	1 092
Ленинская	УТ17-17	УТ17-18'	0,1	0,1	51,08	1978	2017	225
Ленинская	УТ17-17	УТ17-18'	0,1	0,069	51,94	1982	2017	229
Ленинская	УТ17-17'	УТ17-17	0,15	0,15	21,53	1982	2017	205
Ленинская	УТ17-18'	УТ17-18	0,082	0,082	7,52	1978	2017	35
Ленинская	УТ17-18'	ж/д	0,082	0,082	8,38	1978	2017	39
Ленинская	УТ17-18'	УТ17-21	0,1	0,069	28,02	1982	2017	123
Ленинская	УТ17-2	УТ17-16	0,207	0,207	36,65	1978	2017	565
Ленинская	УТ17-2	УТ17-16	0,207	0,15	42,38	1978	2017	653
Ленинская	УТ17-2	УТ17-52	0,207	0,15	61,39	1983	2017	946
Ленинская	УТ17-21	УТ17-22	0,1	0,069	37,07	1982	2017	163
Ленинская	УТ17-22	ж/д	0,1	0,069	8,52	1982	2017	38
Ленинская	УТ17-22	УТ17-23	0,1	0,069	14,29	1982	2017	63
Ленинская	УТ17-23	ж/д	0,069	0,05	19,85	1982	2017	73
Ленинская	УТ17-28	УТ17-30	0,207	0,15	269,82	1983	2017	4 160
Ленинская	УТ17-3	УТ17-3-1	0,207	0,207	6,24	1981	2017	96
Ленинская	УТ17-3	УТ17-3-1	0,207	0,15	7,36	1978	2017	113
Ленинская	УТ17-30	УТ17-31	0,15	0,125	31,22	1983	2017	297
Ленинская	УТ17-30	УТ17-32	0,15	0,125	46,62	1983	2017	443
Ленинская	УТ17-31	Здание	0,15	0,125	3,19	1983	2017	30
Ленинская	УТ17-3-1	ж/д	0,082	0,082	7,68	1981	2017	35
Ленинская	УТ17-3-1	УТ17-4	0,207	0,207	7,46	1981	2017	115
Ленинская	УТ17-3-1	УТ17-4	0,207	0,1	8,45	1978	2017	130
Ленинская	УТ17-32	УТ17-33	0,15	0,125	63,53	1983	2017	604
Ленинская	УТ17-33	УТ17-34	0,15	0,125	41,94	1983	2017	398
Ленинская	УТ17-34	УТ17-34-1	0,15	0,125	64,61	1983	2017	614
Ленинская	УТ17-34-1	УТ17-34-2	0,125	0,1	11,06	1983	2017	66
Ленинская	УТ17-34-2	УТ17-35'	0,1	0,082	19,79	1983	2017	87
Ленинская	УТ17-4	УТ17-5	0,207	0,207	7,21	1981	2017	111
Ленинская	УТ17-4	УТ17-5	0,15	0,1	8,55	1978	2017	81
Ленинская	УТ17-5	УТ17-6	0,207	0,207	5,43	1981	2017	84
Ленинская	УТ17-5	УТ17-6	0,15	0,1	5,76	1978	2017	55
Ленинская	УТ17-52	УТ17-28	0,15	0,15	44,72	1983	2017	425
Ленинская	УТ17-54	УТ17-64	0,15	0,15	8,99	1978	2017	85
Ленинская	УТ17-6	УТ17-7	0,207	0,207	56,4	1981	2017	869
Ленинская	УТ17-6	УТ17-7	0,207	0,1	54,27	1978	2017	837
Ленинская	УТ17-65	УТ17-65-1	0,15	0,15	5,92	1978	2017	56
Ленинская	УТ17-65-1	УТ17-66	0,15	0,15	8,39	1978	2017	80
Ленинская	УТ17-65-1	ж/д	0,082	0,082	5,3	1978	2017	24
Ленинская	УТ17-67	УТ17-67-1	0,15	0,15	6,17	1978	2017	59
Ленинская	УТ17-67-1	УТ17-68	0,15	0,15	26,66	1978	2017	253
Ленинская	УТ17-67-1	ж/д	0,082	0,082	7,77	1978	2017	36
Ленинская	УТ17-7	детский сад 436	0,082	0,082	44,55	1978	2017	206

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ17-7	УТ17-10	0,15	0,15	209	1981	2017	1 985
Ленинская	УТ17-7	УТ17-10	0,15	0,1	212,36	1978	2017	2 017
Ленинская	УТ17-87	УТ17-88	0,082	0,082	26,11	1978	2017	121
Ленинская	УТ17-87'	УТ17-88'	0,1	0,1	9,95	1978	2017	44
Ленинская	УТ17-87'	ж/д	0,082	0,082	4,86	1978	2017	22
Ленинская	УТ17-87'	УТ17-87	0,15	0,15	30,37	1978	2017	289
Ленинская	УТ17-88	УТ17-89	0,082	0,082	30,57	1978	2017	141
Ленинская	УТ17-88'	УТ17-91	0,1	0,1	12,33	1978	2017	54
Ленинская	УТ17-89	УТ17-89-1	0,082	0,082	13,28	1978	2017	61
Ленинская	УТ17-89	ж/д	0,082	0,082	10,5	1978	2017	48
Ленинская	УТ17-89-1	ж/д	0,069	0,069	10,27	1978	2017	38
Ленинская	УТ17-89-1	ж/д	0,069	0,069	10,24	1978	2017	38
Ленинская	УТ17-91	УТ17-91'	0,1	0,1	53,53	1978	2017	236
Ленинская	УТ17-91'	УТ17-92	0,1	0,1	47,89	1978	2017	211
Ленинская	УТ17-91'	ж/д	0,082	0,082	4,47	1978	2017	21
Ленинская	УТ17-92	ж/д	0,082	0,082	29,37	1978	2017	136
Ленинская	УТ21-1	УТ21-1'	0,1	0,1	9,7	1983	2017	43
Ленинская	УТ21-1	УТ21-1'	0,1	0,082	16,15	1983	2017	71
Ленинская	УТ21-1'	УТ21-2	0,1	0,1	43,64	1983	2017	192
Ленинская	УТ21-1'	УТ21-2	0,1	0,082	50,3	1983	2017	222
Ленинская	УТ2-11	УТ2-12	0,706	0,706	146,38	1983	2017	13 347
Ленинская	УТ21-2	УТ21-3	0,1	0,1	44,63	1983	2017	197
Ленинская	УТ21-2	УТ21-3	0,1	0,1	43,05	1983	2017	190
Ленинская	УТ2-12	УТ2-13	0,706	0,706	58,35	1983	2017	5 320
Ленинская	УТ21-3	УТ21-4	0,1	0,1	109	1983	2017	480
Ленинская	УТ21-3	УТ21-4	0,1	0,1	109,46	1983	2017	482
Ленинская	УТ21-4	УТ21-5	0,1	0,1	29,32	1983	2017	129
Ленинская	УТ21-4	УТ21-5	0,082	0,069	30,07	1983	2017	139
Ленинская	УТ2-15	УТ2-16	0,706	0,706	254,01	1983	2017	23 160
Ленинская	УТ2-20	УТ2-21	0,706	0,706	338,11	1983	2017	30 828
Ленинская	УТ22-1/УТ2-45	УТ2-46	0,309	0,309	43,13	1984	2017	943
Ленинская	УТ2-22	УТ2-23	0,706	0,706	149,45	1983	2017	13 627
Ленинская	УТ2-23	УТ2-23'	0,706	0,706	189,37	1983	2017	17 266
Ленинская	УТ2-23'	УТ2-24	0,706	0,706	84,08	1983	2017	7 666
Ленинская	УТ2-24	УТ2-25	0,706	0,706	56,06	1983	2017	5 111
Ленинская	УТ2-28	УТ2-29	0,706	0,706	49,51	1983	2017	4 514
Ленинская	УТ2-29	УТ2-30	0,706	0,706	190,91	1983	2017	17 407
Ленинская	УТ22-9/УТ2-43	УТ2-44	0,309	0,309	25,76	1984	2017	563
Ленинская	УТ2-30	УТ2-31	0,706	0,706	104,69	1983	2017	9 545
Ленинская	УТ2-31	1Л100-1	0,706	0,706	213,7	1983	2017	19 485
Ленинская	УТ23-10	больница главный корпус	0,1	0,1	50,55	1976	2017	223
Ленинская	УТ23-10	УТ23-12	0,125	0,125	24,02	1976	2017	142
Ленинская	УТ23-10	больница главный корпус	0,069	0,05	46,48	1976	2017	172

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ23-10	УТ23-12	0,069	0,05	23,81	1976	2017	88
Ленинская	УТ23-12	больница поликлиника	0,1	0,1	84,27	1976	2017	371
Ленинская	УТ23-12	УТ23-12А	0,082	0,082	99,74	1976	2017	460
Ленинская	УТ23-12	УТ23-12А	0,069	0,05	104,08	1976	2017	384
Ленинская	УТ23-12	больница поликлиника	0,05	0,05	82,86	1976	2017	306
Ленинская	УТ23-12А	больница пищеблок	0,05	0,05	12,05	1976	2017	44
Ленинская	УТ23-12А	УТ23-12А	0,082	0,082	52,16	1976	2017	241
Ленинская	УТ23-12А	больница лор-корпус	0,05	0,05	19,18	1976	2017	71
Ленинская	УТ23-12А	больница пищеблок	0,05	0,05	6,95	1976	2017	26
Ленинская	УТ23-12А	УТ23-12А	0,05	0,05	42,35	1976	2017	156
Ленинская	УТ23-12А	больница лор-корпус	0,05	0,05	17,07	1976	2017	63
Ленинская	УТ23-3	УТ23-4	0,207	0,207	47,57	1976	2017	733
Ленинская	УТ23-3	УТ23-4	0,082	0,069	47,24	1976	2017	218
Ленинская	УТ23-4	УТ23-5	0,069	0,069	9,08	1976	2017	34
Ленинская	УТ23-4	УТ23-6	0,207	0,207	12,33	1976	2017	190
Ленинская	УТ23-4	УТ23-5	0,05	0,05	8,02	1976	2017	30
Ленинская	УТ23-4	УТ23-6	0,082	0,069	11,81	1976	2017	55
Ленинская	УТ23-5	больница дез.камера	0,069	0,069	11,4	1976	2017	42
Ленинская	УТ23-5	больница дез.камера	0,05	0,05	8,66	1976	2017	32
Ленинская	УТ23-5	больница прачечная	0,069	0,069	6,32	1976	2017	23
Ленинская	УТ23-5	больница прачечная	0,05	0,05	5,35	1976	2017	20
Ленинская	УТ2-35	УТ2-36	0,309	0,309	135	1984	2017	2 952
Ленинская	УТ23-6	УТ23-9	0,207	0,207	37,45	1976	2017	577
Ленинская	УТ23-6	УТ23-7	0,05	0,05	38,58	1976	2017	142
Ленинская	УТ23-6	УТ23-9	0,082	0,069	36,48	1976	2017	168
Ленинская	УТ23-6	УТ23-7	0,04	0,027	37,7	1976	2017	133
Ленинская	УТ2-36	УТ2-37	0,309	0,309	82,09	1984	2017	1 795
Ленинская	УТ23-7	больница гараж	0,04	0,027	14,4	1976	2017	51
Ленинская	УТ2-37	УТ2-38	0,309	0,309	26,41	1984	2017	578
Ленинская	УТ2-38	УТ2-39	0,309	0,309	78,3	1984	2017	1 712
Ленинская	УТ23-9	УТ23-10	0,125	0,125	54,26	1976	2017	322
Ленинская	УТ23-9	УТ23-10	0,069	0,05	55,73	1976	2017	206
Ленинская	УТ2-39	УТ2-40	0,309	0,309	33,56	1984	2017	734
Ленинская	УТ2-40	УТ2-41	0,309	0,309	80,07	1984	2017	1 751
Ленинская	УТ2-41	УТ2-42	0,309	0,309	11,67	1984	2017	255
Ленинская	УТ24-14	школа-интернат №6	0,1	0,1	28,01	1977	2017	123
Ленинская	УТ24-19	УТ24-20	0,259	0,259	8,21	1980	2017	149
Ленинская	УТ2-42	УТ22-9/УТ2-43	0,309	0,309	7,7	1984	2017	168
Ленинская	УТ24-20	УТ24-22	0,207	0,207	17,5	1980	2017	270
Ленинская	УТ24-22	ж/д	0,082	0,082	10,58	1980	2017	49
Ленинская	УТ24-22	ж/д	0,1	0,082	10,08	1980	2017	44
Ленинская	УТ24-22-1	УТ24-22	0,207	0,207	11,86	1980	2017	183
Ленинская	УТ24-22-1	ж/д	0,082	0,082	7,25	1980	2017	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ24-22-1	УТ24-22	0,125	0,082	10,71	1980	2017	63
Ленинская	УТ24-22-1	ж/д	0,1	0,082	2,71	1980	2017	12
Ленинская	УТ24-22-2	УТ24-22-1	0,207	0,207	14,31	1980	2017	221
Ленинская	УТ24-22-2	ж/д	0,082	0,082	7,19	1980	2017	33
Ленинская	УТ24-22-2	УТ24-22-1	0,125	0,082	14,42	1980	2017	85
Ленинская	УТ24-22-2	ж/д	0,1	0,082	2,78	1980	2017	12
Ленинская	УТ24-22-3	УТ24-22-2	0,207	0,207	16,18	1980	2017	249
Ленинская	УТ24-22-3	ж/д	0,082	0,082	7,26	1980	2017	34
Ленинская	УТ24-22-3	УТ24-22-2	0,125	0,082	16,08	1980	2017	95
Ленинская	УТ24-22-3	ж/д	0,1	0,082	2,77	1980	2017	12
Ленинская	УТ24-22-4	УТ24-22-3	0,207	0,207	15,13	1980	2017	233
Ленинская	УТ24-22-4	ж/д	0,082	0,082	7,52	1980	2017	35
Ленинская	УТ24-22-4	УТ24-22-3	0,125	0,082	15,14	1980	2017	90
Ленинская	УТ24-22-4	ж/д	0,1	0,082	3,11	1980	2017	14
Ленинская	УТ24-23	УТ24-22-4	0,207	0,207	13,96	1980	2017	215
Ленинская	УТ24-23	ж/д	0,082	0,082	7,95	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-23	ж/д	0,1	0,1	275,4	1980	2017	1 213
Ленинская	УТ24-23	УТ24-22-4	0,125	0,082	14,37	1980	2017	85
Ленинская	УТ24-23	ж/д	0,1	0,082	3,18	1980	2017	14
Ленинская	УТ24-23-1	УТ24-23	0,207	0,207	19,38	1980	2017	299
Ленинская	УТ24-23-1	ж/д	0,082	0,082	8,15	1980	2017	38
Ленинская	УТ24-23-1	УТ24-23	0,125	0,082	19,05	1980	2017	113
Ленинская	УТ24-23-1	ж/д	0,1	0,082	3,51	1980	2017	15
Ленинская	УТ24-23-2	УТ24-23-1	0,207	0,207	19,13	1980	2017	295
Ленинская	УТ24-23-2	ж/д	0,082	0,082	7,03	1980	2017	32
Ленинская	УТ24-23-2	УТ24-23-1	0,125	0,082	19,24	1980	2017	114
Ленинская	УТ24-23-2	ж/д	0,1	0,082	2,61	1980	2017	11
Ленинская	УТ24-23-3	УТ24-23-2	0,207	0,207	19,16	1980	2017	295
Ленинская	УТ24-23-3	ж/д	0,082	0,082	8,08	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-23-3	УТ24-23-2	0,125	0,082	19,51	1980	2017	116
Ленинская	УТ24-23-3	ж/д	0,1	0,082	2,78	1980	2017	12
Ленинская	УТ24-23-4	УТ24-23-3	0,207	0,207	17,15	1980	2017	264
Ленинская	УТ24-23-4	ж/д	0,082	0,082	8,22	1980	2017	38
Ленинская	УТ24-23-4	УТ24-23-3	0,125	0,082	17,27	1980	2017	102
Ленинская	УТ24-23-4	ж/д	0,1	0,082	3,07	1980	2017	14
Ленинская	УТ24-24	ж/д	0,082	0,082	15,01	1980	2017	69
Ленинская	УТ24-24	УТ24-23-4	0,207	0,207	11,08	1980	2017	171
Ленинская	УТ24-24	ж/д	0,1	0,082	8,41	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-24	УТ24-23-4	0,125	0,082	11,89	1980	2017	70
Ленинская	УТ24-25	УТ24-24	0,207	0,207	22,54	1980	2017	347
Ленинская	УТ24-25	УТ24-24	0,15	0,1	16,2	1980	2017	154
Ленинская	УТ24-3	УТ24-14	0,207	0,207	47,1	1977	2017	726
Ленинская	УТ24-30	УТ24-30-1	0,15	0,15	33,8	1980	2017	321

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ24-30	УТ24-30-1	0,15	0,082	24,17	1980	2017	230
Ленинская	УТ24-30-1	УТ24-30-2	0,15	0,15	15,35	1980	2017	146
Ленинская	УТ24-30-1	ж/д	0,082	0,082	6,84	1980	2017	32
Ленинская	УТ24-30-1	УТ24-30-2	0,15	0,082	18,83	1980	2017	179
Ленинская	УТ24-30-1	ж/д	0,082	0,069	3,62	1980	2017	17
Ленинская	УТ24-30-10	УТ24-30-11	0,15	0,15	15,83	1980	2017	150
Ленинская	УТ24-30-10	ж/д	0,082	0,082	8,08	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-30-10	ж/д	0,082	0,069	3,87	1980	2017	18
Ленинская	УТ24-30-10	УТ24-30-11	0,15	0,082	15,91	1980	2017	151
Ленинская	УТ24-30-11	УТ24-31	0,15	0,15	15,12	1980	2017	144
Ленинская	УТ24-30-11	ж/д	0,082	0,082	8,06	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-30-11	ж/д	0,082	0,069	3,8	1980	2017	18
Ленинская	УТ24-30-11	УТ24-31	0,15	0,082	13,55	1980	2017	129
Ленинская	УТ24-30-2	УТ24-30-3	0,15	0,15	16,87	1980	2017	160
Ленинская	УТ24-30-2	ж/д	0,082	0,082	7,93	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-30-2	ж/д	0,082	0,069	2,79	1980	2017	13
Ленинская	УТ24-30-2	УТ24-30-3	0,15	0,082	16,37	1980	2017	156
Ленинская	УТ24-30-3	УТ24-30-4	0,15	0,15	18,44	1980	2017	175
Ленинская	УТ24-30-3	ж/д	0,082	0,082	7,21	1980	2017	33
Ленинская	УТ24-30-3	ж/д	0,082	0,069	2,8	1980	2017	13
Ленинская	УТ24-30-3	УТ24-30-4	0,15	0,082	18,45	1980	2017	175
Ленинская	УТ24-30-4	УТ24-30-5	0,15	0,15	21,08	1980	2017	200
Ленинская	УТ24-30-4	ж/д	0,082	0,082	7,41	1980	2017	34
Ленинская	УТ24-30-4	ж/д	0,082	0,069	3,33	1980	2017	15
Ленинская	УТ24-30-4	УТ24-30-5	0,15	0,082	20,59	1980	2017	196
Ленинская	УТ24-30-5	УТ24-30-6	0,15	0,15	19,03	1980	2017	181
Ленинская	УТ24-30-5	ж/д	0,082	0,082	7,93	1980	2017	37
Ленинская	УТ24-30-5	ж/д	0,082	0,069	3,25	1980	2017	15
Ленинская	УТ24-30-5	УТ24-30-6	0,15	0,082	19,54	1980	2017	186
Ленинская	УТ24-30-6	ж/д	0,082	0,082	7,79	1980	2017	36
Ленинская	УТ24-30-6	УТ24-30-7	0,15	0,15	18,28	1980	2017	174
Ленинская	УТ24-30-6	ж/д	0,082	0,069	3,4	1980	2017	16
Ленинская	УТ24-30-6	УТ24-30-7	0,15	0,082	18,05	1980	2017	171
Ленинская	УТ24-30-7	УТ24-30-8	0,15	0,15	16,58	1980	2017	158
Ленинская	УТ24-30-7	ж/д	0,082	0,082	7,76	1980	2017	36
Ленинская	УТ24-30-7	ж/д	0,082	0,069	3,81	1980	2017	18
Ленинская	УТ24-30-7	УТ24-30-8	0,15	0,082	16,45	1980	2017	156
Ленинская	УТ24-30-7	ж/д - общий элеватор	0,1	0,1	132,93	1980	2017	585
Ленинская	УТ24-30-8	УТ24-30-9	0,15	0,15	16,21	1980	2017	154
Ленинская	УТ24-30-8	ж/д	0,082	0,082	7,21	1980	2017	33
Ленинская	УТ24-30-8	ж/д	0,082	0,069	2,9	1980	2017	13
Ленинская	УТ24-30-8	УТ24-30-9	0,15	0,082	16,38	1980	2017	156
Ленинская	УТ24-30-9	УТ24-30-10	0,15	0,15	15,59	1980	2017	148

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ24-30-9	ж/д	0,082	0,082	7,46	1980	2017	34
Ленинская	УТ24-30-9	ж/д	0,082	0,069	3,86	1980	2017	18
Ленинская	УТ24-30-9	УТ24-30-10	0,15	0,082	15,48	1980	2017	147
Ленинская	УТ24-31	Лен.5	0,15	0,15	24,44	1980	2017	232
Ленинская	УТ24-31	Лен.5-1	0,069	0,069	127,42	1980	2017	470
Ленинская	УТ24-31	УТ24-31А	0,15	0,082	99,45	1980	2017	945
Ленинская	УТ24-31А	ж/д	0,1	0,082	5,04	1980	2017	22
Ленинская	УТ2-44	УТ22-1/УТ2-45	0,309	0,309	27,26	1984	2017	596
Ленинская	УТ2-46	УТ2-47	0,359	0,359	195,85	1984	2017	4 938
Ленинская	УТ2-47	УТ2-48	0,359	0,359	79,86	1984	2017	2 014
Ленинская	УТ6-15	частный сектор	0,1	0,1	23,13	1982	2017	102
Ленинская	УТ6-15	УТ6-17	0,207	0,207	33,4	1982	2017	515
Ленинская	УТ6-15	УТ6-17	0,207	0,15	33,67	1982	2017	519
Ленинская	УТ6-18	УТ6-19	0,15	0,15	67,09	1982	2017	637
Ленинская	УТ6-18	УТ6-19	0,15	0,1	66,22	1982	2017	629
Ленинская	УТ6-19	УТ6-20	0,15	0,15	10,45	1982	2017	99
Ленинская	УТ6-19	УТ6-20	0,15	0,1	11,61	1982	2017	110
Ленинская	УТ6-20	ж/д	0,082	0,082	15,91	1982	2017	73
Ленинская	УТ6-20	УТ6-22'	0,15	0,15	9,3	1982	2017	88
Ленинская	УТ6-20	УТ6-22'	0,15	0,1	9,46	1982	2017	90
Ленинская	УТ6-20	ж/д	0,082	0,05	9,69	1982	2017	45
Ленинская	УТ6-22'	УТ6-22	0,15	0,15	8,49	1982	2017	81
Ленинская	УТ6-22'	ж/д	0,082	0,082	7,79	1982	2017	36
Ленинская	УТ6-22'	ж/д	0,082	0,05	3,7	1982	2017	17
Ленинская	УТ6-22'	УТ6-22	0,15	0,1	9,76	1982	2017	93
Ленинская	УТ6-24	УТ6-24'	0,1	0,1	5,97	1983	2017	26
Ленинская	УТ6-24	УТ6-24'	0,1	0,082	6,4	1983	2017	28
Ленинская	УТ6-24'	ж/д	0,082	0,082	13,88	1983	2017	64
Ленинская	УТ6-24'	УТ6-24"	0,1	0,1	19,32	1983	2017	85
Ленинская	УТ6-24'	УТ6-24"	0,1	0,082	21,32	1983	2017	94
Ленинская	УТ6-24'	ж/д	0,082	0,05	5,87	1983	2017	27
Ленинская	УТ6-24"	УТ6-25	0,1	0,1	8,82	1983	2017	39
Ленинская	УТ6-24"	ж/д	0,082	0,082	7,87	1983	2017	36
Ленинская	УТ6-24"	УТ6-25	0,1	0,082	8,68	1983	2017	38
Ленинская	УТ6-24"	ж/д	0,082	0,05	3,83	1983	2017	18
Ленинская	УТ6-27	ж/д	0,082	0,082	9,18	1983	2017	42
Ленинская	УТ6-27	ж/д	0,082	0,082	8,06	1983	2017	37
Ленинская	УТ6-27	ж/д	0,069	0,05	5,98	1983	2017	22
Ленинская	УТ6-27	ж/д	0,069	0,05	3,54	1983	2017	13
Ленинская	УТ6-4	УТ6-15	0,207	0,207	62,26	1982	2017	960
Ленинская	УТ6-4	УТ6-15	0,207	0,15	59,61	1982	2017	919
Ленинская	УТ6-45	УТ6-46	0,082	0,082	7,87	1981	2017	36
Ленинская	УТ6-45	УТ6-46	0,082	0,05	6,26	1981	2017	29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ6-46	УТ6-46'	0,082	0,082	6,1	1981	2017	28
Ленинская	УТ6-46	УТ6-46'	0,082	0,05	7,57	1981	2017	35
Ленинская	УТ6-46'	ж/д	0,082	0,082	11,11	1981	2017	51
Ленинская	УТ6-46'	УТ6-47	0,082	0,082	11,22	1981	2017	52
Ленинская	УТ6-46'	ж/д	0,082	0,05	4,85	1981	2017	22
Ленинская	УТ6-58'	УТ6-59	0,1	0,1	7,82	1975	2017	34
Ленинская	УТ6-60	УТ6-61	0,1	0,1	20,52	1975	2017	90
Ленинская	УТ6-60	УТ6-61	0,1	0,082	20,17	1975	2017	89
Ленинская	УТ7-13	ж/д	0,082	0,082	15,27	1974	2017	70
Ленинская	УТ7-15	УТ7-19	0,15	0,15	32,17	1975	2017	306
Ленинская	УТ7-20	УТ7-21	0,15	0,15	81,18	1975	2017	771
Ленинская	УТ7-21	УТ7-25	0,125	0,125	131,16	1975	2017	777
Ленинская	УТ7-21	УТ7-22	0,1	0,1	11,2	1975	2017	49
Ленинская	УТ7-22	ж/д	0,1	0,1	10,12	1975	2017	45
Ленинская	УТ7-22	ж/д	0,1	0,1	22,32	1975	2017	98
Ленинская	УТ7-25	УТ7-25'	0,1	0,1	110,7	1975	2017	488
Ленинская	УТ7-25'	интернат	0,082	0,082	7,4	1975	2017	34
Ленинская	УТ7-25'	интернат	0,082	0,082	12,23	1975	2017	56
Ленинская	УТ7-42	ж/д	0,082	0,082	12,37	1975	2017	57
Ленинская	УТ7-42	ж/д	0,082	0,05	11,46	1975	2017	53
Ленинская	УТ7-49	УТ7-51	0,1	0,1	46,75	1983	2017	206
Ленинская	УТ7-49	УТ7-51	0,1	0,05	46,88	1983	2017	206
Ленинская	УТ8-10	ж/д	0,082	0,082	10,54	1980	2017	49
Ленинская	УТ8-15	ж/д	0,082	0,082	30,27	1980	2017	140
Ленинская	УТ8-25	УТ8-27	0,15	0,15	59,1	1980	2017	561
Ленинская	УТ8-25	УТ8-25-1	0,1	0,1	18,06	1980	2017	80
Ленинская	УТ8-25-1	УТ8-25-2	0,082	0,082	48,95	1980	2017	226
Ленинская	УТ8-25-1	протезно-ортопедич. предпр.	0,082	0,082	7,28	1980	2017	34
Ленинская	УТ8-25-2	протезно-ортопедич. предпр.	0,082	0,082	7,26	1980	2017	34
Ленинская	УТ8-27	ж/д	0,05	0,05	13,89	1980	2017	51
Ленинская	УТ8-27	ж/д	0,05	0,05	29,06	1980	2017	107
Ленинская	УТ8-27	ж/д	0,05	0,05	44,78	1980	2017	165
Ленинская	УТ8-28	ж/д	0,05	0,05	33,42	1980	2017	123
Ленинская	УТ8-28	ж/д	0,05	0,05	39,79	1980	2017	147
Ленинская	УТ8-29	ж/д	0,1	0,1	11,79	1980	2017	52
Ленинская	УТ8-5	УТ8-9	0,15	0,15	50,35	1980	2017	478
Ленинская	УТ8-9	УТ8-10	0,082	0,082	32,94	1980	2017	152
Ленинская	ЦТП №4	УТ21-1	0,1	0,1	21,05	1983	2017	93
Ленинская	ЦТП №5	УТ17-2	0,207	0,207	10,84	1978	2017	167
Ленинская	ЦТП Больница №33	УТ23-3	0,207	0,207	20,63	1976	2017	318
МСК-10	УТ16-10	УТ16-10-1	0,15	0,15	7,02	1981	2017	67
МСК-10	УТ16-10-1	ж/д	0,082	0,082	22,45	1981	2017	104

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-10	УТ16-10-1	кафе	0,082	0,082	82,29	1981	2017	380
МСК-10	УТ16-10-1	УТ16-11	0,15	0,15	7,25	1981	2017	69
МСК-10	УТ16-11	УТ16-12	0,15	0,15	41,98	1981	2017	399
МСК-10	УТ16-12	УТ16-12-1	0,15	0,15	11,82	1981	2017	112
МСК-10	УТ16-12-1	ж/д	0,082	0,082	14,98	1981	2017	69
МСК-10	УТ16-12-1	УТ16-15	0,15	0,15	11,79	1981	2017	112
МСК-10	УТ16-17	УТ16-17-1	0,15	0,15	7,35	1981	2017	70
МСК-10	УТ16-17-1	ж/д	0,082	0,082	13,47	1981	2017	62
МСК-10	УТ16-17-1	УТ16-18	0,15	0,15	5,86	1981	2017	56
МСК-10	УТ16-20	УТ16-20-1	0,15	0,15	7,98	1981	2017	76
МСК-10	УТ16-20-1	ж/д	0,15	0,15	4,62	1981	2017	44
МСК-10	УТ16-20-1	УТ16-21	0,15	0,15	8,38	1981	2017	80
МСК-10	УТ16-21	УТ16-21-1	0,15	0,15	19,27	1981	2017	183
МСК-10	УТ16-21-2	УТ16-22	0,15	0,15	39,11	1981	2017	372
МСК-10	УТ16-3	УТ16-5	0,15	0,15	69,27	1981	2017	658
МСК-10	УТ16-5	УТ16-5-1	0,15	0,15	7,83	1981	2017	74
МСК-10	УТ16-5-1	ж/д	0,082	0,082	16,26	1981	2017	75
МСК-10	УТ16-5-1	УТ16-6	0,15	0,15	5,09	1981	2017	48
МСК-10	УТ16-7	УТ16-7-1	0,15	0,15	10,53	1981	2017	100
МСК-10	УТ16-7-1	ж/д	0,082	0,082	13,07	1981	2017	60
МСК-10	УТ16-7-1	УТ16-8	0,15	0,15	3,5	1981	2017	33
МСК-10	УТ5-МСК-10-11	УТ5-МСК-10-11	0,259	0,259	43,75	1983	2017	796
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								833 171

Таблица 4 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2018 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С11	1 С12	0,616	0,616	22,9	1985	2018	1 526
1-я Соцгородская	1С33	1С35	0,517	0,517	210	1961	2018	12 996
1-я Соцгородская	1 С12	1 С12	0,616	0,616	5,38	1985	2018	359
1-я Соцгородская	1 С12	1 С13	0,616	0,616	92,4	1985	2018	6 158
1-я Соцгородская	1 С130	2 Соц-29	0,207	0,207	30,88	1985	2018	476
1-я Соцгородская	2 Соц-25	ж/д	0,082	0,082	12,85	1985	2018	59
1-я Соцгородская	2 Соц-26	2 Соц-25	0,1	0,1	58,81	1985	2018	259
1-я Соцгородская	2 Соц-26	ж/д	0,082	0,082	9,7	1985	2018	45
1-я Соцгородская	2 Соц-27	2 Соц-26	0,1	0,1	62,72	1985	2018	276
1-я Соцгородская	2 Соц-27	ж/д	0,082	0,082	9,2	1985	2018	42
1-я Соцгородская	2 Соц-28	2 Соц-27	0,1	0,1	33,2	1985	2018	146
1-я Соцгородская	2 Соц-28	2 Соц-28	0,125	0,125	5,86	1985	2018	35
1-я Соцгородская	2 Соц-28	УТ15ср2-31'	0,125	0,125	4,89	1985	2018	29
1-я Соцгородская	2 Соц-29	2 Соц-28	0,207	0,207	111,77	1985	2018	1 723
1-я Соцгородская	УТ16-14	УТ16-15	0,207	0,207	53,89	1985	2018	831
1-я Соцгородская	УТ16-15	ж/д	0,069	0,069	11,5	1985	2018	42
1-я Соцгородская	УТ16-15	УТ16-17	0,207	0,207	37,01	1985	2018	571
1-я Соцгородская	УТ16-17	ж/д	0,069	0,069	11,33	1985	2018	42
1-я Соцгородская	УТ16-17	УТ16-18	0,207	0,207	15,39	1985	2018	237
1-я Соцгородская	УТ16-18	УТ16-18'	0,207	0,207	53,6	1985	2018	826
1-я Соцгородская	УТ16-18'	ж/д	0,1	0,1	9,13	1985	2018	40
1-я Соцгородская	УТ16-18'	ж/д	0,1	0,1	17,06	1985	2018	75
1-я Соцгородская	УТ16-23	УТ16-25	0,15	0,15	71,08	1985	2018	675
1-я Соцгородская	УТ16-25	ж/д	0,069	0,069	13,11	1985	2018	48
1-я Соцгородская	УТ16-25	УТ16-27	0,15	0,15	38,22	1985	2018	363
1-я Соцгородская	УТ16-27	ж/д	0,069	0,069	11,07	1985	2018	41
1-я Соцгородская	УТ16-27	УТ16-29	0,15	0,15	36,74	1985	2018	349
1-я Соцгородская	УТ16-29	ж/д	0,069	0,069	11,47	1985	2018	42
1-я Соцгородская	УТ16-29	УТ16-31	0,15	0,15	37,33	1985	2018	355
1-я Соцгородская	УТ16-31	ж/д	0,069	0,069	12,94	1985	2018	48
1-я Соцгородская	УТ16-31	УТ16-33	0,15	0,15	36,04	1985	2018	342
1-я Соцгородская	УТ16-33	ж/д	0,069	0,069	14,62	1985	2018	54
1-я Соцгородская	УТ16-33	УТ16-35	0,15	0,15	12,01	1985	2018	114
1-я Соцгородская	УТ29-10	ж/д	0,1	0,1	7,7	1987	2018	34
1-я Соцгородская	УТ29-10	УТ29-11	0,1	0,1	37,83	1987	2018	167
1-я Соцгородская	УТ29-11	УТ29-12	0,1	0,1	48,32	1987	2018	213
1-я Соцгородская	УТ29-12	ж/д	0,1	0,1	8,19	1987	2018	36
1-я Соцгородская	УТ29-12	УТ29-13	0,1	0,1	36,56	1987	2018	161
1-я Соцгородская	УТ29-13	УТ29-14	0,1	0,1	15,08	1987	2018	66
1-я Соцгородская	УТ29-14	УТ29-15	0,1	0,1	17,87	1987	2018	79
1-я Соцгородская	УТ29-3	ж/д	0,1	0,1	9,91	1987	2018	44
1-я Соцгородская	УТ29-3	ж/д	0,1	0,1	6,03	1987	2018	27
1-я Соцгородская	УТ29-4	УТ29-8	0,15	0,15	12,24	1987	2018	116

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ29-4	УТ29-4-1	0,1	0,1	27,89	1987	2018	123
1-я Соцгородская	УТ29-4-1	ж/д	0,1	0,1	6,27	1987	2018	28
1-я Соцгородская	УТ29-4-1	УТ29-5	0,1	0,1	31,54	1987	2018	139
1-я Соцгородская	УТ29-5	ж/д	0,082	0,082	27,84	1987	2018	129
1-я Соцгородская	УТ29-9	УТ29-10	0,15	0,15	37,91	1987	2018	360
1-я Соцгородская	УТ3сг2-29	УТ3сг2-28	0,15	0,15	43,08	1987	2018	409
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2	1ю8-2-3	0,1	0,1	70,9	1985	2018	312
1-я Юго-Западная	1ю8-2-3	1ю8-2-4	0,1	0,1	101,17	1985	2018	446
1-я Юго-Западная	1ю8-2-4	ж/д	0,082	0,082	16,67	1985	2018	77
1-я Юго-Западная	1ю8-2-4	1ю8-2-5	0,1	0,1	50,87	1985	2018	224
1-я Юго-Западная	2ю69	УТ18-2	0,259	0,259	168,14	1985	2018	3 059
1-я Юго-Западная	УТ18-12	УТ18-13	0,1	0,1	16,61	1985	2018	73
1-я Юго-Западная	УТ18-13	УТ18-13-1	0,1	0,1	18,48	1985	2018	81
1-я Юго-Западная	УТ18-13-1	ж/д	0,05	0,05	6,17	1985	2018	23
1-я Юго-Западная	УТ18-13-1	УТ18-14	0,069	0,069	35,53	1985	2018	131
1-я Юго-Западная	УТ18-14	ж/д	0,069	0,069	30,26	1985	2018	112
1-я Юго-Западная	УТ18-17	УТ18-23	0,1	0,1	6,68	1985	2018	29
1-я Юго-Западная	УТ18-17	УТ18-18	0,259	0,259	5,99	1985	2018	109
1-я Юго-Западная	УТ18-18	УТ18-20	0,082	0,082	5,34	1985	2018	25
1-я Юго-Западная	УТ18-18	УТ18-27	0,259	0,259	60,23	1985	2018	1 096
1-я Юго-Западная	УТ18-2	УТ18-3	0,259	0,259	15,03	1985	2018	273
1-я Юго-Западная	УТ18-2	УТ18-17	0,259	0,259	91,24	1985	2018	1 660
1-я Юго-Западная	УТ18-20	УТ18-21	0,082	0,082	16,12	1985	2018	74
1-я Юго-Западная	УТ18-21	УТ18-22	0,082	0,082	35,89	1985	2018	166
1-я Юго-Западная	УТ18-22	ж/д	0,082	0,082	5,92	1985	2018	27
1-я Юго-Западная	УТ18-22	УТ18-22'	0,05	0,05	20,25	1985	2018	75
1-я Юго-Западная	УТ18-22'	д/к 61	0,05	0,05	38,09	1985	2018	141
1-я Юго-Западная	УТ18-23	УТ18-24	0,1	0,1	17,99	1985	2018	79
1-я Юго-Западная	УТ18-24	ж/д	0,1	0,1	5,89	1985	2018	26
1-я Юго-Западная	УТ18-24	УТ18-25	0,082	0,082	70,55	1985	2018	326
1-я Юго-Западная	УТ18-25	ж/д	0,069	0,069	18,37	1985	2018	68
1-я Юго-Западная	УТ18-27	УТ18-30	0,1	0,1	5,66	1985	2018	25
1-я Юго-Западная	УТ18-27	УТ18-28	0,259	0,259	6,05	1985	2018	110
1-я Юго-Западная	УТ18-28	УТ18-36	0,1	0,1	36,37	1985	2018	160
1-я Юго-Западная	УТ18-28	УТ18-39	0,259	0,259	57,53	1985	2018	1 047
1-я Юго-Западная	УТ18-3	УТ18-4	0,1	0,1	10,36	1985	2018	46
1-я Юго-Западная	УТ18-31	УТ18-32	0,1	0,1	51,87	1985	2018	228
1-я Юго-Западная	УТ18-32	ж/д	0,1	0,1	5,91	1985	2018	26
1-я Юго-Западная	УТ18-32	УТ18-33	0,1	0,1	12,1	1985	2018	53
1-я Юго-Западная	УТ18-33	ж/д	0,069	0,069	49,03	1985	2018	181
1-я Юго-Западная	УТ18-33	д/к 341	0,05	0,05	62,29	1985	2018	230
1-я Юго-Западная	УТ18-36	УТ18-37	0,082	0,082	35,03	1985	2018	162
1-я Юго-Западная	УТ18-36	ж/д	0,1	0,1	4,59	1985	2018	20
1-я Юго-Западная	УТ18-37	УТ18-37-1	0,082	0,082	24,55	1985	2018	113

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ18-37-1	ж/д	0,069	0,069	4,22	1985	2018	16
1-я Юго-Западная	УТ18-39	ж/д	0,082	0,082	11,54	1985	2018	53
1-я Юго-Западная	УТ18-39	УТ18-43	0,259	0,259	65,64	1985	2018	1 194
1-я Юго-Западная	УТ18-4	УТ18-4-1	0,1	0,1	45,15	1985	2018	199
1-я Юго-Западная	УТ18-4-1	ж/д	0,082	0,082	6,68	1985	2018	31
1-я Юго-Западная	УТ18-4-1	УТ18-5	0,1	0,1	39,89	1985	2018	176
1-я Юго-Западная	УТ18-5	УТ18-6	0,1	0,1	11,04	1985	2018	49
1-я Юго-Западная	УТ18-6	УТ18-7	0,069	0,069	19,92	1985	2018	74
1-я Юго-Западная	УТ18-7	УТ18-8	0,069	0,069	31,59	1985	2018	117
1-я Юго-Западная	УТ18-7	ж/д	0,05	0,05	6,16	1985	2018	23
1-я Юго-Западная	УТ18-8	ж/д	0,069	0,069	34,89	1985	2018	129
2-я Соцгородская	2 Соц-25	ж/д	0,1	0,069	11,81	1985	2018	52
2-я Соцгородская	2 Соц-25	2 Соц-26	0,207	0,125	58,33	1985	2018	899
2-я Соцгородская	2 Соц-26	ж/д	0,1	0,069	10,68	1985	2018	47
2-я Соцгородская	2 Соц-26	2 Соц-27	0,207	0,125	62,86	1985	2018	969
2-я Соцгородская	2 Соц-27	ж/д	0,1	0,069	9,31	1985	2018	41
2-я Соцгородская	2 Соц-27	2 Соц-28	0,207	0,125	36,34	1985	2018	560
2-я Соцгородская	2 Соц-28	2 Соц-28	0,15	0,1	6,86	1985	2018	65
2-я Соцгородская	2 Соц-28	УТ15сг2-31'	0,15	0,1	4,49	1985	2018	43
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-15	УТ 7сг2-18	0,259	0,259	38	1986	2018	691
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-15	УТ 7сг2-18	0,259	0,15	32,04	1986	2018	583
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5	УТ 7сг2-5-1	0,1	0,1	13,46	1985	2018	59
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5	УТ 7сг2-8	0,207	0,207	25,89	1985	2018	399
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5	УТ 7сг2-8	0,15	0,1	23,98	1985	2018	228
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5	УТ 7сг2-5-1	0,15	0,1	14,29	1985	2018	136
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51	УТ 7сг2-51'	0,125	0,15	56,54	1987	2018	537
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51	УТ 7сг2-51'	0,125	0,125	65,2	1987	2018	386
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51	ж/д	0,082	0,082	14,88	1987	2018	69
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51	ж/д	0,1	0,069	7,44	1987	2018	33
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51'	ж/д	0,082	0,082	7,52	1987	2018	35
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51'	УТ 7сг2-52	0,1	0,1	62,37	1987	2018	275
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51'	ж/д	0,1	0,069	6,43	1987	2018	28
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-51'	УТ 7сг2-52	0,1	0,15	61,5	1987	2018	584
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-1	УТ 7сг2-5-2	0,1	0,1	18,22	1985	2018	80
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-1	УТ 7сг2-5-2	0,15	0,1	17,77	1985	2018	169
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-1	ж/д	0,082	0,082	8,52	1985	2018	39
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-1	ж/д	0,082	0,05	4,26	1985	2018	20
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52	УТ 7сг2-52-1	0,1	0,1	29,39	1987	2018	129
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52	УТ 7сг2-52-1	0,125	0,082	30,61	1987	2018	181
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52	ж/д	0,082	0,082	6,51	1987	2018	30
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52	ж/д	0,1	0,069	7,59	1987	2018	33
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-2	УТ 7сг2-5-3	0,1	0,1	19,61	1985	2018	86
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-2	УТ 7сг2-5-3	0,15	0,1	19,11	1985	2018	182
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-2	ж/д	0,082	0,082	8,67	1985	2018	40

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-2	ж/д	0,082	0,05	4,61	1985	2018	21
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-1	УТ 7сг2-52-2	0,125	0,082	30,79	1987	2018	182
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-1	УТ 7сг2-52-2	0,1	0,1	31,36	1987	2018	138
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-1	ж/д	0,082	0,082	6,65	1987	2018	31
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-1	ж/д	0,1	0,069	3,32	1987	2018	15
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-2	ж/д	0,082	0,082	30,12	1987	2018	139
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-2	ж/д	0,1	0,069	28,83	1987	2018	127
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-2	ж/д	0,082	0,082	6,84	1987	2018	32
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-52-2	ж/д	0,1	0,069	3,9	1987	2018	17
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-3	УТ 7сг2-5-4	0,1	0,1	19,61	1985	2018	86
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-3	УТ 7сг2-5-4	0,15	0,1	19,46	1985	2018	185
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-3	ж/д	0,082	0,082	9,01	1985	2018	42
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-3	ж/д	0,082	0,05	4,7	1985	2018	22
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-4	УТ 7сг2-5-5	0,1	0,1	15,55	1985	2018	68
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-4	УТ 7сг2-5-5	0,15	0,1	15,95	1985	2018	152
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-4	ж/д	0,082	0,082	8,8	1985	2018	41
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-4	ж/д	0,082	0,05	5,58	1985	2018	26
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-5	ж/д	0,082	0,082	19,43	1985	2018	90
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-5	ж/д	0,082	0,05	16,79	1985	2018	78
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-5	ж/д	0,082	0,082	9,08	1985	2018	42
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-5-5	ж/д	0,082	0,05	5,2	1985	2018	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53	ж/д	0,082	0,082	13,43	1986	2018	62
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53	УТ13сг2-53-1	0,259	0,259	10,62	1986	2018	193
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53	УТ13сг2-53-1	0,259	0,207	11,28	1986	2018	205
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53	ж/д	0,1	0,082	6,17	1986	2018	27
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-1	УТ13сг2-53-2	0,259	0,259	12,9	1986	2018	235
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-1	УТ13сг2-53-2	0,259	0,207	12,27	1986	2018	223
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-1	ж/д	0,082	0,082	6,71	1986	2018	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-1	ж/д	0,1	0,082	6,71	1986	2018	30
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-2	УТ13сг2-53-3	0,259	0,259	12,52	1986	2018	228
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-2	УТ13сг2-53-3	0,259	0,207	12,18	1986	2018	222
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-2	ж/д	0,082	0,082	7,05	1986	2018	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-2	ж/д	0,1	0,082	6,51	1986	2018	29
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-3	УТ13сг2-55	0,259	0,259	13,77	1986	2018	251
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-3	УТ13сг2-55	0,259	0,207	19,38	1986	2018	353
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-3	ж/д	0,082	0,082	7,17	1986	2018	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-53-3	ж/д	0,1	0,082	7,49	1986	2018	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55	УТ13сг2-55-1	0,259	0,259	14,88	1986	2018	271
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55	УТ13сг2-55-1	0,259	0,207	10,76	1986	2018	196
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-1	УТ13сг2-55-2	0,259	0,259	17,72	1986	2018	322
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-1	УТ13сг2-55-2	0,259	0,207	16,59	1986	2018	302
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-1	ж/д	0,082	0,082	9,62	1986	2018	44
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-1	ж/д	0,1	0,082	8,26	1986	2018	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-2	УТ13сг2-55-3	0,259	0,259	15,93	1986	2018	290

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-2	УТ13сг2-55-3	0,259	0,207	16,99	1986	2018	309
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-2	ж/д	0,082	0,082	10,01	1986	2018	46
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-2	ж/д	0,1	0,082	8,8	1986	2018	39
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-3	УТ13сг2-55-4	0,259	0,259	17,36	1986	2018	316
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-3	УТ13сг2-55-4	0,259	0,207	15,81	1986	2018	288
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-3	ж/д	0,082	0,082	9,73	1986	2018	45
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-3	ж/д	0,1	0,082	9,02	1986	2018	40
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-4	ж/д	0,082	0,082	9,57	1986	2018	44
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-4	УТ13сг2-57	0,259	0,259	14,2	1986	2018	258
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-4	УТ13сг2-57	0,259	0,207	16,55	1986	2018	301
2-я Соцгородская	УТ13сг2-55-4	ж/д	0,1	0,082	8,78	1986	2018	39
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58	УТ13сг2-58'	0,1	0,1	14,69	1986	2018	65
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58	УТ13сг2-58'	0,1	0,082	14,41	1986	2018	63
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58'	ж/д	0,082	0,082	9,14	1986	2018	42
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58'	УТ13сг2-58"	0,1	0,1	17,22	1986	2018	76
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58'	ж/д	0,082	0,069	4,06	1986	2018	19
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58'	УТ13сг2-58"	0,1	0,082	16,74	1986	2018	74
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58"	УТ13сг2-59	0,1	0,082	24,82	1986	2018	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58"	УТ13сг2-59	0,1	0,1	26,19	1986	2018	115
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58"	ж/д	0,082	0,069	4,97	1986	2018	23
2-я Соцгородская	УТ13сг2-58"	ж/д	0,082	0,082	10,47	1986	2018	48
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59	УТ13сг2-59-1	0,1	0,1	14,16	1986	2018	62
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59	УТ13сг2-59-1	0,1	0,082	15	1986	2018	66
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-1	УТ13сг2-59-2	0,082	0,069	18,05	1986	2018	83
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-1	УТ13сг2-59-2	0,082	0,082	18,36	1986	2018	85
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-1	ж/д	0,082	0,082	8,98	1986	2018	41
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-1	ж/д	0,069	0,05	3,37	1986	2018	12
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-2	УТ13сг2-59-4	0,082	0,082	21,52	1986	2018	99
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-2	УТ13сг2-59-4	0,082	0,069	21,53	1986	2018	99
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-2	ж/д	0,082	0,082	8,99	1986	2018	41
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-2	ж/д	0,069	0,05	2,88	1986	2018	11
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-4	УТ13сг2-59-5	0,082	0,082	25,72	1986	2018	119
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-4	УТ13сг2-59-5	0,082	0,069	25,74	1986	2018	119
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-4	ж/д	0,082	0,082	9,24	1986	2018	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-4	ж/д	0,069	0,05	3,91	1986	2018	14
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-5	УТ13сг2-59-6	0,082	0,082	23,58	1986	2018	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-5	УТ13сг2-59-6	0,082	0,069	23,22	1986	2018	107
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-5	ж/д	0,082	0,082	9,69	1986	2018	45
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-5	ж/д	0,069	0,05	3,73	1986	2018	14
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-6	ж/д	0,082	0,082	23,04	1986	2018	106
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-6	ж/д	0,082	0,069	17,94	1986	2018	83
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-6	ж/д	0,082	0,082	9,64	1986	2018	44
2-я Соцгородская	УТ13сг2-59-6	ж/д	0,069	0,05	4,18	1986	2018	15
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65	УТ13сг2-65-1	0,15	0,15	16,89	1986	2018	160

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65	УТ13сг2-65-1	0,1	0,082	16,37	1986	2018	72
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	ж/д	0,1	0,1	4,55	1986	2018	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	УТ13сг2-69	0,15	0,15	40,7	1986	2018	387
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	ж/д	0,082	0,069	2,99	1986	2018	14
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	УТ13сг2-69	0,1	0,082	39,17	1986	2018	173
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	ж/д	0,1	0,1	8,11	1986	2018	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-65-1	ж/д	0,082	0,069	4,44	1986	2018	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69	УТ13сг2-69-1	0,15	0,15	12,66	1986	2018	120
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69	УТ13сг2-69-1	0,15	0,15	12,91	1986	2018	123
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-1	УТ13сг2-69-2	0,15	0,15	13,25	1986	2018	126
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-1	ж/д	0,082	0,082	10,87	1986	2018	50
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-1	УТ13сг2-69-2	0,15	0,15	14,41	1986	2018	137
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-1	ж/д	0,082	0,082	5,34	1986	2018	25
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-2	УТ13сг2-69-3	0,15	0,15	23,56	1986	2018	224
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-2	УТ13сг2-69-3	0,15	0,15	21,03	1986	2018	200
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-2	ж/д	0,082	0,082	10,6	1986	2018	49
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-2	ж/д	0,082	0,082	4,31	1986	2018	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-3	УТ13сг2-69-4	0,15	0,15	25,02	1986	2018	238
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-3	УТ13сг2-69-4	0,15	0,15	25,03	1986	2018	238
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-3	ж/д	0,082	0,082	10,68	1986	2018	49
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-3	ж/д	0,082	0,082	4,78	1986	2018	22
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-4	УТ13сг2-69-5	0,15	0,15	26	1986	2018	247
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-4	УТ13сг2-69-5	0,15	0,15	26,23	1986	2018	249
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-4	ж/д	0,082	0,082	10,84	1986	2018	50
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-4	ж/д	0,082	0,082	5,12	1986	2018	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-5	УТ13сг2-69-6	0,15	0,15	26,32	1986	2018	250
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-5	УТ13сг2-69-6	0,15	0,15	26,93	1986	2018	256
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-5	ж/д	0,082	0,082	10,79	1986	2018	50
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-5	ж/д	0,082	0,082	5,74	1986	2018	26
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-6	ж/д	0,082	0,082	11,16	1986	2018	52
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-6	УТ13сг2-71	0,15	0,15	20,58	1986	2018	196
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-6	ж/д	0,082	0,082	6,96	1986	2018	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-69-6	УТ13сг2-71	0,15	0,15	21,77	1986	2018	207
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	д/к 119	0,082	0,082	55,36	1986	2018	256
2-я Соцгородская	УТ13сг2-75'	д/к 119	0,069	0,05	46,25	1986	2018	171
2-я Соцгородская	УТ13сг2-76	УТ13сг2-77	0,15	0,15	29,65	1985	2018	282
2-я Соцгородская	УТ13сг2-76	УТ13сг2-77	0,125	0,1	25,75	1985	2018	153
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	д/к 81	0,05	0,05	72,16	1985	2018	266
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	д/к 81	0,05	0	65,85	1985	2018	243
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	2 Соц-25	0,207	0,125	23,15	1985	2018	357
2-я Соцгородская	УТ8сг2-33	УТ8сг2-33-1	0,1	0,1	41,5	1985	2018	183
2-я Соцгородская	УТ8сг2-33-1	ж/д	0,082	0,082	31,11	1985	2018	144
2-я Соцгородская	УТ8сг2-33-1	ж/д	0,1	0,1	9,71	1985	2018	43
2-я Юго-Западная	ЗЮ19	2Ю21	0,706	0,706	269	1961	2018	17 851

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	3Ю19	2Ю21	0,517	0	269	1961	2018	6 375
2-я Юго-Западная	2Ю82	УТ25-27	0,1	0,1	47,16	1986	2018	208
2-я Юго-Западная	ТНС №19	УТ13А-ТНС-19-2	0,15	0,15	20,47	1985	2018	194
2-я Юго-Западная	УТ11А-10	УТ11А-10-1	0,15	0,15	32,09	1987	2018	305
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-1	ж/д	0,082	0,082	7,07	1987	2018	33
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-1	УТ11А-10-2	0,1	0,1	36,06	1987	2018	159
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-2	УТ11А-10-3	0,082	0,082	31,81	1987	2018	147
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-2	ж/д	0,082	0,082	5	1987	2018	23
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-3	УТ11А-10-4	0,069	0,069	23,35	1987	2018	86
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-3	ж/д	0,069	0,069	5,66	1987	2018	21
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-4	ж/д	0,05	0,05	21,5	1987	2018	79
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-4	ж/д	0,069	0,069	5,75	1987	2018	21
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А	УТ11А-10А-1	0,15	0,15	29,57	1987	2018	281
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А	УТ11А-10Б	0,15	0,15	224,14	1987	2018	2 129
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1	УТ11А-10А-1'	0,15	0,15	22,06	1987	2018	210
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1'	ж/д	0,1	0,1	5,76	1987	2018	25
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1'	УТ11А-10А-2	0,15	0,15	64,1	1987	2018	609
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-2	УТ11А-10А-3	0,15	0,15	23,74	1987	2018	226
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-2	ж/д	0,1	0,1	5,68	1987	2018	25
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-3	УТ11А-10А-4	0,15	0,15	25,71	1987	2018	244
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-3	ж/д	0,1	0,1	4,96	1987	2018	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-4	ж/д	0,1	0,1	4,09	1987	2018	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б	УТ11А-10Б-1	0,15	0,15	7,16	1987	2018	68
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-1	УТ11А-10Б-2	0,15	0,15	3,01	1987	2018	29
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-2	УТ11А-10Б-3	0,15	0,15	24,96	1987	2018	237
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-2	ж/д	0,1	0,1	2,99	1987	2018	13
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-3	ж/д	0,15	0,15	65,76	1987	2018	625
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-3	ж/д	0,1	0,1	4,03	1987	2018	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-23'	ж/д	0,05	0,05	6,05	1987	2018	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-24	ж/д	0,05	0,05	13,63	1987	2018	50
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-1	ж/д	0,05	0,05	6,65	1987	2018	25
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-2	ж/д	0,05	0,05	7,09	1987	2018	26
2-я Юго-Западная	УТ11А-31	УТ11А-31-1	0,259	0,15	53,44	1986	2018	972
2-я Юго-Западная	УТ11А-31	ж/д	0,082	0,05	16,03	1986	2018	74
2-я Юго-Западная	УТ11А-31	ж/д	0,082	0,05	11,5	1986	2018	53
2-я Юго-Западная	УТ11А-31-1	УТ11А-34	0,259	0,15	30,59	1986	2018	557
2-я Юго-Западная	УТ11А-31-1	ж/д	0,082	0,05	7,2	1986	2018	33
2-я Юго-Западная	УТ11А-34	УТ11А-34	0,259	0,15	9,99	1986	2018	182
2-я Юго-Западная	УТ11А-34	ж/д	0,082	0,05	6,99	1986	2018	32
2-я Юго-Западная	УТ11А-41	УТ11А-46	0,207	0,207	23,96	1987	2018	369
2-я Юго-Западная	УТ11А-46	УТ11А-48	0,082	0,04	85,04	1987	2018	393
2-я Юго-Западная	УТ11А-46	ж/д	0,04	0,021	13,06	1987	2018	46
2-я Юго-Западная	УТ11А-46	УТ11А-47	0,207	0,125	5,1	1987	2018	79
2-я Юго-Западная	УТ11А-46	УТ11А-47	0,207	0,207	10,94	1987	2018	169

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-46	Магазин	0,04	0,021	6,38	1987	2018	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-47	УТ11А-47А	0,15	0,15	41,53	1987	2018	395
2-я Юго-Западная	УТ11А-47	УТ11А-48	0,082	0,082	74,38	1987	2018	343
2-я Юго-Западная	УТ11А-47	ж/д	0,082	0,082	5,93	1987	2018	27
2-я Юго-Западная	УТ11А-47	Магазин	0,05	0,05	4,1	1987	2018	15
2-я Юго-Западная	УТ11А-47А	УТ11А-52	0,15	0,15	8,89	1987	2018	84
2-я Юго-Западная	УТ11А-48	УТ11А-49	0,082	0,04	22,78	1987	2018	105
2-я Юго-Западная	УТ11А-48	УТ11А-48А	0,069	0,069	37,9	1987	2018	140
2-я Юго-Западная	УТ11А-48	ж/д	0,082	0,082	11,14	1987	2018	51
2-я Юго-Западная	УТ11А-48	ж/д	0,082	0,04	18,91	1987	2018	87
2-я Юго-Западная	УТ11А-48А	ж/д	0,069	0,069	13,34	1987	2018	49
2-я Юго-Западная	УТ11А-49	Жилой дом	0,082	0,04	12,75	1987	2018	59
2-я Юго-Западная	УТ11А-52	УТ11А-53	0,15	0,1	7,72	1987	2018	73
2-я Юго-Западная	УТ11А-52	УТ11А-53	0,15	0,15	11,38	1987	2018	108
2-я Юго-Западная	УТ11А-52	ж/д	0,05	0,05	5,12	1987	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-53	ж/д	0,05	0,05	16,21	1987	2018	60
2-я Юго-Западная	УТ11А-53	УТ11А-53А	0,15	0,15	37,68	1987	2018	358
2-я Юго-Западная	УТ11А-53	УТ11А-56	0,15	0,1	34,69	1987	2018	330
2-я Юго-Западная	УТ11А-53	УТ11А-53-ГБП	0,069	0,069	71,36	1987	2018	263
2-я Юго-Западная	УТ11А-53А	УТ11А-56	0,15	0,15	14,64	1987	2018	139
2-я Юго-Западная	УТ11А-53-ГБП	Административное здание	0,05	0,05	61,52	1987	2018	227
2-я Юго-Западная	УТ11А-53-ГБП	ж/д	0,05	0,05	5,77	1987	2018	21
2-я Юго-Западная	УТ11А-56	УТ11А-56-ГБП	0,069	0,069	17,97	1987	2018	66
2-я Юго-Западная	УТ11А-56	УТ11А-56-ГБП	0,15	0,15	5,92	1987	2018	56
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	ж/д	0,069	0,069	16,53	1987	2018	61
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	УТ11А-56-ГБП-1	0,125	0,125	40,06	1987	2018	237
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	ж/д	0,082	0,082	5,11	1987	2018	24
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	ж/д	0,069	0,069	8,47	1987	2018	31
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	ж/д	0,069	0,069	19,44	1987	2018	72
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП	УТ11А-56-ГБП-1	0,15	0,1	34,42	1987	2018	327
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-1	УТ11А-56-ГБП-2	0,1	0,1	35,76	1987	2018	157
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-1	ж/д	0,05	0,05	3,34	1987	2018	12
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	7,56	1987	2018	28
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-1	УТ11А-56-ГБП-2	0,15	0,1	36,46	1987	2018	346
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-2	УТ11А-56-ГБП-3	0,1	0,1	32,47	1987	2018	143
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-2	ж/д	0,069	0,069	3,69	1987	2018	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-2	ж/д	0,069	0,069	5,28	1987	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-2	УТ11А-56-ГБП-3	0,15	0,1	32,66	1987	2018	310
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-3	УТ11А-56-ГБП-4	0,1	0,1	18,48	1987	2018	81
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-3	ж/д	0,069	0,069	3,84	1987	2018	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-3	ж/д	0,069	0,069	6	1987	2018	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-3	УТ11А-56-ГБП-4	0,15	0,1	18,34	1987	2018	174
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-4	УТ11А-56-ГБП-5	0,1	0,1	17,05	1987	2018	75
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-4	ж/д	0,069	0,069	4,65	1987	2018	17

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-4	ж/д	0,069	0,069	5,22	1987	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-4	УТ11А-56-ГБП-5	0,15	0,1	17	1987	2018	161
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-5	УТ11А-56-ГБП-6	0,082	0,082	19,31	1987	2018	89
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-5	ж/д	0,05	0,05	2,94	1987	2018	11
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-5	ж/д	0,069	0,069	5	1987	2018	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-5	УТ11А-56-ГБП-6	0,15	0,1	18,46	1987	2018	175
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-6	УТ11А-56-ГБП-7	0,082	0,082	28,85	1987	2018	133
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-6	ж/д	0,05	0,05	5,11	1987	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-6	ж/д	0,069	0,069	5,52	1987	2018	20
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-6	УТ11А-56-ГБП-7	0,15	0,1	26,3	1987	2018	250
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-7	УТ11А-56-ГБП-8	0,069	0,069	19,88	1987	2018	73
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-7	ж/д	0,05	0,05	3,52	1987	2018	13
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-7	ж/д	0,069	0,069	4,1	1987	2018	15
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-7	УТ11А-56-ГБП-8	0,15	0,1	19,84	1987	2018	188
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	ж/д	0,05	0,05	24,8	1987	2018	92
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	ж/д	0,05	0,05	3,08	1987	2018	11
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	ж/д	0,069	0,069	2,97	1987	2018	11
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	ж/д	0,069	0,069	23,95	1987	2018	88
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	Магазин	0,05	0,05	3,89	1987	2018	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-56-ГБП-8	Магазин	0,069	0,069	5,24	1987	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	УТ13А-ТНС-19-1	0,207	0,207	43,81	1985	2018	675
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19	ТНС №19	0,15	0	53,13	1985	2018	505
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-1	ТНС №19	0,207	0,207	17,41	1985	2018	268
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-2	УТ13А-ТНС-19-3	0,15	0,15	49,28	1985	2018	468
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-2	УТ13А-ТНС-19-3	0,1	0,1	38,03	1985	2018	167
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-2	ТНС №19	0,05	0,05	5,89	1985	2018	22
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-2	УТ13А-ТНС-19-2	0,1	0,1	8,33	1985	2018	37
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	Хозяйственный корпус роддома	0,082	0,082	11,39	1985	2018	53
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	Пищеблок	0,082	0,082	61,25	1985	2018	283
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	УТ-Роддом№7	0,15	0,15	82,43	1985	2018	783
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	Хозяйственный корпус роддома	0,082	0,082	12,6	1985	2018	58
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	УТ-Роддом№7	0,1	0,1	89,51	1985	2018	394
2-я Юго-Западная	УТ13А-ТНС-19-3	Пищеблок	0,082	0,082	57,22	1985	2018	264
2-я Юго-Западная	УТ18-43	УТ18-44	0,1	0,1	16,11	1985	2018	71
2-я Юго-Западная	УТ18-43	УТ18-43	0,259	0,259	5,07	1985	2018	92
2-я Юго-Западная	УТ18-44	УТ18-44-1	0,1	0,1	34,68	1985	2018	153
2-я Юго-Западная	УТ18-45	УТ18-44-1	0,1	0,1	32,44	1985	2018	143
2-я Юго-Западная	УТ18-48	УТ18-43	0,259	0,259	39,53	1985	2018	719
2-я Юго-Западная	УТ19-18	Административное здание	0,1	0,1	48,96	1985	2018	216
2-я Юго-Западная	УТ19-18	УТ19-19	0,15	0,15	30,4	1985	2018	289
2-я Юго-Западная	УТ19-19	УТ19-20(45)	0,15	0,15	24,47	1985	2018	232
2-я Юго-Западная	УТ19-2	УТ19-37	0,1	0,1	9,41	1985	2018	41
2-я Юго-Западная	УТ19-20(45)	УТ19-47	0,125	0,125	43,05	1985	2018	255

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ19-23	УТ19-49	0,1	0,125	41,91	1985	2018	248
2-я Юго-Западная	УТ19-24	УТ19-25	0,082	0,082	44,63	1985	2018	206
2-я Юго-Западная	УТ19-47	УТ19-21	0,125	0,125	6,35	1985	2018	38
2-я Юго-Западная	УТ19-49	УТ19-24	0,1	0,125	5,03	1985	2018	30
2-я Юго-Западная	УТ24-21	УТ24-43	0,15	0,15	37,12	1985	2018	353
2-я Юго-Западная	УТ24-22	УТ24-24	0,1	0,1	61,54	1985	2018	271
2-я Юго-Западная	УТ24-22	УТ24-22-1	0,082	0,082	7,37	1985	2018	34
2-я Юго-Западная	УТ24-22	ж/д	0,082	0,069	24,87	1985	2018	115
2-я Юго-Западная	УТ24-22-1	ж/д	0,082	0,082	60,73	1985	2018	280
2-я Юго-Западная	УТ24-22-1	ж/д	0,082	0,082	3,86	1985	2018	18
2-я Юго-Западная	УТ24-23	УТ24-23-1	0,082	0,082	9,65	1985	2018	45
2-я Юго-Западная	УТ24-23	УТ24-23-1	0,082	0,05	7,07	1985	2018	33
2-я Юго-Западная	УТ24-23-1	ж/д	0,082	0,082	60,74	1985	2018	280
2-я Юго-Западная	УТ24-23-1	ж/д	0,082	0,082	5,63	1985	2018	26
2-я Юго-Западная	УТ24-23-1	ж/д	0,082	0,05	52,93	1985	2018	244
2-я Юго-Западная	УТ24-23-1	ж/д	0,082	0,05	7,84	1985	2018	36
2-я Юго-Западная	УТ24-24	УТ24-23	0,1	0,1	53,76	1985	2018	237
2-я Юго-Западная	УТ24-24	УТ24-24-1	0,082	0,082	6,58	1985	2018	30
2-я Юго-Западная	УТ24-24	УТ24-24-1	0,082	0,069	5,31	1985	2018	25
2-я Юго-Западная	УТ24-24	УТ24-23	0,082	0,05	56,32	1985	2018	260
2-я Юго-Западная	УТ24-24-1	ж/д	0,082	0,082	58,17	1985	2018	269
2-я Юго-Западная	УТ24-24-1	ж/д	0,082	0,082	4,6	1985	2018	21
2-я Юго-Западная	УТ24-24-1	ж/д	0,082	0,069	13,64	1985	2018	63
2-я Юго-Западная	УТ24-24-1	ж/д	0,082	0,069	4,53	1985	2018	21
2-я Юго-Западная	УТ24-27	УТ24-28	0,1	0,1	111,96	1985	2018	493
2-я Юго-Западная	УТ24-27	УТ24-28	0,1	0,082	116,38	1985	2018	513
2-я Юго-Западная	УТ24-28а	ж/д	0,069	0,069	53,66	1985	2018	198
2-я Юго-Западная	УТ24-28а	ж/д	0,069	0,05	48,6	1985	2018	179
2-я Юго-Западная	УТ24-44	УТ24-22	0,15	0,15	16,94	1985	2018	161
2-я Юго-Западная	УТ24-44	УТ24-27	0,15	0,15	16,4	1985	2018	156
2-я Юго-Западная	УТ24-44	УТ24-27	0,1	0,082	17,45	1985	2018	77
2-я Юго-Западная	УТ24-44	УТ24-22	0,15	0,1	12,47	1985	2018	118
2-я Юго-Западная	УТ25-27	УТ25-27-ГБП	0,1	0,1	39,61	1986	2018	174
2-я Юго-Западная	УТ25-27	Швейное производство	0,05	0,05	5,15	1986	2018	19
2-я Юго-Западная	УТ25-27-ГБП	ж/д	0,05	0,05	15,73	1986	2018	58
2-я Юго-Западная	УТ25-27-ГБП	Музыкальная школа	0,05	0,05	3,74	1986	2018	14
2-я Юго-Западная	УТ-Роддом№7	Медицинское учреждение	0,15	0,15	6,05	1985	2018	57
2-я Юго-Западная	УТ-Роддом№7	Гараж	0,05	0,05	7,35	1985	2018	27
2-я Юго-Западная	УТ-Роддом№7	Медицинское учреждение	0,05	0,05	3,94	1985	2018	15
2-я Юго-Западная	УТ-Роддом№7	Гараж	0,05	0,05	6,52	1985	2018	24
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-15	УТ4СГ2-18	0,1	0,1	20,6	1986	2018	91
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2	УТ4СГ2-5	0,125	0,125	24,73	1985	2018	147
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36	ТНС №4	0,309	0,309	11,49	1985	2018	251
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37-1	ж/д	0,082	0,082	4,58	1985	2018	21

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37-1	УТ4СГ2-38	0,1	0,1	45,98	1985	2018	203
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-1	ж/д	0,082	0,082	5,06	1985	2018	23
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-2	УТ4СГ2-39Д	0,082	0,082	29,44	1985	2018	136
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	УТ4СГ2-36	0,309	0,309	86,24	1985	2018	1 886
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-50	ж/д	0,082	0,082	11,29	1985	2018	52
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-6	УТ4СГ2-7	0,125	0,125	49,78	1985	2018	295
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-6	ж/д	0,082	0,082	5,63	1985	2018	26
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-60	УТ4СГ2-56	0,1	0,1	2,56	1985	2018	11
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-72	ж/д	0,082	0,082	9,71	1985	2018	45
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-72	УТ4СГ2-60	0,1	0,1	39,04	1985	2018	172
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76	УТ4СГ2-76'	0,1	0,1	20,22	1986	2018	89
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-9	0,069	0,069	27,9	1985	2018	103
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-61	0,1	0,1	55,39	1986	2018	244
3-я Юго-Западная	2Ю41'-1-1	2Ю41'-1-2	0,1	0,082	16,58	1985	2018	73
3-я Юго-Западная	2Ю41'-1-2	ж/д	0,1	0,082	3,69	1985	2018	16
3-я Юго-Западная	2Ю41'-1-2	2Ю41'-1-3	0,1	0,082	17	1985	2018	75
3-я Юго-Западная	2Ю41'-1-3	ж/д	0,1	0,082	15,11	1985	2018	67
3-я Юго-Западная	2Ю41'-1-3	ж/д	0,1	0,082	3,57	1985	2018	16
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2	2Ю41'-2-1	0,1	0,082	63,38	1985	2018	279
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-1	2Ю41'-2-2	0,082	0,082	19,2	1985	2018	89
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-1	2Ю41'-2-2	0,1	0,082	20,34	1985	2018	90
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-2	ж/д	0,082	0,082	5,93	1985	2018	27
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-2	2Ю41'-2-3	0,082	0,082	15,83	1985	2018	73
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-2	ж/д	0,082	0,082	4,41	1985	2018	20
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-2	2Ю41'-2-3	0,1	0,082	15,34	1985	2018	68
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-3	ж/д	0,082	0,082	6,92	1985	2018	32
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-3	2Ю41'-2-4	0,069	0,069	17,34	1985	2018	64
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-3	2Ю41'-2-4	0,082	0,082	17,18	1985	2018	79
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-3	ж/д	0,082	0,082	2,96	1985	2018	14
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-4	ж/д	0,069	0,069	7,08	1985	2018	26
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-4	ж/д	0,05	0,05	16,33	1985	2018	60
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-4	ж/д	0,082	0,082	8,77	1985	2018	40
3-я Юго-Западная	2Ю41'-2-4	ж/д	0,082	0,082	3,63	1985	2018	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-1	УТ-М-2	0,359	0,359	282,14	1985	2018	7 114
3-я Юго-Западная	УТ-М-1	УТ-М-1'	0,309	0,309	19,88	1985	2018	435
3-я Юго-Западная	УТ-М-1'	УТ-М-2	0,309	0,309	258,88	1985	2018	5 662
3-я Юго-Западная	УТ-М-1'	УТ-М-1'-1	0,1	0,082	15,26	1985	2018	67
3-я Юго-Западная	УТ-М-1'-1	2Ю41'-2	0,1	0,082	93,62	1985	2018	412
3-я Юго-Западная	УТ-М-1'-1	2Ю41'-1-1	0,1	0,082	83,46	1985	2018	368
3-я Юго-Западная	УТ-М-2	УТ-М-3	0,359	0,359	22,37	1985	2018	564
3-я Юго-Западная	УТ-М-2	УТ-М-24	0,15	0,15	23,05	1985	2018	219
3-я Юго-Западная	УТ-М-2	УТ-М-24	0,15	0,1	19,17	1985	2018	182
3-я Юго-Западная	УТ-М-2	УТ-М-3	0,309	0,309	23,43	1985	2018	512
3-я Юго-Западная	УТ-М-21	д/с №17	0,1	0,1	67,59	1986	2018	298

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-21	д/с №17	0,1	0,05	69,2	1986	2018	305
3-я Юго-Западная	УТ-М-26	УТ-М-26-1	0,1	0,1	32,57	1985	2018	143
3-я Юго-Западная	УТ-М-26	ж/д	0,082	0,082	8,85	1985	2018	41
3-я Юго-Западная	УТ-М-26	УТ-М-26-2	0,1	0,082	30,01	1985	2018	132
3-я Юго-Западная	УТ-М-26-1	ж/д	0,082	0,082	5,22	1985	2018	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-26-1	УТ-М-27	0,1	0,1	26,96	1985	2018	119
3-я Юго-Западная	УТ-М-26-2	УТ-М-27	0,1	0,082	20,4	1985	2018	90
3-я Юго-Западная	УТ-М-26-2	ж/д	0,082	0,082	3,79	1985	2018	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-27	УТ-М-27'	0,1	0,1	18,95	1985	2018	83
3-я Юго-Западная	УТ-М-27	Горбольница №40 детская поликлиника	0,082	0,082	37,99	1985	2018	175
3-я Юго-Западная	УТ-М-27	УТ-М-27'	0,1	0,082	20,4	1985	2018	90
3-я Юго-Западная	УТ-М-27	Горбольница №40 детская поликлиника	0,082	0,082	37,19	1985	2018	172
3-я Юго-Западная	УТ-М-28	УТ-М-28-1	0,082	0,082	15,38	1985	2018	71
3-я Юго-Западная	УТ-М-28	УТ-М-28-1	0,082	0,082	18,15	1985	2018	84
3-я Юго-Западная	УТ-М-28-1	ж/д	0,082	0,082	4,12	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-28-1	УТ-М-29	0,082	0,082	27,66	1985	2018	128
3-я Юго-Западная	УТ-М-28-1	ж/д	0,082	0,082	4,41	1985	2018	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-28-1	УТ-М-29	0,082	0,082	25,01	1985	2018	115
3-я Юго-Западная	УТ-М-29	ж/д	0,082	0,082	24,4	1985	2018	113
3-я Юго-Западная	УТ-М-29	ж/д	0,082	0,082	23,43	1985	2018	108
3-я Юго-Западная	УТ-М-3	УТ-М-4	0,359	0,359	136,08	1985	2018	3 431
3-я Юго-Западная	УТ-М-3	УТ-М-75Б	0,082	0,082	17,99	1985	2018	83
3-я Юго-Западная	УТ-М-3	МБДОУ №62	0,082	0,05	23,11	1985	2018	107
3-я Юго-Западная	УТ-М-3	УТ-М-4	0,309	0,309	133,2	1985	2018	2 913
3-я Юго-Западная	УТ-М-31	УТ-М-31-1	0,082	0,082	24,7	1985	2018	114
3-я Юго-Западная	УТ-М-31-1	ж/д	0,082	0,082	4,01	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-31-1	УТ-М-32	0,082	0,082	18,79	1985	2018	87
3-я Юго-Западная	УТ-М-31-1	УТ-М-32	0,082	0,069	15,45	1985	2018	71
3-я Юго-Западная	УТ-М-32	ж/д	0,082	0,082	17,35	1985	2018	80
3-я Юго-Западная	УТ-М-32	ж/д	0,1	0,069	19,88	1985	2018	88
3-я Юго-Западная	УТ-М-34	УТ-М-35	0,15	0,15	49,34	1985	2018	469
3-я Юго-Западная	УТ-М-34	УТ-М-35	0,15	0,1	49	1985	2018	465
3-я Юго-Западная	УТ-М-35	ж/д	0,082	0,082	4,64	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35	УТ-М-35-1	0,15	0,15	25,26	1985	2018	240
3-я Юго-Западная	УТ-М-35	ж/д	0,082	0,082	4,79	1985	2018	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-35	УТ-М-35-1	0,15	0,1	24,8	1985	2018	236
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-1	УТ-М-35-2	0,15	0,15	24,18	1985	2018	230
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-1	ж/д	0,082	0,082	4,5	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-1	УТ-М-35-2	0,15	0,1	24,75	1985	2018	235
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-1	ж/д	0,082	0,082	3,96	1985	2018	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-10	УТ-М-35-11	0,1	0,1	26,73	1985	2018	118
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-10	ж/д	0,082	0,082	4,01	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-10	УТ-М-35-11	0,1	0,1	26,2	1985	2018	115

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-10	ж/д	0,082	0,082	4,53	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-11	УТ-М-35-12	0,1	0,1	24,72	1985	2018	109
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-11	ж/д	0,082	0,082	3,24	1985	2018	15
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-11	УТ-М-35-12	0,1	0,1	25,17	1985	2018	111
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-11	ж/д	0,082	0,082	3,88	1985	2018	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-12	УТ-М-35-13	0,082	0,082	23,22	1985	2018	107
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-12	ж/д	0,082	0,082	3,86	1985	2018	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-12	УТ-М-35-13	0,1	0,1	29,32	1985	2018	129
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-12	ж/д	0,082	0,082	2,92	1985	2018	13
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-13	магазин "Лайм" (ГВС - бар, контора, ДНК-НН, Модерн	0,05	0,05	10,78	1985	2018	40
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-13	ж/д	0,082	0,082	4,07	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-13	магазин "Лайм" (ГВС - бар, контора, ДНК-НН, Модерн	0,082	0,082	4,15	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-13	ж/д	0,082	0,082	2,51	1985	2018	12
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-2	УТ-М-35-3	0,15	0,15	24,4	1985	2018	232
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-2	ж/д	0,082	0,082	4,53	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-2	УТ-М-35-3	0,15	0,1	23,61	1985	2018	224
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-2	ж/д	0,082	0,082	4,74	1985	2018	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-3	УТ-М-35-4	0,15	0,15	24,37	1985	2018	232
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-3	ж/д	0,082	0,082	3,73	1985	2018	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-3	УТ-М-35-4	0,15	0,1	24,38	1985	2018	232
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-3	ж/д	0,082	0,082	4,01	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-4	УТ-М-35-5	0,15	0,15	59,42	1985	2018	564
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-4	ж/д	0,082	0,082	5,28	1985	2018	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-4	УТ-М-35-5	0,15	0,1	53,88	1985	2018	512
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-4	ж/д	0,082	0,082	3,62	1985	2018	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-5	УТ-М-35-6	0,15	0,15	24,59	1985	2018	234
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-5	ж/д	0,082	0,082	4,31	1985	2018	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-5	УТ-М-35-6	0,15	0,1	24,83	1985	2018	236
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-5	ж/д	0,082	0,082	5,71	1985	2018	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-6	УТ-М-35-7	0,1	0,1	25,15	1985	2018	111
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-6	ж/д	0,082	0,082	3,53	1985	2018	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-6	УТ-М-35-7	0,15	0,1	25,47	1985	2018	242
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-6	ж/д	0,082	0,082	4,58	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-7	УТ-М-35-8	0,1	0,1	29,74	1985	2018	131
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-7	ж/д	0,082	0,082	3,47	1985	2018	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-7	УТ-М-35-8	0,15	0,1	27,37	1985	2018	260
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-7	ж/д	0,082	0,082	4,09	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-8	УТ-М-35-9	0,1	0,1	24,92	1985	2018	110
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-8	ж/д	0,082	0,082	4,21	1985	2018	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-8	УТ-М-35-9	0,1	0,1	25,16	1985	2018	111
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-8	ж/д	0,082	0,082	4,48	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-9	УТ-М-35-10	0,1	0,1	23,62	1985	2018	104
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-9	ж/д	0,082	0,082	3,84	1985	2018	18

22401.ОМ-ПСТ.007.004.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-9	УТ-М-35-10	0,1	0,1	23,92	1985	2018	105
3-я Юго-Западная	УТ-М-35-9	ж/д	0,082	0,082	4,28	1985	2018	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-4	УТ-М-34	0,207	0,207	43,39	1985	2018	669
3-я Юго-Западная	УТ-М-4	УТ-М-34	0,207	0,15	38,29	1985	2018	590
3-я Юго-Западная	УТ-М-75Б	МБДОУ №62	0,082	0,082	4,52	1985	2018	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-75Б	МБДОУ №62 (бассейн)	0,082	0,082	6,33	1985	2018	29
ЗКС	ЗС39	ТНС №2	0,207	0,207	101	1961	2018	2 402
ЗКС	ЗС39	ТНС №2	0,1	0	101	1961	2018	601
ЗКС	З КС1	КС1	0,616	0,616	4,99	1987	2018	333
ЗКС	Котельная "Северная" (ул. Новикова-Прибоя, 18)	З КС1	0,616	0,616	33,52	1987	2018	2 234
ЗКС	КС1	КС2	0,616	0,616	339,28	1987	2018	22 613
ЗКС	КС15-2	КС15	0,517	0,517	63,85	1985	2018	2 692
ЗКС	КС2	КС2-1	0,616	0,616	177,69	1987	2018	11 843
ЗКС	КС2	КС2-1	0,082	0,082	31	1987	2018	143
ЗКС	КС2-1	КС2-2	0,616	0,616	257,77	1987	2018	17 180
ЗКС	КС2-1	КС2-2	0,05	0,05	10,21	1987	2018	38
ЗКС	КС2-1	база	0,05	0,05	35,72	1987	2018	132
ЗКС	КС2-1	АТС-53	0,05	0,05	42,33	1987	2018	156
ЗКС	КС2-2	произв. корпус	0,05	0,05	4,58	1987	2018	17
ЗКС	КС2-2	произв. корпус	0,05	0,05	22,98	1987	2018	85
ЗКС	КС3	КС4	0,616	0,616	198,43	1987	2018	13 225
ЗКС	УТ10сг2-4	УТ10сг2-63	0,259	0,259	59,46	1985	2018	1 082
ЗКС	УТ10сг2-64	ж/д	0,1	0,1	20,33	1986	2018	90
ЗКС	УТ18-1	СН ТНС-5	0,082	0,082	10,85	1987	2018	50
ЗКС	УТ18-12	ТОО "Северянка"	0,082	0,082	11,8	1987	2018	54
ЗКС	УТ18-15	УТ18-15-1	0,15	0,15	28,03	1987	2018	266
ЗКС	УТ18-15-1	ж/д+парикмахерская+КУГИ и ЗР	0,05	0,05	3,76	1987	2018	14
ЗКС	УТ18-15-1	УТ18-16	0,15	0,15	35,1	1987	2018	333
ЗКС	УТ18-16	УТ18-17	0,15	0,15	14,63	1987	2018	139
ЗКС	УТ18-17	УТ18-18	0,15	0,15	13,34	1987	2018	127
ЗКС	УТ18-18	УТ18-18-1	0,1	0,1	33,65	1987	2018	148
ЗКС	УТ18-18-1	ж/д ТСЖ 370	0,05	0,05	3,81	1987	2018	14
ЗКС	УТ18-18-1	УТ18-19	0,1	0,1	28,08	1987	2018	124
ЗКС	УТ18-19	УТ18-20	0,1	0,1	5,38	1987	2018	24
ЗКС	УТ18-19	ж/д ТСЖ 370	0,05	0,05	5,13	1987	2018	19
ЗКС	УТ18-20	УТ18-21	0,15	0,15	15,71	1987	2018	149
ЗКС	УТ18-21	УТ18-22	0,15	0,15	14,09	1987	2018	134
ЗКС	УТ18-22	УТ18-24'	0,1	0,1	13,75	1987	2018	61
ЗКС	УТ18-23	ж/д	0,082	0,082	12,26	1987	2018	57
ЗКС	УТ18-23	УТ18-25	0,082	0,082	7,31	1986	2018	34
ЗКС	УТ18-24	УТ18-23	0,1	0,1	7,57	1987	2018	33
ЗКС	УТ18-24'	УТ18-24	0,1	0,1	11,32	1987	2018	50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ18-25	УТ18-26	0,082	0,082	10,63	1986	2018	49
ЗКС	УТ18-26	УТ18-27	0,082	0,082	36,03	1986	2018	166
ЗКС	УТ18-27	УТ18-28	0,082	0,082	7,63	1986	2018	35
ЗКС	УТ18-28	УТ18-28-1	0,069	0,069	7,78	1986	2018	29
ЗКС	УТ18-28-1	д/с ясли 26 бассейн	0,069	0,069	18,94	1986	2018	70
ЗКС	УТ18-28-1	д/с ясли 26 группы	0,069	0,069	13,94	1986	2018	51
ЗКС	УТ18-31	УТ18-34	0,207	0,207	12,5	1987	2018	193
ЗКС	УТ18-4	ж/д	0,082	0,082	5,2	1987	2018	24
ЗКС	УТ18-45	УТ18-66	0,1	0,1	19,69	1987	2018	87
ЗКС	УТ18-5	УТ18-15	0,15	0,15	19,14	1987	2018	182
ЗКС	УТ18-51-1	ж/д	0,082	0,069	3,89	1987	2018	18
ЗКС	УТ18-51-1	ж/д	0,082	0,082	4,97	1987	2018	23
ЗКС	УТ18-51-1	ж/д	0,082	0,069	3,75	1987	2018	17
ЗКС	УТ18-51-2	ж/д	0,082	0,082	4,39	1987	2018	20
ЗКС	УТ18-51-3	ж/д	0,082	0,082	5,17	1987	2018	24
ЗКС	УТ18-51-3	ж/д	0,082	0,069	3,39	1987	2018	16
ЗКС	УТ18-57	ж/д	0,082	0,082	5,1	1987	2018	24
ЗКС	УТ18-7	ж/д	0,082	0,082	3,99	1987	2018	18
ЗКС	УТ18-7-1	ж/д	0,082	0,082	3,11	1987	2018	14
ЗКС	УТ18-8	ж/д+магазины+мед. центр+нежилые помещения	0,082	0,082	4,34	1987	2018	20
ЗКС	УТ18-8'	ж/д	0,082	0,082	4,49	1987	2018	21
ЗКС	УТ29-16-1	УТ29-16-2	0,069	0,069	23,59	1987	2018	87
ЗКС	УТ29-16-2	ЦКРЗ	0,05	0,05	2,93	1987	2018	11
ЗКС	УТ29-16-2	УТ29-16-3	0,05	0,05	5,75	1987	2018	21
ЗКС	УТ29-16-2	АВС	0,05	0,05	6,85	1987	2018	25
ЗКС	УТ29-16-3	Гаражи, боксы	0,05	0,05	3,26	1987	2018	12
ЗКС	УТ29-16-3	Подразделения СБК	0,05	0,05	8,37	1987	2018	31
ЗКС	УТ2СГ2-36	УТ2СГ2-37	0,082	0,082	13,42	1987	2018	62
ЗКС	УТ2СГ2-37	УТ2СГ2-53	0,082	0,082	43,82	1987	2018	202
ЗКС	УТ2СГ2-41	УТ2СГ2-42	0,1	0,1	14,96	1987	2018	66
ЗКС	УТ2СГ2-42	ж/д	0,1	0,1	15,65	1987	2018	69
ЗКС	УТ30-1	УТ18-6	0,259	0,259	70,37	1987	2018	1 280
ЗКС	УТ30-11	ИБ-9	0,082	0,082	11,14	1987	2018	51
ЗКС	УТ57-1	ж/д	0,082	0,082	6,97	1987	2018	32
ЗКС	УТ57-2	Магазин "Райцентр"	0,082	0,082	7,79	1987	2018	36
Комсомольская	ЗС39	ТНС №2	0,414	0,309	101	1961	2018	4 204
Комсомольская	ЗС39	ТНС №2	0,414	0	101	1961	2018	2 402
Комсомольская	КС2-1	КС2-1	0,05	0	5,35	1987	2018	20
Комсомольская	КС2-1	АТС-53	0,05	0	37,86	1987	2018	140
Комсомольская	КС3	КС4	0,517	0	198,6	1987	2018	8 372
Комсомольская	УТ10сг2-179	ж/д	0,069	0,04	8,19	1985	2018	30
Комсомольская	УТ10сг2-179	ж/д	0,069	0,069	7,97	1985	2018	29
Комсомольская	УТ10сг2-4	УТ10сг2-63	0,207	0,15	67,57	1985	2018	1 042

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10cr2-60	ж/д	0,069	0,04	8,43	1985	2018	31
Комсомольская	УТ10cr2-60-1	ж/д	0,069	0,04	8,7	1985	2018	32
Комсомольская	УТ10cr2-63	УТ10cr2-179	0,069	0,069	36,64	1985	2018	135
Комсомольская	УТ10cr2-64	ж/д	0,069	0,069	18,43	1986	2018	68
Комсомольская	УТ15-12	УТ15-50	0,1	0,1	13,15	1987	2018	58
Комсомольская	УТ15-13	УТ15-12	0,1	0,1	22,32	1987	2018	98
Комсомольская	УТ15-14	ж/д	0,069	0,069	6,33	1987	2018	23
Комсомольская	УТ15-14	УТ15-13	0,1	0,15	20,82	1987	2018	198
Комсомольская	УТ15-14-1	ж/д	0,069	0,069	6,12	1987	2018	23
Комсомольская	УТ15-14-1	УТ15-14	0,15	0,15	31,16	1987	2018	296
Комсомольская	УТ15-14-2	УТ15-14-1	0,15	0,15	32,17	1987	2018	306
Комсомольская	УТ15-14-2	ж/д	0,069	0,069	6,36	1987	2018	23
Комсомольская	УТ15-14-3	ж/д	0,069	0,069	6,14	1987	2018	23
Комсомольская	УТ15-14-3	УТ15-14-2	0,15	0,15	30,06	1987	2018	286
Комсомольская	УТ15-14-4	УТ15-14-3	0,15	0,15	31,41	1987	2018	298
Комсомольская	УТ15-14-4	ж/д	0,069	0,069	6,79	1987	2018	25
Комсомольская	УТ15-14-5	ж/д	0,069	0,069	6,26	1987	2018	23
Комсомольская	УТ15-14-5	УТ15-14-4	0,15	0,15	26,95	1987	2018	256
Комсомольская	УТ15-15	УТ15-14-5	0,15	0,15	17,43	1987	2018	166
Комсомольская	УТ15-17	УТ15-16	0,15	0,15	12,46	1987	2018	118
Комсомольская	УТ15-17-1	ж/д	0,082	0,082	6,67	1987	2018	31
Комсомольская	УТ15-17-1	УТ15-17	0,207	0,207	19,44	1987	2018	300
Комсомольская	УТ15-17-2	УТ15-17-1	0,207	0,207	36,36	1987	2018	561
Комсомольская	УТ15-17-2	ж/д	0,082	0,082	7,94	1987	2018	37
Комсомольская	УТ15-17-3	УТ15-17-2	0,207	0,207	35,46	1987	2018	547
Комсомольская	УТ15-17-3	ж/д	0,082	0,082	8,63	1987	2018	40
Комсомольская	УТ15-18	УТ15-21	0,207	0,207	4,4	1987	2018	68
Комсомольская	УТ15-18	УТ15-17-3	0,207	0,207	30,15	1987	2018	465
Комсомольская	УТ15-19	УТ15-20	0,207	0,207	35,73	1987	2018	551
Комсомольская	УТ15-20	УТ15-18	0,207	0,207	11,28	1987	2018	174
Комсомольская	УТ15-35	УТ15-36	0,1	0,1	7,37	1987	2018	32
Комсомольская	УТ15-36	УТ15-38	0,1	0,1	10,39	1987	2018	46
Комсомольская	УТ15-38	УТ15-38-1	0,1	0,1	37,35	1987	2018	164
Комсомольская	УТ15-38	ж/д	0,082	0,082	5,5	1987	2018	25
Комсомольская	УТ15-38-1	ж/д	0,082	0,082	6,71	1987	2018	31
Комсомольская	УТ15-38-1	УТ15-38-2	0,1	0,1	31,95	1987	2018	141
Комсомольская	УТ15-38-2	ж/д	0,082	0,082	6,89	1987	2018	32
Комсомольская	УТ15-38-2	УТ15-39	0,1	0,1	30,69	1987	2018	135
Комсомольская	УТ15-39	ж/д + Офисы	0,082	0,082	6,59	1987	2018	30
Комсомольская	УТ15-4	УТ15-4-1	0,1	0,1	31,5	1987	2018	139
Комсомольская	УТ15-41	УТ15-41'	0,1	0,1	66,59	1987	2018	293
Комсомольская	УТ15-41'	ж/д	0,082	0,082	6,25	1987	2018	29
Комсомольская	УТ15-41'	УТ15-42	0,1	0,1	50,26	1987	2018	221
Комсомольская	УТ15-4-1	ж/д	0,082	0,082	5,75	1987	2018	27

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ15-42	УТ15-43	0,1	0,1	21,25	1987	2018	94
Комсомольская	УТ15-43	ж/д	0,082	0,082	19,3	1987	2018	89
Комсомольская	УТ15-5	УТ15-4-1	0,1	0,1	27,02	1987	2018	119
Комсомольская	УТ15-5	УТ15-6	0,1	0,1	8,28	1987	2018	36
Комсомольская	УТ15-50	УТ15-5	0,1	0,1	50,04	1987	2018	220
Комсомольская	УТ18-12	ТОО "Северянка"	0,05	0,05	10,89	1987	2018	40
Комсомольская	УТ18-15	УТ18-15-1	0,15	0,082	25,91	1987	2018	246
Комсомольская	УТ18-15-1	УТ18-16	0,15	0,082	35,46	1987	2018	337
Комсомольская	УТ18-16	УТ18-17	0,15	0,082	13,15	1987	2018	125
Комсомольская	УТ18-17	УТ18-18	0,15	0,082	12,78	1987	2018	121
Комсомольская	УТ18-18	УТ18-18-1	0,125	0,082	32,84	1987	2018	195
Комсомольская	УТ18-18-1	УТ18-19	0,125	0,082	27,64	1987	2018	164
Комсомольская	УТ18-19	УТ18-20	0,125	0,082	7,39	1987	2018	44
Комсомольская	УТ18-20	УТ18-21	0,1	0,069	14,22	1987	2018	63
Комсомольская	УТ18-21	УТ18-22	0,1	0,069	14,89	1987	2018	66
Комсомольская	УТ18-22	УТ18-24'	0,1	0,069	10,47	1987	2018	46
Комсомольская	УТ18-23	ж/д	0,069	0,05	9,29	1987	2018	34
Комсомольская	УТ18-23	УТ18-25	0,1	0,069	9,33	1987	2018	41
Комсомольская	УТ18-24	УТ18-23	0,1	0,069	9,34	1987	2018	41
Комсомольская	УТ18-24'	УТ18-24	0,1	0,069	10,96	1987	2018	48
Комсомольская	УТ18-25	УТ18-26	0,1	0,069	9,94	1986	2018	44
Комсомольская	УТ18-26	УТ18-27	0,1	0,069	35,78	1986	2018	158
Комсомольская	УТ18-27	УТ18-28	0,1	0,069	8,18	1986	2018	36
Комсомольская	УТ18-28	УТ18-28-1	0,1	0,069	6,78	1986	2018	30
Комсомольская	УТ18-28-1	д/с ясли 26 бассейн	0,1	0,069	15,03	1986	2018	66
Комсомольская	УТ18-28-1	д/с ясли 26 группы	0,1	0,069	13,13	1986	2018	58
Комсомольская	УТ18-3'	УТ18-6	0,15	0,1	32,1	1987	2018	305
Комсомольская	УТ18-3'	УТ18-7	0,1	0,082	32,15	1987	2018	142
Комсомольская	УТ18-31	УТ18-34	0,259	0,15	14,84	1987	2018	270
Комсомольская	УТ18-37	ж/д	0,082	0,069	6,67	1987	2018	31
Комсомольская	УТ18-38	ж/д	0,082	0,069	9,67	1987	2018	45
Комсомольская	УТ18-40	ж/д	0,082	0,069	6,65	1987	2018	31
Комсомольская	УТ18-44	УТ18-45	0,1	0,082	28,1	1987	2018	124
Комсомольская	УТ18-45	УТ18-66	0,1	0,082	18,19	1987	2018	80
Комсомольская	УТ18-57	ж/д	0,082	0,069	5,93	1987	2018	27
Комсомольская	УТ18-6	УТ18-6-1	0,259	0	31,37	1987	2018	571
Комсомольская	УТ18-6	УТ18-15	0,15	0,082	10,78	1987	2018	102
Комсомольская	УТ18-6-1	ТНС №5	0,259	0	9,25	1987	2018	168
Комсомольская	УТ18-64	УТ18-46	0,1	0,082	20,99	1987	2018	92
Комсомольская	УТ18-66	УТ18-64	0,1	0,082	21,28	1987	2018	94
Комсомольская	УТ18-7	УТ18-7-1	0,1	0,082	37,97	1987	2018	167
Комсомольская	УТ18-7-1	УТ18-8'	0,1	0,082	32,19	1987	2018	142
Комсомольская	УТ18-8	УТ18-12	0,082	0,069	27,56	1987	2018	127
Комсомольская	УТ18-8'	УТ18-8	0,1	0,082	30,56	1987	2018	135

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ2-23	ж/д	0,082	0,082	17,57	1985	2018	81
Комсомольская	УТ2-25	ж/д	0,082	0,082	19,33	1985	2018	89
Комсомольская	УТ2-27	ж/д	0,069	0,069	15,35	1985	2018	57
Комсомольская	УТ2-41	УТ2-41А	0,069	0,069	52,3	1985	2018	193
Комсомольская	УТ2-41А	Техникум	0,069	0,069	65,29	1985	2018	241
Комсомольская	УТ2-41А	Техникум(мастерская)	0,069	0,069	21,91	1985	2018	81
Комсомольская	УТ2-44	ж/д	0,069	0,069	26,82	1985	2018	99
Комсомольская	УТ2-48	УТ2-50	0,1	0,1	47,63	1985	2018	210
Комсомольская	УТ30-4	УТ18-6	0,259	0	74,65	1987	2018	1 358
Комсомольская	УТ3-10	УТ3-11	0,069	0,069	9,72	1986	2018	36
Комсомольская	УТ3-11	ж/д	0,069	0,069	11,32	1986	2018	42
Комсомольская	УТ3-13	ж/д	0,082	0,082	5,38	1986	2018	25
Комсомольская	УТ3-13	УТ3-14	0,15	0,15	75,08	1986	2018	713
Комсомольская	УТ3-6	УТ3-7	0,15	0,15	44,48	1986	2018	423
Комсомольская	УТ3-7	УТ3-9	0,15	0,15	6,34	1986	2018	60
Комсомольская	УТ3-7	ж/д	0,082	0,082	23,4	1986	2018	108
Комсомольская	УТ57-1	ж/д	0,082	0,069	7,02	1987	2018	32
Комсомольская	УТ57-2	Магазин "Райцентр"	0,082	0,069	7,64	1987	2018	35
Ленинская	1Л101	1Л108	0,414	0,414	46,97	1987	2018	1 342
Ленинская	1Л108	1Л109	0,414	0,414	29,14	1987	2018	832
Ленинская	1Л109	1Л110	0,414	0,414	89,66	1987	2018	2 561
Ленинская	1Л112	1Л113	0,414	0,414	225,72	1987	2018	6 447
Ленинская	1Л113	1Л114	0,414	0,414	21,38	1987	2018	611
Ленинская	1Л15	1Л16	0,259	0,259	163,91	1987	2018	2 982
Ленинская	1Л2	1Л3	0,706	0,706	191,14	1987	2018	17 428
Ленинская	1Л21	1Л22	0,706	0,706	748,5	1987	2018	68 247
Ленинская	1Л21	произв цех	0,082	0,082	49,01	1987	2018	226
Ленинская	1Л22	1Л23	0,706	0,706	215,24	1987	2018	19 625
Ленинская	1Л23	1Л24	0,706	0,706	45,22	1987	2018	4 123
Ленинская	1Л24	1Л25	0,706	0,706	252,59	1987	2018	23 031
Ленинская	1Л25	1Л26	0,706	0,706	20,72	1987	2018	1 889
Ленинская	1Л26	1Л27	0,706	0,706	33,76	1987	2018	3 078
Ленинская	1Л27	1Л28	0,706	0,706	38,31	1987	2018	3 493
Ленинская	1Л28	1Л29	0,706	0,706	46,86	1987	2018	4 273
Ленинская	1Л29	1Л30	0,706	0,706	214,49	1987	2018	19 557
Ленинская	1Л3	1Л4	0,706	0,706	88,5	1987	2018	8 069
Ленинская	1Л30	1Л31	0,706	0,706	70,01	1987	2018	6 383
Ленинская	1Л31	1Л32	0,517	0,517	31,39	1987	2018	1 323
Ленинская	1Л31	1Л31-1	0,517	0,517	566,97	1987	2018	23 900
Ленинская	1Л31-1	1Л90	0,517	0,517	314,13	1987	2018	13 242
Ленинская	1Л32	УТ11-1	0,207	0,207	35,21	1987	2018	543
Ленинская	1Л4	1Л5	0,706	0,706	50,04	1987	2018	4 563
Ленинская	1Л5	1Л6	0,706	0,706	79,5	1987	2018	7 249
Ленинская	1Л7	1Л8	0,706	0,706	420,34	1987	2018	38 326

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	1Л90	1Л91	0,517	0,517	87,22	1987	2018	3 677
Ленинская	1Л90	1Л101	0,414	0,414	260,43	1987	2018	7 438
Ленинская	1Л91	УТ15-1	0,517	0,517	10,95	1987	2018	462
Ленинская	1Л92	1Л92-1	0,517	0,517	264,05	1987	2018	11 131
Ленинская	1Л92-1	1Л93	0,517	0,517	783,86	1987	2018	33 043
Ленинская	1Л93	1Л94	0,414	0,414	250,22	1987	2018	7 147
Ленинская	1Л94	1Л95/УТ26-1	0,414	0,414	238,08	1987	2018	6 800
Ленинская	1Л95/УТ26-1	1Л96	0,414	0,414	45,54	1987	2018	1 301
Ленинская	3-У-Лен. 1-1	У-Лен. 1	0,706	0,706	5,39	1987	2018	491
Ленинская	Котельная "Ленинская"	Котельная "Ленинская"	0,804	0,804	76,97	1987	2018	7 018
Ленинская	Котельная "Ленинская"	У-Лен. 1	0,706	0,706	149,32	1987	2018	13 615
Ленинская	Котельная "Ленинская"	Котельная "Ленинская"	0,706	0,706	31,9	1987	2018	2 909
Ленинская	Л1-1	Л1-1	0,616	0,616	6,35	1987	2018	423
Ленинская	Л1-1	ТНС Л1-1	0,616	0,616	16,64	1987	2018	1 109
Ленинская	Л1-2	Л1-2	0,706	0,706	5,22	1987	2018	476
Ленинская	Л1-2	Л1-2'	0,706	0,706	25,16	1987	2018	2 294
Ленинская	Л1-2'	УНК-1	0,706	0,706	889,56	1987	2018	81 108
Ленинская	ТК-16	ТК-39	0,207	0,207	45,24	1985	2018	697
Ленинская	ТК-16	ТК-18	0,15	0,15	82,3	1985	2018	782
Ленинская	ТК-18	ж/д	0,05	0,05	28,27	1985	2018	104
Ленинская	ТК-18	ТК-74	0,15	0,15	94,46	1985	2018	897
Ленинская	ТК-18а	ж/д	0,05	0,05	71,27	1985	2018	263
Ленинская	ТК-18а	ж/д	0,05	0,05	13,91	1985	2018	51
Ленинская	ТК-2	ТК-3А	0,15	0,15	43,13	1985	2018	410
Ленинская	ТК-2	УК-1	0,207	0,207	82,77	1985	2018	1 276
Ленинская	ТК-20	ТУ-22	0,125	0,125	79,33	1985	2018	470
Ленинская	ТК-23	ТК-24	0,125	0,125	9,59	1985	2018	57
Ленинская	ТК-23	ж/д	0,05	0,05	9,33	1985	2018	34
Ленинская	ТК-24	ж/д	0,1	0,1	41,56	1985	2018	183
Ленинская	ТК-24	ТК-25	0,082	0,082	53,19	1985	2018	246
Ленинская	ТК-25	ж/д	0,05	0,05	9,11	1985	2018	34
Ленинская	ТК-25	ТК-26	0,082	0,082	42,18	1985	2018	195
Ленинская	ТК-26	ж/д	0,05	0,05	9,81	1985	2018	36
Ленинская	ТК-26	ж/д	0,05	0,05	69,45	1985	2018	256
Ленинская	ТК-3	ТК-3Б	0,125	0,125	16,71	1985	2018	99
Ленинская	ТК-3	ж/д	0,05	0,05	4,4	1985	2018	16
Ленинская	ТК-33	Административное здание	0,05	0,05	7,82	1985	2018	29
Ленинская	ТК-33	ТК-33-А	0,1	0,1	79,59	1985	2018	351
Ленинская	ТК-33-А	ж/д	0,05	0,05	10,59	1985	2018	39
Ленинская	ТК-34	Административное здание	0,082	0,082	109,03	1985	2018	503
Ленинская	ТК-39	ТК-41	0,207	0,207	43,09	1985	2018	664
Ленинская	ТК-39	ж/д	0,082	0,082	14,21	1985	2018	66
Ленинская	ТК-3А	ТК-3	0,15	0,15	17,51	1985	2018	166
Ленинская	ТК-3Б	ТК-5	0,125	0,125	20,98	1985	2018	124

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	ТК-41	ж/д + магазины	0,082	0,082	11,22	1985	2018	52
Ленинская	ТК-43	ТК-45	0,15	0,15	8,36	1985	2018	79
Ленинская	ТК-43	ТК-43А	0,125	0,125	8,42	1985	2018	50
Ленинская	ТК-43а	Школа №148	0,1	0,1	199,9	1985	2018	880
Ленинская	ТК-43а	ж/д +автошкола + магазин	0,1	0,1	3,42	1985	2018	15
Ленинская	ТК-43А	ТК-43а	0,1	0,1	17,45	1985	2018	77
Ленинская	ТК-45	Административное здание	0,082	0,082	16,71	1985	2018	77
Ленинская	ТК-5	ж/д + магазин	0,082	0,082	18,29	1985	2018	84
Ленинская	ТК-5	ТК-7	0,125	0,125	13,16	1985	2018	78
Ленинская	ТК-6	ТК-8	0,125	0,125	22,58	1985	2018	134
Ленинская	ТК-6	ж/д + магазин	0,082	0,082	5,37	1985	2018	25
Ленинская	ТК-7	ТК-6	0,125	0,125	30,85	1985	2018	183
Ленинская	ТК-74	ТК-18а	0,05	0,05	49	1985	2018	181
Ленинская	ТК-8	ж/д + магазин	0,1	0,1	39,39	1985	2018	173
Ленинская	ТНС Л1-1	Л1-2'	0,616	0,616	142,84	1987	2018	9 520
Ленинская	ТУ-22	ТК-23	0,125	0,125	5,59	1985	2018	33
Ленинская	ТУ-22	ТК-33	0,1	0,1	58,16	1985	2018	256
Ленинская	УК-1	УК-1а	0,207	0,207	25,06	1985	2018	386
Ленинская	УК-1	УК-13	0,1	0,1	9,92	1985	2018	44
Ленинская	УК-13	ТК-14	0,1	0,1	92,55	1985	2018	408
Ленинская	УК-1а	ГУВД общежитие	0,1	0,1	8,58	1985	2018	38
Ленинская	УК-1а	ТК-16	0,207	0,207	19,55	1985	2018	301
Ленинская	У-Лен. 1	1Л1	0,706	0,706	1461,96	1987	2018	133 299
Ленинская	УНК-1	3-У-Лен. 1-1	0,706	0,706	1264,05	1987	2018	115 254
Ленинская	УТ11-1	УТ11-2	0,207	0,207	23,05	1987	2018	355
Ленинская	УТ15-1	1Л92	0,517	0,517	96,26	1987	2018	4 058
Ленинская	УТ17-28	УТ17-80	0,082	0,05	8,02	1985	2018	37
Ленинская	УТ17-43	УТ17-44	0,1	0,1	16,64	1986	2018	73
Ленинская	УТ17-44	УТ17-45	0,1	0,1	35,57	1986	2018	157
Ленинская	УТ17-45	УТ17-46	0,1	0,1	10,23	1986	2018	45
Ленинская	УТ17-46	УТ17-47	0,1	0,1	11,91	1986	2018	52
Ленинская	УТ17-46	УТ17-46-1	0,082	0,082	15,22	1986	2018	70
Ленинская	УТ17-46-1	ж/д	0,082	0,082	16,8	1986	2018	78
Ленинская	УТ17-46-1	ж/д	0,082	0,082	6,54	1986	2018	30
Ленинская	УТ17-47	УТ17-47-1	0,1	0,1	55,74	1986	2018	245
Ленинская	УТ17-47-1	ж/д	0,082	0,082	12,12	1986	2018	56
Ленинская	УТ17-47-1	ж/д	0,082	0,082	19,28	1986	2018	89
Ленинская	УТ21-8	УТ21-8-1	0,1	0,1	54,53	1987	2018	240
Ленинская	УТ21-8	комбинат бытового обслуживания	0,05	0,05	33,58	1987	2018	124
Ленинская	УТ21-8-1	ж/д	0,082	0,082	6,22	1987	2018	29
Ленинская	УТ21-8-1	ж/д	0,082	0,082	11,36	1987	2018	52
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								1 008 126

Таблица 5 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2019 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С30	1 С31	0,517	0,517	30,17	1988	2019	1 272
1-я Соцгородская	1 С86	1 С86	0,1	0	5,97	1989	2019	26
1-я Соцгородская	1СГ-ГВС	1 С5	0,414	0	1262,04	1990	2019	36 046
1-я Соцгородская	1СГ-ГВС	1СГ-ГВС	0,517	0	5,61	1990	2019	236
1-я Соцгородская	УТ21-15	УТ21-14	0,15	0,15	58,93	1989	2019	560
1-я Соцгородская	УТ21-15	ж/д	0,1	0,1	9,57	1989	2019	42
1-я Соцгородская	УТ21-15'	ж/д	0,1	0,1	7,45	1989	2019	33
1-я Соцгородская	УТ21-15'	УТ21-15	0,15	0,15	75,02	1989	2019	713
1-я Соцгородская	УТ21-16	УТ21-15'	0,15	0,15	54,69	1989	2019	520
1-я Соцгородская	УТ21-17	УТ21-16	0,15	0,15	69,57	1989	2019	661
1-я Соцгородская	УТ21-17	ж/д	0,1	0,1	7,11	1989	2019	31
1-я Соцгородская	УТ21-18	УТ21-17	0,259	0,259	48,88	1989	2019	889
1-я Соцгородская	УТ21-18	школа №130	0,1	0,1	54,13	1989	2019	238
1-я Соцгородская	УТ21-2	УТ21-3	0,15	0,15	6,16	1989	2019	59
1-я Соцгородская	УТ21-3	ж/д	0,1	0,1	6,48	1989	2019	29
1-я Соцгородская	УТ21-3	УТ21-5	0,15	0,15	41,96	1989	2019	399
1-я Соцгородская	УТ21-3	УТ21-3-1	0,1	0,1	12,67	1989	2019	56
1-я Соцгородская	УТ21-3-1	ж/д	0,1	0,1	15,94	1989	2019	70
1-я Соцгородская	УТ21-3-1	ж/д	0,1	0,1	6,69	1989	2019	29
1-я Соцгородская	УТ21-5	УТ21-6	0,15	0,15	22,37	1989	2019	213
1-я Соцгородская	УТ21-6	УТ21-6-1	0,15	0,15	48,46	1989	2019	460
1-я Соцгородская	УТ21-6-1	ж/д	0,1	0,1	8,37	1989	2019	37
1-я Соцгородская	УТ21-6-1	УТ21-7	0,15	0,15	44,75	1989	2019	425
1-я Соцгородская	УТ25-128	УТ25-139	0,207	0,207	77,62	1988	2019	1 197
1-я Соцгородская	УТ25-130	УТ25-129	0,207	0,207	84,84	1988	2019	1 308
1-я Соцгородская	УТ25-131	УТ25-130	0,207	0,207	18,66	1988	2019	288
1-я Соцгородская	УТ25-139	УТ25-146	0,15	0,15	52,59	1988	2019	500
1-я Соцгородская	УТ25-139	УТ25-140	0,15	0,15	64,03	1988	2019	608
1-я Соцгородская	УТ25-141	УТ25-142	0,15	0,15	20,95	1988	2019	199
1-я Соцгородская	УТ25-142	УТ25-143	0,125	0,125	32,14	1988	2019	190
1-я Соцгородская	УТ25-143	УТ25-144	0,125	0,125	11,83	1988	2019	70
1-я Соцгородская	УТ25-144	УТ25-145	0,125	0,125	38,11	1988	2019	226
1-я Соцгородская	УТ25-146	ж/д	0,1	0,1	55,04	1988	2019	242
1-я Соцгородская	УТ25-146	УТ25-149	0,125	0,125	74,05	1988	2019	439
1-я Соцгородская	УТ25-149	УТ25-151	0,125	0,125	85,92	1988	2019	509
1-я Соцгородская	УТ25-65	УТ25-68	0,15	0,15	43,46	1988	2019	413
1-я Соцгородская	УТ25-71	УТ25-72	0,15	0,15	64,3	1988	2019	611
1-я Соцгородская	УТ25-72	УТ25-75	0,1	0,1	15,67	1988	2019	69
1-я Соцгородская	УТ25-75	ж/д	0,05	0,05	62,06	1988	2019	229
1-я Соцгородская	УТ25-75	УТ25-75*	0,069	0,069	8,66	1988	2019	32
1-я Соцгородская	УТ26-23	УТ26-24	0,082	0,082	37,33	1989	2019	172
1-я Соцгородская	УТкв52-12	ж/д	0,05	0,05	12,68	1990	2019	47

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТкв52-17	УТкв52-18	0,082	0,082	39,8	1990	2019	184
1-я Соцгородская	УТкв52-18	УТкв52-19	0,082	0,082	10,05	1990	2019	46
1-я Соцгородская	УТкв52-19	УТкв52-20	0,05	0,05	6,85	1990	2019	25
1-я Соцгородская	УТкв52-19	ж/д	0,05	0,05	30,52	1990	2019	113
1-я Соцгородская	УТкв52-20	ж/д	0,05	0,05	19,72	1990	2019	73
1-я Юго-Западная	2ю58	УТ14-16	0,259	0,259	44,9	1990	2019	817
1-я Юго-Западная	УТ14-1	УТ14-2	0,082	0,082	24,71	1990	2019	114
1-я Юго-Западная	УТ14-1	ж/д	0,1	0,1	50,18	1990	2019	221
1-я Юго-Западная	УТ14-10	УТ14-9	0,1	0,1	52,07	1990	2019	229
1-я Юго-Западная	УТ14-11	ж/д	0,05	0,05	6,13	1990	2019	23
1-я Юго-Западная	УТ14-11	УТ14-10	0,1	0,1	26,09	1990	2019	115
1-я Юго-Западная	УТ14-12	УТ14-12-1	0,15	0,15	46,29	1990	2019	440
1-я Юго-Западная	УТ14-12-1	УТ14-11	0,15	0,15	33,93	1990	2019	322
1-я Юго-Западная	УТ14-13	УТ14-12	0,15	0,15	54,4	1990	2019	517
1-я Юго-Западная	УТ14-14	УТ14-13	0,15	0,15	36,16	1990	2019	344
1-я Юго-Западная	УТ14-15	ДКШ филиал №1	0,082	0,082	53,48	1990	2019	247
1-я Юго-Западная	УТ14-15	УТ14-15-1	0,15	0,15	38,86	1990	2019	369
1-я Юго-Западная	УТ14-15-1	УТ14-14	0,15	0,15	63,76	1990	2019	606
1-я Юго-Западная	УТ14-15-1	ж/д	0,082	0,082	6,85	1990	2019	32
1-я Юго-Западная	УТ14-16	УТ14-15	0,15	0,15	27,77	1990	2019	264
1-я Юго-Западная	УТ14-16	УТ14-18	0,259	0,259	28,2	1990	2019	513
1-я Юго-Западная	УТ14-16	Восток-Ш (пивной киоск)+ВНС 2 (бывш. дисп. ЦВК)	0,05	0,05	22,69	1990	2019	84
1-я Юго-Западная	УТ14-18	Здание	0,05	0,05	36,12	1990	2019	133
1-я Юго-Западная	УТ14-18	УТ14-34'	0,207	0,207	134,01	1990	2019	2 066
1-я Юго-Западная	УТ14-19	УТ14-20	0,1	0,1	37,18	1990	2019	164
1-я Юго-Западная	УТ14-2	ж/д	0,082	0,082	5,52	1990	2019	25
1-я Юго-Западная	УТ14-2	ОАО "АИР" Дом обуви	0,082	0,082	14,4	1990	2019	66
1-я Юго-Западная	УТ14-20	УТ14-21	0,1	0,1	53,49	1990	2019	236
1-я Юго-Западная	УТ14-21	ж/д	0,082	0,082	7,16	1990	2019	33
1-я Юго-Западная	УТ14-21	УТ14-21'	0,1	0,1	51,45	1990	2019	227
1-я Юго-Западная	УТ14-23	произв. пом	0,082	0,082	7,3	1990	2019	34
1-я Юго-Западная	УТ14-23	УТ14-24	0,15	0,15	45,98	1990	2019	437
1-я Юго-Западная	УТ14-24	УТ14-25	0,15	0,15	14,1	1990	2019	134
1-я Юго-Западная	УТ14-25	ж/д	0,082	0,082	8,5	1990	2019	39
1-я Юго-Западная	УТ14-25	УТ14-26	0,15	0,15	26,08	1990	2019	248
1-я Юго-Западная	УТ14-26	УТ14-26-1	0,1	0,1	39,49	1990	2019	174
1-я Юго-Западная	УТ14-26-1	ж/д	0,082	0,082	4,97	1990	2019	23
1-я Юго-Западная	УТ14-26-1	УТ14-27	0,1	0,1	72,37	1990	2019	319
1-я Юго-Западная	УТ14-27	УТ14-28	0,1	0,1	30,97	1990	2019	136
1-я Юго-Западная	УТ14-28	д/к 80	0,069	0,069	26,72	1990	2019	99
1-я Юго-Западная	УТ14-28	УТ14-29	0,1	0,1	45,96	1990	2019	202

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ14-28	ж/д	0,069	0,069	13,43	1990	2019	50
1-я Юго-Западная	УТ14-29	ж/д	0,082	0,082	7,14	1990	2019	33
1-я Юго-Западная	УТ14-29	ж/д	0,082	0,082	39,57	1990	2019	183
1-я Юго-Западная	УТ14-34	УТ14-35	0,1	0,1	63,33	1990	2019	279
1-я Юго-Западная	УТ14-34	ж/д	0,082	0,082	4,67	1990	2019	22
1-я Юго-Западная	УТ14-34'	УТ14-34	0,15	0,15	49,86	1990	2019	474
1-я Юго-Западная	УТ14-34'	УТ14-23	0,15	0,15	22,35	1990	2019	212
1-я Юго-Западная	УТ14-35	УТ14-36	0,1	0,1	14,18	1990	2019	62
1-я Юго-Западная	УТ14-36	УТ14-37	0,1	0,1	9,76	1990	2019	43
1-я Юго-Западная	УТ14-37	ж/д	0,082	0,082	5,67	1990	2019	26
1-я Юго-Западная	УТ14-37	УТ14-38	0,1	0,1	53,51	1990	2019	236
1-я Юго-Западная	УТ14-38	д/к 118	0,082	0,082	24,17	1990	2019	112
1-я Юго-Западная	УТ14-38	УТ14-39	0,1	0,1	38,4	1990	2019	169
1-я Юго-Западная	УТ14-38	Офис с конференц-залом	0,05	0,05	10	1990	2019	37
1-я Юго-Западная	УТ14-39	УТ14-40	0,1	0,1	46,81	1990	2019	206
1-я Юго-Западная	УТ14-40	ж/д	0,082	0,082	6,17	1990	2019	28
1-я Юго-Западная	УТ14-40	УТ14-41	0,082	0,082	61,71	1990	2019	285
1-я Юго-Западная	УТ14-6	УТ14-7	0,082	0,082	13,39	1990	2019	62
1-я Юго-Западная	УТ14-6	УТ14-1	0,1	0,1	41,51	1990	2019	183
1-я Юго-Западная	УТ14-7	ж/д	0,082	0,082	3,78	1990	2019	17
1-я Юго-Западная	УТ14-7	ОАО "АИР" Дом обуви	0,082	0,082	11,22	1990	2019	52
1-я Юго-Западная	УТ14-9	УТ14-6	0,1	0,1	27,54	1990	2019	121
1-я Юго-Западная	УТ15-11	ж/д	0,1	0,1	63,15	1988	2019	278
1-я Юго-Западная	УТ15-6	УТ15-7	0,1	0,1	36,7	1988	2019	162
1-я Юго-Западная	УТ15-7	УТ15-8	0,1	0,1	15,48	1988	2019	68
1-я Юго-Западная	УТ15-8	УТ15-9	0,1	0,1	11,41	1988	2019	50
1-я Юго-Западная	УТ15-9	УТ15-11	0,1	0,1	7,14	1988	2019	31
1-я Юго-Западная	УТ15-9	ж/д	0,082	0,082	17,35	1988	2019	80
1-я Юго-Западная	УТ15-9	ж/д	0,082	0,082	12,99	1988	2019	60
1-я Юго-Западная	УТ16-27	УТ16-31	0,207	0,207	52,37	1990	2019	807
1-я Юго-Западная	УТ16-31	ж/д	0,082	0,082	17	1990	2019	78
1-я Юго-Западная	УТ16-31	УТ16-36	0,207	0,207	48,67	1990	2019	750
1-я Юго-Западная	УТ17-18'	ж/д	0,082	0,082	38,62	1989	2019	178
1-я Юго-Западная	УТ17'-26	УТ17'-25	0,259	0,259	23,02	1988	2019	419
1-я Юго-Западная	УТ17-30	УТ17-30-2	0,207	0,207	40,77	1990	2019	629
1-я Юго-Западная	УТ17-30-2	УТ17-39	0,207	0,207	28,78	1990	2019	444
1-я Юго-Западная	УТ17-62	УТ17-63	0,082	0,082	13,26	1990	2019	61
1-я Юго-Западная	УТ17-63	ж/д	0,082	0,082	11,69	1990	2019	54
1-я Юго-Западная	УТ17-63	ж/д	0,082	0,082	4,12	1990	2019	19
1-я Юго-Западная	УТ20-12	УТ20-14	0,1	0,1	45	1988	2019	198
1-я Юго-Западная	УТ20-14	ж/д	0,082	0,082	97,74	1988	2019	451
1-я Юго-Западная	УТ20-15	УТ20-16	0,15	0,15	71,82	1988	2019	682
1-я Юго-Западная	УТ20-16	УТ20-21	0,15	0,15	22,45	1988	2019	213

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ20-2	УТ20-5	0,309	0,309	33,32	1988	2019	729
1-я Юго-Западная	УТ20-21	УТ20-21-1	0,05	0,05	21,56	1988	2019	80
1-я Юго-Западная	УТ20-21	УТ20-21-1	0,1	0,1	44,74	1988	2019	197
1-я Юго-Западная	УТ20-21-1	ж/д	0,05	0,05	26,62	1988	2019	98
1-я Юго-Западная	УТ20-21-1	УТ20-21-2	0,1	0,1	35,47	1988	2019	156
1-я Юго-Западная	УТ20-21-1	ж/д	0,05	0,05	7,83	1988	2019	29
1-я Юго-Западная	УТ20-21-1	ж/д	0,05	0,05	7,09	1988	2019	26
1-я Юго-Западная	УТ20-21-2	ж/д	0,05	0,05	72,72	1990	2019	268
1-я Юго-Западная	УТ20-21-2	Магазин	0,05	0,05	22,38	1988	2019	83
1-я Юго-Западная	УТ20-8	УТ20-10	0,207	0,207	12,16	1988	2019	187
1-я Юго-Западная	УТ23-35	УТ23-36	0,1	0,1	46,98	1990	2019	207
1-я Юго-Западная	УТ23-36	ж/д	0,082	0,082	9,26	1990	2019	43
1-я Юго-Западная	УТ23-36	УТ23-37	0,082	0,082	29,42	1990	2019	136
1-я Юго-Западная	УТ23-36	ж/д	0,082	0,082	13,26	1990	2019	61
1-я Юго-Западная	УТ23-37	ж/д	0,082	0,082	31,62	1990	2019	146
2-я Соцгородская	2 С54	2 С54	0,259	0	3,77	1989	2019	69
2-я Соцгородская	2 С54	2 С55	0,259	0	40,15	1989	2019	731
2-я Соцгородская	2 С54/УТ12сг2-1	2 С54/УТ12сг2-1	0,309	0,309	6,85	1989	2019	150
2-я Соцгородская	2 С54/УТ12сг2-1	2 С55	0,309	0,309	45,32	1989	2019	991
2-я Соцгородская	2 С55	2 С56	0,207	0,207	202,94	1989	2019	3 129
2-я Соцгородская	2 С55	типография	0,1	0,1	27,74	1989	2019	122
2-я Соцгородская	2 С55	2 С56	0,207	0	210,48	1989	2019	3 245
2-я Соцгородская	2 С56	УТ8сг2-1	0,207	0,207	17,7	1989	2019	273
2-я Соцгородская	2 С56	УТ8сг2-1	0,207	0	17,12	1989	2019	264
2-я Соцгородская	2СГ	2СГ	0,616	0,616	5,75	1990	2019	383
2-я Соцгородская	2СГ	ТНС 2СГ	0,616	0,616	16,51	1990	2019	1 100
2-я Соцгородская	ТНС 2СГ	2С1А	0,616	0,616	1516,64	1990	2019	101 082
2-я Соцгородская	ТНС №25	УТ12сг2-18	0,207	0,15	4,2	1990	2019	65
2-я Соцгородская	ТНС №25	УТ12сг2-18	0,207	0,207	23,35	1990	2019	360
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-11	УТ 7сг2-12	0,15	0,15	16,64	1988	2019	158
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-11	УТ 7сг2-12	0,15	0,082	15,23	1988	2019	145
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-12	ж/д	0,1	0,1	21,1	1988	2019	93
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-12	ж/д	0,15	0,082	16,58	1988	2019	158
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-12	ж/д	0,1	0,1	10,17	1988	2019	45
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-12	ж/д	0,1	0,069	7,36	1988	2019	32
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9	УТ 7сг2-9-1	0,15	0,15	6,3	1988	2019	60
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9	УТ 7сг2-9-5	0,15	0,15	25,76	1988	2019	245
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9	УТ 7сг2-9-1	0,15	0,1	11,21	1988	2019	106
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9	УТ 7сг2-9-5	0,15	0,1	21,85	1988	2019	208
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-1	УТ 7сг2-9-2	0,15	0,1	10,03	1988	2019	95
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-1	УТ 7сг2-9-2	0,15	0,15	9,59	1988	2019	91
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-1	Здание	0,082	0,05	5,26	1988	2019	24
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-1	Здание	0,082	0,082	9,13	1988	2019	42

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-2	Здание	0,082	0,082	5,56	1988	2019	26
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-2	УТ 7сг2-9-3	0,15	0,15	13,7	1988	2019	130
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-2	Здание	0,082	0,05	4,35	1988	2019	20
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-2	УТ 7сг2-9-3	0,15	0,1	14,17	1988	2019	135
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-3	УТ 7сг2-9-4	0,15	0,082	10,84	1988	2019	103
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-3	УТ 7сг2-9-4	0,15	0,15	13,02	1988	2019	124
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-3	Здание	0,082	0,05	5,34	1988	2019	25
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-3	Здание	0,082	0,082	8,62	1988	2019	40
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-4	УТ 7сг2-11	0,15	0,15	35,04	1988	2019	333
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-4	УТ 7сг2-11	0,15	0,082	32,65	1988	2019	310
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-4	Здание	0,082	0,05	5,78	1988	2019	27
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-4	Здание	0,082	0,082	7,19	1988	2019	33
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-5	УТ 7сг2-9-6	0,15	0,15	26,28	1988	2019	250
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-5	УТ 7сг2-9-6	0,15	0,1	24,88	1988	2019	236
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-5	Здание	0,082	0,082	7,24	1988	2019	33
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-5	Здание	0,082	0,05	4,12	1988	2019	19
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-6	Здание	0,082	0,082	7,81	1988	2019	36
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-6	УТ 7сг2-9-7	0,15	0,15	37,09	1988	2019	352
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-6	Здание	0,082	0,05	2,73	1988	2019	13
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-6	УТ 7сг2-9-7	0,15	0,1	35,4	1988	2019	336
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-7	Здание	0,082	0,082	8,67	1988	2019	40
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-9-7	Здание	0,082	0,05	5,97	1988	2019	28
2-я Соцгородская	УТ12сг2-13	УТ12сг2-16	0,207	0,207	72,19	1990	2019	1 113
2-я Соцгородская	УТ12сг2-13	УТ12сг2-16	0,207	0	70,63	1990	2019	1 089
2-я Соцгородская	УТ12сг2-16	ТНС №25	0,207	0,207	7,18	1990	2019	111
2-я Соцгородская	УТ12сг2-16	ТНС №25	0,207	0	11,52	1990	2019	178
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18	УТ12сг2-17	0,15	0,15	28,73	1990	2019	273
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18	УТ12сг2-17	0,15	0,1	32,44	1990	2019	308
2-я Соцгородская	УТ12сг2-2	УТ12сг2-13	0,207	0,207	39,27	1990	2019	605
2-я Соцгородская	УТ12сг2-2	УТ12сг2-13	0,207	0	38,26	1990	2019	590
2-я Соцгородская	УТ13сг2-40	школа №59	0,082	0,069	112,92	1990	2019	521
2-я Соцгородская	УТ24-19	УТ24-19'	0,207	0,207	23,29	1989	2019	359
2-я Соцгородская	УТ24-19	УТ24-19'	0,207	0,1	20,84	1989	2019	321
2-я Соцгородская	УТ24-19'	УТ24-20	0,15	0,15	30,17	1989	2019	287
2-я Соцгородская	УТ24-19'	УТ24-20	0,207	0,1	27,04	1989	2019	417
2-я Соцгородская	УТ24-2	УТ24-59	0,207	0,207	9,4	1989	2019	145
2-я Соцгородская	УТ24-2	УТ24-59	0,207	0	3,41	1989	2019	53
2-я Соцгородская	УТ24-20	УТ24-28	0,15	0,15	19,45	1989	2019	185
2-я Соцгородская	УТ24-20	УТ24-28	0,15	0,1	15,32	1989	2019	146
2-я Соцгородская	УТ24-20	ж/д	0,082	0,082	9,46	1989	2019	44
2-я Соцгородская	УТ24-20	ж/д	0,1	0,069	7,65	1989	2019	34
2-я Соцгородская	УТ24-28	УТ24-31	0,15	0,15	12,47	1989	2019	118
2-я Соцгородская	УТ24-28	УТ24-31	0,15	0,1	13,47	1989	2019	128

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ24-31	ж/д	0,082	0,082	23,14	1989	2019	107
2-я Соцгородская	УТ24-31	УТ24-32	0,15	0,15	6,12	1989	2019	58
2-я Соцгородская	УТ24-31	ж/д	0,1	0,069	18,82	1989	2019	83
2-я Соцгородская	УТ24-31	УТ24-32	0,15	0,1	7,6	1989	2019	72
2-я Соцгородская	УТ24-31	ж/д	0,082	0,082	11,08	1989	2019	51
2-я Соцгородская	УТ24-31	ж/д	0,1	0,069	5,93	1989	2019	26
2-я Соцгородская	УТ24-32	УТ24-33	0,15	0,15	13,8	1990	2019	131
2-я Соцгородская	УТ24-32	УТ24-33	0,15	0,082	17,04	1990	2019	162
2-я Соцгородская	УТ24-33	УТ24-34	0,15	0,15	13,53	1990	2019	129
2-я Соцгородская	УТ24-33	УТ24-34	0,15	0,082	10,13	1990	2019	96
2-я Соцгородская	УТ24-34	УТ24-36	0,15	0,15	25,02	1990	2019	238
2-я Соцгородская	УТ24-34	УТ24-36	0,15	0,1	21,18	1990	2019	201
2-я Соцгородская	УТ24-36	ж/д	0,082	0,082	8,17	1990	2019	38
2-я Соцгородская	УТ24-36	УТ24-37	0,15	0,15	13,47	1990	2019	128
2-я Соцгородская	УТ24-36	ж/д	0,082	0,05	7,14	1990	2019	33
2-я Соцгородская	УТ24-36	УТ24-37	0,15	0,1	21,03	1990	2019	200
2-я Соцгородская	УТ24-36	ж/д	0,082	0,082	13,35	1990	2019	62
2-я Соцгородская	УТ24-36	ж/д	0,082	0,05	20,67	1990	2019	95
2-я Соцгородская	УТ24-37	УТ24-38	0,15	0,15	43,79	1990	2019	416
2-я Соцгородская	УТ24-37	УТ24-38	0,15	0,082	46,28	1990	2019	440
2-я Соцгородская	УТ24-38	УТ24-39	0,15	0,15	31,97	1990	2019	304
2-я Соцгородская	УТ24-38	УТ24-39	0,15	0,1	31,97	1990	2019	304
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,082	0,05	5,17	1990	2019	24
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,1	0,1	11,53	1990	2019	51
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,1	0,1	14,46	1990	2019	64
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,082	0,05	10,17	1990	2019	47
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,1	0,1	15,17	1990	2019	67
2-я Соцгородская	УТ24-39	ж/д	0,082	0,05	9,53	1990	2019	44
2-я Соцгородская	УТ24-44	УТ24-44'	0,15	0,1	42	1990	2019	399
2-я Соцгородская	УТ24-44	УТ24-44'	0,125	0,125	40,23	1990	2019	238
2-я Соцгородская	УТ24-44'	ж/д	0,082	0,082	6,23	1990	2019	29
2-я Соцгородская	УТ24-44'	УТ24-45	0,1	0,1	19,66	1990	2019	87
2-я Соцгородская	УТ24-44'	ж/д	0,082	0,082	3,53	1990	2019	16
2-я Соцгородская	УТ24-44'	УТ24-45	0,125	0,082	16,51	1990	2019	98
2-я Соцгородская	УТ24-45	УТ24-46	0,1	0,1	13,67	1990	2019	60
2-я Соцгородская	УТ24-45	УТ24-46	0,125	0,069	15,69	1990	2019	93
2-я Соцгородская	УТ24-46	УТ24-46-1	0,1	0,1	37,49	1990	2019	165
2-я Соцгородская	УТ24-46	УТ24-46-1	0,125	0,069	37,89	1990	2019	225
2-я Соцгородская	УТ24-46-1	УТ24-46-2	0,1	0,1	31,43	1990	2019	138
2-я Соцгородская	УТ24-46-1	УТ24-46-2	0,1	0,069	30,9	1990	2019	136
2-я Соцгородская	УТ24-46-1	ж/д	0,082	0,082	9,36	1990	2019	43
2-я Соцгородская	УТ24-46-1	ж/д	0,082	0,05	5,9	1990	2019	27
2-я Соцгородская	УТ24-46-2	УТ24-46-3	0,1	0,1	35,87	1990	2019	158

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ24-46-2	УТ24-46-3	0,1	0,069	35,88	1990	2019	158
2-я Соцгородская	УТ24-46-2	ж/д	0,082	0,082	9,21	1990	2019	43
2-я Соцгородская	УТ24-46-2	ж/д	0,082	0,05	5,23	1990	2019	24
2-я Соцгородская	УТ24-46-3	ж/д	0,082	0,082	36,1	1990	2019	167
2-я Соцгородская	УТ24-46-3	ж/д	0,1	0,069	29,21	1990	2019	129
2-я Соцгородская	УТ24-46-3	ж/д	0,082	0,082	8,51	1990	2019	39
2-я Соцгородская	УТ24-46-3	ж/д	0,082	0,05	4,57	1990	2019	21
2-я Соцгородская	УТ24-49	УТ24-52	0,082	0,082	143,57	1989	2019	663
2-я Соцгородская	УТ24-49	УТ24-52	0,082	0,05	135,63	1989	2019	626
2-я Соцгородская	УТ24-5	УТ24-19	0,207	0,207	45,4	1989	2019	700
2-я Соцгородская	УТ24-5	УТ24-19	0,207	0,15	44,14	1989	2019	680
2-я Соцгородская	УТ24-52	д/к 93	0,082	0,082	18,13	1989	2019	84
2-я Соцгородская	УТ24-52	д/к 75	0,082	0,082	31,04	1989	2019	143
2-я Соцгородская	УТ24-52	д/к 75	0,082	0,05	29,24	1989	2019	135
2-я Соцгородская	УТ24-52	д/к 93	0,082	0,05	9,26	1989	2019	43
2-я Соцгородская	УТ24-59	УТ24-60	0,207	0,207	66,8	1989	2019	1 030
2-я Соцгородская	УТ24-59	УТ24-59	0,207	0	6,92	1989	2019	107
2-я Соцгородская	УТ24-60	УТ24-61	0,207	0,207	36,36	1989	2019	561
2-я Соцгородская	УТ24-60	общежитие	0,1	0,1	21,34	1989	2019	94
2-я Соцгородская	УТ24-61	УТ24-63	0,207	0,207	41,51	1989	2019	640
2-я Соцгородская	УТ24-62	ж/д	0,082	0,082	9,48	1988	2019	44
2-я Соцгородская	УТ24-63	УТ24-64	0,207	0,207	15,81	1989	2019	244
2-я Соцгородская	УТ24-64	УТ24-65	0,207	0,207	57,45	1989	2019	886
2-я Соцгородская	УТ24-74	УТ24-62	0,082	0,082	7,12	1988	2019	33
2-я Соцгородская	УТ24-78	поликлиника	0,1	0,1	51,99	1989	2019	229
2-я Соцгородская	УТ24-78	УТ24-80	0,082	0,082	8,6	1989	2019	40
2-я Юго-Западная	2Ю62	2Ю65	0,414	0,414	273	1961	2019	12 855
2-я Юго-Западная	2Ю62	2Ю65	0,309	0	273	1961	2019	4 820
2-я Юго-Западная	2Ю53	2Ю55	0,517	0,517	145	1961	2019	8 737
2-я Юго-Западная	2Ю53	2Ю55	0,309	0	145	1961	2019	2 621
2-я Юго-Западная	2Ю17	2Ю18	0,706	0,706	137,37	1990	2019	12 525
2-я Юго-Западная	2ю17	2Ю18	0,517	0	106,98	1990	2019	4 510
2-я Юго-Западная	2Ю30	2Ю31'	0,207	0	18,88	1988	2019	291
2-я Юго-Западная	2Ю30	2Ю30	0,1	0	2,65	1988	2019	12
2-я Юго-Западная	2Ю30	Отель	0,1	0	99,96	1988	2019	440
2-я Юго-Западная	2Ю31	2Ю32	0,706	0,706	458,17	1988	2019	41 775
2-я Юго-Западная	2Ю31	2Ю32	0,207	0	456,17	1988	2019	7 033
2-я Юго-Западная	2Ю31'	ж/д	0,207	0	11,46	1988	2019	177
2-я Юго-Западная	2Ю32	2Ю30	0,517	0	486,16	1988	2019	20 493
2-я Юго-Западная	2Ю32	2Ю33	0,706	0,706	21,37	1988	2019	1 948
2-я Юго-Западная	2Ю32	2Ю33	0,207	0	24,51	1988	2019	378
2-я Юго-Западная	2Ю33	УТ9А-1	0,259	0,259	30,98	1988	2019	564
2-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю32	0,517	0	20,56	1988	2019	867

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,259	0,259	1,87	1988	2019	34
2-я Юго-Западная	2Ю33	УТ9А-28	0,207	0	19,37	1988	2019	299
2-я Юго-Западная	2ю59	УТ14-16	0,207	0	37,63	1990	2019	580
2-я Юго-Западная	2ю65	2ю65-1	0,15	0	58,87	1990	2019	559
2-я Юго-Западная	2Ю7	Водозабор общая(ООО Заводские сети)	0,1	0,1	35,01	1988	2019	154
2-я Юго-Западная	2Ю7	Водозабор общая(ООО Заводские сети)	0,05	0	25,48	1988	2019	94
2-я Юго-Западная	УТ11А-1	Детский сад №90	0,082	0,082	7,25	1988	2019	33
2-я Юго-Западная	УТ11А-1	Детский сад №90	0,082	0,082	42,63	1988	2019	197
2-я Юго-Западная	УТ11А-10	УТ11А-10-1	0,125	0,125	33,8	1988	2019	200
2-я Юго-Западная	УТ11А-10	УТ11А-10А	0,207	0,207	56,61	1988	2019	873
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-1	УТ11А-10-2	0,125	0,125	22,22	1988	2019	132
2-я Юго-Западная	УТ11А-3	УТ11А-3-1	0,309	0,207	11,49	1988	2019	251
2-я Юго-Западная	УТ11А-3	2Ю31	0,207	0	96,56	1988	2019	1 489
2-я Юго-Западная	УТ11А-3-1	УТ11А-4	0,309	0,207	26,74	1988	2019	585
2-я Юго-Западная	УТ11А-4	УТ11А-4-1	0,1	0,1	40,12	1990	2019	177
2-я Юго-Западная	УТ11А-4	УТ11А-5	0,309	0,309	70,64	1988	2019	1 545
2-я Юго-Западная	УТ11А-4	УТ11А-4-1	0,1	0,1	39,69	1990	2019	175
2-я Юго-Западная	УТ11А-4	УТ11А-5	0,309	0,207	64,71	1988	2019	1 415
2-я Юго-Западная	УТ11А-4-1	Школа №58	0,1	0,1	6,72	1990	2019	30
2-я Юго-Западная	УТ11А-4-1	Школа №58	0,1	0,1	47,27	1990	2019	208
2-я Юго-Западная	УТ11А-4-1	Школа №58	0,1	0,1	4,14	1990	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-4-1	Школа №58	0,1	0,1	35,55	1990	2019	157
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	Административное здание	0,1	0,1	30,73	1988	2019	135
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	УТ11А-7	0,207	0,207	110,59	1988	2019	1 705
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	Административное здание	0,05	0,05	29,46	1990	2019	109
2-я Юго-Западная	УТ11А-63	УТ11А-64	0,15	0	22,8	1988	2019	217
2-я Юго-Западная	УТ11А-65	УТ9А-5	0,259	0,259	140,92	1988	2019	2 564
2-я Юго-Западная	УТ11А-65	УТ9А-1	0,125	0	258,21	1988	2019	1 530
2-я Юго-Западная	УТ11А-7	ФОК №2	0,05	0,05	47,58	1988	2019	176
2-я Юго-Западная	УТ11А-7	УТ11А-8	0,207	0,207	56,63	1988	2019	873
2-я Юго-Западная	УТ11А-8	УТ11А-1	0,082	0,082	45,98	1988	2019	212
2-я Юго-Западная	УТ11А-8	УТ11А-10	0,207	0,207	87,91	1988	2019	1 355
2-я Юго-Западная	УТ12А-23	УТ12А-26	0,125	0,125	8,91	1988	2019	53
2-я Юго-Западная	УТ12А-23	УТ12А-26	0,15	0,082	7,59	1988	2019	72
2-я Юго-Западная	УТ12А-24	УТ12А-30	0,15	0,15	13,11	1988	2019	125
2-я Юго-Западная	УТ12А-24	ж/д	0,082	0,082	5,32	1988	2019	25
2-я Юго-Западная	УТ12А-24	ж/д	0,082	0,082	5,55	1988	2019	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	УТ12А-28/1	0,082	0,082	32,66	1988	2019	151
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	УТ12А-26А	0,125	0,125	29,08	1988	2019	172
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	Магазин	0,082	0,082	3,94	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	Магазин	0,082	0,082	5,29	1988	2019	24

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	УТ12А-28/1	0,082	0,04	35,01	1988	2019	162
2-я Юго-Западная	УТ12А-26А	УТ12А-24	0,125	0,125	22,46	1988	2019	133
2-я Юго-Западная	УТ12А-26А	ж/д	0,082	0,082	3,21	1988	2019	15
2-я Юго-Западная	УТ12А-26А	ж/д	0,082	0,082	5,65	1988	2019	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-28	УТ12А-28-гбп	0,082	0,082	59,81	1988	2019	276
2-я Юго-Западная	УТ12А-28	УТ12А-28-гбп	0,069	0,04	60,78	1988	2019	224
2-я Юго-Западная	УТ12А-28	ж/д	0,082	0,082	5,58	1988	2019	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-28	ж/д	0,082	0,082	6,09	1988	2019	28
2-я Юго-Западная	УТ12А-28/1	УТ12А-28	0,082	0,082	24,35	1988	2019	112
2-я Юго-Западная	УТ12А-28/1	ж/д	0,082	0,082	3,88	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-28/1	УТ12А-28	0,082	0,04	25,21	1988	2019	116
2-я Юго-Западная	УТ12А-28/1	ж/д	0,082	0,082	4,66	1988	2019	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-28-гбп	КНС	0,082	0,082	6,54	1988	2019	30
2-я Юго-Западная	УТ12А-28-гбп	КНС	0,069	0,033	5,29	1988	2019	20
2-я Юго-Западная	УТ12А-30	УТ12А-31	0,15	0,15	8,16	1988	2019	78
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	УТ12А-31-ГБП	0,1	0,1	30,33	1988	2019	134
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	Магазин	0,082	0,082	20,9	1988	2019	96
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	Магазин	0,021	0,021	20,15	1988	2019	65
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	УТ12А-31-ГБП	0,1	0,05	33,08	1988	2019	146
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	ж/д	0,069	0,069	8,05	1988	2019	30
2-я Юго-Западная	УТ12А-31	ж/д	0,069	0,069	7,06	1988	2019	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП	УТ12А-31-ГБП-1	0,069	0,069	38,5	1988	2019	142
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП	УТ12А-31-ГБП-1	0,069	0,04	42,13	1988	2019	155
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП	ж/д	0,069	0,069	3,28	1988	2019	12
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП	ж/д	0,069	0,069	4,02	1988	2019	15
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	38,43	1988	2019	142
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	3,34	1988	2019	12
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП-1	ж/д	0,069	0,04	36,02	1988	2019	133
2-я Юго-Западная	УТ12А-31-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	5,07	1988	2019	19
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	ж/д	0,082	0,082	4,58	1988	2019	21
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	ж/д	0,082	0,04	6,75	1988	2019	31
2-я Юго-Западная	УТ12А-42	ж/д	0,082	0,082	9,76	1988	2019	45
2-я Юго-Западная	УТ12А-42	ж/д	0,082	0,04	3,88	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-43	УТ12А-44	0,125	0,125	8,84	1989	2019	52
2-я Юго-Западная	УТ12А-43	УТ12А-44	0,125	0,082	8,79	1989	2019	52
2-я Юго-Западная	УТ12А-44	УТ12А-88	0,125	0,069	11,65	1989	2019	69
2-я Юго-Западная	УТ12А-54	УТ12А-55	0,125	0,125	65,88	1988	2019	390
2-я Юго-Западная	УТ12А-54	УТ12А-55	0,207	0,125	63,89	1988	2019	985
2-я Юго-Западная	УТ12А-54	ж/д	0,1	0,1	6,7	1988	2019	30
2-я Юго-Западная	УТ12А-54	ж/д	0,082	0,05	5,25	1988	2019	24
2-я Юго-Западная	УТ12А-55	ж/д	0,1	0,1	4,35	1988	2019	19
2-я Юго-Западная	УТ12А-55	УТ12А-56	0,125	0,125	22,89	1988	2019	136
2-я Юго-Западная	УТ12А-55	ж/д	0,082	0,05	4,54	1988	2019	21

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ12А-55	УТ12А-56	0,207	0,1	24,56	1988	2019	379
2-я Юго-Западная	УТ12А-58	УТ12А-62	0,1	0,1	25,79	1988	2019	114
2-я Юго-Западная	УТ12А-58	УТ12А-62	0,125	0,082	24,6	1988	2019	146
2-я Юго-Западная	УТ12А-62	ж/д	0,1	0,1	6,63	1988	2019	29
2-я Юго-Западная	УТ12А-62	ж/д	0,1	0,082	5,03	1988	2019	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-66'	ж/д	0,082	0,082	7,37	1988	2019	34
2-я Юго-Западная	УТ12А-66'	ж/д	0,1	0,082	4,7	1988	2019	21
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'	УТ12А-67'-1	0,069	0,069	23,72	1988	2019	88
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'	УТ12А-67'-1	0,082	0,05	22,19	1988	2019	102
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'	ж/д	0,069	0,069	6,74	1988	2019	25
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'	ж/д	0,082	0,05	3,76	1988	2019	17
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-1	УТ12А-67'-2	0,069	0,069	26,47	1988	2019	98
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-1	ж/д	0,069	0,069	3,44	1988	2019	13
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-1	УТ12А-67'-2	0,082	0,05	26,49	1988	2019	122
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-1	ж/д	0,082	0,05	3,99	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-2	УТ12А-67'-4	0,069	0,069	20,51	1988	2019	76
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-2	ж/д	0,069	0,069	4,75	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-2	УТ12А-67'-4	0,082	0,05	17,27	1988	2019	80
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-2	ж/д	0,082	0,05	4,88	1988	2019	23
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-4	УТ12А-67'-5	0,069	0,069	32,67	1988	2019	121
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-4	ж/д	0,069	0,069	5,79	1988	2019	21
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-4	УТ12А-67'-5	0,082	0,05	33,07	1988	2019	153
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-4	ж/д	0,082	0,05	6,33	1988	2019	29
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-5	ж/д	0,069	0,069	31,09	1988	2019	115
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-5	ж/д	0,069	0,069	4,96	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-5	ж/д	0,082	0,05	29,4	1988	2019	136
2-я Юго-Западная	УТ12А-67'-5	ж/д	0,082	0,05	5,63	1988	2019	26
2-я Юго-Западная	УТ19-21	УТ19-22	0,1	0,125	6,85	1988	2019	41
2-я Юго-Западная	УТ6-10	ж/д	0,082	0,082	3,96	1988	2019	18
2-я Юго-Западная	УТ6-10А	ж/д	0,082	0,082	4,3	1988	2019	20
2-я Юго-Западная	УТ6-10Б	ж/д	0,082	0,082	3,75	1988	2019	17
2-я Юго-Западная	УТ6-11	Парикмахерская ООО"Локон"	0,05	0,05	3,48	1988	2019	13
2-я Юго-Западная	УТ6-11	УТ6-11	0,125	0,125	3,25	1988	2019	19
2-я Юго-Западная	УТ6-12	УТ6-11	0,125	0,125	10,51	1988	2019	62
2-я Юго-Западная	УТ6-15	УТ6-12	0,15	0,15	10,66	1988	2019	101
2-я Юго-Западная	УТ6-15	ж/д	0,1	0,1	6,04	1988	2019	27
2-я Юго-Западная	УТ6-16	УТ6-15	0,15	0,15	85,66	1988	2019	814
2-я Юго-Западная	УТ6-16	УТ6-19	0,309	0,309	22,42	1988	2019	490
2-я Юго-Западная	УТ6-16	ж/д	0,1	0,1	8,08	1988	2019	36
2-я Юго-Западная	УТ6-19	УТ6-20	0,207	0,207	8,82	1988	2019	136
2-я Юго-Западная	УТ6-19	ж/д	0,1	0,1	4,53	1988	2019	20
2-я Юго-Западная	УТ6-20	ж/д	0,1	0,1	36,66	1988	2019	161
2-я Юго-Западная	УТ6-21	УТ6-22	0,15	0,15	17,2	1988	2019	163

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ6-21а-ГБП	ж/д	0,069	0,069	7,92	1988	2019	29
2-я Юго-Западная	УТ6-21а-ГБП	УТ6-21б-ГБП	0,1	0,1	48,76	1988	2019	215
2-я Юго-Западная	УТ6-22	ж/д	0,15	0,15	4,69	1988	2019	45
2-я Юго-Западная	УТ6-22	УТ6-23	0,15	0,15	58,12	1988	2019	552
2-я Юго-Западная	УТ6-6'	УТ6-7	0,207	0,207	15,38	1988	2019	237
2-я Юго-Западная	УТ6-6'	ж/д	0,05	0,05	4,45	1988	2019	16
2-я Юго-Западная	УТ6-7	УТ6-7А	0,15	0,15	48,09	1988	2019	457
2-я Юго-Западная	УТ6-7	ж/д	0,1	0,1	3,79	1988	2019	17
2-я Юго-Западная	УТ6-7А	УТ6-8	0,15	0,15	51,93	1988	2019	493
2-я Юго-Западная	УТ6-7А	ж/д	0,082	0,082	3,26	1988	2019	15
2-я Юго-Западная	УТ6-8	УТ6-8А	0,15	0,15	19,61	1988	2019	186
2-я Юго-Западная	УТ6-8	ж/д	0,082	0,082	3,23	1988	2019	15
2-я Юго-Западная	УТ6-8А	УТ6-10	0,15	0,15	49,45	1988	2019	470
2-я Юго-Западная	УТ6-8А	ж/д	0,082	0,082	3,7	1988	2019	17
2-я Юго-Западная	УТ9А-1	УТ11А-65	0,259	0,259	259,09	1988	2019	4 714
2-я Юго-Западная	УТ9А-1	2Ю33	0,125	0	28,62	1988	2019	170
2-я Юго-Западная	УТ9А-28	УТ9А-29	0,207	0	136,41	1988	2019	2 103
2-я Юго-Западная	УТ9А-29	УТ9А-29	0,207	0	2,84	1988	2019	44
2-я Юго-Западная	УТ9А-5	УТ9А-6	0,259	0,259	35,37	1988	2019	644
2-я Юго-Западная	УТ9А-6	УТ9А-7	0,259	0,259	34,4	1988	2019	626
2-я Юго-Западная	УТ9А-7	УТ9А-8	0,259	0,259	259,52	1988	2019	4 722
2-я Юго-Западная	УТ9А-8	УТ9А-9	0,259	0,259	18,48	1988	2019	336
3-я Соцгородская	АСУ (ул. Львовская, 7а)	ут 1.138	0,309	0,309	20,79	1990	2019	455
3-я Соцгородская	ИБ №8	УТ6-51	0,082	0,082	38,52	1988	2019	178
3-я Соцгородская	ут 1.138	ут 8.138	0,1	0,1	22,52	1990	2019	99
3-я Соцгородская	ут 1.138	Здание	0,1	0,1	155,27	1990	2019	684
3-я Соцгородская	ут 1.138	ут 3.138	0,1	0,1	113,86	1990	2019	501
3-я Соцгородская	ут 1.138	ут 6.138	0,1	0,1	40,84	1990	2019	180
3-я Соцгородская	ут 3.138	Здание	0,05	0,05	16,16	1990	2019	60
3-я Соцгородская	ут 3.138	ут 4.138	0,069	0,069	70,16	1990	2019	259
3-я Соцгородская	ут 4.138	Здание	0,05	0,05	15,94	1990	2019	59
3-я Соцгородская	ут 4.138	Здание	0,05	0,05	23,62	1990	2019	87
3-я Соцгородская	ут 6.138	ут 7.138	0,1	0,1	31,49	1990	2019	139
3-я Соцгородская	ут 6.138	Здание	0,1	0,1	65,59	1990	2019	289
3-я Соцгородская	ут 7.138	Здание	0,082	0,082	7,42	1990	2019	34
3-я Соцгородская	ут 7.138	Здание	0,069	0,069	48,59	1990	2019	179
3-я Соцгородская	ут 8.138	Здание	0,082	0,082	112,12	1990	2019	518
3-я Соцгородская	УТ14-64	УТ14-64-1	0,15	0,15	11,9	1988	2019	113
3-я Соцгородская	УТ14-64-2	УТ14-65	0,1	0,1	14,39	1988	2019	63
3-я Соцгородская	УТ4-1	УТ4-18	0,15	0,1	13,63	1988	2019	129
3-я Соцгородская	УТ4-1	УТ4-2	0,082	0,082	6,77	1988	2019	31
3-я Соцгородская	УТ4-16	УТ4--7	0,1	0,1	8,2	1988	2019	36
3-я Соцгородская	УТ4-20	УТ4-20-1	0,1	0,1	84,11	1988	2019	370

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4-20-1	УТ4-19	0,1	0,1	28,88	1988	2019	127
3-я Соцгородская	УТ4-25	УТ4-27	0,207	0,207	28,74	1989	2019	443
3-я Соцгородская	УТ4-27	УТ4-29	0,1	0,1	78,25	1989	2019	345
3-я Соцгородская	УТ4-7	ж/д	0,082	0,082	6,12	1988	2019	28
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-162	УТ-1СГ-3-18	0,15	0	21,83	1990	2019	207
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-13	ж/д	0,05	0	16,18	1990	2019	60
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-13'	УТ-1СГ-3-13	0,1	0	33,23	1990	2019	146
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-18	УТ-1СГ-3-17	0,1	0	45,14	1990	2019	199
3-я Юго-Западная	УТ-М-9	школа №128	0,082	0,082	59,48	1988	2019	275
3-я Юго-Западная	УТ-М-9	школа №128	0,05	0,05	52,28	1988	2019	193
Восточная	В/НВ-1	У-НВ.24	0,15	0	90,49	1990	2019	860
Восточная	В/НВ-1	В/НВ-1	0,15	0	2,92	1990	2019	28
Восточная	В-1-1	Здание	0,05	0	15,42	1990	2019	57
Восточная	3 У-НВ.32	У-НВ.34-2	0,15	0	64,79	1990	2019	615
Восточная	32 У-В.23	У-В.24	0,517	0,517	100,05	1990	2019	4 217
Восточная	3-Угл.	У-Угл.	0,1	0,1	9,77	1990	2019	43
Восточная	У-АБК-4	Вост. Кузовн. вв. 4 АБК	0,082	0,082	10,85	1990	2019	50
Восточная	У-В.1/1	ТЭЦ ХВО	0,1	0,1	36,03	1990	2019	159
Восточная	У-В.10	Вост. ДОЦ комната отдыха	0,027	0,027	8,83	1990	2019	28
Восточная	У-В.10	КДПП. ТОМП, РИО	0,15	0,15	25,52	1990	2019	242
Восточная	У-В.12-1	Вост. ПУ Лит 2-4	0,1	0	33,35	1990	2019	147
Восточная	У-В.12-2	Вост. Медпункт	0,1	0	6,96	1990	2019	31
Восточная	У-В.13	Вост. Медпункт	0,1	0,1	6,18	1990	2019	27
Восточная	У-В.13	Вост. Лит 2-4 цех регул.	0,1	0	33,25	1990	2019	146
Восточная	У-В.14	Здание	0,1	0,1	9,66	1990	2019	43
Восточная	У-В.14-1	Вост. ПУ Лит 2-4	0,15	0,15	65,68	1990	2019	624
Восточная	У-В.14-1	Вост. Лит 2-4 цех регул.	0,082	0,082	36,41	1990	2019	168
Восточная	У-В.15	У-В.16	0,359	0,359	6,2	1990	2019	156
Восточная	У-В.15	Вост. Лит 2-4 завалка	0,1	0	34,02	1990	2019	150
Восточная	У-В.15	У-Вост.ком.	0,15	0	48,14	1990	2019	457
Восточная	У-В.15-1	Вост. Лит 2-4 АБК (Ввод 4)	0,1	0	39,82	1990	2019	175
Восточная	У-В.15-2	Вост. Лит 2-4 обрубка регу.	0,1	0	26,37	1990	2019	116
Восточная	У-В.15-3	Вост. Лит 2-4 обрубка регу.	0,082	0,082	35,9	1990	2019	166
Восточная	У-В.15-3	Вост. Наркодиспансер	0,1	0	10,02	1990	2019	44
Восточная	У-В.16	Вост. ПУ Лит 2-4 Бытовые	0,1	0,1	10,41	1990	2019	46
Восточная	У-В.16	3 У-Вост.ком.	0,359	0,359	25,64	1990	2019	647
Восточная	У-В.18	Моторный корпус - 2	0,15	0,15	28,97	1990	2019	275
Восточная	У-В.18	У-В.20	0,517	0,517	78,66	1990	2019	3 316
Восточная	У-В.18	Здание	0,1	0	25,54	1990	2019	112
Восточная	У-В.19	У-В.21	0,517	0,517	47,25	1990	2019	1 992
Восточная	У-В.2	Вост. камера красок	0,082	0,082	5,54	1990	2019	26
Восточная	У-В.2	Вост. камера красок	0,04	0	2,66	1990	2019	9
Восточная	У-В.20	У-В.19	0,517	0,517	27,2	1990	2019	1 147

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Восточная	У-В.21	У-В.22	0,517	0,517	8,97	1990	2019	378
Восточная	У-В.21	Вост. РИЦ ПЛА	0,1	0	14,3	1990	2019	63
Восточная	У-В.22-1	Вост. Колесный нов. осн.	0,15	0	40,3	1990	2019	383
Восточная	У-В.24-2	Вост. Кузов. АБК-10	0,1	0,1	23,57	1990	2019	104
Восточная	У-В.25	У-В.26	0,517	0,517	56,35	1990	2019	2 375
Восточная	У-В.25-1	Вост. Кузов. АБК-11	0,082	0,082	7,22	1990	2019	33
Восточная	У-В.25-1	Вост. Кузовн. ввод 11 цех	0,15	0,15	11,52	1990	2019	109
Восточная	У-В.26-1	Вост. Кузов. АБК-12	0,082	0,082	11,85	1990	2019	55
Восточная	У-В.28-А	Вост. Кузовн. ввод 13 вет. 2	0,15	0,15	17,26	1990	2019	164
Восточная	У-В.3	Вост. ДОЦ	0,15	0,15	64,2	1990	2019	610
Восточная	У-В.3	Вост. ДОЦ	0,082	0	62,04	1990	2019	286
Восточная	У-В.4	УГЭ КИП	0,15	0,15	14,13	1990	2019	134
Восточная	У-В.4	Здание	0,05	0	11,96	1990	2019	44
Восточная	У-В.5	Вост. Автопарк №6	0,15	0,15	15,49	1990	2019	147
Восточная	У-В.5	У-В.5-1	0,082	0	13,5	1990	2019	62
Восточная	У-В.5-1	Вост. Автопарк №6	0,027	0	5,88	1990	2019	19
Восточная	У-В.6	ДОЦ	0,082	0,082	19,47	1990	2019	90
Восточная	У-В.6	Здание	0,05	0	16,9	1990	2019	62
Восточная	У-В.7	Вост. Химпроизв. Блок В	0,207	0,207	13,93	1990	2019	215
Восточная	У-В.7	У-В.8	0,259	0	49,88	1990	2019	908
Восточная	У-В.7	Вост. Химпроизв. Блок В	0,05	0	14,92	1990	2019	55
Восточная	У-В.8	У-В.9	0,15	0,15	12	1990	2019	114
Восточная	У-В.8	У-В.9	0,082	0	6,98	1990	2019	32
Восточная	У-В.9	Блок Ю	0,082	0,082	15,69	1990	2019	72
Восточная	У-В.9	У-В.10	0,15	0,15	32,19	1990	2019	306
Восточная	У-В.9	Здание	0,05	0	18,23	1990	2019	67
Восточная	У-В.9	Здание	0,082	0	64,32	1990	2019	297
Восточная	У-Вост.ком.	Н-Вост. Восточная компр.	0,05	0	59,77	1990	2019	221
Восточная	У-Вост.ком.	В/НВ-1	0,15	0	72,01	1990	2019	684
Восточная	У-К.Куз. 9	Вост. Кузовн. ввод 9	0,069	0,069	13,16	1990	2019	49
Восточная	У-К.Куз.1	Вост. Кузовн. ввод 1	0,15	0,15	18,9	1990	2019	180
Восточная	У-К.Куз.3	Вост. Кузовн. вв. 3 цех	0,207	0,207	27,04	1990	2019	417
Восточная	У-К.Куз.4	У-АБК-4	0,207	0,207	20,84	1990	2019	321
Восточная	У-К.Куз.5	Вост. Кузовн. ввод 5	0,082	0	12,68	1990	2019	59
Восточная	У-К.Куз.6	Вост. Кузовн. ввод 6	0,15	0,15	11,79	1990	2019	112
Восточная	У-К.Куз.8	Вост. Кузовн. ввод 8	0,069	0,069	11,7	1990	2019	43
Восточная	У-К.Куз.8	Вост. Кузовн. ввод 8	0,15	0	12,88	1990	2019	122
Восточная	У-К.ТЭЦ1	Вост. ЭСЦ	0,082	0,082	61,59	1990	2019	284
Восточная	У-К15-1	Вост. Кузовн. 15 вет. 2 эл. 1	0,082	0,082	30,87	1990	2019	142
Восточная	У-К15-1	У-К15-2	0,309	0,309	33,18	1990	2019	726
Восточная	У-К15-2	Вост. Кузовн. 15 вет. 4	0,1	0,1	6,55	1990	2019	29
Восточная	У-К15-2	Вост. Кузовн. 15 вет. 3 эл. 3	0,1	0,1	13,45	1990	2019	59
Восточная	У-К15-2	У-К15-3	0,309	0,309	33,5	1990	2019	733

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Восточная	У-К15-3	Вост. Кузовн. 15 вет. 6 завес	0,1	0,1	8,54	1990	2019	38
Восточная	У-Колесн	Вост. Колесный нов. регул.	0,082	0,082	47,39	1990	2019	219
Восточная	У-Колесн	Вост. Колесный стар. регул.	0,082	0,082	100,24	1990	2019	463
Восточная	У-Н.К.24	Н-Комс Цех ЖБК-3	0,15	0	113,66	1990	2019	1 080
Восточная	У-Н.К.24	У-Н.К.25	0,15	0	83,91	1990	2019	797
Восточная	У-Н.К.25	У-Н.К.27	0,082	0	126,95	1990	2019	586
Восточная	У-Н.К.25	У-Н.К.28	0,15	0	31,43	1990	2019	299
Восточная	У-Н.К.25	Н-Комс Собачник	0,033	0	63,58	1990	2019	214
Восточная	У-Н.К.27	Н-Комс Автостарт	0,04	0	11,63	1990	2019	41
Восточная	У-Н.К.27	У-Н.К.27-1	0,05	0	22,84	1990	2019	84
Восточная	У-Н.К.27-1	Н-Комс гараж ГО	0,05	0	44,16	1990	2019	163
Восточная	У-Н.К.27-1	Н-Комс ВОХР сауна	0,05	0	14,24	1990	2019	53
Восточная	У-Н.К.28	ГОТХ-дисп.	0,033	0	8,15	1990	2019	27
Восточная	У-Н.К.28	У-Н.К.29	0,15	0	185,07	1990	2019	1 758
Восточная	У-Н.К.29	Н-Комс АВС+профиль Цех-9	0,05	0	36,97	1990	2019	136
Восточная	У-Н.К.29	У-Н.К.29-1	0,15	0	112,38	1990	2019	1 068
Восточная	У-Н.К.29-1	Н-Комс Цех ЖБК-4	0,05	0	20,66	1990	2019	76
Восточная	У-Н.К.29-1	У-Н.К.32-3	0,15	0	120,52	1990	2019	1 145
Восточная	У-Н.К.32-3	Литейный №6-2	0,1	0	28,65	1990	2019	126
Восточная	У-Н.К.32-3	У-Н.К.32-4	0,1	0	44,81	1990	2019	197
Восточная	У-Н.К.32-4	Н-Комс ГОТХ	0,033	0	23,3	1990	2019	78
Восточная	У-Н.К.32-4	Литейный №6-3	0,1	0	56,52	1990	2019	249
Восточная	У-НВ.10	Н-Вост. ТСЦ	0,027	0	24,25	1990	2019	78
Восточная	У-НВ.10	Здание	0,027	0	37,75	1990	2019	121
Восточная	У-НВ.24	Н-Вост. Цех автоматов	0,1	0	35,91	1990	2019	158
Восточная	У-НВ.24	У-НВ.25-1	0,15	0	75,65	1990	2019	719
Восточная	У-НВ.25-1	Н-Вост. Литейный цех №3	0,15	0	22,69	1990	2019	216
Восточная	У-НВ.25-1	У-НВ.26	0,15	0	165,99	1990	2019	1 577
Восточная	У-НВ.26	У-НВ.26-1	0,05	0	125,04	1990	2019	461
Восточная	У-НВ.26	У-НВ.27	0,15	0	43,78	1990	2019	416
Восточная	У-НВ.26-1	Н-Вост. Бензосклад	0,04	0	10,12	1990	2019	36
Восточная	У-НВ.26-1	Здание	0,05	0	73,27	1990	2019	270
Восточная	У-НВ.27	ЭМЦ	0,1	0	7,82	1990	2019	34
Восточная	У-НВ.27	У-НВ.28	0,1	0	143,55	1990	2019	632
Восточная	У-НВ.28	Здание	0,05	0	18,72	1990	2019	69
Восточная	У-НВ.28	У-НВ.29	0,05	0	80,26	1990	2019	296
Восточная	У-НВ.29	Скл. строит. матер. тех.	0,05	0	23,25	1990	2019	86
Восточная	У-НВ.29	Н-Вост. Матадор	0,05	0	79,02	1990	2019	292
Восточная	У-НВ.30	У-НВ.31	0,125	0	46,91	1990	2019	278
Восточная	У-НВ.30-1	У-НВ.31	0,15	0	59,89	1990	2019	569
Восточная	У-НВ.31	Н-Вост. АРК осн. ввод осн. вет., регул. Северный п	0,15	0	6,25	1990	2019	59
Восточная	У-НВ.31	У-НВ.32	0,15	0	152,67	1990	2019	1 450

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Восточная	У-НВ.32	Н-Вост. АРК Вост. пристрой	0,15	0	8,34	1990	2019	79
Восточная	У-НВ.32	Н-Вост. Пристрой к цеху сборки	0,15	0	46,79	1990	2019	444
Восточная	У-НВ.32	3 У-НВ.32	0,15	0	7,95	1990	2019	76
Восточная	У-НВ.34-2	У-НВ.35	0,15	0	45,11	1990	2019	429
Восточная	У-НВ.34-2	У-НВ.38-1	0,082	0	80,86	1990	2019	373
Восточная	У-НВ.35	Рампа ПЛА	0,05	0	32,53	1990	2019	120
Восточная	У-НВ.35	У-НВ.36	0,1	0	31,96	1990	2019	141
Восточная	У-НВ.36	Вост. ст. УЖД	0,04	0	151,67	1990	2019	534
Восточная	У-НВ.38-1	Н-Вост. Ионообменная	0,05	0	19,46	1990	2019	72
Восточная	У-НВ.38-1	У-НВ.40	0,082	0	55,97	1990	2019	258
Восточная	У-НВ.40	Н-Вост. Уч-к переработки кр.	0,05	0	16,59	1990	2019	61
Восточная	У-НВ.40	У-НВ.40-1	0,082	0	53,58	1990	2019	247
Восточная	У-НВ.40-1	Н-Вост. лок. ст-ция №3	0,05	0	4,82	1990	2019	18
Восточная	У-НВ.40-1	Н-Вост. Автосалон	0,082	0	241,42	1990	2019	1 114
Восточная	У-Угл.	У-К.ТЭЦ1	0,082	0,082	91,89	1990	2019	424
Заводская-1	Зав-1-ГВС	Зав-1-ГВС	0,414	0	3,34	1990	2019	95
Заводская-1	Зав-1-ГВС	НВ/В	0,414	0	107,49	1990	2019	3 070
Заводская-1	К/В-1	К/В-1	0,259	0	5,9	1990	2019	107
Заводская-1	НВ/В	К/В-1	0,259	0	11,12	1990	2019	202
Заводская-2	Зав.-2-ГВС	3-ГВС	0,414	0	10,92	1990	2019	312
Заводская-2	Зав-2-ГВС	Зав.-2-ГВС	0,414	0	5,42	1990	2019	155
Заводская-2	3-ГВС	С-ГВС	0,414	0	5,25	1990	2019	150
Заводская-2	С-ГВС	НС-ГВС	0,414	0	4,62	1990	2019	132
Западная	3	3	0,616	0,616	9,95	1990	2019	663
Западная	3 У-Зап.11	У-Травмпун.	0,259	0,259	71,84	1990	2019	1 307
Западная	3 У-Зап.11	У-Травмпун.	0,207	0	70,14	1990	2019	1 081
Западная	3 У-Зап.15	У-Зап.15	0,259	0,259	47,98	1990	2019	873
Западная	3 У-Зап.3	У-КП Масл.	0,359	0,359	30,58	1990	2019	771
Западная	3 У-Зап.3	У-КП Масл.	0,259	0	28,74	1990	2019	523
Западная	3 У-Зап.7	У-Рес.ц.	0,15	0	117,13	1990	2019	1 113
Западная	3 У-Зап.7-1	3 У-Зап.7-1	0,207	0	20,1	1990	2019	310
Западная	3 У-Зап.7-1	У-Зап.8	0,207	0	154,85	1990	2019	2 387
Западная	3 У-Зап.7-1	3 У-Зап.7	0,15	0	10,55	1990	2019	100
Западная	3 У-Пол.3	У-Зап.13	0,207	0,207	76,18	1990	2019	1 174
Западная	3 У-Пол.3	У-Зап.16-1	0,207	0	317,33	1990	2019	4 892
Западная	3/НС	3/С	0,15	0	19,58	1990	2019	186
Западная	3/НС-1	3/НС	0,15	0	6,51	1990	2019	62
Западная	3/НС-2	3/НС	0,15	0	7,26	1990	2019	69
Западная	3/С	3/С	0,15	0	4,42	1990	2019	42
Западная	3-1	У-Маст. ЭСЦ	0,259	0	185,92	1990	2019	3 383
Западная	3-2	У-Зап.3	0,259	0	7,76	1990	2019	141
Западная	3-3	У-Зап.21-1	0,259	0	299,02	1990	2019	5 441

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Западная	НЗ/З	НЗ/З-1	0,259	0	12,72	1990	2019	231
Западная	НЗ/З-2	НЗ/З-2	0,207	0	6,16	1990	2019	95
Западная	У - Хим. конт.	У - Хим. конт.-1	0,207	0,207	38,61	1990	2019	595
Западная	У - Хим. конт.-1	ПАПА Стройиндустрия	0,207	0,207	21,75	1990	2019	335
Западная	У - Хим. конт.-1	ПАПА Трест 1 Стройгаз	0,082	0,082	116,32	1990	2019	537
Западная	У - Хим. конт.-1	ПАПА ИП Донцов	0,082	0,082	77,43	1990	2019	357
Западная	У-АБК	У - Хим. конт.	0,207	0,207	55,73	1990	2019	859
Западная	У-Ав.техн.	У-Ав.техн. 2	0,082	0,082	42,31	1990	2019	195
Западная	У-Ав.техн.	Зап. НАМТ высот.	0,05	0,05	5,27	1990	2019	19
Западная	У-Ав.техн. 2	У-НАМТ	0,082	0,082	42,44	1990	2019	196
Западная	У-Ав.техн. 2	Зап. НАМТ вв. 2	0,05	0,05	7,93	1990	2019	29
Западная	У-Ав.техн. 2	Зап. НАМТ вв. 1	0,082	0,082	15,01	1990	2019	69
Западная	У-Бокс	Зап. ПУАТ цех сдачи	0,259	0,259	21,27	1990	2019	387
Западная	У-Газинв.	Зап. адм. зд.	0,05	0,05	27,43	1990	2019	101
Западная	У-Газинв.	Зап. Профком	0,05	0,05	14,73	1990	2019	54
Западная	У-Гл.касса	Зап. Главная касса	0,05	0,05	15,36	1990	2019	57
Западная	У-Гл.касса	Зап. Главная касса	0,04	0	14,5	1990	2019	51
Западная	У-Зап.1	У-Зап.1	0,309	0,309	60,13	1990	2019	1 315
Западная	У-Зап.1	У-Зап.3	0,309	0,309	132,77	1990	2019	2 904
Западная	У-Зап.1	3-2	0,259	0	44,02	1990	2019	801
Западная	У-Зап.10	У-Зап.11	0,15	0,15	69,84	1990	2019	663
Западная	У-Зап.10	У-Зап.11	0,259	0,259	106,55	1990	2019	1 939
Западная	У-Зап.10	У-Зап.11	0,082	0	75,42	1990	2019	348
Западная	У-Зап.10	У-Зап.11	0,207	0	106,87	1990	2019	1 648
Западная	У-Зап.11	Зап. Модел. цех	0,082	0,082	29,02	1990	2019	134
Западная	У-Зап.11	У-Гл.прох.	0,15	0,15	65,44	1990	2019	622
Западная	У-Зап.11	3 У-Зап.11	0,259	0,259	6,17	1990	2019	112
Западная	У-Зап.11	Зап. Кузница №2 осн.	0,05	0	13,77	1990	2019	51
Западная	У-Зап.11	Зап. Модел. цех	0,05	0	26,49	1990	2019	98
Западная	У-Зап.11	3 У-Зап.11	0,207	0	8,32	1990	2019	128
Западная	У-Зап.11	Зап. Кузница №2 рег.	0,05	0	9,5	1990	2019	35
Западная	У-Зап.12	У-ПГА	0,259	0,259	25,87	1990	2019	471
Западная	У-Зап.12	У-Пол.2	0,207	0,207	26,64	1990	2019	411
Западная	У-Зап.12	Зап. Склад медикам.	0,027	0	8,51	1990	2019	27
Западная	У-Зап.12	У-Пол.2	0,207	0	26,58	1990	2019	410
Западная	У-Зап.12-1	У-Зап.12	0,207	0	17,13	1990	2019	264
Западная	У-Зап.14	3 У-Зап.15	0,259	0,259	78,95	1990	2019	1 437
Западная	У-Зап.15	У-Зап.16	0,15	0,15	67,33	1990	2019	640
Западная	У-Зап.16	У-Зап.17	0,15	0,15	19,95	1990	2019	190
Западная	У-Зап.16-1	Зап. ДОРИНДА "ОКЕЙ"	0,082	0	83,36	1990	2019	385
Западная	У-Зап.16-2	Зап. НАМТ высот.	0,05	0	12,36	1990	2019	46
Западная	У-Зап.16-2	Зап. УКС	0,05	0	157,83	1990	2019	582
Западная	У-Зап.17	У-Ав.техн.	0,082	0,082	30,48	1990	2019	141

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Западная	У-Зап.19-1	Зап. адм. зд.	0,05	0,05	9,79	1990	2019	36
Западная	У-Зап.21	ПАЛА Очистные КЗЦ	0,082	0,082	180,86	1990	2019	835
Западная	У-Зап.21-1	НЗ/З	0,259	0	6,07	1990	2019	110
Западная	У-Зап.23	ПАЛА Фрегат	0,309	0,309	79,7	1990	2019	1 743
Западная	У-Зап.23	У-Зап.24	0,309	0,309	43,34	1990	2019	948
Западная	У-Зап.24	У-Зап.24	0,309	0,309	27,64	1990	2019	604
Западная	У-Зап.24	У-ПАЛА 2	0,207	0,207	31,96	1990	2019	493
Западная	У-Зап.24	У-ЦЗЛ ДИ	0,15	0,15	62,83	1990	2019	597
Западная	У-Зап.25	ПАЛА МСЦ-6 вост. АБК	0,082	0,082	6,64	1990	2019	31
Западная	У-Зап.26	У-Конт. хим.	0,082	0,082	153,59	1990	2019	709
Западная	У-Зап.27	Цех электронагрева	0,309	0,309	22,81	1990	2019	499
Западная	У-Зап.27	У-Зап.28	0,207	0,207	4,68	1990	2019	72
Западная	У-Зап.28	ПАЛА Гараж дир.	0,082	0,082	16,13	1990	2019	74
Западная	У-Зап.28	У-АБК	0,207	0,207	184,31	1990	2019	2 841
Западная	У-Зап.28	ПАЛА Гараж дир.	0,05	0	21,73	1990	2019	80
Западная	У-Зап.3	32 У-Зап.3-	0,359	0,359	6,35	1990	2019	160
Западная	У-Зап.3	3 У-Зап.3	0,359	0,359	7,27	1990	2019	183
Западная	У-Зап.3	3-3	0,259	0	3,52	1990	2019	64
Западная	У-Зап.3	3 У-Зап.3	0,259	0	5,3	1990	2019	96
Западная	У-Зап.4	Зап. КП АБК ЦМП вв.3	0,082	0,082	17,31	1990	2019	80
Западная	У-Зап.4	Зап. КП АБК ЦМП вв.3	0,15	0	19,38	1990	2019	184
Западная	У-Зап.4	У-Зап.5	0,259	0	6,28	1990	2019	114
Западная	У-Зап.5	Зап. КЗЦ 1 вв. регул.	0,082	0,082	51,86	1990	2019	239
Западная	У-Зап.5	Зап. КЗЦ 1 вв.8	0,082	0	42,01	1990	2019	194
Западная	У-Зап.5	У-Зап.6	0,259	0	44,1	1990	2019	802
Западная	У-Зап.6	У-Зап.7	0,359	0,359	40,08	1990	2019	1 011
Западная	У-Зап.6	КП Бытовки ЦК	0,15	0,15	16,59	1990	2019	158
Западная	У-Зап.6	Зап. Стройгруппа КП	0,05	0,05	28,01	1990	2019	103
Западная	У-Зап.6	КП Бытовки ЦК	0,15	0	18,62	1990	2019	177
Западная	У-Зап.6	У-Зап.7	0,259	0	43,62	1990	2019	794
Западная	У-Зап.7	3 У-Зап.7	0,259	0,259	65,49	1990	2019	1 192
Западная	У-Зап.7	3 У-Зап.7-1	0,207	0	36,81	1990	2019	567
Западная	У-Зап.8	У-Зап.8-1	0,082	0,082	43,13	1990	2019	199
Западная	У-Зап.8	У-Зап.9	0,207	0	109,95	1990	2019	1 695
Западная	У-Зап.8	Зап. Склад шин	0,082	0	16,5	1990	2019	76
Западная	У-Зап.8-1	Зап. Участок монтажа колес	0,082	0,082	19,39	1990	2019	90
Западная	У-Зап.8-1	Зап. АБК склада шин	0,082	0,082	27,21	1990	2019	126
Западная	У-Зап.8-1	Зап. Склад шин	0,082	0,082	18,72	1990	2019	86
Западная	У-Зап.9	У-РМК	0,207	0,207	289,42	1990	2019	4 462
Западная	У-Зап.9	У-ПК2	0,207	0	19,18	1990	2019	296
Западная	У-Зап.3	ЭМТИ	0,05	0,05	5,99	1990	2019	22
Западная	У-Компр.	У-Зап.12	0,207	0,207	54,55	1990	2019	841
Западная	У-Компр.-1	У-Зап.12-1	0,207	0	52,19	1990	2019	805

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Западная	У-Компр.-1	НЗ/3-2	0,207	0	210,07	1990	2019	3 239
Западная	У-КП Масл.	У-Зап.4	0,359	0,359	61,7	1990	2019	1 556
Западная	У-КП Масл.	КП Цех тяж. молот.- ввод 2	0,04	0,04	14,64	1990	2019	52
Западная	У-КП Масл.	Здание	0,15	0	16,71	1990	2019	159
Западная	У-КП Масл.	У-Зап.4	0,259	0	61,61	1990	2019	1 121
Западная	У-Маст. ЭСЦ	Зап. Мастерская ЭСЦ	0,082	0,082	16,2	1990	2019	75
Западная	У-Маст. ЭСЦ	У-Зап.1	0,259	0	182,75	1990	2019	3 325
Западная	У-МСЦ	Н-Запад МСЦ-7 осн.	0,207	0	22,2	1990	2019	342
Западная	У-Н.С.5	Здание	0,05	0	63,56	1990	2019	235
Западная	У-Н.С.5	З/НС-1	0,15	0	112,24	1990	2019	1 066
Западная	У-НАМТ	Зап. Свежий ветер вв. 1	0,082	0,082	9,33	1990	2019	43
Западная	У-ПГА	Зап. Склад медикам.	0,05	0,05	5,31	1990	2019	20
Западная	У-ПГА	У-Бокс	0,259	0,259	36,41	1990	2019	662
Западная	У-ПК2	Зап. Прессовый №2	0,259	0,259	62,6	1990	2019	1 139
Западная	У-ПК2	Зап. Прессовый №2	0,082	0	59,95	1990	2019	277
Западная	У-ПК2	У-Зап.10	0,207	0	53,9	1990	2019	831
Западная	У-Пол.2	Зап. МСЧ центр.	0,082	0,082	12,39	1990	2019	57
Западная	У-Пол.2	У-Пол.3	0,207	0,207	6,87	1990	2019	106
Западная	У-Пол.2	3 У-Пол.3	0,207	0	17,19	1990	2019	265
Западная	У-Пол.2	Зап. МСЧ центр.	0,082	0	14,3	1990	2019	66
Западная	У-Пол.3	Зап. МСЧ ж. конс.	0,082	0,082	10,66	1990	2019	49
Западная	У-Пол.3	3 У-Пол.3	0,207	0,207	8,41	1990	2019	130
Западная	У-Поликл.	У-Компр.	0,259	0,259	66,06	1990	2019	1 202
Западная	У-Поликл.	У-Компр.-1	0,207	0	67,09	1990	2019	1 034
Западная	У-Рес.ц.	Н-Север Рессорный цех	0,05	0	31,14	1990	2019	115
Западная	У-Рес.ц.	У-Н.С.5	0,15	0	106,11	1990	2019	1 008
Западная	У-РМК	Зап. РМК осн.	0,207	0,207	24,56	1990	2019	379
Западная	У-ТЗК	Зап. ТЗК	0,082	0,082	11,12	1990	2019	51
Западная	У-Травмпун.	Зап. ГАЗконтракт	0,05	0,05	24,05	1990	2019	89
Западная	У-Травмпун.	У-Поликл.	0,259	0,259	15,24	1990	2019	277
Западная	У-Травмпун.	Зап. ГАЗконтракт	0,04	0	24,07	1990	2019	85
Западная	У-Травмпун.	У-Поликл.	0,207	0	36,63	1990	2019	565
Западная	У-Ц.тяж.молот.	КП Цех тяж. молот.- ввод 1	0,082	0,082	37,46	1990	2019	173
Западная	У-ЦЗЛ ДИ	У-ЦЗЛ ДИ-2	0,15	0,15	63,81	1990	2019	606
Западная	У-ЦЗЛ ДИ-2	ПАЛА ЦЗЛ ДИ 1 ветка	0,15	0,15	13,53	1990	2019	129
Западная	У-ЦЗЛ ДИ-2	ПАЛА ЦЗЛ ДИ ветка 2	0,15	0,15	16,68	1990	2019	158
Западная	У-ЦРК	Цех рул. кол.-2	0,207	0,207	19,95	1990	2019	308
Западная	У-Эн.т	Зап. Энерг. техсервис	0,05	0,05	7,65	1990	2019	28
ЗКПД-70	У-5 Учас.	5 Участок ТЭЦ	0,1	0,1	140,75	1990	2019	620
ЗКПД-70	У-5 Учас.	ЗКПД-70 Береговая насосная	0,1	0,1	177,23	1990	2019	781
ЗКПД-70	У-ВПЧ	ЗКПД-70 ВПЧ №35	0,05	0,05	15,91	1990	2019	59
ЗКПД-70	У-Очистн.	ЗКПД-70 Очистные ТЭЦ	0,1	0,1	26,75	1990	2019	118
ЗКС	ЗС39	ЗС41	0,517	0,517	200	1961	2019	7 903

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	ЗС39	ЗС41	0,414	0	200	1961	2019	3 161
ЗКС	ЗС39	ЗС41	0,414	0,414	200	1961	2019	6 322
ЗКС	ЗС39	ЗС41	0,309	0	200	1961	2019	2 371
ЗКС	З С38	З С39	0,517	0,517	78,8	1988	2019	3 322
ЗКС	ЗС29	ЗС30	0,616	0,616	93,59	1989	2019	6 238
ЗКС	ЗС30	ЗС32	0,616	0,616	513,48	1989	2019	34 223
ЗКС	ЗС32	ЗС32	0,616	0,616	18,25	1989	2019	1 216
ЗКС	ЗС37	З С38	0,616	0,616	110,41	1988	2019	7 359
ЗКС	КС11	КС11-1	0,616	0,616	78,99	1988	2019	5 265
ЗКС	КС11-2	КС12	0,517	0,517	83,51	1988	2019	3 520
ЗКС	КС12-1	КС13	0,517	0,517	60,4	1988	2019	2 546
ЗКС	КС13	КС14	0,517	0,517	18,96	1988	2019	799
ЗКС	КС14	КС15-2	0,517	0,517	25,24	1988	2019	1 064
ЗКС	УТ18-34	УТ18-35	0,207	0,207	31,86	1988	2019	491
ЗКС	УТ18-35	УТ18-36	0,207	0,207	36,87	1988	2019	568
ЗКС	УТ18-36	УТ18-37	0,207	0,207	14,7	1988	2019	227
ЗКС	УТ18-37	УТ18-40	0,207	0,207	46,89	1988	2019	723
ЗКС	УТ18-37	ж/д	0,082	0,082	4,03	1988	2019	19
ЗКС	УТ18-38	УТ18-39	0,15	0,15	8,16	1988	2019	78
ЗКС	УТ18-38	ж/д	0,082	0,082	5,3	1988	2019	24
ЗКС	УТ18-40	ж/д	0,082	0,082	3,53	1988	2019	16
ЗКС	УТ18-40	УТ18-38	0,15	0,15	43,73	1988	2019	415
ЗКС	УТ18-41	УТ18-51	0,15	0,15	55,45	1988	2019	527
ЗКС	УТ18-42	УТ18-43	0,15	0,15	7,57	1988	2019	72
ЗКС	УТ18-43	УТ18-72	0,1	0,1	30,81	1988	2019	136
ЗКС	УТ18-46	УТ18-47	0,1	0,1	19,31	1988	2019	85
ЗКС	УТ18-47	УТ18-48	0,1	0,1	5,4	1988	2019	24
ЗКС	УТ18-51	УТ18-51-1	0,15	0,15	11,55	1988	2019	110
ЗКС	УТ18-51-1	УТ18-51-2	0,15	0,15	26,51	1988	2019	252
ЗКС	УТ18-51-2	УТ18-51-3	0,15	0,15	21,77	1988	2019	207
ЗКС	УТ18-51-3	УТ18-52	0,15	0,15	27,83	1988	2019	264
ЗКС	УТ18-54	УТ18-55	0,15	0,15	9,11	1988	2019	87
ЗКС	УТ18-55	УТ18-57	0,15	0,15	12,31	1988	2019	117
ЗКС	УТ18-57	УТ57-1	0,125	0,125	14,29	1988	2019	85
ЗКС	УТ18-58	УТ18-59	0,125	0,125	13,6	1988	2019	81
ЗКС	УТ18-59	УТ18-60	0,082	0,082	5,33	1988	2019	25
ЗКС	УТ18-60	ж/д	0,082	0,082	34,77	1988	2019	160
ЗКС	УТ18-70	УТ18-44	0,1	0,1	13,75	1988	2019	61
ЗКС	УТ18-72	УТ18-70	0,1	0,1	13,98	1988	2019	62
ЗКС	УТ2СГ2-20	УТ2СГ2-21	0,15	0,15	32,34	1989	2019	307
ЗКС	УТ2СГ2-20'	УТ2СГ2-20	0,15	0,15	143,45	1989	2019	1 363
ЗКС	УТ2СГ2-21	УТ2СГ2-21-1	0,15	0,15	8,74	1989	2019	83
ЗКС	УТ2СГ2-21-1	ж/д	0,1	0,1	5,38	1989	2019	24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ2СГ2-21-1	УТ2СГ2-22	0,15	0,15	8,74	1989	2019	83
ЗКС	УТ2СГ2-22	УТ2СГ2-23	0,125	0,125	70,42	1989	2019	417
ЗКС	УТ2СГ2-23	УТ2СГ2-24	0,125	0,125	6,09	1989	2019	36
ЗКС	УТ2СГ2-24	ж/д	0,1	0,1	9,09	1989	2019	40
ЗКС	УТ2СГ2-24	УТ2СГ2-25	0,125	0,125	8,45	1989	2019	50
ЗКС	УТ2СГ2-25	УТ2СГ2-62А	0,125	0,125	10,91	1989	2019	65
ЗКС	УТ2СГ2-26	УТ2СГ2-28	0,1	0,1	59,32	1989	2019	261
ЗКС	УТ2СГ2-28	УТ2СГ2-29	0,1	0,1	6,72	1989	2019	30
ЗКС	УТ2СГ2-29	ж/д	0,1	0,1	6,56	1989	2019	29
ЗКС	УТ2СГ2-29	УТ2СГ2-30	0,1	0,1	8,69	1989	2019	38
ЗКС	УТ2СГ2-30	УТ2СГ2-31	0,1	0,1	72,98	1989	2019	321
ЗКС	УТ2СГ2-31	ж/д	0,1	0,1	6,86	1989	2019	30
ЗКС	УТ2СГ2-62А	ж/д	0,05	0,05	15,39	1989	2019	57
ЗКС	УТ2СГ2-62А	УТ2СГ2-26	0,125	0,125	45,81	1989	2019	271
ЗКС	УТ30-15	УТ30-15-1	0,15	0,15	31,37	1988	2019	298
ЗКС	УТ30-15-1	УТ30-15-2	0,15	0,15	93,47	1988	2019	888
ЗКС	УТ30-15-2	УТ30-16	0,15	0,15	32,84	1988	2019	312
ЗКС	УТ30-16	УТ30-17	0,15	0,15	20,99	1988	2019	199
ЗКС	УТ30-17	УТ30-20	0,1	0,1	4,69	1988	2019	21
ЗКС	УТ30-20	УТ30-20-1	0,1	0,1	14,56	1988	2019	64
ЗКС	УТ30-20-1	УТ30-20-2	0,1	0,1	15,66	1988	2019	69
ЗКС	УТ30-20-2	УТ30-21	0,1	0,1	20,17	1988	2019	89
ЗКС	УТ30-21	УТ30-21-1	0,1	0,1	16,09	1988	2019	71
ЗКС	УТ30-21-1	УТ30-21-2	0,1	0,1	20,72	1988	2019	91
ЗКС	УТ30-21-2	УТ30-21-3	0,1	0,1	10,72	1988	2019	47
ЗКС	УТ30-21-3	УТ30-22	0,1	0,1	20,18	1988	2019	89
ЗКС	УТ30-22	УТ30-23	0,1	0,1	20,47	1988	2019	90
ЗКС	УТ30-23	УТ30-24	0,1	0,1	21,78	1988	2019	96
ЗКС	УТ57-1	УТ57-2	0,125	0,125	15,1	1988	2019	89
ЗКС	УТ57-2	УТ18-58	0,125	0,125	27,23	1988	2019	161
ЗКС	УТ8-11	ж/д общежитие	0,069	0,069	19,19	1990	2019	71
ЗКС	УТ8-11	УТ8-11А	0,207	0,207	31,73	1990	2019	489
ЗКС	УТ8-11А	УТ8-17	0,207	0,207	33,34	1990	2019	514
ЗКС	УТ8-17	ж/д	0,082	0,082	19,28	1990	2019	89
ЗКС	УТ8-17	УТ8-23	0,207	0,207	71,32	1990	2019	1 099
ЗКС	УТ8-2	УТ8-11	0,207	0,207	56,17	1989	2019	866
ЗКС	УТ8-23	УТ8-43	0,069	0,069	25,59	1990	2019	94
ЗКС	УТ8-26`	УТ8-9-39	0,069	0,069	34,68	1990	2019	128
ЗКС	УТ8-32-1	ж/д	0,082	0,082	4,82	1990	2019	22
ЗКС	УТ8-32-2	ж/д	0,082	0,082	4,48	1990	2019	21
ЗКС	УТ8-32-3	ж/д	0,082	0,082	4,52	1990	2019	21
ЗКС	УТ8-32-4	ж/д	0,082	0,082	4,17	1990	2019	19
ЗКС	УТ8-32-5	ж/д	0,082	0,082	4,3	1990	2019	20

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ8-43	ж/д	0,517	0,517	5,96	1988	2019	251
ЗКС	УТ8-43	Аптека 401	0,517	0,517	51,48	1988	2019	2 170
КДСА	3-КД.20	УТ-8	0,259	0,259	19,65	1990	2019	358
КДСА	У-КД.15	У-КД.18	0,082	0,082	55,74	1990	2019	257
КДСА	У-КД.16	УАХД Пожарное депо №64 (64 ПЧ)	0,082	0,082	12,31	1990	2019	57
КДСА	У-КД.20	УТ-8	0,517	0,517	16,02	1990	2019	675
КДСА	У-КД.9-А	КЦЛ. Лит. корпус, ТП-1, ввод 1	0,259	0,259	25,08	1990	2019	456
КДСА	У-Нас.пр.	ЦВК. Насос. промливн. стоков	0,082	0,082	29,54	1990	2019	136
КДСА	У-СМУ-1	У-СМУ-2	0,15	0,15	18,63	1990	2019	177
КДСА	У-СМУ-2	У-СМУ-3	0,15	0,15	27,91	1990	2019	265
КДСА	У-СМУ-3	У-СМУ-4	0,15	0,15	36,54	1990	2019	347
КДСА	УТ-10	У-КД.20	0,517	0,517	264,12	1990	2019	11 134
КДСА	УТ-2	УТ-3	0,15	0,15	31	1990	2019	294
КДСА	УТ-3	УТ-4	0,15	0,15	21,87	1990	2019	208
КДСА	УТ-8	3-УТ-8	0,517	0,517	5,67	1990	2019	239
КДСА	У-УСР	У-СМУ	0,207	0,207	31,9	1990	2019	492
Коллектор	1СГ	2ЮЗ	0,804	0,804	5,53	1990	2019	504
Коллектор	1СГ-ГВС	ЮЗ-ГВС	0,517	0	3,69	1990	2019	156
Коллектор	1ЮЗ	2СГ	0,804	0,804	15,95	1990	2019	1 454
Коллектор	2СГ	ПБ-2	0,804	0,804	13,08	1990	2019	1 193
Коллектор	3СГ-ГВС	Зав-1-ГВС	0,517	0	1,93	1990	2019	81
Коллектор	3ЮЗ	1СГ	0,804	0,804	16,26	1990	2019	1 483
Коллектор	В	НЗ	0,804	0,804	6,94	1990	2019	633
Коллектор	Гребенка ТЭЦ-4	МСК-9	0,804	0,804	21,47	1990	2019	1 958
Коллектор	Гребенка ТЭЦ-4	Гребенка ТЭЦ-4-А	0,804	0,804	73,08	1990	2019	6 663
Коллектор	Гребенка ТЭЦ-4-А	К-1	0,804	0,804	17,16	1990	2019	1 565
Коллектор	З	НС	0,517	0,517	4,23	1990	2019	178
Коллектор	З/НС/С	С	0,517	0,517	3,46	1990	2019	146
Коллектор	Зав-2-ГВС	Т-1/Т2-1	0,517	0	153,25	1990	2019	6 460
Коллектор	К-1	ПБ-1	0,804	0,804	18,36	1990	2019	1 674
Коллектор	К-2	З	0,804	0,804	74,8	1990	2019	6 820
Коллектор	КДСА	Комс.	0,804	0,804	4,67	1990	2019	426
Коллектор	Комс.	В	0,804	0,804	13,31	1990	2019	1 214
Коллектор	Л1-1	1ЮЗ	0,804	0,804	20,2	1990	2019	1 842
Коллектор	Л1-2	КДСА	0,804	0,804	6,04	1990	2019	551
Коллектор	МСК-9	Л1-1	0,804	0,804	12,66	1990	2019	1 154
Коллектор	МСК-9-ГВС	Т-1/Т2-2	0,517	0	159,74	1990	2019	6 734
Коллектор	НВ	УТ-1""	0,804	0,804	8,9	1990	2019	811
Коллектор	НЗ	НВ	0,804	0,804	53,82	1990	2019	4 907
Коллектор	НС	З/НС/С	0,517	0,517	2,05	1990	2019	86
Коллектор	ПБ-1	Л1-2	0,804	0,804	2,49	1990	2019	227

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Коллектор	ПБ-2	ЗЮЗ	0,804	0,804	13,93	1990	2019	1 270
Коллектор	С-ГВС	ЗСГ-ГВС	0,517	0	1,88	1990	2019	79
Коллектор	Т-1/Т2-1	Т-1/Т2-2	0,517	0	1,48	1990	2019	62
Коллектор	Т-1/Т2-2	С-ГВС	0,517	0	1,66	1990	2019	70
Коллектор	ТЭЦ-2-ГВС	1СГ-ГВС	0,517	0	14,2	1990	2019	599
Коллектор	ТЭЦ-2-ГВС	МСК-9-ГВС	0,517	0	25,08	1990	2019	1 057
Коллектор	ТЭЦ-2-ГВС	НВ/2СГ-ГВС	0,517	0	6,1	1990	2019	257
Коллектор	ТЭЦ-3	К-2	0,804	0,804	13,28	1990	2019	1 211
Коллектор	УТ-1""	ТЭЦ-3	0,804	0,804	55,87	1990	2019	5 094
Коллектор	ЮЗ-ГВС	Зав-2-ГВС	0,517	0	7,69	1990	2019	324
Комсомольская	1Л34	1Л33/УТ10-32	0,616	0,616	9,18	1988	2019	612
Комсомольская	3 С38	3 С39	0,309	0	87,37	1988	2019	1 911
Комсомольская	ЗС25	КС17	0,414	0	36,06	1988	2019	1 030
Комсомольская	ЗС29	ЗС30	0,309	0	94,1	1989	2019	2 058
Комсомольская	ЗС30	ЗС32	0,309	0	515,78	1989	2019	11 280
Комсомольская	ЗС32	ЗС32	0,309	0	18,09	1989	2019	396
Комсомольская	ЗС37	3 С38	0,309	0	111,69	1988	2019	2 443
Комсомольская	КМ32/УТ31-1	УТ31-2	0,1	0,1	52,15	1989	2019	230
Комсомольская	КМ55	Мастерская	0,1	0,1	38,38	1988	2019	169
Комсомольская	КМ55	Административное здание	0,05	0,05	31,11	1988	2019	115
Комсомольская	КС11	КС11-1	0,414	0	81,43	1988	2019	2 326
Комсомольская	КС11-1	КС11-2	0,414	0	21,66	1988	2019	619
Комсомольская	КС11-2	КС12	0,414	0	82,59	1988	2019	2 359
Комсомольская	КС12	КС13	0,414	0	369,77	1988	2019	10 561
Комсомольская	КС13	УТ8-2	0,259	0	115,09	1989	2019	2 094
Комсомольская	КС17	КС17	0,414	0	9,17	1988	2019	262
Комсомольская	КС17	ЗС26	0,414	0	15,44	1988	2019	441
Комсомольская	УТ18-15-1	ж/д+парикмахерская+КУГИ и ЗР	0,082	0,069	4,79	1988	2019	22
Комсомольская	УТ18-18-1	ж/д ТСЖ 370	0,082	0,069	5,69	1988	2019	26
Комсомольская	УТ18-19	ж/д ТСЖ 370	0,082	0,069	5,92	1988	2019	27
Комсомольская	УТ18-3	УТ18-3'	0,207	0,1	5,92	1988	2019	91
Комсомольская	УТ18-3'	ж/д	0,082	0,069	7,99	1988	2019	37
Комсомольская	УТ18-34	УТ18-35	0,259	0,15	35,37	1988	2019	644
Комсомольская	УТ18-35	УТ18-36	0,259	0,15	33,12	1988	2019	603
Комсомольская	УТ18-36	УТ18-37	0,259	0,15	21,59	1988	2019	393
Комсомольская	УТ18-37	УТ18-40	0,259	0,15	42,67	1988	2019	776
Комсомольская	УТ18-40	УТ18-38	0,259	0,125	47,64	1988	2019	867
Комсомольская	УТ18-41	УТ18-51	0,207	0,125	49,3	1988	2019	760
Комсомольская	УТ18-42	УТ18-43	0,15	0,1	8,7	1988	2019	83
Комсомольская	УТ18-43	УТ18-72	0,15	0,1	30,94	1988	2019	294
Комсомольская	УТ18-47	УТ18-48	0,1	0,082	6,71	1988	2019	30
Комсомольская	УТ18-48	УТ18-48-1	0,1	0,082	11,76	1988	2019	52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ18-48-1	ж/д	0,1	0,082	31,95	1988	2019	141
Комсомольская	УТ18-48-1	ж/д	0,1	0,082	5,76	1988	2019	25
Комсомольская	УТ18-51	УТ18-51-1	0,207	0,125	12,56	1988	2019	194
Комсомольская	УТ18-51-1	УТ18-51-3	0,207	0,125	21,41	1988	2019	330
Комсомольская	УТ18-51-1	УТ18-51-1	0,207	0,125	27,25	1988	2019	420
Комсомольская	УТ18-51-3	УТ18-52	0,207	0,125	34,9	1988	2019	538
Комсомольская	УТ18-54	УТ18-57	0,15	0,1	22,06	1988	2019	210
Комсомольская	УТ18-57	УТ57-1	0,15	0,1	14,4	1988	2019	137
Комсомольская	УТ18-58	УТ18-59	0,15	0,1	12,14	1988	2019	115
Комсомольская	УТ18-59	УТ18-60	0,082	0,082	6,59	1988	2019	30
Комсомольская	УТ18-60	ж/д	0,082	0,082	30,46	1988	2019	141
Комсомольская	УТ18-7	ж/д	0,082	0,069	5,63	1988	2019	26
Комсомольская	УТ18-70	УТ18-44	0,1	0,082	15,38	1988	2019	68
Комсомольская	УТ18-7-1	ж/д	0,082	0,069	3,92	1988	2019	18
Комсомольская	УТ18-72	ж/д +парикмахерская	0,082	0,069	5,23	1988	2019	24
Комсомольская	УТ18-72	УТ18-70	0,1	0,082	15,64	1988	2019	69
Комсомольская	УТ18-8	ж/д+магазины+мед. центр+нежилые помещения	0,082	0,069	5,05	1988	2019	23
Комсомольская	УТ18-8'	ж/д	0,082	0,069	4,22	1988	2019	19
Комсомольская	УТ20-2	УТ20-3	0,259	0,259	57,54	1990	2019	1 047
Комсомольская	УТ20-2	УТ20-3	0,1	0	60,04	1990	2019	264
Комсомольская	УТ20-3	УТ20-4	0,259	0,259	65,49	1990	2019	1 192
Комсомольская	УТ20-3	УТ20-4	0,1	0	69,12	1990	2019	304
Комсомольская	УТ20-4	УТ20-5	0,259	0,259	28,42	1990	2019	517
Комсомольская	УТ20-4	УТ20-5	0,1	0	22,26	1990	2019	98
Комсомольская	УТ20-5	УТ20-6	0,259	0,259	26,59	1990	2019	484
Комсомольская	УТ2-18'	УТ2-18'-1	0,15	0,15	22,32	1988	2019	212
Комсомольская	УТ2-18'	УТ2-18'-1	0,1	0	21,81	1988	2019	96
Комсомольская	УТ2-18'-1	УТ2-18'-2	0,15	0,15	18,85	1988	2019	179
Комсомольская	УТ2-18'-1	ж/д	0,082	0,082	6,55	1988	2019	30
Комсомольская	УТ2-18'-1	УТ2-18'-2	0,1	0	19,17	1988	2019	84
Комсомольская	УТ2-18'-2	УТ2-18'-3	0,15	0,15	21,56	1988	2019	205
Комсомольская	УТ2-18'-2	ж/д	0,082	0,082	6,3	1988	2019	29
Комсомольская	УТ2-18'-2	УТ2-18'-3	0,1	0	21,35	1988	2019	94
Комсомольская	УТ2-18'-3	УТ2-18'-4	0,15	0,15	22,83	1988	2019	217
Комсомольская	УТ2-18'-3	ж/д	0,082	0,082	5,91	1988	2019	27
Комсомольская	УТ2-18'-3	УТ2-18'-4	0,1	0	21,16	1988	2019	93
Комсомольская	УТ2-18'-4	ж/д	0,082	0,082	6,15	1988	2019	28
Комсомольская	УТ2-18'-4	ИБ-7	0,082	0,082	7,69	1988	2019	35
Комсомольская	УТ23-11	УТ23-11'	0,15	0,1	7,08	1988	2019	67
Комсомольская	УТ23-16	УТ23-19	0,309	0	8,53	1988	2019	187
Комсомольская	УТ23-4	УТ23-16	0,309	0	56,49	1988	2019	1 235
Комсомольская	УТ23-9	УТ23-9'	0,15	0,15	6,58	1988	2019	63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ23-9'	УТ23-9'-1	0,1	0,1	17,36	1988	2019	76
Комсомольская	УТ23-9'	УТ23-11	0,1	0,15	11,7	1988	2019	111
Комсомольская	УТ23-9'	ж/д	0,082	0,082	6,13	1988	2019	28
Комсомольская	УТ23-9'	УТ23-9'-1	0,1	0,1	18,04	1988	2019	79
Комсомольская	УТ23-9'	УТ23-11	0,15	0,1	9,57	1988	2019	91
Комсомольская	УТ23-9'	ж/д	0,082	0,069	4,51	1988	2019	21
Комсомольская	УТ23-9'-1	ж/д	0,082	0,082	7,21	1988	2019	33
Комсомольская	УТ23-9'-1	УТ23-9'-2	0,1	0,1	31,12	1988	2019	137
Комсомольская	УТ23-9'-1	ж/д	0,082	0,069	6,25	1988	2019	29
Комсомольская	УТ23-9'-1	УТ23-9'-2	0,1	0,1	31,11	1988	2019	137
Комсомольская	УТ23-9'-2	ж/д	0,082	0,082	6,66	1988	2019	31
Комсомольская	УТ23-9'-2	УТ23-9'-3	0,1	0,1	32,13	1988	2019	142
Комсомольская	УТ23-9'-2	ж/д	0,082	0,069	5,59	1988	2019	26
Комсомольская	УТ23-9'-2	УТ23-9'-3	0,1	0,1	32,17	1988	2019	142
Комсомольская	УТ23-9'-3	ж/д	0,082	0,082	6,54	1988	2019	30
Комсомольская	УТ23-9'-3	ж/д	0,082	0,082	27,34	1988	2019	126
Комсомольская	УТ23-9'-3	ж/д	0,082	0,069	5,95	1988	2019	27
Комсомольская	УТ23-9'-3	ж/д	0,082	0,069	26,07	1988	2019	120
Комсомольская	УТ24-10	ж/д	0,082	0,082	7,45	1988	2019	34
Комсомольская	УТ24-10	Магазины	0,082	0,082	9,91	1988	2019	46
Комсомольская	УТ24-11	Пансион	0,082	0,082	42,18	1988	2019	195
Комсомольская	УТ24-11	УТ24-10	0,082	0,082	37,86	1988	2019	175
Комсомольская	УТ24-13	УТ24-13-1	0,1	0,1	27,84	1988	2019	123
Комсомольская	УТ24-13-1	ж/д + Склад	0,082	0,082	3,61	1988	2019	17
Комсомольская	УТ24-13-1	УТ24-13'	0,1	0,1	36,45	1988	2019	161
Комсомольская	УТ24-14'	ж/д	0,05	0,05	4,94	1988	2019	18
Комсомольская	УТ24-14'	УТ24-14	0,082	0,082	16,9	1988	2019	78
Комсомольская	УТ24-26	УТ24-14'	0,082	0,082	26,8	1988	2019	124
Комсомольская	УТ24-27	УТ24-13	0,15	0,15	25,3	1988	2019	240
Комсомольская	УТ2-44	УТ2-46	0,1	0,1	29,38	1988	2019	129
Комсомольская	УТ2-46	УТ2-48	0,1	0,1	36,86	1988	2019	162
Комсомольская	УТ2-54	УТ2-60	0,15	0,15	12,96	1988	2019	123
Комсомольская	УТ2-54	УТ2-44	0,15	0,15	26,64	1988	2019	253
Комсомольская	УТ2-60	УТ2-41	0,15	0,15	33,65	1988	2019	320
Комсомольская	УТ30-15	УТ30-15-1	0,15	0,15	28,79	1988	2019	273
Комсомольская	УТ30-15-1	УТ30-15-2	0,15	0,15	94,15	1988	2019	894
Комсомольская	УТ30-15-2	УТ30-16	0,15	0,15	34,45	1988	2019	327
Комсомольская	УТ30-16	УТ30-17	0,15	0,15	18,43	1988	2019	175
Комсомольская	УТ31-10	УТ31-11	0,05	0,05	33,51	1989	2019	124
Комсомольская	УТ31-11	ж/д	0,05	0,05	6,48	1989	2019	24
Комсомольская	УТ31-12	УТ31-14	0,05	0,05	8,31	1989	2019	31
Комсомольская	УТ31-12	УТ31-17	0,05	0,05	48,97	1989	2019	181
Комсомольская	УТ31-13	ж/д	0,05	0,05	4,5	1989	2019	17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ31-14	ж/д	0,05	0,05	4,76	1989	2019	18
Комсомольская	УТ31-17	ж/д	0,05	0,05	7,21	1989	2019	27
Комсомольская	УТ31-2	УТ31-3	0,082	0,082	38,69	1989	2019	179
Комсомольская	УТ31-2	УТ31-6	0,1	0,1	23,28	1989	2019	103
Комсомольская	УТ31-3	УТ31-4	0,05	0,05	12,49	1989	2019	46
Комсомольская	УТ31-3	УТ31-5	0,05	0,05	38,88	1989	2019	143
Комсомольская	УТ31-4	ж/д	0,05	0,05	5,56	1989	2019	21
Комсомольская	УТ31-5	ж/д	0,05	0,05	6,73	1989	2019	25
Комсомольская	УТ31-6	УТ31-7	0,082	0,082	7,33	1989	2019	34
Комсомольская	УТ31-6	УТ31-10	0,1	0,1	88,4	1989	2019	389
Комсомольская	УТ31-7	УТ31-9	0,05	0,05	13,44	1989	2019	50
Комсомольская	УТ31-7	УТ31-8	0,05	0,05	38,05	1989	2019	140
Комсомольская	УТ31-8	ж/д	0,05	0,05	5,27	1989	2019	19
Комсомольская	УТ31-9	ж/д	0,05	0,05	6,14	1989	2019	23
Комсомольская	УТ57-1	УТ57-2	0,15	0,1	15,47	1988	2019	147
Комсомольская	УТ57-2	УТ18-58	0,15	0,1	28,66	1988	2019	272
Комсомольская	УТ8-11	ж/д общежитие	0,082	0,05	16,54	1990	2019	76
Комсомольская	УТ8-11	УТ8-17	0,207	0,15	64,64	1990	2019	997
Комсомольская	УТ8-17	ж/д	0,082	0,082	15,83	1990	2019	73
Комсомольская	УТ8-17	УТ8-23	0,207	0,15	72,06	1990	2019	1 111
Комсомольская	УТ8-2	УТ8-3	0,259	0	43,19	1990	2019	786
Комсомольская	УТ8-2	УТ8-11	0,207	0,15	55,6	1989	2019	857
Комсомольская	УТ8-23	УТ8-43	0,207	0,15	23,92	1990	2019	369
Комсомольская	УТ8-23	УТ8-23`	0,207	0,15	5,36	1990	2019	83
Комсомольская	УТ8-23`	УТ8-26`	0,15	0,125	114,22	1990	2019	1 085
Комсомольская	УТ8-26	УТ8-26-1	0,05	0	37,6	1990	2019	139
Комсомольская	УТ8-26	УТ8-31	0,15	0,125	13,81	1990	2019	131
Комсомольская	УТ8-26`	УТ8-9-39	0,082	0,05	33,14	1990	2019	153
Комсомольская	УТ8-26`	УТ8-26	0,15	0,125	33,41	1990	2019	317
Комсомольская	УТ8-26-1	магазин	0,05	0	7,09	1990	2019	26
Комсомольская	УТ8-26-1	штаб, КПП-1	0,05	0	10,67	1990	2019	39
Комсомольская	УТ8-26-3	ж/д	0,082	0,069	6,63	1990	2019	31
Комсомольская	УТ8-26-4	ж/д	0,082	0,069	6,62	1990	2019	31
Комсомольская	УТ8-26-5	ж/д	0,082	0,069	6,72	1990	2019	31
Комсомольская	УТ8-26-6	ж/д	0,082	0,069	6,73	1990	2019	31
Комсомольская	УТ8-26-7	ж/д	0,082	0,069	7,13	1990	2019	33
Комсомольская	УТ8-3	ТНС №20	0,259	0	8,85	1990	2019	161
Комсомольская	УТ8-32-1	ж/д	0,082	0,069	5,29	1990	2019	24
Комсомольская	УТ8-32-2	ж/д	0,082	0,069	4,92	1990	2019	23
Комсомольская	УТ8-32-3	ж/д	0,082	0,069	4,01	1990	2019	19
Комсомольская	УТ8-32-4	ж/д	0,082	0,069	4,09	1990	2019	19
Комсомольская	УТ8-32-5	ж/д	0,082	0,069	3,62	1990	2019	17
Комсомольская	УТ8-43	ж/д	0,082	0,069	4,44	1990	2019	20

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ8-43	Аптека 401	0,082	0,069	49,85	1990	2019	230
Комсомольская	УТ8-5	УТ8-2	0,259	0,207	28,9	1990	2019	526
Комсомольская	УТ8-6	УТ8-5	0,259	0,207	33,53	1990	2019	610
Комсомольская	УТ8-9-39	д/к 37	0,082	0,05	20,45	1990	2019	94
Ленинская	1Л100	1Л100-2	0,309	0,309	4,43	1990	2019	97
Ленинская	1Л100-1	1Л100-2	0,309	0,309	12,49	1990	2019	273
Ленинская	1Л100-2	УТ2-35	0,309	0,309	149,34	1990	2019	3 266
Ленинская	1Л100-2	1Л100-2	0,309	0,309	4,01	1990	2019	88
Ленинская	1Л119/УТ17-26'	УТ17-26	0,082	0,082	18,16	1989	2019	84
Ленинская	1Л29	1Л29'	0,1	0,1	53,83	1988	2019	237
Ленинская	1Л29'	лаб. корпус	0,082	0,082	8,74	1988	2019	40
Ленинская	1Л29'	лаб. корпус	0,082	0,082	10,02	1988	2019	46
Ленинская	1Л96	1Л97	0,414	0,414	22,76	1990	2019	650
Ленинская	1Л97	1Л98	0,414	0,414	42,18	1990	2019	1 205
Ленинская	1Л98	1Л99	0,414	0,414	39,35	1990	2019	1 124
Ленинская	1Л99	Лен.12	0,414	0,414	29,23	1990	2019	835
Ленинская	АСУ (ул. Архитектурная, 2Б)	УТ-Арх2Б-2	0,207	0,207	22,22	1990	2019	343
Ленинская	АСУ (ул. Архитектурная, 2д)	УТ-1	0,207	0,207	25,28	1990	2019	390
Ленинская	АСУ (ул. Геройская, 2А)	ут 1.134	0,259	0,259	70,13	1990	2019	1 276
Ленинская	АСУ (ул. Херсонская, 16А)	ТК-1	0,207	0,207	18,52	1990	2019	286
Ленинская	Лен.12	1Л100	0,414	0,414	79,74	1990	2019	2 278
Ленинская	Лен.12	Лен.12-1	0,1	0,1	10,39	1990	2019	46
Ленинская	Лен.12-1	кинотеатр	0,082	0,082	5,82	1990	2019	27
Ленинская	Лен.12-1	кинотеатр	0,082	0,082	10,08	1990	2019	47
Ленинская	Лен.12-1	кинотеатр	0,082	0,082	12,43	1990	2019	57
Ленинская	ТК-1	ТК-2	0,207	0,207	84,34	1990	2019	1 300
Ленинская	ТК-1	Учебный корпус	0,1	0,1	100,09	1990	2019	441
Ленинская	ТК-10	Здание	0,1	0,1	76,55	1990	2019	337
Ленинская	ТК-10	ж/д	0,069	0,069	9,42	1990	2019	35
Ленинская	ТК-2	ж/д	0,082	0,082	4,31	1990	2019	20
Ленинская	ТК-2	ТК-3	0,207	0,207	109,29	1990	2019	1 685
Ленинская	ТК-3	ж/д	0,082	0,082	4,61	1990	2019	21
Ленинская	ТК-3	ТК-4	0,207	0,207	35,77	1990	2019	551
Ленинская	ТК-4	Почта, магазин	0,082	0,082	15,11	1990	2019	70
Ленинская	ТК-4	ТК-5	0,207	0,207	48,88	1990	2019	754
Ленинская	ТК-5	Школа №107	0,082	0,082	11,73	1990	2019	54
Ленинская	ТК-5	ТК-6	0,207	0,207	82,35	1990	2019	1 270
Ленинская	ТК-6	ТК-7	0,207	0,207	52,95	1990	2019	816
Ленинская	ТК-7	ТК-8	0,1	0,1	53,21	1990	2019	234
Ленинская	ТК-7	ТК-7А	0,082	0,082	70,07	1990	2019	323
Ленинская	ТК-7	ж/д	0,082	0,082	7,8	1990	2019	36

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	ТК-7А	ж/д	0,082	0,082	39,84	1990	2019	184
Ленинская	ТК-7А	Цех	0,082	0,082	57,66	1990	2019	266
Ленинская	ТК-8	ж/д	0,1	0,1	14,67	1990	2019	65
Ленинская	ТК-8	ж/д	0,1	0,1	29,69	1990	2019	131
Ленинская	ТК-8	ТК-9	0,1	0,1	209,86	1990	2019	924
Ленинская	ТК-9	ТК-10	0,1	0,1	60,23	1990	2019	265
Ленинская	ТК-9	ж/д	0,069	0,069	9,16	1990	2019	34
Ленинская	ут 1.134	ут 2.134	0,15	0,15	9,54	1990	2019	91
Ленинская	ут 1.134	ут 4.134	0,259	0,259	11,73	1990	2019	213
Ленинская	ут 10.134	ж/д	0,082	0,082	2,5	1990	2019	12
Ленинская	ут 10.134	ут 11.134	0,259	0,259	27,01	1990	2019	491
Ленинская	ут 11.134	Административное здание	0,1	0,1	30,99	1990	2019	136
Ленинская	ут 11.134	ут 12.134	0,259	0,259	59,65	1990	2019	1 085
Ленинская	ут 12.134	ж/д	0,1	0,1	5,1	1990	2019	22
Ленинская	ут 12.134	ут 13.134	0,15	0,15	72,93	1990	2019	693
Ленинская	ут 12.134	ут 14.134	0,15	0,15	45,24	1990	2019	430
Ленинская	ут 13.134	ж/д	0,082	0,082	6,07	1990	2019	28
Ленинская	ут 13.134	ж/д	0,082	0,082	38,91	1990	2019	180
Ленинская	ут 14.134	ж/д	0,082	0,082	4,68	1990	2019	22
Ленинская	ут 14.134	ут 15.134	0,15	0,15	90,7	1990	2019	862
Ленинская	ут 15.134	ж/д	0,082	0,082	64,95	1990	2019	300
Ленинская	ут 15.134	ж/д	0,082	0,082	5,47	1990	2019	25
Ленинская	ут 15.134	ж/д	0,082	0,082	62,76	1990	2019	290
Ленинская	ут 2.134	ж/д	0,082	0,082	12,22	1990	2019	56
Ленинская	ут 2.134	ут 3.134	0,15	0,15	161,66	1990	2019	1 536
Ленинская	ут 3.134	Школа №177	0,125	0,125	16,23	1990	2019	96
Ленинская	ут 3.134	ж/д	0,1	0,1	88,96	1990	2019	392
Ленинская	ут 4.134	ж/д	0,082	0,082	8,42	1990	2019	39
Ленинская	ут 4.134	ут 5.134	0,259	0,259	38,48	1990	2019	700
Ленинская	ут 5.134	ж/д	0,082	0,082	10,04	1990	2019	46
Ленинская	ут 5.134	ут 6.134	0,259	0,259	28,18	1990	2019	513
Ленинская	ут 6.134	ж/д	0,082	0,082	9,46	1990	2019	44
Ленинская	ут 6.134	ут 7.134	0,259	0,259	15,58	1990	2019	283
Ленинская	ут 7.134	ж/д	0,1	0,1	43,16	1990	2019	190
Ленинская	ут 7.134	ут 8.134	0,259	0,259	47,62	1990	2019	866
Ленинская	ут 8.134	Здание	0,1	0,1	4,13	1990	2019	18
Ленинская	ут 8.134	ут 9.134	0,259	0,259	40,38	1990	2019	735
Ленинская	ут 9.134	ж/д	0,082	0,082	46,32	1990	2019	214
Ленинская	ут 9.134	ут 10.134	0,259	0,259	32,65	1990	2019	594
Ленинская	УТ-1	УТ-6-1	0,1	0,1	71,18	1990	2019	313
Ленинская	УТ-1	УТ-2	0,15	0,15	40,06	1990	2019	381
Ленинская	УТ11-11	УТ11-12	0,15	0,15	16,48	1988	2019	157
Ленинская	УТ11-12	УТ11-12А	0,15	0,15	31,38	1988	2019	298

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ11-12А	УТ11-13	0,15	0,15	43,39	1988	2019	412
Ленинская	УТ11-12А	ж/д	0,082	0,082	6,87	1988	2019	32
Ленинская	УТ11-13	УТ11-14	0,15	0,15	26,82	1988	2019	255
Ленинская	УТ11-14	УТ11-15	0,15	0,15	7,31	1988	2019	69
Ленинская	УТ11-15	УТ11-15-1	0,15	0,15	44,05	1988	2019	418
Ленинская	УТ11-15-1	ж/д	0,082	0,082	4,7	1988	2019	22
Ленинская	УТ11-15-1	УТ11-15-2	0,15	0,15	46,22	1988	2019	439
Ленинская	УТ11-15-2	ж/д	0,082	0,082	4,79	1988	2019	22
Ленинская	УТ11-15-2	УТ11-17	0,15	0,15	31,18	1988	2019	296
Ленинская	УТ11-18-2	УТ11-19	0,069	0,069	19,14	1988	2019	71
Ленинская	УТ11-19	ж/д	0,069	0,069	79,27	1988	2019	292
Ленинская	УТ11-2	УТ11-3	0,15	0,15	9,79	1988	2019	93
Ленинская	УТ11-3	УТ11-4	0,15	0,15	30,67	1988	2019	291
Ленинская	УТ11-4	УТ11-5	0,15	0,15	20,94	1988	2019	199
Ленинская	УТ11-4	ж/д	0,082	0,082	11,07	1988	2019	51
Ленинская	УТ11-5	УТ11-6	0,15	0,15	120,43	1988	2019	1 144
Ленинская	УТ11-6	УТ11-7	0,15	0,15	73,77	1988	2019	701
Ленинская	УТ11-7	УТ11-8	0,15	0,15	8,35	1988	2019	79
Ленинская	УТ11-8	УТ11-8А	0,15	0,15	23,48	1988	2019	223
Ленинская	УТ11-8	УТ11-35	0,082	0,082	5,72	1988	2019	26
Ленинская	УТ11-8А	УТ11-9	0,15	0,15	16,59	1988	2019	158
Ленинская	УТ11-8А	ж/д	0,082	0,082	6,49	1988	2019	30
Ленинская	УТ11-9	УТ11-11	0,15	0,15	6,77	1988	2019	64
Ленинская	УТ15-1	УТ15-2	0,15	0,15	149,5	1990	2019	1 420
Ленинская	УТ15-2	УТ15-2-1	0,15	0,15	61,18	1990	2019	581
Ленинская	УТ15-2-1	ж/д	0,082	0,082	12,11	1990	2019	56
Ленинская	УТ15-2-1	ж/д	0,082	0,082	13,55	1990	2019	63
Ленинская	УТ17-2	УТ17-52	0,207	0,207	59,24	1989	2019	913
Ленинская	УТ17-2	УТ17-2	0,082	0,082	54,93	1989	2019	254
Ленинская	УТ17-2	магаз	0,082	0,082	19,78	1989	2019	91
Ленинская	УТ17-23	ж/д	0,082	0,082	29,49	1989	2019	136
Ленинская	УТ17-26	УТ17-23	0,082	0,082	59,62	1989	2019	275
Ленинская	УТ17-26	ж/д	0,082	0,082	4,07	1989	2019	19
Ленинская	УТ17-39	УТ17-39-1	0,125	0,125	4,67	1988	2019	28
Ленинская	УТ17-39-1	УТ17-41	0,125	0,125	9,02	1988	2019	53
Ленинская	УТ17-39-1	ж/д	0,082	0,082	5,97	1988	2019	28
Ленинская	УТ17-41	УТ17-42	0,125	0,125	37,87	1988	2019	224
Ленинская	УТ17-42	УТ17-42-1	0,125	0,125	14,42	1988	2019	85
Ленинская	УТ17-42-1	УТ17-43	0,125	0,125	45,58	1988	2019	270
Ленинская	УТ17-42-1	ж/д	0,082	0,082	4,73	1988	2019	22
Ленинская	УТ17-52	УТ17-53	0,259	0,259	25,17	1989	2019	458
Ленинская	УТ17-53	УТ17-82	0,259	0,259	8,35	1989	2019	152
Ленинская	УТ17-54	УТ17-55	0,259	0,259	58,53	1989	2019	1 065

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ17-54	ж/д	0,082	0,082	5,03	1989	2019	23
Ленинская	УТ17-80	УТ17-80-1	0,1	0,1	59,11	1989	2019	260
Ленинская	УТ17-80	УТ17-80-1	0,082	0,05	47,44	1989	2019	219
Ленинская	УТ17-80-1	УТ17-80-2	0,1	0,1	27,21	1989	2019	120
Ленинская	УТ17-80-1	УТ17-80-3	0,1	0,1	26,72	1989	2019	118
Ленинская	УТ17-80-1	УТ17-80-2	0,082	0,05	31,17	1989	2019	144
Ленинская	УТ17-80-1	УТ17-80-3	0,082	0,05	26,66	1989	2019	123
Ленинская	УТ17-80-2	МОУ Лицей №180	0,082	0,082	16,04	1989	2019	74
Ленинская	УТ17-80-2	МОУ Лицей №180	0,082	0,082	13,08	1989	2019	60
Ленинская	УТ17-80-2	МОУ Лицей №180	0,069	0,05	6,36	1989	2019	23
Ленинская	УТ17-80-2	МОУ Лицей №180	0,069	0,05	7,64	1989	2019	28
Ленинская	УТ17-80-3	МОУ Лицей №180	0,082	0,082	19,26	1989	2019	89
Ленинская	УТ17-80-3	МОУ Лицей №180	0,082	0,082	7	1989	2019	32
Ленинская	УТ17-80-3	МОУ Лицей №180	0,069	0,05	2,89	1989	2019	11
Ленинская	УТ17-80-3	МОУ Лицей №180	0,069	0,05	16,19	1989	2019	60
Ленинская	УТ17-82	УТ17-54	0,259	0,259	34,85	1989	2019	634
Ленинская	УТ17-82	ж/д	0,082	0,082	3,91	1989	2019	18
Ленинская	УТ17-82	УТ17-80	0,1	0,1	20,07	1989	2019	88
Ленинская	УТ-2	поликлиника	0,082	0,082	33,41	1990	2019	154
Ленинская	УТ-2	УТ-3	0,15	0,15	53,81	1990	2019	511
Ленинская	УТ2-10	УТ2-11	0,706	0,706	30,05	1989	2019	2 740
Ленинская	УТ2-14	УТ2-15	0,706	0,706	84,01	1989	2019	7 660
Ленинская	УТ-3	общежитие	0,1	0,1	44,4	1990	2019	196
Ленинская	УТ-3	УТ-4	0,1	0,1	74,75	1990	2019	329
Ленинская	УТ-3	админ. зд	0,1	0,1	46,58	1990	2019	205
Ленинская	УТ-4	УТ-4-1	0,082	0,082	33,02	1990	2019	152
Ленинская	УТ-4	УТ-5	0,1	0,1	17,75	1990	2019	78
Ленинская	УТ-4-1	УТ-4-2	0,082	0,082	33,21	1990	2019	153
Ленинская	УТ-4-1	жил дом	0,069	0,069	11,55	1990	2019	43
Ленинская	УТ-4-2	жил дом	0,069	0,069	35,7	1990	2019	132
Ленинская	УТ-4-2	жил дом	0,069	0,069	13,78	1990	2019	51
Ленинская	УТ-5	жил дом	0,069	0,069	9,6	1990	2019	35
Ленинская	УТ-5	жил дом	0,069	0,069	56,6	1990	2019	209
Ленинская	УТ-5	жил дом	0,069	0,069	54,38	1990	2019	201
Ленинская	УТ-6	жил дом	0,082	0,082	13,35	1990	2019	62
Ленинская	УТ-6	жил дом	0,082	0,082	17,24	1990	2019	80
Ленинская	УТ-6	УТ-7	0,1	0,1	27,11	1990	2019	119
Ленинская	УТ-6-1	гостиница	0,05	0,05	20,42	1990	2019	75
Ленинская	УТ-6-1	УТ-6	0,1	0,1	39,71	1990	2019	175
Ленинская	УТ6-47	УТ6-47-1	0,082	0,082	13,61	1990	2019	63
Ленинская	УТ6-47-1	УТ6-48	0,082	0,082	27,47	1990	2019	127
Ленинская	УТ6-48	УТ6-49	0,082	0,082	10,4	1990	2019	48
Ленинская	УТ6-49	УТ6-49-1	0,082	0,082	15,15	1990	2019	70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ6-49-1	ж/д	0,069	0,069	13,22	1990	2019	49
Ленинская	УТ6-49-1	ж/д	0,069	0,069	7,3	1990	2019	27
Ленинская	УТ-7	УТ-7-1а	0,082	0,082	58,91	1990	2019	272
Ленинская	УТ-7	жил дом	0,082	0,082	39,61	1990	2019	183
Ленинская	УТ-7	УТ-8	0,1	0,1	57,91	1990	2019	255
Ленинская	УТ7-10	УТ7-11	0,15	0,15	50,39	1988	2019	479
Ленинская	УТ7-11	УТ7-12	0,15	0,15	42,14	1988	2019	400
Ленинская	УТ7-12	ж/д	0,082	0,082	5,79	1988	2019	27
Ленинская	УТ7-12	УТ7-13	0,082	0,082	7,12	1988	2019	33
Ленинская	УТ7-12	УТ7-14	0,15	0,15	31,85	1988	2019	303
Ленинская	УТ7-14	УТ7-15	0,15	0,15	7,15	1988	2019	68
Ленинская	УТ-7-1а	жил дом	0,082	0,082	31,56	1990	2019	146
Ленинская	УТ-7-1а	УТ-7-1б	0,1	0,1	17,26	1990	2019	76
Ленинская	УТ-7-1а	жил дом	0,082	0,082	22,38	1990	2019	103
Ленинская	УТ-7-1б	жил дом	0,082	0,082	20,52	1990	2019	95
Ленинская	УТ-7-1б	УТ-7-1в	0,1	0,1	30,53	1990	2019	134
Ленинская	УТ-7-1в	жил дом	0,082	0,082	12,78	1990	2019	59
Ленинская	УТ-7-1в	жил дом	0,082	0,082	43,39	1990	2019	200
Ленинская	УТ-8	жил дом	0,082	0,082	17,7	1990	2019	82
Ленинская	УТ-8	жил дом	0,082	0,082	24,6	1990	2019	114
Ленинская	УТ-8	УТ-9	0,082	0,082	31,65	1990	2019	146
Ленинская	УТ-9	жил дом	0,804	0,804	25,55	1990	2019	2 330
Ленинская	УТ-9	жил дом	0,804	0,804	16,82	1990	2019	1 534
Ленинская	УТ-Арх2Б-1	УТ-Арх2Б-2	0,15	0,1	15,02	1989	2019	143
Ленинская	УТ-Арх2Б-10	УТ-Арх2Б-11	0,15	0,15	130,86	1990	2019	1 243
Ленинская	УТ-Арх2Б-10	УТ-Арх2Б-11	0,15	0,1	131,72	1989	2019	1 251
Ленинская	УТ-Арх2Б-11	УТ-Арх2Б-12	0,15	0,15	27,86	1990	2019	265
Ленинская	УТ-Арх2Б-11	УТ-Арх2Б-12	0,1	0,082	26,97	1989	2019	119
Ленинская	УТ-Арх2Б-11	ж/д	0,1	0,1	9,64	1990	2019	42
Ленинская	УТ-Арх2Б-11	ж/д	0,05	0,05	9,44	1989	2019	35
Ленинская	УТ-Арх2Б-12	УТ-Арх2Б-13	0,15	0,15	20,79	1990	2019	198
Ленинская	УТ-Арх2Б-12	УТ-Арх2Б-13	0,1	0,082	15,79	1989	2019	70
Ленинская	УТ-Арх2Б-13	УТ-Арх2Б-14	0,1	0,1	16,29	1990	2019	72
Ленинская	УТ-Арх2Б-13	УТ-Арх2Б-14	0,1	0,1	12,15	1989	2019	54
Ленинская	УТ-Арх2Б-14	УТ-Арх2Б-14А	0,05	0,05	111,16	1990	2019	410
Ленинская	УТ-Арх2Б-14	УТ-Арх2Б-14А	0,033	0,033	118,93	1989	2019	400
Ленинская	УТ-Арх2Б-14	ж/д	0,1	0,1	4,22	1989	2019	19
Ленинская	УТ-Арх2Б-14	ж/д	0,05	0,05	5,06	1989	2019	19
Ленинская	УТ-Арх2Б-14А	Детский сад №97	0,05	0,05	90,22	1990	2019	333
Ленинская	УТ-Арх2Б-14А	Детский сад №97	0,033	0,033	89,74	1989	2019	302
Ленинская	УТ-Арх2Б-2	УТ-Арх2Б-3	0,207	0,207	26,2	1990	2019	404
Ленинская	УТ-Арх2Б-2	ж/д	0,1	0,1	61,13	1990	2019	269
Ленинская	УТ-Арх2Б-2	ж/д	0,05	0,05	56,9	1989	2019	210

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ-Арх2Б-2	УТ-Арх2Б-3	0,15	0,1	25,2	1989	2019	239
Ленинская	УТ-Арх2Б-3	Общежитие + служебные помещения	0,082	0,082	18,05	1990	2019	83
Ленинская	УТ-Арх2Б-3	УТ-Арх2Б-5	0,207	0,207	83,54	1990	2019	1 288
Ленинская	УТ-Арх2Б-3	Общежитие + служебные помещения	0,05	0,05	21,27	1989	2019	78
Ленинская	УТ-Арх2Б-3	УТ-Арх2Б-5	0,15	0,1	83,39	1989	2019	792
Ленинская	УТ-Арх2Б-5	УТ-Арх2Б-6	0,15	0,15	23,68	1990	2019	225
Ленинская	УТ-Арх2Б-5	УТ-Арх2Б-6	0,15	0,1	17,68	1989	2019	168
Ленинская	УТ-Арх2Б-6	УТ-Арх2Б-8	0,15	0,15	61,74	1990	2019	587
Ленинская	УТ-Арх2Б-6	УТ-Арх2Б-7	0,1	0,1	27,59	1990	2019	122
Ленинская	УТ-Арх2Б-6	УТ-Арх2Б-7	0,082	0,082	32,09	1989	2019	148
Ленинская	УТ-Арх2Б-6	УТ-Арх2Б-8	0,15	0,1	61,12	1989	2019	581
Ленинская	УТ-Арх2Б-7	ж/д	0,082	0,082	8,04	1989	2019	37
Ленинская	УТ-Арх2Б-7	ж/д	0,1	0,1	8,58	1990	2019	38
Ленинская	УТ-Арх2Б-8	ж/д + Административное здание	0,1	0,1	22,14	1990	2019	98
Ленинская	УТ-Арх2Б-8	ж/д + Административное здание	0,05	0,05	23,5	1989	2019	87
Ленинская	УТ-Арх2Б-8	УТ-Арх2Б-10	0,15	0,15	68,33	1990	2019	649
Ленинская	УТ-Арх2Б-8	УТ-Арх2Б-10	0,15	0,1	75,03	1989	2019	713
МСК-9	МСК-10	У-МСК-1	0,804	0,804	529,58	1990	2019	48 286
МСК-9	МСК-9	МСК-10	0,804	0,804	6,36	1990	2019	580
МСК-9	МСК-9/КДСА	МСК-9-1	0,517	0	5,85	1990	2019	247
МСК-9	МСК-9-1	У-МСК-2	0,517	0	2,94	1990	2019	124
МСК-9	МСК-9-ГВС	МСК-9-ГВС	0,517	0	4,17	1990	2019	176
МСК-9	МСК-9-ГВС	МСК-9/КДСА	0,517	0	354,26	1990	2019	14 933
МСК-9	У-Меб.фабр	ЗМГА Гараж м/ф	0,1	0,1	43,16	1990	2019	190
МСК-9	У-Меб.фабр	У-Метиз	0,414	0,414	379,83	1990	2019	10 849
МСК-9	У-Метиз	ЗМГА "Метиз"	0,1	0,1	45,36	1990	2019	200
МСК-9	У-МСК-1	У-ЧП Половин.	0,804	0,804	37,49	1990	2019	3 418
МСК-9	У-МСК-1	МСК-9-1	0,517	0	16,96	1990	2019	715
МСК-9	У-МСК-10	У-МСК-10	0,05	0,05	61,46	1990	2019	227
МСК-9	У-МСК-10	У-МСК-11	0,05	0,05	56,66	1990	2019	209
МСК-9	У-МСК-10	ЗМГА Восточ. прох.	0,207	0,207	143,18	1990	2019	2 207
МСК-9	У-МСК-11	ЗМГА ЗРУ	0,05	0,05	13,29	1990	2019	49
МСК-9	У-МСК-12	ЗМГА Очистн. сооруж.	0,1	0,1	56,1	1990	2019	247
МСК-9	У-МСК-12	У-МСК-13	0,517	0,517	286,8	1990	2019	12 090
МСК-9	У-МСК-12	ЗМГА Очистн. сооруж.	0,082	0	32,55	1990	2019	150
МСК-9	У-МСК-12	У-МСК-13	0,309	0	271,77	1990	2019	5 943
МСК-9	У-МСК-13	У-Оч.МСК-11	0,259	0,259	13,38	1990	2019	243
МСК-9	У-МСК-13	У-МСК-14	0,309	0,309	161,05	1990	2019	3 522
МСК-9	У-МСК-13	ЗМГА Прох. Ондулин	0,207	0	232,2	1990	2019	3 580
МСК-9	У-МСК-14	У-МСК-16	0,1	0,1	50,24	1990	2019	221

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-9	У-МСК-14	У-МСК-15	0,259	0,259	29,34	1990	2019	534
МСК-9	У-МСК-15	ЗМГА Ондулин	0,259	0,259	125,31	1990	2019	2 280
МСК-9	У-МСК-15	ЗМГА Цех маркировки плено.	0,125	0,125	200,81	1990	2019	1 190
МСК-9	У-МСК-15	ЗМГА МСК-9 1 ввод осн.-4	0,414	0,414	48,33	1990	2019	1 380
МСК-9	У-МСК-15	ЗМГА МСК-9 1 ввод регул.	0,309	0,309	70	1990	2019	1 531
МСК-9	У-МСК-15	У-МСК-16	0,616	0,616	182,81	1990	2019	12 184
МСК-9	У-МСК-15	ЗМГА МСК-9 1 ввод осн.-4	0,207	0	44,19	1990	2019	681
МСК-9	У-МСК-15	У-МСК-16	0,309	0	182,72	1990	2019	3 996
МСК-9	У-МСК-16	ЗМГА Гараж Ондулин	0,1	0,1	81,3	1990	2019	358
МСК-9	У-МСК-16	ЗМГА МСК-9 2 ввод осн.	0,414	0,414	49,37	1990	2019	1 410
МСК-9	У-МСК-16	ЗМГА МСК-9 2 ввод регул.	0,259	0,259	56,47	1990	2019	1 027
МСК-9	У-МСК-16	У-МСК-17	0,616	0,616	92,43	1990	2019	6 160
МСК-9	У-МСК-16	ЗМГА МСК-9 2 ввод осн.	0,207	0	45,03	1990	2019	694
МСК-9	У-МСК-16	У-МСК-17	0,309	0	92,38	1990	2019	2 020
МСК-9	У-МСК-17	ЗМГА МСК-9 3 ввод осн.	0,414	0,414	53,34	1990	2019	1 523
МСК-9	У-МСК-17	У-МСК-18	0,414	0,414	176,06	1990	2019	5 029
МСК-9	У-МСК-17	ЗМГА МСК-9 3 ввод осн.	0,207	0	48,62	1990	2019	750
МСК-9	У-МСК-17	У-МСК-18	0,309	0	175,53	1990	2019	3 839
МСК-9	У-МСК-18	ЗМГА МСК-9 4 ввод	0,414	0,414	58,08	1990	2019	1 659
МСК-9	У-МСК-18	Автокомпонент	0,207	0,207	275,44	1990	2019	4 246
МСК-9	У-МСК-18	У-Меб.фабр	0,414	0,414	428,85	1990	2019	12 249
МСК-9	У-МСК-18	ЗМГА МСК-9 4 ввод	0,207	0	53,59	1990	2019	826
МСК-9	У-МСК-18	Автокомпонент	0,15	0	244,09	1990	2019	2 319
МСК-9	У-МСК-2	У-Половинкин2	0,1	0	32,8	1990	2019	144
МСК-9	У-МСК-4	У-МСК-5	0,414	0,414	8,46	1990	2019	242
МСК-9	У-МСК-4	У-МСК-15	0,616	0,616	155,87	1990	2019	10 389
МСК-9	У-МСК-5	У-МСК-6	0,414	0,414	7,11	1990	2019	203
МСК-9	У-МСК-5	ИТМ	0,1	0,1	204,57	1990	2019	901
МСК-9	У-МСК-5	У-МСК-15	0,309	0	156,18	1990	2019	3 416
МСК-9	У-МСК-6	У-МСК-7	0,414	0,414	172,11	1990	2019	4 916
МСК-9	У-МСК-6	ЗМГА Вудсток	0,1	0	70,62	1990	2019	311
МСК-9	У-МСК-7	У-МСК-12	0,517	0,517	26,29	1990	2019	1 108
МСК-9	У-МСК-7	У-МСК-9	0,259	0,259	134,78	1990	2019	2 452
МСК-9	У-МСК-7	У-МСК-12	0,309	0	46,63	1990	2019	1 020
МСК-9	У-МСК-9	У-МСК-10	0,259	0,259	7,17	1990	2019	130
МСК-9	У-МСК-9	ЗМГА Блок 3 (Здание СВХ)	0,1	0	46,18	1990	2019	203
МСК-9	У-МСК-9	ЗМГА ЗРУ	0,309	0	108,71	1990	2019	2 377
МСК-9	У-Оч.МСК-11	ЗМГА МСК-11	0,259	0,259	13,21	1990	2019	240
МСК-9	У-Оч.МСК-11	ЗМГА Очистные МСК-11	0,1	0,1	57,9	1990	2019	255
МСК-9	У-Половинкин 4	ЗМГА Склад №2 Половинкин	0,05	0,05	11,4	1990	2019	42
МСК-9	У-Половинкин 4	ЗМГА Склад №3 Половинкин	0,069	0,069	53,95	1990	2019	199
МСК-9	У-Половинкин2	У-Половинкин 4	0,069	0,069	73,68	1990	2019	272

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-9	У-Половинкин2	ИП Половинкин Диспетчерская (АБК)	0,1	0	23,05	1990	2019	102
МСК-9	У-ЧП Половин.	У-ЧП Половин.1	0,069	0,069	20,11	1990	2019	74
МСК-9	У-ЧП Половин.	У-ЧП Половин.-1	0,804	0,804	82,92	1990	2019	7 560
МСК-9	У-ЧП Половин.1	ЗМГА Гараж Половинкин	0,069	0,069	31,43	1990	2019	116
МСК-9	У-ЧП Половин.1	У-Половинкин2	0,069	0,069	15,79	1990	2019	58
МСК-9	У-ЧП Половин.-1	ЗМГА ИП Лазарев	0,207	0,207	58,59	1990	2019	903
МСК-9	У-ЧП Половин.-1	У-МСК-4	0,616	0,616	88,62	1990	2019	5 906
Ново-Восточная	3 У-КД.21	У-КД.21	0,207	0	1,28	1990	2019	20
Ново-Восточная	3 У-НВ.25	У-НВ.26	0,207	0,207	204,88	1990	2019	3 159
Ново-Восточная	3 У-НВ.32	У-НВ.34	0,207	0,207	52,95	1990	2019	816
Ново-Восточная	31 У-НВ.13	У-НВ.14-1	0,414	0	160,95	1990	2019	4 597
Ново-Восточная	НВ	НВ	0,616	0,616	8,78	1990	2019	585
Ново-Восточная	НВ/2СГ-ГВС	НВ-ГВС	0,414	0	6,66	1990	2019	190
Ново-Восточная	НВ/В	НВ-2	0,259	0	5,78	1990	2019	105
Ново-Восточная	НВ-2	У-НВ.2-1	0,259	0	129,81	1990	2019	2 362
Ново-Восточная	НВ-ГВС	НЗ/НВ	0,414	0	189,74	1990	2019	5 419
Ново-Восточная	НЗ/НВ	У-НВ.2	0,414	0	33,47	1990	2019	956
Ново-Восточная	У-Ав.сал	Н-Вост. ЯПП "Шталь"	0,082	0,082	24,15	1990	2019	111
Ново-Восточная	У-Ав.сал	У-Ав.сал-1	0,1	0,1	204,27	1990	2019	900
Ново-Восточная	У-Ав.сал-1	Н-Вост. Северная прох.	0,05	0,05	36,94	1990	2019	136
Ново-Восточная	У-Вост.ком.	У-Вост.ком.-1	0,1	0,1	25,73	1990	2019	113
Ново-Восточная	У-Вост.ком.-1	Н-Вост. Восточная компр.	0,1	0,1	37,58	1990	2019	166
Ново-Восточная	У-КД.22	Н-Вост. Цех запчастей	0,207	0	66,08	1990	2019	1 019
Ново-Восточная	У-КД.22	Н-Вост. Прессовый №3	0,082	0	34,52	1990	2019	159
Ново-Восточная	У-КД.22	3 У-КД.21	0,207	0	332,15	1990	2019	5 121
Ново-Восточная	У-НВ.10	Н-Вост. ТСЦ	0,15	0,15	22,87	1990	2019	217
Ново-Восточная	У-НВ.11	Н-Вост. КДПП блок В	0,1	0	16,05	1990	2019	71
Ново-Восточная	У-НВ.11	У-НВ.12	0,414	0	220,78	1990	2019	6 306
Ново-Восточная	У-НВ.12	Н-Вост. Склад метизов	0,082	0,082	49,83	1990	2019	230
Ново-Восточная	У-НВ.12	Н-Вост. Склад метизов	0,082	0	44,9	1990	2019	207
Ново-Восточная	У-НВ.12	У-НВ.13	0,414	0	119,68	1990	2019	3 418
Ново-Восточная	У-НВ.13	31 У-НВ.13	0,414	0	5,85	1990	2019	167
Ново-Восточная	У-НВ.14-1	У-НВ.14-2	0,414	0	14,34	1990	2019	410
Ново-Восточная	У-НВ.14-2	У-НВ.19	0,414	0	128,82	1990	2019	3 679
Ново-Восточная	У-НВ.15	У-НВ.16	0,616	0,616	106,54	1990	2019	7 101
Ново-Восточная	У-НВ.15	ГРП-8	0,05	0,05	91,73	1990	2019	338
Ново-Восточная	У-НВ.16	У-НВ.19	0,616	0,616	36,26	1990	2019	2 417
Ново-Восточная	У-НВ.16	3 У-НВ.16	0,05	0,05	6,1	1990	2019	23
Ново-Восточная	У-НВ.19	У-НВ.20	0,616	0,616	88,91	1990	2019	5 926
Ново-Восточная	У-НВ.19	В/НВ-2	0,414	0	116,41	1990	2019	3 325
Ново-Восточная	У-НВ.2	У-НВ.2-1	0,414	0	103,39	1990	2019	2 953
Ново-Восточная	У-НВ.2-1	У-НВ.3	0,414	0	62,19	1990	2019	1 776

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Восточная	У-НВ.24-1	Н-Вост. Цех автоматов регул.	0,1	0,1	19,52	1990	2019	86
Ново-Восточная	У-НВ.25	Н-Вост. Лит. 3 вет. 2 регул.	0,1	0,1	19,57	1990	2019	86
Ново-Восточная	У-НВ.25	Н-Вост. Лит. 3 вет. 2 основ. 200	0,207	0,207	57,67	1990	2019	889
Ново-Восточная	У-НВ.26	У-НВ.26-1	0,082	0,082	82,6	1990	2019	381
Ново-Восточная	У-НВ.26-1	Моторное отделение	0,082	0,082	69,66	1990	2019	322
Ново-Восточная	У-НВ.27	У-НВ.28	0,082	0,082	154,77	1990	2019	714
Ново-Восточная	У-НВ.28	У-ЦППО	0,082	0,082	45,07	1990	2019	208
Ново-Восточная	У-НВ.29	Скл. строит. матер. тех.	0,05	0,05	21,83	1990	2019	81
Ново-Восточная	У-НВ.3	У-НВ.3-1	0,05	0,05	29,34	1990	2019	108
Ново-Восточная	У-НВ.3	Н-Вост. Архив (Хозцех)	0,05	0	102,99	1990	2019	380
Ново-Восточная	У-НВ.3	У-НВ.6	0,414	0	56,56	1990	2019	1 615
Ново-Восточная	У-НВ.31	Н-Вост. Северный пристрой осн.	0,309	0,309	9,27	1990	2019	203
Ново-Восточная	У-НВ.3-1	Рембаза 2	0,05	0,05	16,79	1990	2019	62
Ново-Восточная	У-НВ.3-1	У-НВ.3-2	0,05	0,05	56,9	1990	2019	210
Ново-Восточная	У-НВ.32	Н-Вост. АРК осн. ввод осн. вет.	0,15	0,15	11,39	1990	2019	108
Ново-Восточная	У-НВ.32	У-НВ.33	0,259	0,259	51,69	1990	2019	941
Ново-Восточная	У-НВ.32	3 У-НВ.32	0,207	0,207	6,46	1990	2019	100
Ново-Восточная	У-НВ.3-2	Н-Вост. Архив (Хозцех)	0,05	0,05	12,51	1990	2019	46
Ново-Восточная	У-НВ.33	Н-Вост. Склад	0,259	0,259	11,71	1990	2019	213
Ново-Восточная	У-НВ.33	Н-Вост. Пристрой к цеху сборки	0,259	0,259	34,57	1990	2019	629
Ново-Восточная	У-НВ.34	У-НВ.34-2	0,207	0,207	10,23	1990	2019	158
Ново-Восточная	У-НВ.34	3 У-НВ.34	0,207	0,207	57,74	1990	2019	890
Ново-Восточная	У-НВ.34-2	У-НВ.38	0,125	0,125	51,25	1990	2019	304
Ново-Восточная	У-НВ.35	Рампа ПЛА	0,05	0,05	14,38	1990	2019	53
Ново-Восточная	У-НВ.38	У-НВ.39	0,125	0,125	57,41	1990	2019	340
Ново-Восточная	У-НВ.39	Склад хим. реагентов ПАК	0,05	0,05	44,68	1990	2019	165
Ново-Восточная	У-НВ.40	У-НВ.41	0,082	0,082	9,34	1990	2019	43
Ново-Восточная	У-НВ.40-1	Н-Вост. лок. ст-ция №3	0,1	0,1	23,18	1990	2019	102
Ново-Восточная	У-НВ.41	Н-Вост. Уч-к переработки кр.	0,082	0,082	10,22	1990	2019	47
Ново-Восточная	У-НВ.41	У-НВ.42	0,082	0,082	71,45	1990	2019	330
Ново-Восточная	У-НВ.42	Н-Вост. УКП Арзамасский учас.	0,05	0,05	69,63	1990	2019	257
Ново-Восточная	У-НВ.6	У-НВ.6-1	0,414	0	101,13	1990	2019	2 888
Ново-Восточная	У-НВ.6-1	Здание	0,082	0	10,34	1990	2019	48
Ново-Восточная	У-НВ.6-1	У-НВ.8-1	0,414	0	132,42	1990	2019	3 782
Ново-Восточная	У-НВ.8-1	У-НВ.11	0,414	0	250,19	1990	2019	7 146
Ново-Восточная	У-НВ.9	У-НВ.11	0,706	0,706	80,87	1990	2019	7 374
Ново-Восточная	У-НВ.9	У-НВ.10	0,15	0,15	9,85	1990	2019	94
Ново-Восточная	У-Парк.4	Н-Вост. Парк №4	0,1	0,1	22,12	1990	2019	97
Ново-Восточная	У-ЦОК АБК	Н-Вост. ЦСЛА-2 хайден 2	0,207	0,207	15,62	1990	2019	241
Ново-Восточная	У-ЦППО	Н-Вост. ОБМП	0,082	0,082	96,22	1990	2019	444

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Западная	МСЦ-2	Н-Запад МСЦ-2 2 вет. осн.	0,082	0,082	15,97	1990	2019	74
Ново-Западная	МСЦ-2	Н-Запад МСЦ-2 1 вет. осн.	0,15	0,15	28,46	1990	2019	270
Ново-Западная	МСЦ-2	Н-Запад МСЦ-2 1 вет. регул.	0,082	0,082	19,07	1990	2019	88
Ново-Западная	МСЦ-2	Н-Запад МСЦ-2 2 вет. регул.	0,05	0,05	21,32	1990	2019	79
Ново-Западная	НЗ	НЗ	0,804	0,804	7,61	1990	2019	694
Ново-Западная	НЗ	У-НЗ/3	0,517	0,517	378,06	1990	2019	15 937
Ново-Западная	НЗ/3-1	У-КЗЦ 2	0,517	0	64,24	1990	2019	2 708
Ново-Западная	НЗ/3-1	НЗ-2	0,517	0	312	1990	2019	13 152
Ново-Западная	НЗ/НВ	НЗ/НВ	0,517	0	1,66	1990	2019	70
Ново-Западная	НЗ/НВ	НЗ-1	0,517	0	73,74	1990	2019	3 108
Ново-Западная	НЗ-1	Здание	0,05	0	7,97	1990	2019	29
Ново-Западная	НЗ-1	НЗ/3-1	0,517	0	240,15	1990	2019	10 123
Ново-Западная	НЗ-2	У-КЗЦ 2	0,468	0,468	68,85	1990	2019	1 966
Ново-Западная	НЗ-2	У-Зап.22-1	0,517	0	309,09	1990	2019	13 029
Ново-Западная	НЗ-2	НЗ/3-1	0,517	0	5,89	1990	2019	248
Ново-Западная	У-Автопарк	Н-Запад Автопарк №5 гараж	0,1	0,1	11,5	1990	2019	51
Ново-Западная	У-Автопарк	Н-Запад Рембаза	0,15	0,15	37,73	1990	2019	358
Ново-Западная	У-БСУ	Н-Запад ОИЦ (ЗКПД-30)	0,1	0,1	27,59	1990	2019	122
Ново-Западная	У-БСУ	Н-Запад БСУ	0,207	0,207	181,89	1990	2019	2 804
Ново-Западная	У-Зап.22-1	У-ЦРК	0,517	0	16,03	1990	2019	676
Ново-Западная	У-Зап.22-1	НЗ-2	0,517	0	42,77	1990	2019	1 803
Ново-Западная	У-Зап.23	ПАЛА Фрегат	0,15	0	84,98	1990	2019	807
Ново-Западная	У-Зап.23	У-Зап.24	0,15	0	43,64	1990	2019	415
Ново-Западная	У-Зап.24	ПАЛА МСЦ-6 вост. АБК	0,15	0	6,13	1990	2019	58
Ново-Западная	У-Зап.24	У-Зап.24	0,15	0	27,09	1990	2019	257
Ново-Западная	У-Зап.24	ПАЛА ОКБ и ЛИР	0,15	0	34,54	1990	2019	328
Ново-Западная	У-Зап.24	ПАЛА Цех абразивных иснстр.	0,082	0	82,46	1990	2019	381
Ново-Западная	У-КЗЦ 2	Н-Запад КЗЦ ввод 2	0,15	0,15	51,97	1990	2019	494
Ново-Западная	У-КЗЦ 2	У-Н.3.4	0,414	0,414	37,28	1990	2019	1 065
Ново-Западная	У-КЗЦ 2	Н-Запад КЗЦ ввод 2	0,1	0	15,56	1990	2019	69
Ново-Западная	У-КЗЦ 2	У-Н.3.4-1	0,414	0	73,58	1990	2019	2 102
Ново-Западная	У-М.Киров.	Н-Запад Метро Кировская-2	0,1	0,1	8,91	1990	2019	39
Ново-Западная	У-М.Киров.	Н-Запад Метро Кировская	0,1	0,1	6,06	1990	2019	27
Ново-Западная	У-МСЦ	Н-Запад МСЦ-7 регулятор	0,082	0,082	45,88	1990	2019	212
Ново-Западная	У-МСЦ	Н-Запад МСЦ-7 осн.	0,15	0,15	24,35	1990	2019	231
Ново-Западная	У-МСЦ	МСЦ-2	0,259	0,259	31,87	1990	2019	580
Ново-Западная	У-МСЦ-1	Н-Запад МСЦ-1 основн.	0,207	0,207	50,15	1990	2019	773
Ново-Западная	У-МСЦ-1	Н-Запад МСЦ-1 регулятор	0,207	0,207	57,67	1990	2019	889
Ново-Западная	У-МСЦ-1	Н-Запад МСЦ-1 завеса	0,207	0,207	73,77	1990	2019	1 137
Ново-Западная	У-МСЦ-1	У-ПУАТ	0,414	0,414	159,5	1990	2019	4 556
Ново-Западная	У-МСЦ-1	Н-Запад МСЦ-1	0,1	0	52,49	1990	2019	231
Ново-Западная	У-МСЦ-1	У-ПУАТ	0,207	0	159,69	1990	2019	2 462

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Западная	У-МСЦ4	Здание	0,15	0,15	19,92	1990	2019	189
Ново-Западная	У-МСЦ4	У-Н.3.3	0,517	0,517	22,28	1990	2019	939
Ново-Западная	У-Н.3.2	Здание	0,1	0,1	14,97	1990	2019	66
Ново-Западная	У-Н.3.2	У-Н.3.2	0,517	0,517	180,88	1990	2019	7 625
Ново-Западная	У-Н.3.2	32 У-Зап.3-	0,359	0,359	4,1	1990	2019	103
Ново-Западная	У-Н.3.2	У-МСЦ4	0,517	0,517	71,34	1990	2019	3 007
Ново-Западная	У-Н.3.3	3 У-Зап.20	0,468	0,468	9,01	1990	2019	257
Ново-Западная	У-Н.3.3	НЗ-2	0,468	0,468	232,34	1990	2019	6 636
Ново-Западная	У-Н.3.	Н-Запад Прессовая кузн. основ.	0,259	0,259	25,13	1990	2019	457
Ново-Западная	У-Н.3.	Н-Запад Прессовая кузн. рег.	0,259	0,259	28,07	1990	2019	511
Ново-Западная	У-Н.3.	Н-Запад Прессовая кузн. АБК	0,082	0,082	45,12	1990	2019	208
Ново-Западная	У-Н.3.	У-РСЦ-1	0,207	0,207	73,04	1990	2019	1 126
Ново-Западная	У-Н.3.	У-Н.3.7	0,414	0,414	109,68	1990	2019	3 133
Ново-Западная	У-Н.3.	У-РСЦ-1	0,1	0	69,03	1990	2019	304
Ново-Западная	У-Н.3.	У-Н.3.7	0,414	0	109,65	1990	2019	3 132
Ново-Западная	У-Н.3.10	Склад стекла	0,15	0,15	14,83	1990	2019	141
Ново-Западная	У-Н.3.10	У-Н.3.11	0,414	0,414	92,15	1990	2019	2 632
Ново-Западная	У-Н.3.10	Здание	0,1	0	15,1	1990	2019	67
Ново-Западная	У-Н.3.10	У-Н.3.11	0,207	0	92,29	1990	2019	1 423
Ново-Западная	У-Н.3.11	У-УСП 1	0,259	0,259	88,57	1990	2019	1 612
Ново-Западная	У-Н.3.11	У-Н.3.12	0,414	0,414	82,7	1990	2019	2 362
Ново-Западная	У-Н.3.11	Н-Запад Цех сварки Даймлер (УСП)	0,15	0	21,13	1990	2019	201
Ново-Западная	У-Н.3.11	У-Н.3.12	0,207	0	82,85	1990	2019	1 277
Ново-Западная	У-Н.3.12	У-Скл.эл.	0,15	0,15	31,77	1990	2019	302
Ново-Западная	У-Н.3.12	У-МСЦ-1	0,414	0,414	33,95	1990	2019	970
Ново-Западная	У-Н.3.12	У-Скл.эл.	0,207	0	22,74	1990	2019	351
Ново-Западная	У-Н.3.12	У-МСЦ-1	0,207	0	33,55	1990	2019	517
Ново-Западная	У-Н.3.4	У-Н.3.5	0,1	0,1	87,73	1990	2019	386
Ново-Западная	У-Н.3.4	У-Н.3.	0,414	0,414	55,55	1990	2019	1 587
Ново-Западная	У-Н.3.4-1	Н-Запад Прессовая кузн.	0,1	0	49,79	1990	2019	219
Ново-Западная	У-Н.3.4-1	У-Н.3.	0,414	0	16,3	1990	2019	466
Ново-Западная	У-Н.3.5	Н-Запад Склад сорт. проката	0,082	0,082	12,26	1990	2019	57
Ново-Западная	У-Н.3.5	Н-Запад Искра	0,1	0,1	75,74	1990	2019	334
Ново-Западная	У-Н.3.7	У-Н.3.8	0,207	0,207	43,03	1990	2019	663
Ново-Западная	У-Н.3.7	У-Н.3.10	0,414	0,414	11,86	1990	2019	339
Ново-Западная	У-Н.3.7	У-Н.3.8-1	0,082	0	60,7	1990	2019	280
Ново-Западная	У-Н.3.7	У-Н.3.10	0,414	0	11,78	1990	2019	336
Ново-Западная	У-Н.3.8	Н-Запад Гараж колес. экскав.	0,082	0,082	22,1	1990	2019	102
Ново-Западная	У-Н.3.8	У-Н.3.9	0,207	0,207	49,19	1990	2019	758
Ново-Западная	У-Н.3.8-1	Н-Запад РСЦ-2	0,082	0	8,96	1990	2019	41
Ново-Западная	У-Н.3.8-1	У-Н.3.8-2	0,082	0	95,47	1990	2019	441

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Западная	У-Н.3.8-2	Здание	0,05	0	8,43	1990	2019	31
Ново-Западная	У-Н.3.8-2	Здание	0,05	0	16,61	1990	2019	61
Ново-Западная	У-Н.3.9	Н-Запад РСЦ-2	0,1	0,1	7,46	1990	2019	33
Ново-Западная	У-Н.3.9	РСЦ-3	0,207	0,207	68,03	1990	2019	1 049
Ново-Западная	У-Н3/3	У-МСЦ	0,309	0,309	127,42	1990	2019	2 787
Ново-Западная	У-Н3/3	У-Н.3.2	0,517	0,517	89,38	1990	2019	3 768
Ново-Западная	У-Пр.6	Н-Запад Проход. №6	0,05	0,05	23,94	1990	2019	88
Ново-Западная	У-Пр.6	У-М.Киров.	0,082	0,082	185,76	1990	2019	857
Ново-Западная	У-Пр.6	Н-Запад Проход. №6	0,027	0	20,6	1990	2019	66
Ново-Западная	У-Пр.6	Н-Запад УКЭР ввод-1 (произв. часть)	0,1	0	25,4	1990	2019	112
Ново-Западная	У-Пр.6	Н-Запад УКЭР ввод-1 (АБК)	0,15	0	17,8	1990	2019	169
Ново-Западная	У-ПУАТ	Н-Запад ПУАТ Автопарк №1	0,207	0,207	47,99	1990	2019	740
Ново-Западная	У-ПУАТ	У-УКЭР 2	0,414	0,414	59,04	1990	2019	1 686
Ново-Западная	У-ПУАТ	У-Пр.6	0,207	0	89,69	1990	2019	1 383
Ново-Западная	У-РСЦ-1	Н-Запад ОГА	0,069	0,069	14,77	1990	2019	54
Ново-Западная	У-РСЦ-1	У-БСУ	0,1	0,1	12,72	1990	2019	56
Ново-Западная	У-РСЦ-1	Н-Запад ОГА	0,05	0	12,84	1990	2019	47
Ново-Западная	У-РСЦ-1	Н-Запад ОИЦ (ЗКПД-30)	0,082	0	43,49	1990	2019	201
Ново-Западная	У-Скл.эл.	3 Склад электр.	0,1	0,1	11,42	1990	2019	50
Ново-Западная	У-Скл.эл.	У-Упр.об.	0,15	0,15	9,63	1990	2019	91
Ново-Западная	У-Скл.эл.	3 Склад электр.	0,05	0	19,37	1990	2019	71
Ново-Западная	У-Скл.эл.	У-Упр.об.	0,207	0	9,22	1990	2019	142
Ново-Западная	У-УКЭР 1	Н-Запад УКЭР ввод-1	0,082	0,082	18,92	1990	2019	87
Ново-Западная	У-УКЭР 1	У-Пр.6	0,082	0,082	9,85	1990	2019	45
Ново-Западная	У-УКЭР 2	У-УКЭР 2.2	0,359	0,359	26,62	1990	2019	671
Ново-Западная	У-УКЭР 2	У-УКЭР 1	0,309	0,309	17,42	1990	2019	381
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2	У-УКЭР 2.2-А	0,082	0,082	218,67	1990	2019	1 009
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2	Н-Запад УКЭР ввод-2, Склад, Мойка, Станция "Западн	0,309	0,309	8,63	1990	2019	189
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2-А	Склад	0,05	0,05	10,22	1990	2019	38
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2-А	У-УКЭР 2.2-Б	0,082	0,082	65,34	1990	2019	302
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2-Б	Мойка	0,05	0,05	7,53	1990	2019	28
Ново-Западная	У-УКЭР 2.2-Б	Станция "Западная"	0,082	0,082	42,12	1990	2019	194
Ново-Западная	У-Упр.об.	У-Автопарк	0,15	0,15	30,16	1990	2019	287
Ново-Западная	У-Упр.об.	Н-Запад Управление оборудов.	0,125	0,125	184,18	1990	2019	1 092
Ново-Западная	У-Упр.об.	Н-Запад Управление оборудов.	0,082	0	195,42	1990	2019	902
Ново-Западная	У-Упр.об.	У-Автопарк	0,207	0	30,26	1990	2019	467
Ново-Западная	У-УСП 1	Н-Запад Цех сварки Даймлер (УСП)	0,15	0,15	22	1990	2019	209
Ново-Западная	У-УСП 1	У-УСП 2	0,259	0,259	72,93	1990	2019	1 327
Ново-Западная	У-УСП 2	УСП-АБК	0,1	0,1	10,78	1990	2019	47
Ново-Западная	У-УСП 2	Гл. магазин	0,1	0,1	64,43	1990	2019	284

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Западная	У-УСП 2	УСП-осн. ввод	0,15	0,15	45,78	1990	2019	435
Ново-Западная	У-ЦРК	Здание	0,15	0	20,58	1990	2019	196
Ново-Западная	У-ЦРК	У-Зап.23	0,517	0	29,54	1990	2019	1 245
Ново-Комсомольская	У-Арх.	Н-Комс Архив	0,082	0,082	10,85	1990	2019	50
Ново-Комсомольская	У-Арх.	Н-Комс Архив новый	0,082	0,082	37,52	1990	2019	173
Ново-Комсомольская	У-К.10	Н-Комс Литейный №7 основная	0,207	0,207	37,82	1990	2019	583
Ново-Комсомольская	У-К.10	Н-Комс Литейный №7 регулятор	0,15	0,15	56,42	1990	2019	536
Ново-Комсомольская	У-К.10	3 У-К.9	0,207	0,207	8,43	1990	2019	130
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	Н-Комс Восточ. пристр.	0,259	0,259	23,52	1990	2019	428
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	Н-Комс Восточ. пристр.	0,1	0	26,13	1990	2019	115
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12	Н-Комс КЗО ЦДО	0,05	0,05	29,57	1990	2019	109
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12	Н-Комс Прессовый корпус	0,259	0,259	58,16	1990	2019	1 058
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12	Н-Комс Прессовый корпус	0,1	0	60,09	1990	2019	265
Ново-Комсомольская	У-Н.К.17	Н-Комс ОУЦ АБК	0,1	0,1	9,66	1990	2019	43
Ново-Комсомольская	У-Н.К.18	У-Н.К.19	0,05	0,05	17,79	1990	2019	66
Ново-Комсомольская	У-Н.К.19	Н-Комс Гар. СБ	0,04	0,04	63,97	1990	2019	225
Ново-Комсомольская	У-Н.К.19	У-Арх.	0,1	0,1	142,65	1990	2019	628
Ново-Комсомольская	У-Н.К.20	Н-Комс Гар. ОУЦ	0,05	0,05	13,79	1990	2019	51
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21	Н-Комс Склад БМЗ №6	0,082	0,082	23,78	1990	2019	110
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21	Н-Комс ОУЦ мастерские	0,1	0	21,11	1990	2019	93
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-1	Н-Комс Архив старый и новый	0,082	0	321,21	1990	2019	1 483
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-1-1	Н-Комс Склад БМЗ №5	0,04	0	18,64	1990	2019	66
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-2	У-Н.К.21-3	0,1	0,1	8,13	1990	2019	36
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-2	Н-Комс ОУЦ мастерские	0,1	0	20,29	1990	2019	89
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-3	Н-Комс Склад БМЗ №4	0,082	0,082	21,97	1990	2019	101
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-3	Н-Комс Склад БМЗ №5	0,082	0,082	23,37	1990	2019	108
Ново-Комсомольская	У-Н.К.22	Н-Комс ОУЦ мастерские	0,15	0,15	22,49	1990	2019	214
Ново-Комсомольская	У-Н.К.24	У-Н.К.25	0,259	0,259	79,22	1990	2019	1 441
Ново-Комсомольская	У-Н.К.24-2-А	Н-Комс Цех ЖБК-3	0,207	0,207	80,94	1990	2019	1 248
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34-1	Н-Комс Прох. ВПЧ-20	0,027	0,027	58,81	1990	2019	189
Ново-Комсомольская	У-Н.К.35	Н-Комс Поликл. №1-2	0,082	0	28,66	1990	2019	132
Ново-Комсомольская	У-Н.К.36	Н-Комс Поликл. №1-2	0,082	0,082	28,43	1990	2019	131
Ново-Комсомольская	У-Н.К.36	Здание	0,1	0	27,51	1990	2019	121
Ново-Комсомольская	У-Н.К.39	У-Н.К/С	0,259	0,259	9,14	1990	2019	166
Ново-Комсомольская	У-Н.К.39	У-Н.К.41	0,207	0	104,35	1990	2019	1 609
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	У-Н.К.41	0,15	0,15	33,57	1990	2019	319
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	Н-Комс ВПЧ-20	0,05	0,05	21,09	1990	2019	78
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	У-Сауна	0,15	0,15	48,92	1990	2019	465
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	У-Н.К.41	0,1	0	33,5	1990	2019	148
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	Н-Комс ВПЧ-20	0,04	0	19,43	1990	2019	68
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	У-Сауна	0,1	0	45,62	1990	2019	201

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	Пакгауз	0,082	0,082	12,27	1990	2019	57
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	Н-Комс УЖТ управ.	0,082	0,082	50,98	1990	2019	235
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	У-Н.К.44	0,15	0,15	49,98	1990	2019	475
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	Здание	0,033	0	12,53	1990	2019	42
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	Н-Комс УЖТ управ.	0,033	0	49,68	1990	2019	167
Ново-Комсомольская	У-Н.К.43	Н-Комс Локомотивное депо	0,082	0	120,79	1990	2019	558
Ново-Комсомольская	У-Н.К.44	Н-Комс Уч. экипир. локомотив.	0,05	0,05	39,72	1990	2019	147
Ново-Комсомольская	У-Н.К.44	У-Н.К.45	0,15	0,15	67,65	1990	2019	643
Ново-Комсомольская	У-Н.К.45	Н-Комс пост ЭЦ УЖТ	0,082	0,082	102,54	1990	2019	473
Ново-Комсомольская	У-Н.К.45	Н-Комс Локомотивное депо	0,1	0,1	19,29	1990	2019	85
Ново-Комсомольская	У-Н.К.45	Н-Комс Вагонное депо	0,15	0,15	50,06	1990	2019	476
Ново-Комсомольская	У-Н.К.6	Н-Комс Станция сжигания	0,05	0	14,69	1990	2019	54
Ново-Комсомольская	У-Н.К/К	У-К.10	0,259	0,259	41,27	1990	2019	751
Ново-Комсомольская	У-Н.К/С	У-Н.К40	0,15	0,15	38,39	1990	2019	365
Ново-Комсомольская	У-Н.К/С	33 У-С.11	0,259	0,259	380,16	1990	2019	6 917
Ново-Комсомольская	У-Н.К40	Н-Комс Прох. №4 сбыта	0,05	0,05	8,75	1990	2019	32
Ново-Комсомольская	У-Н.К40	У-Н.К.41	0,15	0,15	53,86	1990	2019	512
Ново-Комсомольская	У-Сауна	Н-Комс Сауна ВПЧ-20	0,05	0,05	23,79	1990	2019	88
Ново-Комсомольская	У-Сауна	У-Н.К.43	0,15	0,15	44,03	1990	2019	418
Ново-Комсомольская	У-Сауна	Н-Комс Сауна ВПЧ-20	0,05	0	27,56	1990	2019	102
Ново-Комсомольская	У-Сауна	У-Н.К.43	0,1	0	43,69	1990	2019	192
Ново-Комсомольская	У-УСиПЭ	Н-Комс ТЭЦ ЦРС	0,05	0,05	16,25	1990	2019	60
Ново-Комсомольская	У-УСиПЭ	Н-Комс ТЭЦ ЦРС	0,05	0	13,53	1990	2019	50
Ново-Северная	3 У-Н.С.3	У-Н.С.5	0,259	0,259	140,11	1990	2019	2 549
Ново-Северная	НС	НС	0,468	0,468	11,82	1990	2019	338
Ново-Северная	НС	У-Н.С.2	0,468	0,468	30,27	1990	2019	865
Ново-Северная	НС-ГВС	НС-ГВС	0,207	0	4,36	1990	2019	67
Ново-Северная	НС-ГВС	У-Н.С.2-1	0,207	0	96,66	1990	2019	1 490
Ново-Северная	У-КП 1 ветк	Н-Север КП ввод 1 ветка 2	0,15	0,15	11,26	1990	2019	107
Ново-Северная	У-КП 1 ветк	Н-Север КП ввод 1 ветка 1	0,1	0,1	10,85	1990	2019	48
Ново-Северная	У-КП1	У-КП 1 ветк	0,15	0,15	16,83	1990	2019	160
Ново-Северная	У-КП2	Н-Север КП ввод 4 рег.	0,1	0,1	40,44	1990	2019	178
Ново-Северная	У-Н.С.2	У-Н.С.2	0,517	0,517	50,42	1990	2019	2 125
Ново-Северная	У-Н.С.2	У-Н.С.2-Б	0,414	0,414	56,65	1990	2019	1 618
Ново-Северная	У-Н.С.2-1	У-Лит.1.5-2	0,15	0	27,31	1990	2019	259
Ново-Северная	У-Н.С.2-1	НС/С	0,15	0	56,49	1990	2019	537
Ново-Северная	У-Н.С.2-1-А	У-Н.С.3	0,309	0,309	113,04	1990	2019	2 472
Ново-Северная	У-Н.С.2-Б	Н-Север Литейный №1-5	0,309	0,309	28,25	1990	2019	618
Ново-Северная	У-Н.С.3	Н-Север КП ввод 7 на ПУ	0,1	0,1	52,31	1990	2019	230
Ново-Северная	У-Н.С.3	Н-Север КП ввод 7 осн.	0,15	0,15	52,59	1990	2019	500
Ново-Северная	У-Н.С.3	3 У-Н.С.3	0,309	0,309	6,72	1990	2019	147
Ново-Северная	У-Н.С.3-1	Н-Север КП ввод 7	0,05	0	22,58	1990	2019	83

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Северная	У-Н.С.3-1	3/НС-2	0,15	0	8,53	1990	2019	81
Ново-Северная	У-Н.С.5	Гар. ЦКМ	0,05	0,05	61,9	1990	2019	228
Ново-Северная	У-Н.С.5	У-Рес.ц.	0,259	0,259	106,19	1990	2019	1 932
Ново-Северная	У-Рес.ц.	У-Рес.ц.-1	0,15	0,15	24,4	1990	2019	232
Ново-Северная	У-Рес.ц.	У-Ц.ков.м.	0,259	0,259	12,04	1990	2019	219
Ново-Северная	У-Рес.ц.-1	Н-Север Рессорный регул.	0,1	0,1	24,68	1990	2019	109
Ново-Северная	У-Рес.ц.-1	Н-Север Рессорный цех	0,1	0,1	13,86	1990	2019	61
Ново-Северная	У-Ц.ков.м.	Цех КП ввод 6	0,15	0,15	19,62	1990	2019	186
Ново-Северная	У-Ц.ков.м.	3 У-Зап.7	0,259	0,259	106,92	1990	2019	1 945
Прибрежная	УТ-ПБ-ТК-10-1	МКД	0,15	0,15	47,75	1989	2019	454
Прибрежная	УТ-ПБ-ТК-10-1	МКД	0,1	0,069	41,65	1989	2019	183
Северная	3 У-С.11	У-С.12	0,15	0	87,98	1990	2019	836
Северная	НС/С	С-2	0,15	0	14,43	1990	2019	137
Северная	ПГА 1	Север ЦСГА 1 ввод, бытовки	0,1	0,1	10,27	1990	2019	45
Северная	С	С	0,517	0,517	9,51	1990	2019	401
Северная	У-ИП	Север ИП 2 ввод рег.	0,1	0,1	30,67	1990	2019	135
Северная	У-Лит.1.5-2	Н-Север Литейный №1-5	0,15	0	5,5	1990	2019	52
Северная	У-Н.С.2	У-Н.С.2-1	0,15	0	4,99	1990	2019	47
Северная	У-Н.С.2-1	У-Лит.1.5-1	0,15	0	27,28	1990	2019	259
Северная	У-С.1	У-С.2	0,517	0,517	131,58	1990	2019	5 547
Северная	У-С.11	3 У-С.11	0,15	0	11,45	1990	2019	109
Северная	У-С.12	Здание	0,05	0	146,31	1990	2019	540
Северная	У-С.12	У-С.15	0,15	0	146,28	1990	2019	1 390
Северная	У-С.15	Север Управление (включает Столовую)	0,1	0,1	27,21	1990	2019	120
Северная	У-С.15	Север Управление	0,05	0	27,02	1990	2019	100
Северная	У-С.15	У-С.16-1	0,15	0	169,33	1990	2019	1 609
Северная	У-С.16	Север Проходная сбыта	0,05	0,05	20,57	1990	2019	76
Северная	У-С.16-1	Север Проходная сбыта	0,021	0	9,61	1990	2019	31
Северная	У-С.16-1	У-С.18	0,15	0	41,66	1990	2019	396
Северная	У-С.17	У-С.18	0,207	0,207	8,44	1990	2019	130
Северная	У-С.18	У-С.19	0,1	0	51,36	1990	2019	226
Северная	У-С.19	Техприемка	0,04	0,04	22,87	1990	2019	81
Северная	У-С.19	Техприемка	0,027	0	24,78	1990	2019	80
Северная	У-С.19	У-С.21	0,1	0	99,23	1990	2019	437
Северная	У-С.21	У-С.22	0,15	0	76,64	1990	2019	728
Северная	У-С.22	Север Уч-к оч. вагонов	0,05	0,05	147,37	1990	2019	544
Северная	У-С.22	Север Уч-к оч. вагонов	0,05	0	149,6	1990	2019	552
Северная	У-С.22	У-С.22-1	0,15	0	33,24	1990	2019	316
Северная	У-С.22-1	Север НИЖБЕЛ	0,05	0	16,88	1990	2019	62
Северная	У-С.22-1	Север ГАЗтехсервис АБК 1, АБК 2	0,05	0	32,79	1990	2019	121
Северная	У-С.23	Север ГАЗтехсервис АБК 2	0,1	0,1	10,57	1990	2019	47

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Северная	У-С.3	У-С.4	0,517	0,517	96,15	1990	2019	4 053
Северная	У-С.4	У-С.5	0,359	0,359	39,59	1990	2019	998
Северная	У-С.5	У-С.5-А	0,359	0,359	95,13	1990	2019	2 399
Северная	У-С.5	Север Пресс. корп. 1 ввод	0,15	0	18,76	1990	2019	178
Северная	У-С.5-А	У-С.7	0,359	0,359	71,04	1990	2019	1 791
Северная	У-С.7	Север Южный пристрой	0,125	0,125	27,74	1990	2019	164
Северная	У-С.7	У-С.8	0,359	0,359	14,48	1990	2019	365
Северная	У-С.7	У-Бл."Б"	0,207	0,207	184,93	1990	2019	2 851
Северная	У-С.7	Север КИС Блок "Б"	0,1	0	233,64	1990	2019	1 029
Северная	У-С.8	У-С.9	0,359	0,359	21,49	1990	2019	542
Северная	У-С.8	Север ИП 1 ввод	0,15	0	33,33	1990	2019	317
Северная	У-С.8	У-С.11	0,15	0	261,02	1990	2019	2 480
Северная	У-С.8-1	Север ИП 1 ввод рег.	0,1	0,1	39,35	1990	2019	173
Северная	У-С.9	У-С.10	0,359	0,359	61,9	1990	2019	1 561
Юго-Восточная	3 У-Ком./Ю.В.	У-Ю.В.9	0,259	0	509,1	1990	2019	9 263
Юго-Восточная	3-Ю.В/КДСА	У-Ю.В/КДСА	0,517	0,517	12,31	1990	2019	519
Юго-Восточная	У-Ав.п.1	Ю-В ПУАТ АТП	0,15	0,15	54,3	1990	2019	516
Юго-Восточная	У-Ав.п.2	У-Ав.п.3	0,15	0,15	49,38	1990	2019	469
Юго-Восточная	У-Ав.п.3	У-Ав.п.1	0,15	0,15	23,24	1990	2019	221
Юго-Восточная	У-Скл.мет.	Ю-В Скл. металла и труб в-1	0,15	0,15	33,08	1990	2019	314
Юго-Восточная	У-Скл.мет.	Ю-В Скл. металла и труб 3-3	0,15	0,15	77,06	1990	2019	732
Юго-Восточная	УТ-Ч1	Ю-В "Чайка" Блок А - ветка 2	0,259	0,259	82,42	1990	2019	1 500
Юго-Восточная	УТ-Ч1	Ю-В "Чайка" Блок А - ветка 3	0,15	0,15	22,36	1990	2019	212
Юго-Восточная	У-Ч.1	Ю-В "Чайка" Блок А - ветка 1 АБК	0,15	0,15	22,6	1990	2019	215
Юго-Восточная	У-Ч.1	УТ-Ч1	0,259	0,259	29,66	1990	2019	540
Юго-Восточная	У-Чайка	У-Ч.1	0,259	0,259	15,08	1990	2019	274
Юго-Восточная	У-Чайка	Здание	0,259	0,259	277,88	1990	2019	5 056
Юго-Восточная	У-Ю.В.10	ЮВ/МСК-10	0,207	0	375,78	1990	2019	5 793
Юго-Восточная	У-Ю.В.10	У-Ю.В.11	0,207	0	75,5	1990	2019	1 164
Юго-Восточная	У-Ю.В.12	ЧП Миронова	0,15	0,15	36,21	1990	2019	344
Юго-Восточная	У-Ю.В.2	У-Ав.п.1	0,207	0,207	106,09	1990	2019	1 636
Юго-Восточная	У-Ю.В.4	Ю-В Компрес. кузн.	0,082	0,082	18,01	1990	2019	83
Юго-Восточная	У-Ю.В.5	Ю-В ГРП-13	0,082	0,082	31,68	1990	2019	146
Юго-Восточная	У-Ю.В.6	У-Ю.В.7	0,207	0,207	137,55	1990	2019	2 121
Юго-Восточная	У-Ю.В.7	У-Ю.В.8	0,207	0,207	115,36	1990	2019	1 778
Юго-Восточная	У-Ю.В.9	У-Скл.мет.	0,15	0,15	109,89	1990	2019	1 044
Юго-Восточная	У-Ю.В.9	У-Ю.В.9-А	0,207	0	142,04	1990	2019	2 190
Юго-Восточная	У-Ю.В.9-А	Здание	0,309	0	306,8	1990	2019	6 710
Юго-Восточная	У-Ю.В/КДСА	У-Ю.В/КДСА	0,517	0,517	16,45	1990	2019	693
Юго-Восточная	ЮВ/МСК-10	ЮВ/МСК-10	0,207	0	11,58	1990	2019	179
Юго-Восточная	ЮВ/МСК-10	3-Ю.В/КДСА	0,207	0	16,56	1990	2019	255

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								1 442 031

Таблица 6 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2020 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С19	1 С19	0,414	0,414	5,29	1992	2020	151
1-я Соцгородская	1 С23	1 С24	0,517	0,517	73	1961	2020	4 539
1-я Соцгородская	2 С23	2 С24	0,259	0	73	1961	2020	1 135
1-я Соцгородская	1 С19	1 С51	0,517	0,517	116,92	1992	2020	4 929
1-я Соцгородская	1С121	ТНС №26	0,259	0,259	15,3	1992	2020	278
1-я Соцгородская	ТНС №26	УТ9-1	0,259	0,259	16,53	1992	2020	301
1-я Соцгородская	УТ6-49	УТ6-53	0,207	0,207	36,44	1992	2020	562
1-я Соцгородская	УТ6-53	ж/д	0,069	0,069	9,99	1992	2020	37
1-я Соцгородская	УТ6-53	УТ6-57	0,207	0,207	36,49	1992	2020	563
1-я Соцгородская	УТ6-57	ж/д	0,069	0,069	9,36	1992	2020	35
1-я Соцгородская	УТ9-1	УТ9-2	0,259	0,259	13,92	1992	2020	253
1-я Соцгородская	УТ9-1	УТ9-2	0,259	0,15	11,92	1992	2020	217
1-я Соцгородская	УТ9-2	УТ9-3	0,259	0,259	49,9	1992	2020	908
1-я Соцгородская	УТ9-2	УТ9-3	0,259	0,15	59,53	1992	2020	1 083
1-я Юго-Западная	1ю2	1ю3	0,517	0,517	674,17	1992	2020	28 419
1-я Юго-Западная	1Ю3	1Ю3	0,616	0,616	6,13	1992	2020	409
1-я Юго-Западная	1Ю3	ТНС 1Ю3	0,616	0,616	17,88	1992	2020	1 192
1-я Юго-Западная	ТНС 1Ю3	1ю2	0,616	0,616	1005,76	1992	2020	67 033
1-я Юго-Западная	УТ16-1	УТ16-7	0,15	0,15	6,89	1991	2020	65
1-я Юго-Западная	УТ16-10	УТ16-11	0,15	0,15	26,36	1991	2020	250
1-я Юго-Западная	УТ16-11	УТ16-12	0,15	0,15	93,54	1991	2020	889
1-я Юго-Западная	УТ16-12	ж/д	0,082	0,082	3,68	1991	2020	17
1-я Юго-Западная	УТ16-12	УТ16-17	0,069	0,069	3,32	1991	2020	12
1-я Юго-Западная	УТ16-12	УТ16-13	0,15	0,15	53,68	1991	2020	510
1-я Юго-Западная	УТ16-12	ж/д	0,082	0,082	6,65	1991	2020	31
1-я Юго-Западная	УТ16-13	УТ16-14	0,15	0,15	18,85	1991	2020	179
1-я Юго-Западная	УТ16-14	УТ16-15	0,15	0,15	13,82	1991	2020	131
1-я Юго-Западная	УТ16-15	УТ16-16	0,15	0,15	17,96	1991	2020	171
1-я Юго-Западная	УТ16-15	ж/д	0,1	0,1	5,53	1991	2020	24
1-я Юго-Западная	УТ16-7	УТ16-7-1	0,15	0,15	29,8	1991	2020	283
1-я Юго-Западная	УТ16-7-1	ж/д	0,082	0,082	6,35	1991	2020	29
1-я Юго-Западная	УТ16-7-1	УТ16-8	0,15	0,15	42,93	1991	2020	408
1-я Юго-Западная	УТ16-8	УТ16-9	0,15	0,15	12,91	1991	2020	123
1-я Юго-Западная	УТ16-9	УТ16-9-1	0,15	0,15	41,5	1991	2020	394
1-я Юго-Западная	УТ16-9-1	ж/д	0,082	0,082	5,68	1991	2020	26
1-я Юго-Западная	УТ16-9-1	УТ16-10	0,15	0,15	20,07	1991	2020	191
1-я Юго-Западная	УТ16-9-1	ж/д	0,05	0,05	5,5	1991	2020	20
1-я Юго-Западная	УТ17-60	УТ17-61	0,082	0,082	24,53	1991	2020	113
1-я Юго-Западная	УТ17-61	ж/д	0,082	0,082	6,39	1991	2020	29
1-я Юго-Западная	УТ17-61	ж/д	0,082	0,082	4,53	1991	2020	21
2-я Соцгородская	2С60	2С61	0,517	0,517	61	1961	2020	5 216
2-я Соцгородская	УТ15ср2-1	УТ15ср2-2	0,309	0,309	46,75	1992	2020	1 022
2-я Соцгородская	УТ15ср2-1	УТ15ср2-2	0,259	0,15	40,24	1992	2020	732

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ15сг2-10	ж/д	0,1	0,1	10,94	1992	2020	48
2-я Соцгородская	УТ15сг2-10	УТ15сг2-11	0,15	0,15	14,4	1992	2020	137
2-я Соцгородская	УТ15сг2-10	ж/д	0,082	0,069	8,05	1992	2020	37
2-я Соцгородская	УТ15сг2-10	УТ15сг2-11	0,15	0,082	11,35	1992	2020	108
2-я Соцгородская	УТ15сг2-11	УТ15сг2-12	0,15	0,082	9,33	1992	2020	89
2-я Соцгородская	УТ15сг2-11	УТ15сг2-12	0,15	0,15	9,75	1992	2020	93
2-я Соцгородская	УТ15сг2-11	ж/д	0,082	0,082	6,23	1992	2020	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-11	ж/д	0,082	0,069	3,52	1992	2020	16
2-я Соцгородская	УТ15сг2-12	УТ15сг2-13	0,15	0,082	15,94	1992	2020	151
2-я Соцгородская	УТ15сг2-12	УТ15сг2-13	0,15	0,15	15,95	1992	2020	152
2-я Соцгородская	УТ15сг2-12	ж/д	0,082	0,082	6,07	1992	2020	28
2-я Соцгородская	УТ15сг2-12	ж/д	0,082	0,069	4,1	1992	2020	19
2-я Соцгородская	УТ15сг2-13	УТ15сг2-15	0,15	0,082	20,98	1992	2020	199
2-я Соцгородская	УТ15сг2-13	УТ15сг2-15	0,15	0,15	18,11	1992	2020	172
2-я Соцгородская	УТ15сг2-13	ж/д	0,082	0,082	6	1992	2020	28
2-я Соцгородская	УТ15сг2-13	ж/д	0,082	0,069	4,06	1992	2020	19
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15	УТ15сг2-15'	0,15	0,15	35,23	1992	2020	335
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15	УТ15сг2-15'	0,15	0,069	35,62	1992	2020	338
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15	ж/д	0,082	0,082	6,47	1992	2020	30
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15	ж/д	0,069	0,05	5,98	1992	2020	22
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15'	ж/д	0,082	0,082	5,28	1992	2020	24
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15'	УТ15сг2-18	0,15	0,15	29,16	1992	2020	277
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15'	ж/д	0,069	0,05	3,94	1992	2020	15
2-я Соцгородская	УТ15сг2-15'	УТ15сг2-18	0,15	0,069	28,72	1992	2020	273
2-я Соцгородская	УТ15сг2-18	УТ15сг2-19	0,15	0,15	51,37	1992	2020	488
2-я Соцгородская	УТ15сг2-18	УТ15сг2-19	0,15	0,069	49,42	1992	2020	469
2-я Соцгородская	УТ15сг2-18	ж/д	0,082	0,082	6,85	1992	2020	32
2-я Соцгородская	УТ15сг2-18	ж/д	0,069	0,05	4,03	1992	2020	15
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19	УТ15сг2-19'	0,082	0,082	20,79	1992	2020	96
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19	УТ15сг2-19'	0,082	0,069	22,28	1992	2020	103
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	ж/д	0,082	0,082	5,01	1992	2020	23
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	УТ15сг2-20	0,082	0,082	32,81	1992	2020	151
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	ж/д	0,082	0,069	3,29	1992	2020	15
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	УТ15сг2-20	0,082	0,069	26,07	1992	2020	120
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	ж/д	0,082	0,082	6,72	1992	2020	31
2-я Соцгородская	УТ15сг2-19'	ж/д	0,082	0,069	3,4	1992	2020	16
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2	УТ15сг2-2'	0,082	0,082	50,6	1992	2020	234
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2	УТ15сг2-2'	0,069	0,05	54,75	1992	2020	202
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2'	ж/д	0,069	0,05	6,92	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2'	ж/д	0,082	0,082	10,95	1992	2020	51
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2'	ж/д	0,069	0,05	14,23	1992	2020	53
2-я Соцгородская	УТ15сг2-2'	ж/д	0,082	0,082	20,95	1992	2020	97
2-я Соцгородская	УТ15сг2-20	ж/д	0,082	0,082	33,03	1992	2020	152

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ15сг2-20	ж/д	0,082	0,069	30,07	1992	2020	139
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27	УТ15сг2-27-1	0,1	0,1	15,07	1992	2020	66
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27	УТ15сг2-27-1	0,1	0,1	15,2	1992	2020	67
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	ж/д	0,1	0,1	4,01	1992	2020	18
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	УТ15сг2-27-2	0,1	0,1	14,87	1992	2020	65
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	УТ15сг2-27-3	0,1	0,1	21,83	1992	2020	96
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	УТ15сг2-27-2	0,1	0,1	18,91	1992	2020	83
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	УТ15сг2-27-3	0,1	0,1	17,93	1992	2020	79
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-1	ж/д	0,1	0,1	3,92	1992	2020	17
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-2	Магазин №69	0,1	0,1	29,09	1992	2020	128
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-2	ж/д	0,1	0,1	5,83	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-2	ж/д	0,1	0,1	4,62	1992	2020	20
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-2	Магазин №69	0,1	0,1	22,4	1992	2020	99
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-3	УТ15сг2-27-4	0,1	0,1	30,06	1992	2020	132
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-3	ж/д	0,1	0,1	5,28	1992	2020	23
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-3	ж/д	0,1	0,1	4,11	1992	2020	18
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-3	УТ15сг2-27-4	0,1	0,1	29,77	1992	2020	131
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-4	ж/д	0,1	0,1	6,18	1992	2020	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-4	УТ15сг2-27-5	0,1	0,1	31,4	1992	2020	138
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-4	ж/д	0,1	0,1	3,24	1992	2020	14
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-4	УТ15сг2-27-5	0,1	0,1	31,99	1992	2020	141
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-5	ж/д	0,1	0,1	6,48	1992	2020	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-5	ж/д	0,1	0,1	39,29	1992	2020	173
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-5	ж/д	0,1	0,1	8,15	1992	2020	36
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27-5	ж/д	0,1	0,1	37,8	1992	2020	166
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29'	УТ15сг2-30	0,15	0,15	32,62	1992	2020	310
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29'	УТ15сг2-30	0,259	0,1	29,01	1992	2020	528
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30	УТ15сг2-30-1	0,15	0,15	13,19	1992	2020	125
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30	УТ15сг2-30-1	0,207	0,1	10,27	1992	2020	158
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30'	ж/д	0,082	0,082	5,46	1992	2020	25
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30'	УТ15сг2-31	0,15	0,15	10,63	1992	2020	101
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30'	ж/д	0,125	0,082	5	1992	2020	30
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30'	УТ15сг2-31	0,207	0,1	13,69	1992	2020	211
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-1	УТ15сг2-30-2	0,15	0,15	13,42	1992	2020	127
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-1	УТ15сг2-30-2	0,207	0,1	13,62	1992	2020	210
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-1	ж/д	0,082	0,082	5,84	1992	2020	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-1	ж/д	0,125	0,082	4,97	1992	2020	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-2	УТ15сг2-30-3	0,15	0,15	18,29	1992	2020	174
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-2	УТ15сг2-30-3	0,207	0,1	18,8	1992	2020	290
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-2	ж/д	0,082	0,082	5,7	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-2	ж/д	0,125	0,082	4,88	1992	2020	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-3	УТ15сг2-30-4	0,15	0,15	18,11	1992	2020	172
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-3	УТ15сг2-30-4	0,207	0,1	18,09	1992	2020	279

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-3	ж/д	0,082	0,082	5,55	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-3	ж/д	0,125	0,082	5,31	1992	2020	31
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-4	УТ15сг2-30-5	0,15	0,15	22,35	1992	2020	212
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-4	УТ15сг2-30-5	0,207	0,1	21,81	1992	2020	336
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-4	ж/д	0,082	0,082	5,52	1992	2020	25
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-4	ж/д	0,125	0,082	5,1	1992	2020	30
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-5	УТ15сг2-30-6	0,15	0,15	17,6	1992	2020	167
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-5	УТ15сг2-30-6	0,207	0,1	17,87	1992	2020	275
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-5	ж/д	0,082	0,082	5,2	1992	2020	24
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-5	ж/д	0,125	0,082	4,55	1992	2020	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-6	УТ15сг2-30'	0,15	0,15	22,16	1992	2020	211
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-6	УТ15сг2-30'	0,207	0,1	21,83	1992	2020	337
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-6	ж/д	0,082	0,082	5,67	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-30-6	ж/д	0,125	0,082	5,18	1992	2020	31
2-я Соцгородская	УТ15сг2-33	УТ15сг2-35	0,15	0,15	27,84	1992	2020	264
2-я Соцгородская	УТ15сг2-33	УТ15сг2-35	0,15	0,069	28,26	1992	2020	268
2-я Соцгородская	УТ15сг2-33	ж/д	0,1	0,1	7,27	1992	2020	32
2-я Соцгородская	УТ15сг2-33	ж/д	0,082	0,05	5,01	1992	2020	23
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	ж/д	0,1	0,1	10,95	1992	2020	48
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	ж/д	0,082	0,05	9,94	1992	2020	46
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	ж/д	0,1	0,1	7,64	1992	2020	34
2-я Соцгородская	УТ15сг2-35	ж/д	0,082	0,05	5,39	1992	2020	25
2-я Соцгородская	УТ15сг2-43	УТ15сг2-44	0,15	0,15	42,27	1992	2020	402
2-я Соцгородская	УТ15сг2-43	УТ15сг2-44	0,15	0,1	42,27	1992	2020	402
2-я Соцгородская	УТ15сг2-44	ж/д	0,082	0,082	4,7	1992	2020	22
2-я Соцгородская	УТ15сг2-44	ж/д	0,082	0,082	5,17	1992	2020	24
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-5-1	0,1	0,1	10,45	1992	2020	46
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-6	0,207	0,207	21,99	1992	2020	339
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-5-1	0,082	0,082	10,29	1992	2020	47
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-6	0,15	0,1	26,5	1992	2020	252
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-1	ж/д	0,1	0,1	7,38	1992	2020	33
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-1	ж/д	0,082	0,082	7,43	1992	2020	34
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-1	УТ15сг2-5-2	0,1	0,1	18,16	1992	2020	80
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-1	УТ15сг2-5-2	0,082	0,082	18,17	1992	2020	84
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-2	ж/д	0,082	0,082	6,8	1992	2020	31
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-2	ж/д	0,069	0,069	7,23	1992	2020	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-2	УТ15сг2-5-3	0,1	0,1	15,68	1992	2020	69
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-2	УТ15сг2-5-3	0,082	0,082	15,79	1992	2020	73
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-3	ж/д	0,082	0,082	6,43	1992	2020	30
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-3	ж/д	0,069	0,069	7,02	1992	2020	26
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-3	УТ15сг2-5-4	0,1	0,1	14,67	1992	2020	65
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-3	УТ15сг2-5-4	0,069	0,069	14,64	1992	2020	54
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-4	ж/д	0,082	0,082	6,17	1992	2020	28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5-4	ж/д	0,069	0,069	6,41	1992	2020	24
2-я Соцгородская	УТ15сг2-6	УТ15сг2-10	0,15	0,15	69,94	1992	2020	664
2-я Соцгородская	УТ15сг2-6	УТ15сг2-10	0,15	0,082	65,57	1992	2020	623
2-я Юго-Западная	1 ЮЗМ-53	2ю48	0,414	0	160,54	1992	2020	4 585
2-я Юго-Западная	2Ю1	2ю2	0,804	0,804	17,51	1992	2020	1 597
2-я Юго-Западная	2ю1	2Ю3-1	0,517	0	668,97	1992	2020	28 200
2-я Юго-Западная	2ю1	2Ю1	0,804	0,804	218,91	1992	2020	19 960
2-я Юго-Западная	2Ю18	2Ю19	0,517	0	207,9	1992	2020	8 764
2-я Юго-Западная	2Ю18	2Ю19	0,706	0,706	195,88	1992	2020	17 860
2-я Юго-Западная	2Ю19	2Ю20	0,517	0	81,32	1992	2020	3 428
2-я Юго-Западная	2Ю19	2Ю20	0,706	0,706	76,52	1992	2020	6 977
2-я Юго-Западная	2Ю19	ж/д	0,082	0,082	126,8	1992	2020	585
2-я Юго-Западная	2Ю19	Автосалон	0,1	0,1	88,88	1992	2020	391
2-я Юго-Западная	2ю2	2ю3	0,706	0,706	17,37	1992	2020	1 584
2-я Юго-Западная	2Ю20	2Ю21	0,517	0	188,08	1992	2020	7 928
2-я Юго-Западная	2Ю20	2Ю21	0,706	0,706	188,78	1992	2020	17 213
2-я Юго-Западная	2Ю21	2Ю22	0,517	0	85,75	1992	2020	3 615
2-я Юго-Западная	2Ю21	2Ю22	0,706	0,706	85,27	1992	2020	7 775
2-я Юго-Западная	2Ю22	Переход 500/400	0,517	0	147,36	1992	2020	6 212
2-я Юго-Западная	2Ю22	2Ю23	0,706	0,706	147,97	1992	2020	13 492
2-я Юго-Западная	2ю3	2Ю3-1	0,804	0,804	636,67	1992	2020	58 050
2-я Юго-Западная	2Ю3-1	2Ю4	0,804	0,804	77,67	1992	2020	7 082
2-я Юго-Западная	2Ю3-1	2Ю3-1-1	0,1	0,1	52,88	1992	2020	233
2-я Юго-Западная	2Ю3-1	2Ю4	0,517	0	82,68	1992	2020	3 485
2-я Юго-Западная	2Ю3-1	2Ю3-1	0,05	0	16,25	1992	2020	60
2-я Юго-Западная	2Ю3-1	2Ю3-1-1	0,05	0	38,3	1992	2020	141
2-я Юго-Западная	2Ю3-1-1	Рем.мастерская ("Искусница")	0,082	0,082	30,93	1992	2020	143
2-я Юго-Западная	2Ю3-1-1	№201 - ОАО"Окский пищевой комбинат"	0,1	0,1	59,66	1992	2020	263
2-я Юго-Западная	2Ю3-1-1	№201 - ОАО"Окский пищевой комбинат"	0,05	0	70,76	1992	2020	261
2-я Юго-Западная	2Ю4	2ю5	0,706	0,706	148,47	1992	2020	13 537
2-я Юго-Западная	2Ю4	2Ю4-1	0,082	0,082	9,48	1992	2020	44
2-я Юго-Западная	2Ю4	2Ю4-1	0,05	0	10,76	1992	2020	40
2-я Юго-Западная	2Ю4	2ю5	0,517	0	141,15	1992	2020	5 950
2-я Юго-Западная	2Ю4-1	Мульти-Мастер	0,033	0,033	6,52	1992	2020	22
2-я Юго-Западная	2Ю4-1	Мульти-Мастер	0,033	0	7,37	1992	2020	25
2-я Юго-Западная	2ю45	2ю46	0,517	0,517	134,47	1992	2020	5 668
2-я Юго-Западная	2ю46	2ю47	0,517	0,517	103,44	1992	2020	4 360
2-я Юго-Западная	2ю5	2Ю6	0,706	0,706	313,38	1992	2020	28 573
2-я Юго-Западная	2ю5	2Ю6	0,517	0	315,19	1992	2020	13 286
2-я Юго-Западная	2Ю6	2Ю7	0,706	0,706	300,14	1992	2020	27 366
2-я Юго-Западная	2Ю6	2Ю7	0,517	0	299,14	1992	2020	12 610
2-я Юго-Западная	2Ю6	2Ю6	0,414	0	13,74	1992	2020	392

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	2Ю6	2Ю6	0,517	0,517	14,58	1992	2020	615
2-я Юго-Западная	2Ю6	2ю45	0,517	0,517	37,76	1992	2020	1 592
2-я Юго-Западная	2Ю6	1 ЮЗМ-53	0,414	0	274,81	1992	2020	7 849
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7-1	0,706	0,706	297,03	1992	2020	27 083
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7-1	0,517	0	302,87	1992	2020	12 767
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,309	0,309	16,21	1992	2020	355
2-я Юго-Западная	2Ю7	ТНС Ю-6	0,309	0,309	46	1992	2020	1 006
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,309	0,309	8,4	1992	2020	184
2-я Юго-Западная	2Ю7-1	2Ю8	0,706	0,706	262,12	1992	2020	23 900
2-я Юго-Западная	2Ю7-1	2Ю8	0,517	0	260,21	1992	2020	10 969
2-я Юго-Западная	2Ю7-1	2Ю7-1А	0,207	0,207	12,23	1992	2020	189
2-я Юго-Западная	2Ю7-1	2Ю7-1А	0,1	0	8,44	1992	2020	37
2-я Юго-Западная	2Ю7-1А	Автозаводская ВНС	0,1	0,1	250,88	1992	2020	1 105
2-я Юго-Западная	2Ю7-1А	Административное здание	0,027	0	224,05	1992	2020	719
2-я Юго-Западная	2Ю7-1А	Административное здание	0,082	0,082	229,24	1992	2020	1 058
2-я Юго-Западная	2Ю7-1А	Водозабор общая (ООО Заводские сети)	0,207	0,207	51,51	1992	2020	794
2-я Юго-Западная	2Ю7-1А	Водозабор общая (ООО Заводские сети)	0,1	0	56,81	1992	2020	250
2-я Юго-Западная	2ю72	ж/д	0,082	0,082	23,79	1992	2020	110
2-я Юго-Западная	2ю72	2ю72-1-ГБП	0,15	0,15	84,18	1992	2020	800
2-я Юго-Западная	2ю72-1-ГБП	2ю72-2-ГБП	0,1	0,1	55,98	1992	2020	247
2-я Юго-Западная	2ю72-1-ГБП	ж/д	0,082	0,082	5,85	1992	2020	27
2-я Юго-Западная	2ю72-2-ГБП	ж/д	0,1	0,1	31,44	1992	2020	138
2-я Юго-Западная	2ю72-2-ГБП	ж/д	0,082	0,082	5,19	1992	2020	24
2-я Юго-Западная	2ю72а	2ю72а-ГБП-1	0,1	0,1	22,02	1992	2020	97
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-1	2ю72а-ГБП-2	0,1	0,1	42,91	1992	2020	189
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	30,59	1992	2020	113
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	9,41	1992	2020	35
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-2	ж/д	0,069	0,069	42,68	1992	2020	157
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-2	ж/д	0,069	0,069	4,79	1992	2020	18
2-я Юго-Западная	2Ю8	2ю9	0,517	0	737,13	1992	2020	31 073
2-я Юго-Западная	2Ю8	2ю9	0,706	0,706	736,59	1992	2020	67 161
2-я Юго-Западная	2ю9	2Ю10	0,706	0,706	13,95	1992	2020	1 272
2-я Юго-Западная	2ЮЗ	2ЮЗ	0,804	0,804	7,61	1992	2020	694
2-я Юго-Западная	2ЮЗ	ТНС 2ЮЗ/ЗСГ	0,804	0,804	13,6	1992	2020	1 240
2-я Юго-Западная	2ЮЗ-ГВС	2ю1	0,517	0	1400,94	1992	2020	59 055
2-я Юго-Западная	3Ю9	3Ю9	0,414	0	4,19	1992	2020	120
2-я Юго-Западная	3Ю9	2Ю6	0,414	0	5,54	1992	2020	158
2-я Юго-Западная	3Ю9	2Ю6	0,517	0,517	11,48	1992	2020	484
2-я Юго-Западная	3-3.Соц.гор.	2ю1	0,804	0,804	803,89	1992	2020	73 297
2-я Юго-Западная	ТНС 2ЮЗ/ЗСГ	У-3.Соц.гор.	0,804	0,804	608,15	1992	2020	55 450
2-я Юго-Западная	У-3.Соц.гор.	3-3.Соц.гор.	0,804	0,804	4,44	1992	2020	405

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ12А-44	УТ12А-88	0,1	0,1	11,69	1992	2020	51
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	УТ12А-88-ГБП-1	0,069	0,069	45,22	1992	2020	167
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	УТ12А-89	0,1	0,1	80,4	1992	2020	354
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	УТ12А-88-ГБП-1	0,1	0,069	44,06	1992	2020	194
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	УТ12А-89	0,082	0,04	80,68	1992	2020	372
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	ж/д	0,069	0,069	8,55	1992	2020	32
2-я Юго-Западная	УТ12А-88	ж/д	0,082	0,05	9,67	1992	2020	45
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-1	УТ12А-88-ГБП-2	0,069	0,069	45,49	1992	2020	168
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-1	ж/д	0,069	0,069	3,9	1992	2020	14
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-1	УТ12А-88-ГБП-2	0,1	0,069	45,49	1992	2020	200
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-1	ж/д	0,082	0,05	4,36	1992	2020	20
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-2	УТ12А-88-ГБП-3	0,069	0,069	26,12	1992	2020	96
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-2	ж/д	0,069	0,069	3,7	1992	2020	14
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-2	УТ12А-88-ГБП-3	0,1	0,069	26,42	1992	2020	116
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-2	ж/д	0,082	0,05	3,88	1992	2020	18
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-3	Ночной клуб	0,069	0,069	14,3	1992	2020	53
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-3	ж/д	0,069	0,069	3,82	1992	2020	14
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-3	Ночной клуб	0,082	0,05	12,51	1992	2020	58
2-я Юго-Западная	УТ12А-88-ГБП-3	ж/д	0,082	0,05	4,01	1992	2020	19
2-я Юго-Западная	УТ12А-89	Школа №161	0,069	0,069	6,04	1992	2020	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-89	Школа №161	0,082	0,04	6,2	1992	2020	29
2-я Юго-Западная	УТ16-17	УТ16-18	0,069	0,069	50,16	1991	2020	185
2-я Юго-Западная	УТ16-18	ж/д	0,05	0,05	6,45	1991	2020	24
2-я Юго-Западная	УТ9-10	УТ9-11	0,15	0,15	9,19	1992	2020	87
2-я Юго-Западная	УТ9-11	УТ9-11-ГБП-1	0,1	0,1	53	1992	2020	233
2-я Юго-Западная	УТ9-11	УТ9-12	0,1	0,1	24,61	1992	2020	108
2-я Юго-Западная	УТ9-11-ГБП-1	УТ9-11-ГБП-2	0,1	0,1	55,08	1992	2020	243
2-я Юго-Западная	УТ9-12	УТ9-13	0,082	0,082	39,52	1992	2020	182
2-я Юго-Западная	УТ9-13	УТ9-14	0,069	0,069	3,91	1992	2020	14
2-я Юго-Западная	УТ9-13	УТ9-16	0,069	0,069	9,32	1992	2020	34
2-я Юго-Западная	УТ9-14	УТ9-14-1	0,069	0,069	34,67	1992	2020	128
2-я Юго-Западная	УТ9-14-1	ж/д	0,069	0,069	7,6	1992	2020	28
2-я Юго-Западная	УТ9-14-1	Магазин	0,069	0,069	45,38	1992	2020	167
2-я Юго-Западная	УТ9-16	УТ9-17	0,069	0,069	18,7	1992	2020	69
2-я Юго-Западная	УТ9-16'	УТ9-17'	0,069	0,069	23,41	1992	2020	86
2-я Юго-Западная	УТ9-17	УТ9-17а	0,069	0,069	18,74	1992	2020	69
2-я Юго-Западная	УТ9-17'	ж/д	0,069	0,069	23,4	1992	2020	86
2-я Юго-Западная	УТ9-17а	ж/д	0,069	0,069	6,2	1992	2020	23
2-я Юго-Западная	УТ9-17а	УТ9-16'	0,069	0,069	20,48	1992	2020	76
2-я Юго-Западная	УТ9-19	УТ9-9	0,1	0,1	6,6	1992	2020	29
2-я Юго-Западная	УТ9-20	УТ9-20а	0,1	0,1	30,02	1992	2020	132
2-я Юго-Западная	УТ9-20а	ж/д	0,082	0,082	5,66	1992	2020	26
2-я Юго-Западная	УТ9-20а	УТ9-19	0,1	0,1	54,81	1992	2020	241

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ9-21	УТ9-20	0,1	0,1	21,34	1992	2020	94
2-я Юго-Западная	УТ9-22	ж/д	0,082	0,082	6,55	1992	2020	30
2-я Юго-Западная	УТ9-22	УТ9-21	0,1	0,1	32,06	1992	2020	141
2-я Юго-Западная	УТ9-23	УТ9-22	0,082	0,082	59,28	1992	2020	274
2-я Юго-Западная	УТ9-24	УТ9-25	0,082	0,082	35,95	1992	2020	166
2-я Юго-Западная	УТ9-24	ж/д	0,05	0,05	4,35	1992	2020	16
2-я Юго-Западная	УТ9-25	УТ9-26	0,069	0,069	21,7	1992	2020	80
2-я Юго-Западная	УТ9-25	ж/д	0,1	0,1	5,26	1992	2020	23
2-я Юго-Западная	УТ9-28	УТ9-30	0,069	0,069	6,08	1992	2020	22
2-я Юго-Западная	УТ9-28	ж/д	0,069	0,069	39,15	1992	2020	144
2-я Юго-Западная	УТ9-3	УТ9-3а	0,15	0,15	8,33	1992	2020	79
2-я Юго-Западная	УТ9-3а	УТ9-3а-ГБП	0,15	0,15	17,34	1992	2020	165
2-я Юго-Западная	УТ9-3а-ГБП	УТ9-10	0,15	0,15	118,07	1992	2020	1 122
3-я Соцгородская	3С1	3С2	0,616	0,616	372	1961	2020	22 838
3-я Соцгородская	3С1	3С2	0,309	0	372	1961	2020	5 709
3-я Соцгородская	У-3.Соц.гор.	У-3.Соц.гор.	0,616	0,616	17,84	1992	2020	1 189
3-я Соцгородская	УТ14-11-1	УТ14-12	0,1	0,1	23,68	1991	2020	104
3-я Соцгородская	УТ14-11-1	ж/д	0,1	0,1	6,17	1991	2020	27
3-я Соцгородская	УТ14-13-1	ж/д	0,05	0,05	4,61	1991	2020	17
3-я Соцгородская	УТ14-13-1	УТ14-14	0,1	0,1	64,26	1991	2020	283
3-я Соцгородская	УТ14-15-1	ж/д	0,05	0,05	4,52	1991	2020	17
3-я Соцгородская	УТ14-15-1	УТ14-16	0,1	0,1	39,55	1991	2020	174
3-я Соцгородская	УТ14-18	ж/д	0,05	0,05	4,25	1991	2020	16
3-я Соцгородская	УТ14-18	УТ14-19	0,069	0,069	42,85	1991	2020	158
3-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,309	0,309	3,77	1992	2020	82
3-я Юго-Западная	3Ю24	3Ю25	0,309	0	54,59	1991	2020	1 194
3-я Юго-Западная	3Ю25	3Ю26	0,309	0	159,53	1991	2020	3 489
3-я Юго-Западная	3Ю26	3Ю26-1	0,15	0,15	64,69	1991	2020	615
3-я Юго-Западная	3Ю26	3Ю27	0,309	0	918,64	1991	2020	20 090
3-я Юго-Западная	3Ю26-1	№361 МП Единый центр муниципального заказчика	0,05	0,05	262,11	1991	2020	967
3-я Юго-Западная	3Ю26-1	3Ю26-1-1	0,15	0,15	142,24	1991	2020	1 351
3-я Юго-Западная	3Ю26-1-1	УВД Автозаводского района (№111 МОУДОД СЮТ)	0,082	0,082	29,63	1991	2020	137
3-я Юго-Западная	3Ю26-1-1	3Ю26-1-2	0,05	0,05	145,78	1991	2020	538
3-я Юго-Западная	3Ю26-1-2	№164 МДОУ №84	0,05	0,05	33,29	1991	2020	123
3-я Юго-Западная	3Ю26-1-2	Станция юных техников	0,069	0,069	68,95	1991	2020	254
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35	0,259	0,259	4,59	1992	2020	84
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35-1	0,259	0,259	40,83	1992	2020	743
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35	0,259	0	6,66	1992	2020	121
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35-1	0,259	0	38,97	1992	2020	709
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35	0,259	0	2,72	1992	2020	49
3-я Юго-Западная	3Ю35-1	3Ю46	0,259	0,259	32,96	1992	2020	600

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	ЗЮ35-1	ЗЮ46	0,259	0	34,47	1992	2020	627
3-я Юго-Западная	ЗЮ44	ЗЮ44	0,414	0,414	4,29	1992	2020	123
3-я Юго-Западная	ЗЮ44	ЗЮ44	0,259	0	6,08	1992	2020	111
3-я Юго-Западная	ЗЮ44	ЗЮ45	0,259	0	188,9	1992	2020	3 437
3-я Юго-Западная	ЗЮ44-1	ЗЮ44-1-1	0,259	0,259	46,87	1992	2020	853
3-я Юго-Западная	ЗЮ44-1-1	ЗЮ45	0,259	0,259	24,66	1992	2020	449
3-я Юго-Западная	ЗЮ45	ТНС №24-1	0,259	0,259	10,98	1992	2020	200
3-я Юго-Западная	ЗЮ45		0,259	0	12,13	1992	2020	221
3-я Юго-Западная	ЗЮ46	ТНС №22	0,259	0,259	19,36	1992	2020	352
3-я Юго-Западная	ЗЮ46		0,259	0	29,34	1992	2020	534
3-я Юго-Западная	ЗЮ9	ЗЮ9	0,517	0,517	3,14	1992	2020	132
3-я Юго-Западная	ТНС 24'	ТНС №24	0,1	0,1	6,3	1992	2020	28
3-я Юго-Западная	ТНС 24"	ЗЮ45	0,1	0,1	12,4	1992	2020	55
3-я Юго-Западная	ТНС №22	УТ8А-3	0,259	0,259	6,9	1992	2020	126
3-я Юго-Западная	ТНС №24	ТНС 24"	0,1	0,1	6,06	1992	2020	27
3-я Юго-Западная	УТ7А-10	ж/д	0,05	0,05	20,31	1992	2020	75
3-я Юго-Западная	УТ7А-10	ж/д	0,05	0,05	8,78	1992	2020	32
3-я Юго-Западная	УТ7А-10	ж/д	0,05	0,05	19,14	1992	2020	71
3-я Юго-Западная	УТ7А-10	ж/д	0,05	0,05	9,83	1992	2020	36
3-я Юго-Западная	УТ7А-3	УТ7А-3-1	0,15	0,15	45,13	1992	2020	429
3-я Юго-Западная	УТ7А-3	№211 ЖСК №472 (ГВС: Зодчий, Жираф)	0,125	0,125	272,73	1992	2020	1 616
3-я Юго-Западная	УТ7А-3-1	кафе "Уют"	0,033	0,033	34,47	1992	2020	116
3-я Юго-Западная	УТ7А-3-1	УТ7А-4	0,15	0,15	75,59	1992	2020	718
3-я Юго-Западная	УТ7А-3-1	кафе "Уют"	0,033	0	29,84	1992	2020	100
3-я Юго-Западная	УТ7А-4	УТ7А-4-1	0,1	0,1	11,18	1992	2020	49
3-я Юго-Западная	УТ7А-4	УТ7А-5	0,15	0,15	58,76	1992	2020	558
3-я Юго-Западная	УТ7А-4	УТ7А-4-1	0,05	0,05	15,43	1992	2020	57
3-я Юго-Западная	УТ7А-4	УТ7А-5	0,125	0,1	59	1992	2020	350
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-1	ж/д	0,05	0,05	4,2	1992	2020	15
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-1	УТ7А-4-2	0,1	0,1	20,61	1992	2020	91
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-1	ж/д	0,05	0,05	5,31	1992	2020	20
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-1	УТ7А-4-2	0,05	0,05	21,07	1992	2020	78
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-2	УТ7А-4-3	0,1	0,1	18,07	1992	2020	80
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-2	ж/д	0,05	0,05	3,74	1992	2020	14
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-2	УТ7А-4-3	0,05	0,05	17,86	1992	2020	66
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-2	ж/д	0,05	0,05	4,76	1992	2020	18
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-3	ж/д	0,05	0,05	17,02	1992	2020	63
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-3	ж/д	0,05	0,05	3,5	1992	2020	13
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-3	ж/д	0,05	0,05	10,51	1992	2020	39
3-я Юго-Западная	УТ7А-4-3	ж/д	0,05	0,05	5,79	1992	2020	21
3-я Юго-Западная	УТ7А-5	УТ7А-6	0,125	0,125	54,22	1992	2020	321
3-я Юго-Западная	УТ7А-5	УТ7А-6	0,125	0,082	54,71	1992	2020	324
3-я Юго-Западная	УТ7А-8	УТ7А-9	0,082	0,082	46,55	1992	2020	215

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ7А-8	ж/д	0,05	0,05	8,66	1992	2020	32
3-я Юго-Западная	УТ7А-9	ж/д	0,05	0,05	6,22	1992	2020	23
3-я Юго-Западная	УТ7А-9	УТ7А-10	0,069	0,069	41,21	1992	2020	152
3-я Юго-Западная	УТ7А-9	УТ7А-10	0,05	0,05	39,14	1992	2020	144
3-я Юго-Западная	УТ7А-9	ж/д	0,05	0,05	7,13	1992	2020	26
3-я Юго-Западная	УТ8А-20	УТ8А-22	0,15	0,15	29,93	1991	2020	284
3-я Юго-Западная	УТ8А-21	УТ8А-24	0,125	0,125	16,61	1991	2020	98
3-я Юго-Западная	УТ8А-21	УТ8А-30	0,15	0,1	22,84	1991	2020	217
3-я Юго-Западная	УТ8А-22	УТ8А-22-1	0,125	0,125	64,17	1991	2020	380
3-я Юго-Западная	УТ8А-22	ж/д	0,05	0,05	4,61	1991	2020	17
3-я Юго-Западная	УТ8А-22-1	УТ8А-21	0,125	0,125	17,61	1991	2020	104
3-я Юго-Западная	УТ8А-22-1	ж/д	0,05	0,05	4,82	1991	2020	18
3-я Юго-Западная	УТ8А-24	УТ8А-30	0,125	0,125	3,96	1991	2020	23
3-я Юго-Западная	УТ8А-24	ж/д	0,05	0,05	6,35	1991	2020	23
3-я Юго-Западная	УТ8А-3	ТНС 22 (подогрев цирк. воды в ПТО на ГВС)+СН	0,082	0,082	5,88	1992	2020	27
3-я Юго-Западная	УТ8А-3	ТНС 22 (подогрев цирк. воды в ПТО на ГВС)+СН	0,033	0	5,22	1992	2020	18
3-я Юго-Западная	УТ8А-30	УТ8А-31	0,125	0,125	43,74	1991	2020	259
3-я Юго-Западная	УТ8А-30	ж/д	0,04	0,033	8,45	1991	2020	30
3-я Юго-Западная	УТ8А-30	УТ8А-33	0,15	0,1	41,66	1991	2020	396
3-я Юго-Западная	УТ8А-31	УТ8А-32	0,1	0,1	38,04	1991	2020	168
3-я Юго-Западная	УТ8А-31	ж/д	0,05	0,05	4,43	1991	2020	16
3-я Юго-Западная	УТ8А-32	ж/д + торг. павильон	0,05	0,05	6,62	1991	2020	24
3-я Юго-Западная	УТ8А-32	ж/д + торг. павильон	0,05	0,05	11,52	1991	2020	43
3-я Юго-Западная	УТ8А-33	УТ8А-32	0,125	0,082	28,5	1991	2020	169
3-я Юго-Западная	УТ8А-33	ж/д	0,05	0,05	5,18	1991	2020	19
3-я Юго-Западная	УТ8А-36	ж/д	0,082	0,082	3,83	1991	2020	18
3-я Юго-Западная	УТ8А-36	УТ8А-36-1	0,1	0,1	44,62	1991	2020	197
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-1	УТ8А-36-2	0,1	0,1	25,21	1991	2020	111
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-1	ж/д	0,082	0,082	5,25	1991	2020	24
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-2	УТ8А-36-3	0,1	0,1	29,6	1991	2020	130
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-2	ж/д	0,082	0,082	5,01	1991	2020	23
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-3	ж/д	0,082	0,082	23,8	1991	2020	110
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-3	ж/д	0,082	0,082	5,32	1991	2020	25
3-я Юго-Западная	УТ8А-47	УТ8А-52	0,15	0,15	44,6	1992	2020	424
3-я Юго-Западная	УТ8А-47	УТ8А-49	0,207	0,1	11,65	1992	2020	180
3-я Юго-Западная	УТ8А-49	УТ8А-53	0,15	0,1	24,12	1992	2020	229
3-я Юго-Западная	УТ8А-49	ж/д	0,082	0,082	5,93	1992	2020	27
3-я Юго-Западная	УТ8А-52	ж/д	0,082	0,082	8,07	1992	2020	37
3-я Юго-Западная	УТ8А-53	УТ8А-52	0,15	0,082	19,44	1992	2020	185
3-я Юго-Западная	УТ8А-55	УТ8А-56	0,15	0,15	52,35	1992	2020	497
3-я Юго-Западная	УТ8А-55	УТ8А-57	0,15	0,082	16,19	1992	2020	154
3-я Юго-Западная	УТ8А-56	ж/д	0,082	0,082	6,95	1992	2020	32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ8А-57	УТ8А-56	0,125	0,082	34,38	1992	2020	204
3-я Юго-Западная	УТ8А-57	ж/д	0,082	0,082	4,01	1992	2020	19
3-я Юго-Западная	УТ8А-58	УТ8А-59	0,15	0,15	21,89	1992	2020	208
3-я Юго-Западная	УТ8А-58	УТ8А-62	0,125	0,082	41,48	1992	2020	246
3-я Юго-Западная	УТ8А-58	ж/д	0,082	0,082	6,52	1992	2020	30
3-я Юго-Западная	УТ8А-59	УТ8А-62	0,082	0,082	31,45	1992	2020	145
3-я Юго-Западная	УТ8А-59	ж/д	0,082	0,082	5,06	1992	2020	23
3-я Юго-Западная	УТ8А-62	УТ8А-63	0,082	0,082	19,95	1992	2020	92
3-я Юго-Западная	УТ8А-63	УТ8А-63-1	0,082	0,082	8,79	1992	2020	41
3-я Юго-Западная	УТ8А-63-1	ж/д	0,082	0,082	4,61	1992	2020	21
3-я Юго-Западная	УТ8А-63-1	ж/д + адм. здание (ГВС: офис, пристрой, парикмахер)	0,082	0,082	40,18	1992	2020	185
ЗКС	КС12	КС12	0,207	0,207	5,29	1992	2020	82
ЗКС	КС12	УТ8-26	0,207	0,207	49,62	1992	2020	765
ЗКС	КС3	УТ29-16-1	0,1	0,1	10,79	1991	2020	48
ЗКС	ТНС №3	УТ2СГ2-5	0,259	0,259	13,49	1992	2020	245
ЗКС	УТ29-15	УТ29-12	0,125	0,125	37,35	1991	2020	221
ЗКС	УТ29-16	УТ29-15	0,125	0,125	40,58	1991	2020	240
ЗКС	УТ29-5	УТ29-7	0,125	0,125	46,28	1991	2020	274
ЗКС	УТ29-7	УТ29-7-1	0,069	0,069	13,03	1991	2020	48
ЗКС	УТ2СГ2-10	УТ2СГ2-11	0,207	0,207	40,09	1992	2020	618
ЗКС	УТ2СГ2-13	УТ2СГ2-14	0,15	0,15	31,37	1992	2020	298
ЗКС	УТ2СГ2-15	УТ2СГ2-16	0,15	0,15	17,38	1992	2020	165
ЗКС	УТ2СГ2-16	УТ2СГ2-17	0,125	0,125	20,88	1992	2020	124
ЗКС	УТ2СГ2-5	УТ2СГ2-6	0,259	0,259	11,69	1992	2020	213
ЗКС	УТ2СГ2-6	УТ2СГ2-7	0,259	0,259	64,97	1992	2020	1 182
ЗКС	УТ30-19	УТ30-30	0,069	0,069	14,79	1992	2020	55
ЗКС	УТ30-30	ж/д	0,069	0,069	22,76	1992	2020	84
ЗКС	УТ5-10	УТ5-10-1	0,1	0,1	4,83	1991	2020	21
ЗКС	УТ5-10-1	УТ5-11	0,1	0,1	8,61	1991	2020	38
ЗКС	УТ5-11	УТ5-13	0,1	0,1	9,88	1991	2020	44
ЗКС	УТ5-13	УТ5-14	0,1	0,1	33,74	1991	2020	149
ЗКС	УТ5-14	УТ5-15	0,1	0,1	3,44	1991	2020	15
ЗКС	УТ5-15	ж/д	0,082	0,082	20,26	1991	2020	94
ЗКС	УТ5-16	УТ5-17	0,15	0,15	21,96	1991	2020	209
ЗКС	УТ5-17	ж/д	0,082	0,082	7,79	1991	2020	36
ЗКС	УТ5-17	УТ5-18	0,125	0,125	53,65	1991	2020	318
ЗКС	УТ5-18	УТ5-20	0,125	0,125	117,65	1991	2020	697
ЗКС	УТ5-20	ж/д	0,082	0,082	6,06	1991	2020	28
ЗКС	УТ5-20	УТ5-19	0,1	0,1	47,75	1991	2020	210
ЗКС	УТ5-3	УТ5-3-1	0,15	0,15	46,02	1991	2020	437
ЗКС	УТ5-3-1	ж/д	0,1	0,1	5,29	1991	2020	23
ЗКС	УТ5-3-1	УТ5-8	0,15	0,15	19,6	1991	2020	186

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ5-7	УТ5-16	0,15	0,15	19,97	1991	2020	190
ЗКС	УТ5-8	УТ5-9	0,1	0,1	5,77	1991	2020	25
ЗКС	УТ5-8	УТ5-7	0,15	0,15	64,12	1991	2020	609
ЗКС	УТ8-2	УТ8-40-1	0,1	0,1	29,41	1992	2020	130
ЗКС	УТ8-23	УТ8-23`	0,207	0,207	4,63	1992	2020	71
ЗКС	УТ8-23`	УТ8-26`	0,15	0,15	113,04	1992	2020	1 074
ЗКС	УТ8-23`	УТ8-29	0,207	0,207	15,8	1992	2020	244
ЗКС	УТ8-26	УТ8-31	0,15	0,15	17,87	1992	2020	170
ЗКС	УТ8-26	УТ8-26-1	0,082	0,082	39	1992	2020	180
ЗКС	УТ8-26`	УТ8-26	0,15	0,15	31,15	1992	2020	296
ЗКС	УТ8-26-1	штаб, КПП-1	0,082	0,082	10,68	1992	2020	49
ЗКС	УТ8-26-1	магазин	0,082	0,082	8,53	1992	2020	39
ЗКС	УТ8-26-3	ж/д	0,082	0,082	6,91	1992	2020	32
ЗКС	УТ8-26-4	ж/д	0,082	0,082	7,09	1992	2020	33
ЗКС	УТ8-26-4	УТ8-26-3	0,207	0,207	18,88	1992	2020	291
ЗКС	УТ8-26-5	УТ8-26-4	0,207	0,207	12,02	1992	2020	185
ЗКС	УТ8-26-5	ж/д	0,082	0,082	7,45	1992	2020	34
ЗКС	УТ8-26-6	ж/д	0,082	0,082	7,61	1992	2020	35
ЗКС	УТ8-26-6	УТ8-26-5	0,207	0,207	14,55	1992	2020	224
ЗКС	УТ8-26-7	ж/д	0,082	0,082	8,2	1992	2020	38
ЗКС	УТ8-26-7	УТ8-26-6	0,207	0,207	22,56	1992	2020	348
ЗКС	УТ8-29	УТ8-26-7	0,207	0,207	23,75	1992	2020	366
ЗКС	УТ8-3	ТНС-20 собств. нужды	0,05	0,05	6,2	1992	2020	23
ЗКС	УТ8-31	УТ8-32	0,15	0,15	15,21	1992	2020	144
ЗКС	УТ8-31	УТ8-34`	0,15	0,15	103,96	1992	2020	988
ЗКС	УТ8-32	УТ8-32-1	0,15	0,15	19,01	1992	2020	181
ЗКС	УТ8-32-1	УТ8-32-2	0,15	0,15	16,41	1992	2020	156
ЗКС	УТ8-32-2	УТ8-32-3	0,15	0,15	22,1	1992	2020	210
ЗКС	УТ8-32-3	УТ8-32-4	0,15	0,15	25,72	1992	2020	244
ЗКС	УТ8-32-4	УТ8-32-5	0,15	0,15	22,75	1992	2020	216
ЗКС	УТ8-32-5	УТ8-33	0,15	0,15	7,69	1992	2020	73
ЗКС	УТ8-33	УТ8-34`	0,15	0,15	18,64	1992	2020	177
ЗКС	УТ8-34	УТ8-35	0,15	0,15	17,63	1992	2020	167
ЗКС	УТ8-34	УТ8-35-2	0,082	0,082	47,4	1992	2020	219
ЗКС	УТ8-34	УТ8-35-2	0,05	0,05	50,27	1992	2020	185
ЗКС	УТ8-34`	УТ8-34	0,15	0,15	61,52	1992	2020	584
ЗКС	УТ8-35	УТ8-35-1	0,15	0,15	3,64	1992	2020	35
ЗКС	УТ8-35-1	ж/д	0,082	0,082	6,41	1992	2020	30
ЗКС	УТ8-35-1	УТ8-35-4	0,15	0,15	30,81	1992	2020	293
ЗКС	УТ8-35-1	ж/д	0,082	0,082	8,92	1992	2020	41
ЗКС	УТ8-35-2	магазин	0,082	0,082	14,53	1992	2020	67
ЗКС	УТ8-35-4	ж/д	0,082	0,082	6,34	1992	2020	29
ЗКС	УТ8-35-4	УТ8-35-5	0,15	0,15	29,34	1992	2020	279

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ8-35-4	УТ8-35-7	0,1	0,1	32,21	1992	2020	142
ЗКС	УТ8-35-4	ж/д	0,082	0,082	5,95	1992	2020	27
ЗКС	УТ8-35-5	ж/д	0,082	0,082	6,97	1992	2020	32
ЗКС	УТ8-35-5	УТ8-35-6	0,15	0,15	21,31	1992	2020	202
ЗКС	УТ8-35-6	ж/д	0,082	0,082	6,09	1992	2020	28
ЗКС	УТ8-35-6	УТ8-35-4	0,1	0,1	36,95	1992	2020	163
ЗКС	УТ8-35-7	ж/д	0,082	0,082	5,34	1992	2020	25
ЗКС	УТ8-35-7	УТ8-35-8	0,1	0,1	24,68	1992	2020	109
ЗКС	УТ8-35-8	магазин	0,082	0,082	5,73	1992	2020	26
ЗКС	УТ8-40-1	ж/д	0,05	0,05	5,87	1992	2020	22
ЗКС	УТ8-40-1	УТ8-40-2	0,082	0,082	21,79	1992	2020	101
ЗКС	УТ8-40-2	УТ8-40-3	0,082	0,082	16,93	1992	2020	78
ЗКС	УТ8-40-2	ж/д	0,05	0,05	5,23	1992	2020	19
ЗКС	УТ8-40-3	УТ8-40-4	0,082	0,082	37,96	1992	2020	175
ЗКС	УТ8-40-3	ж/д	0,05	0,05	5,46	1992	2020	20
ЗКС	УТ8-40-4	УТ8-40-5	0,082	0,082	39,84	1992	2020	184
ЗКС	УТ8-40-4	ж/д	0,05	0,05	6,49	1992	2020	24
ЗКС	УТ8-40-5	УТ8-40-6	0,082	0,082	37,56	1992	2020	173
ЗКС	УТ8-40-5	ж/д	0,05	0,05	4,87	1992	2020	18
ЗКС	УТ8-40-6	ж/д	0,05	0,05	16,15	1992	2020	60
ЗКС	УТ8-40-6	ж/д	0,05	0,05	6,91	1992	2020	25
ЗКС	УТ8-7-1	ж/д	0,05	0,05	7,08	1992	2020	26
ЗКС	УТ8-7-2	ж/д	0,05	0,05	4,65	1992	2020	17
ЗКС	УТ8-7-3	ж/д	0,05	0,05	4,49	1992	2020	17
ЗКС	УТ8-7-4	ж/д	0,05	0,05	4,31	1992	2020	16
ЗКС	УТ8-7-5	ж/д	0,05	0,05	4,44	1992	2020	16
ЗКС	УТ8-7-6	ж/д	0,05	0,05	4,51	1992	2020	17
ЗКС	УТ8-7-7	ж/д+магазин	0,05	0,05	4,96	1992	2020	18
ЗКС	УТ8-7-9	поликлиника	0,05	0,05	5,11	1992	2020	19
Комсомольская	КМ7	КМ8	0,517	0,517	122	1961	2020	10 192
Комсомольская	1Л46	КМ61	0,517	0	238,31	1992	2020	10 046
Комсомольская	1Л47	1Л47	0,517	0,517	3,9	1991	2020	164
Комсомольская	1Л47	1Л46	0,517	0,517	62,63	1991	2020	2 640
Комсомольская	К-2	Н-Комс ГАЗОЦЕХ	0,05	0	24,73	1992	2020	91
Комсомольская	К-3	Комсом. Столярка ЭСЦ	0,05	0	100,24	1992	2020	370
Комсомольская	КМ-12	КМ-13	0,517	0	78,29	1992	2020	3 300
Комсомольская	КМ-13	КМ-13-1/УТ19-12	0,517	0,517	207,01	1992	2020	8 726
Комсомольская	КМ-13	КМ-13-1/УТ19-12	0,517	0	207,16	1992	2020	8 733
Комсомольская	КМ-13-1/УТ19-12	КМ13-2	0,517	0,517	181,5	1992	2020	7 651
Комсомольская	КМ-13-1/УТ19-12	КМ13-2	0,517	0	179,6	1992	2020	7 571
Комсомольская	КМ13-2	КМ-14	0,517	0,517	25,33	1992	2020	1 068
Комсомольская	КМ13-2	Комсом. На метро ст. "Автозаводская"	0,15	0,15	23,21	1992	2020	220
Комсомольская	КМ13-2	КМ-14	0,517	0	26,09	1992	2020	1 100

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	КМ-14	КМ-15	0,517	0,517	34,88	1992	2020	1 470
Комсомольская	КМ-14	КМ-15	0,517	0	37,07	1992	2020	1 563
Комсомольская	КМ-15	КМ-16	0,517	0	30,91	1992	2020	1 303
Комсомольская	КМ-16	КМ-17	0,517	0,517	32,51	1992	2020	1 370
Комсомольская	КМ-16	КМ-17	0,517	0	32,44	1992	2020	1 367
Комсомольская	КМ-17	КМ-18	0,517	0,517	12,29	1992	2020	518
Комсомольская	КМ-18	КМ-19	0,517	0,517	12,24	1992	2020	516
Комсомольская	КМ-19	КМ-20	0,517	0	34,29	1992	2020	1 445
Комсомольская	КМ-20	У-К.Лит.6	0,517	0,517	97,89	1992	2020	4 126
Комсомольская	КМ-20	Комсом. На Б/У	0,1	0,1	45,95	1992	2020	202
Комсомольская	КМ-20	У-К.Лит.6	0,517	0	91,67	1992	2020	3 864
Комсомольская	КМ27	КМ29	0,517	0	69,83	1992	2020	2 944
Комсомольская	КМ29	КМ30	0,517	0	18,86	1992	2020	795
Комсомольская	КМ29/УТ19-37	КМ30/УТ19-38	0,517	0,517	12,84	1992	2020	541
Комсомольская	КМ30	ТНС №27	0,517	0	48,64	1992	2020	2 050
Комсомольская	КМ33	1Л47	0,517	0,517	21,43	1991	2020	903
Комсомольская	КМ33/УТ19-47	КМ33	0,517	0,517	5,24	1991	2020	221
Комсомольская	КМ58	КМ59	0,517	0	42,69	1992	2020	1 800
Комсомольская	КМ59	1Л45	0,517	0	375,24	1992	2020	15 818
Комсомольская	КМ60	КМ38	0,517	0	28,5	1992	2020	1 201
Комсомольская	КМ61	КМ62/УТ10-1	0,517	0	77,59	1992	2020	3 271
Комсомольская	КМ61	КМ60	0,517	0	21,59	1992	2020	910
Комсомольская	КМ62/УТ10-1	КМ62/УТ10-19	0,517	0	79,96	1992	2020	3 371
Комсомольская	КМ62/УТ10-19	УТ25-26	0,517	0	123,74	1992	2020	5 216
Комсомольская	ТНС №27	КМ58	0,517	0	79,06	1992	2020	3 333
Комсомольская	У-Автобаз.	КМ27	0,517	0,517	20,67	1992	2020	871
Комсомольская	У-Автобаз.	Комсом. На Автобазу №1	0,1	0,1	48,35	1992	2020	213
Комсомольская	У-В.1/1	К-2	0,259	0	197,09	1992	2020	3 586
Комсомольская	У-К.13	У-К.14	0,517	0,517	46,9	1992	2020	1 977
Комсомольская	У-К.13	Комсом. КНС	0,259	0	12,74	1992	2020	232
Комсомольская	У-К.13	У-К.14	0,259	0	50,44	1992	2020	918
Комсомольская	У-К.17	Комсом. Автопарк №3 (Обеспечение НС, ООО)	0,1	0,1	45,2	1992	2020	199
Комсомольская	У-К.17	У-К.18	0,1	0,1	44,4	1992	2020	196
Комсомольская	У-К.18	Комсом. Промикс	0,1	0,1	37,25	1992	2020	164
Комсомольская	У-К.19	КМ-20	0,517	0,517	21,71	1992	2020	915
Комсомольская	У-К.19	Комсом. Трест Железобетон	0,1	0,1	55,36	1992	2020	244
Комсомольская	У-К.3	У-К.4	0,517	0,517	66,65	1992	2020	2 810
Комсомольская	У-К.4	У-К.9	0,517	0,517	219,64	1992	2020	9 259
Комсомольская	У-К.9-1	У-К.13	0,259	0	353,64	1992	2020	6 435
Комсомольская	У-К.Автоп.	У-Автобаз.	0,517	0,517	9,36	1992	2020	395
Комсомольская	У-К.Автоп.	Комсом. Автопарк ООО АЭС (АТП Вертикаль, ООО)	0,1	0,1	63,52	1992	2020	280

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	У-К.Автоп.	КМ27	0,517	0	38,72	1992	2020	1 632
Комсомольская	У-К.Лит.6	У-К.Автоп.	0,517	0,517	107,11	1992	2020	4 515
Комсомольская	У-К.Лит.6	Литейный №6-3	0,1	0,1	32,72	1992	2020	144
Комсомольская	У-К.Лит.6	У-К.17	0,1	0,1	18,06	1992	2020	80
Комсомольская	У-К.Лит.6	У-К.Автоп.	0,517	0	106,32	1992	2020	4 482
Комсомольская	У-К.Ск	У-К.13	0,517	0,517	103,51	1992	2020	4 363
Комсомольская	У-К/Н.В.	У-К.3	0,517	0,517	147,53	1992	2020	6 219
Комсомольская	У-М.Комсом.	Комсом. На метро ст. "Комсомольская"	0,1	0,1	41,07	1992	2020	181
Комсомольская	УТ25-26	УТ25-27	0,517	0	112,73	1992	2020	4 752
Комсомольская	УТ25-27	КС2	0,517	0	113,88	1992	2020	4 800
Комсомольская	УТ28-15	УТ28-16	0,15	0,15	66,39	1991	2020	631
Комсомольская	УТ28-16	УТ28-16'	0,15	0,15	50,14	1991	2020	476
Комсомольская	УТ28-16'	УТ28-17	0,15	0,15	78,76	1991	2020	748
Комсомольская	УТ28-5	УТ28-15	0,15	0,15	44,78	1991	2020	425
Комсомольская	УТ2СГ2-11	УТ2СГ2-12-1	0,15	0,125	28,75	1992	2020	273
Комсомольская	УТ2СГ2-12-1	УТ2СГ2-12-2	0,15	0,125	25,47	1992	2020	242
Комсомольская	УТ2СГ2-12-1	ж/д	0,082	0,069	7,36	1992	2020	34
Комсомольская	УТ2СГ2-12-2	УТ2СГ2-12-3	0,15	0,125	29,39	1992	2020	279
Комсомольская	УТ2СГ2-12-2	ж/д	0,082	0,069	7,24	1992	2020	33
Комсомольская	УТ2СГ2-12-3	УТ2СГ2-12-4	0,15	0,125	32,36	1992	2020	307
Комсомольская	УТ2СГ2-12-3	ж/д	0,082	0,069	8,05	1992	2020	37
Комсомольская	УТ2СГ2-12-4	ж/д	0,082	0,069	8,49	1992	2020	39
Комсомольская	УТ2СГ2-12-4	УТ2СГ2-13	0,15	0,125	27,39	1992	2020	260
Комсомольская	УТ2СГ2-13	УТ2СГ2-14	0,15	0,125	30,77	1992	2020	292
Комсомольская	УТ2СГ2-14	УТ2СГ2-14-1	0,15	0,125	22,47	1992	2020	213
Комсомольская	УТ2СГ2-14-1	ж/д	0,082	0,069	5,81	1992	2020	27
Комсомольская	УТ2СГ2-14-1	УТ2СГ2-14-2	0,15	0,125	21,51	1992	2020	204
Комсомольская	УТ2СГ2-14-2	УТ2СГ2-14-3	0,15	0,125	28,21	1992	2020	268
Комсомольская	УТ2СГ2-14-2	ж/д	0,082	0,069	6,55	1992	2020	30
Комсомольская	УТ2СГ2-14-3	УТ2СГ2-15	0,15	0,125	23,98	1992	2020	228
Комсомольская	УТ2СГ2-14-3	ж/д	0,082	0,069	8,25	1992	2020	38
Комсомольская	УТ2СГ2-15	УТ2СГ2-16	0,15	0,125	18,04	1992	2020	171
Комсомольская	УТ2СГ2-16	УТ2СГ2-17	0,125	0,1	19,64	1992	2020	116
Комсомольская	УТ2СГ2-17	УТ2СГ2-18-1	0,125	0,1	18,08	1992	2020	107
Комсомольская	УТ2СГ2-18-1	УТ2СГ2-18-2	0,125	0,1	21,82	1992	2020	129
Комсомольская	УТ2СГ2-18-1	ж/д	0,082	0,069	8,05	1992	2020	37
Комсомольская	УТ2СГ2-18-2	УТ2СГ2-18-3	0,125	0,1	24,09	1992	2020	143
Комсомольская	УТ2СГ2-18-2	ж/д	0,082	0,069	7,52	1992	2020	35
Комсомольская	УТ2СГ2-18-3	ж/д	0,082	0,069	7,86	1992	2020	36
Комсомольская	УТ2СГ2-18-3	УТ2СГ2-19	0,125	0,1	32,62	1992	2020	193
Комсомольская	УТ2СГ2-5	УТ2СГ2-6	0,259	0,15	13,92	1992	2020	253
Комсомольская	УТ2СГ2-6	УТ2СГ2-7	0,207	0,15	63,22	1992	2020	975
Комсомольская	УТ2СГ2-7	УТ2СГ2-8-1	0,207	0,15	25,58	1992	2020	394

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ2СГ2-8-1	УТ2СГ2-8-2	0,207	0,15	32,63	1992	2020	503
Комсомольская	УТ2СГ2-8-1	ж/д	0,082	0,069	8,71	1992	2020	40
Комсомольская	УТ2СГ2-8-2	УТ2СГ2-8-3	0,207	0,15	28,62	1992	2020	441
Комсомольская	УТ2СГ2-8-2	ж/д	0,082	0,069	8,47	1992	2020	39
Комсомольская	УТ2СГ2-8-3	УТ2СГ2-8-4	0,207	0,15	29,91	1992	2020	461
Комсомольская	УТ2СГ2-8-3	ж/д	0,082	0,069	8,84	1992	2020	41
Комсомольская	УТ2СГ2-8-4	ж/д	0,082	0,069	6,09	1992	2020	28
Комсомольская	УТ30-19	УТ30-30	0,082	0,069	26,43	1992	2020	122
Комсомольская	УТ30-30	ж/д	0,082	0,069	18,64	1992	2020	86
Комсомольская	УТ8-2	УТ8-40-1	0,1	0,082	27,02	1992	2020	119
Комсомольская	УТ8-23'	УТ8-26-7	0,15	0,15	42,08	1992	2020	400
Комсомольская	УТ8-26-4	УТ8-26-3	0,15	0,15	18,93	1992	2020	180
Комсомольская	УТ8-26-5	УТ8-26-4	0,15	0,15	12,44	1992	2020	118
Комсомольская	УТ8-26-6	УТ8-26-5	0,15	0,15	14,33	1992	2020	136
Комсомольская	УТ8-26-7	УТ8-26-6	0,15	0,15	21,95	1992	2020	209
Комсомольская	УТ8-31	УТ8-32	0,15	0,1	15,66	1992	2020	149
Комсомольская	УТ8-31	УТ8-34'	0,15	0,1	108,61	1992	2020	1 032
Комсомольская	УТ8-32	УТ8-32-1	0,15	0,1	20,86	1992	2020	198
Комсомольская	УТ8-32-1	УТ8-32-2	0,15	0,1	16,59	1992	2020	158
Комсомольская	УТ8-32-2	УТ8-32-3	0,15	0,1	22,37	1992	2020	213
Комсомольская	УТ8-32-3	УТ8-32-4	0,15	0,1	25,95	1992	2020	247
Комсомольская	УТ8-32-4	УТ8-32-5	0,15	0,1	22,67	1992	2020	215
Комсомольская	УТ8-32-5	УТ8-33	0,15	0,1	12,3	1992	2020	117
Комсомольская	УТ8-33	УТ8-34'	0,15	0,1	20,46	1992	2020	194
Комсомольская	УТ8-34	УТ8-35	0,125	0,1	19,27	1992	2020	114
Комсомольская	УТ8-34'	УТ8-34	0,15	0,125	62,4	1992	2020	593
Комсомольская	УТ8-35	УТ8-35-1	0,125	0,1	5,84	1992	2020	35
Комсомольская	УТ8-35-1	ж/д	0,1	0,1	5,69	1992	2020	25
Комсомольская	УТ8-35-1	УТ8-35-4	0,125	0,1	25,98	1992	2020	154
Комсомольская	УТ8-35-1	ж/д	0,1	0,1	12,32	1992	2020	54
Комсомольская	УТ8-35-2	магазин	0,1	0,1	10,65	1992	2020	47
Комсомольская	УТ8-35-4	УТ8-35-5	0,125	0,1	29,3	1992	2020	174
Комсомольская	УТ8-35-4	УТ8-35-7	0,125	0,1	31,97	1992	2020	189
Комсомольская	УТ8-35-4	ж/д	0,1	0,1	5,55	1992	2020	24
Комсомольская	УТ8-35-4	ж/д	0,1	0,1	5,49	1992	2020	24
Комсомольская	УТ8-35-5	УТ8-35-6	0,125	0,1	21,39	1992	2020	127
Комсомольская	УТ8-35-5	ж/д	0,1	0,1	5,87	1992	2020	26
Комсомольская	УТ8-35-6	УТ8-35-4	0,125	0,1	36,87	1992	2020	219
Комсомольская	УТ8-35-6	ж/д	0,1	0,1	5,5	1992	2020	24
Комсомольская	УТ8-35-7	УТ8-35-8	0,125	0,1	27,87	1992	2020	165
Комсомольская	УТ8-35-7	ж/д	0,1	0,1	5,52	1992	2020	24
Комсомольская	УТ8-35-8	магазин	0,1	0,1	6,66	1992	2020	29
Комсомольская	УТ8-40-1	ж/д	0,082	0,069	6,2	1992	2020	29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ8-40-1	УТ8-40-2	0,1	0,082	21,83	1992	2020	96
Комсомольская	УТ8-40-2	ж/д	0,082	0,069	5,9	1992	2020	27
Комсомольская	УТ8-40-2	УТ8-40-3	0,1	0,082	17,19	1992	2020	76
Комсомольская	УТ8-40-3	ж/д	0,082	0,069	6,29	1992	2020	29
Комсомольская	УТ8-40-3	УТ8-40-4	0,1	0,082	37,68	1992	2020	166
Комсомольская	УТ8-40-4	ж/д	0,082	0,069	6,95	1992	2020	32
Комсомольская	УТ8-40-4	УТ8-40-5	0,1	0,082	37,81	1992	2020	167
Комсомольская	УТ8-40-5	ж/д	0,082	0,069	4,47	1992	2020	21
Комсомольская	УТ8-40-5	УТ8-40-6	0,1	0,082	35,86	1992	2020	158
Комсомольская	УТ8-40-6	ж/д	0,082	0,069	6,37	1992	2020	29
Комсомольская	УТ8-40-6	ж/д	0,082	0,069	14,6	1992	2020	67
Комсомольская	УТ8-7-1	ж/д	0,082	0,069	8,15	1992	2020	38
Комсомольская	УТ8-7-1	УТ8-7-2	0,082	0,069	17,35	1992	2020	80
Комсомольская	УТ8-7-2	УТ8-7-3	0,082	0,069	19,65	1992	2020	91
Комсомольская	УТ8-7-2	ж/д	0,082	0,069	6,11	1992	2020	28
Комсомольская	УТ8-7-3	УТ8-7-4	0,082	0,069	23,03	1992	2020	106
Комсомольская	УТ8-7-3	ж/д	0,082	0,069	6,72	1992	2020	31
Комсомольская	УТ8-7-4	УТ8-7-5	0,082	0,069	23,66	1992	2020	109
Комсомольская	УТ8-7-4	ж/д	0,082	0,069	6,13	1992	2020	28
Комсомольская	УТ8-7-5	УТ8-7-6	0,082	0,069	17,43	1992	2020	80
Комсомольская	УТ8-7-5	ж/д	0,082	0,069	6,47	1992	2020	30
Комсомольская	УТ8-7-6	УТ8-7-7	0,082	0,069	26,98	1992	2020	125
Комсомольская	УТ8-7-6	ж/д	0,082	0,069	6,88	1992	2020	32
Комсомольская	УТ8-7-7	УТ8-7-9	0,082	0,069	22,48	1992	2020	104
Комсомольская	УТ8-7-7	ж/д+магазин	0,082	0,069	6,87	1992	2020	32
Комсомольская	УТ8-7-9	поликлиника	0,082	0,069	5,17	1992	2020	24
Ленинская	1Л17	1Л18	0,207	0,207	272,69	1992	2020	4 204
Ленинская	1Л22	1Л80	0,414	0,414	56,98	1992	2020	1 627
Ленинская	1Л80	1Л81	0,414	0,414	128,28	1992	2020	3 664
Ленинская	1Л81	1Л82	0,414	0,414	92,45	1992	2020	2 641
Ленинская	1Л82	1Л83	0,414	0,414	136,05	1992	2020	3 886
Ленинская	1Л83	1Л84	0,414	0,414	39,61	1992	2020	1 131
Ленинская	1Л84	1Л85	0,309	0,309	56,01	1992	2020	1 225
Ленинская	1Л84	дом культуры	0,1	0,1	133,16	1992	2020	586
Ленинская	1Л85	1Л86	0,309	0,309	50,63	1992	2020	1 107
Ленинская	1Л86	1Л88	0,309	0,309	116,42	1992	2020	2 546
Ленинская	УТ11-28	ж/д	0,082	0,082	16,34	1992	2020	75
Ленинская	УТ22-1/УТ2-45	УТ22-2	0,1	0,1	34,33	1992	2020	151
Ленинская	УТ22-2	УТ22-3	0,15	0,15	33,26	1991	2020	316
Ленинская	УТ22-2	УТ22-6	0,1	0,1	19,92	1992	2020	88
Ленинская	УТ22-3	УТ22-4	0,15	0,15	7,59	1991	2020	72
Ленинская	УТ22-4	ж/д	0,082	0,082	33,23	1991	2020	153
Ленинская	УТ22-6	УТ22-6-1	0,082	0,082	22,46	1992	2020	104

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ22-6-1	ж/д	0,082	0,082	22,63	1992	2020	104
Ленинская	УТ22-6-1	ж/д	0,082	0,082	6,76	1992	2020	31
Ленинская	УТ22-9/УТ2-43	ж/д	0,05	0,05	8,5	1992	2020	31
Ленинская	УТ6-5	УТ6-6	0,1	0,1	112,33	1992	2020	495
Ленинская	УТ6-5	цтп Успенского	0,05	0,05	5,05	1992	2020	19
Ленинская	УТ6-5	УТ6-6	0,1	0,069	113,17	1992	2020	498
Ленинская	УТ6-6	УТ6-6'	0,1	0,1	15,5	1992	2020	68
Ленинская	УТ6-6	УТ6-7	0,1	0,1	89,61	1992	2020	395
Ленинская	УТ6-6	УТ6-7	0,1	0,069	94,97	1992	2020	418
Ленинская	УТ6-6'	ж/д	0,082	0,082	11,51	1992	2020	53
Ленинская	УТ6-6'	УТ6-6'-1	0,1	0,1	42,44	1992	2020	187
Ленинская	УТ6-6'-1	УТ6-7'	0,1	0,1	44,45	1992	2020	196
Ленинская	УТ6-6'-1	ж/д	0,082	0,082	7,83	1992	2020	36
Ленинская	УТ6-7	УТ6-8	0,1	0,1	10,53	1992	2020	46
Ленинская	УТ6-7	УТ6-8	0,1	0,069	8,55	1992	2020	38
Ленинская	УТ6-7'	УТ6-7'-1	0,1	0,1	12,18	1992	2020	54
Ленинская	УТ6-7'	ж/д	0,082	0,082	6,68	1992	2020	31
Ленинская	УТ6-7'-1	УТ6-7'-2	0,1	0,1	12,76	1992	2020	56
Ленинская	УТ6-7'-1	ж/д	0,082	0,082	6,69	1992	2020	31
Ленинская	УТ6-7'-2	ж/д	0,082	0,082	13,14	1992	2020	61
Ленинская	УТ6-7'-2	ж/д	0,082	0,082	6,05	1992	2020	28
Ленинская	УТ6-8	УТ6-10	0,1	0,1	19,18	1992	2020	84
Ленинская	УТ6-8	УТ6-10	0,1	0,069	19,28	1992	2020	85
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								1 184 290

Таблица 7 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2021 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С10	1 С11	0,517	0	41,76	1994	2021	1 760
1-я Соцгородская	1 С19	1 С51	0,309	0	130,85	1993	2021	2 862
1-я Соцгородская	1 С24	1 С25	0,517	0,517	140,12	1993	2021	5 907
1-я Соцгородская	1 С24	1 С24-А	0,1	0,1	21,59	1993	2021	95
1-я Соцгородская	1 С24-1	магазин	0,1	0,1	75,43	1993	2021	332
1-я Соцгородская	1 С24-А	магазин	0,1	0,1	4,46	1993	2021	20
1-я Соцгородская	1 С24-А	1 С24-1	0,1	0,1	53,9	1993	2021	237
1-я Соцгородская	1 С35	1 С111	0,517	0,517	88,31	1994	2021	3 723
1-я Соцгородская	1 С50	УТ25-2	0,15	0,15	12,21	1993	2021	116
1-я Соцгородская	1 С51	1 С54	0,517	0,517	124,81	1993	2021	5 261
1-я Соцгородская	1 С51	1 С54	0,309	0	119,67	1993	2021	2 617
1-я Соцгородская	1 С8	1 С9	0,517	0	87,29	1994	2021	3 680
1-я Соцгородская	1 С9	1 С10	0,517	0	17,28	1994	2021	728
1-я Соцгородская	1СГ	1СГ	0,616	0,616	7,54	1993	2021	503
1-я Соцгородская	1СГ	ТНС 1СГ	0,616	0,616	13,92	1993	2021	928
1-я Соцгородская	ТНС 1СГ	1 С2	0,616	0,616	951,5	1993	2021	63 416
1-я Соцгородская	УТ25-13	УТ25-14	0,15	0,15	21,85	1993	2021	208
1-я Соцгородская	УТ25-14	УТ25-16	0,15	0,15	22,55	1993	2021	214
1-я Соцгородская	УТ25-16	УТ25-19	0,125	0,125	74,59	1993	2021	442
1-я Соцгородская	УТ25-16	ж/д	0,05	0,05	18,77	1993	2021	69
1-я Соцгородская	УТ25-16	ж/д	0,05	0,05	35,72	1993	2021	132
1-я Соцгородская	УТ25-19	УТ25-22	0,125	0,125	41,12	1993	2021	244
1-я Соцгородская	УТ25-2	УТ25-5	0,15	0,15	49,29	1993	2021	468
1-я Соцгородская	УТ25-25	УТ25-26	0,1	0,1	15,68	1993	2021	69
1-я Соцгородская	УТ25-25	УТ25-22	0,125	0,125	14,95	1993	2021	89
1-я Соцгородская	УТ25-26	УТ25-28	0,082	0,082	57,12	1993	2021	264
1-я Соцгородская	УТ25-28	ж/д	0,05	0,05	13,6	1993	2021	50
1-я Соцгородская	УТ25-28	УТ25-31	0,069	0,069	32,98	1993	2021	122
1-я Соцгородская	УТ25-34	УТ25-35	0,082	0,082	18,78	1993	2021	87
1-я Соцгородская	УТ25-34	УТ25-41	0,082	0,082	68,41	1993	2021	316
1-я Соцгородская	УТ25-34	УТ25-25	0,125	0,125	102,73	1993	2021	609
1-я Соцгородская	УТ25-35	ж/д	0,05	0,05	15,81	1993	2021	58
1-я Соцгородская	УТ25-35	ж/д	0,05	0,05	15,67	1993	2021	58
1-я Соцгородская	УТ25-35	УТ25-38	0,069	0,069	38,16	1993	2021	141
1-я Соцгородская	УТ25-38	ж/д	0,05	0,05	32,76	1993	2021	121
1-я Соцгородская	УТ25-41	ж/д	0,05	0,05	15,04	1993	2021	55
1-я Соцгородская	УТ25-41	ж/д	0,05	0,05	15,22	1993	2021	56
1-я Соцгородская	УТ25-41	УТ25-44	0,069	0,069	32,72	1993	2021	121
1-я Соцгородская	УТ25-44	ж/д	0,05	0,05	33,15	1993	2021	122
1-я Соцгородская	УТ25-47	УТ25-34	0,15	0,15	64,63	1993	2021	614
1-я Соцгородская	УТ25-48	контора	0,05	0,05	44,2	1993	2021	163
1-я Соцгородская	УТ25-48	УТ25-49	0,1	0,1	20,75	1993	2021	91
1-я Соцгородская	УТ25-48	УТ25-47	0,15	0,15	42,82	1993	2021	407

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ25-49	УТ25-51	0,082	0,082	57,98	1993	2021	268
1-я Соцгородская	УТ25-5	УТ25-6	0,15	0,15	66,81	1993	2021	635
1-я Соцгородская	УТ25-51	стр дом, жд	0,05	0,05	12,68	1993	2021	47
1-я Соцгородская	УТ25-51	стр дом, жд	0,05	0,05	17,59	1993	2021	65
1-я Соцгородская	УТ25-51	УТ25-54	0,069	0,069	30,63	1993	2021	113
1-я Соцгородская	УТ25-57	жд	0,05	0,05	11,07	1993	2021	41
1-я Соцгородская	УТ25-57	УТ25-48	0,207	0,207	22,16	1993	2021	342
1-я Соцгородская	УТ25-6	УТ25-7	0,15	0,15	32,38	1993	2021	308
1-я Соцгородская	УТ25-60	жд	0,05	0,05	31,82	1993	2021	117
1-я Соцгородская	УТ25-60	УТ25-57	0,207	0,207	34	1993	2021	524
1-я Соцгородская	УТ25-7	УТ25-9	0,15	0,15	34	1993	2021	323
1-я Соцгородская	УТ25-7	жд	0,05	0,05	13,69	1993	2021	51
1-я Соцгородская	УТ25-9	УТ25-11	0,1	0,1	34,87	1993	2021	154
1-я Соцгородская	УТкв52-46	УТкв52-47	0,1	0,1	19,44	1994	2021	86
1-я Соцгородская	УТкв52-47	жд	0,082	0,082	7,8	1994	2021	36
1-я Соцгородская	УТкв52-47	общежитие	0,082	0,082	44,03	1994	2021	203
1-я Соцгородская	УТкв52-47	жд	0,082	0,082	4,97	1994	2021	23
1-я Юго-Западная	1ю11	1ю12	0,517	0,517	78,83	1993	2021	3 323
1-я Юго-Западная	1ю12	1ю12-1	0,1	0,1	29,41	1993	2021	130
1-я Юго-Западная	1ю12-1	1ю12-2	0,1	0,1	16,26	1993	2021	72
1-я Юго-Западная	1ю12-1	жд (№79-ТСЖ №141)	0,082	0,082	6,95	1993	2021	32
1-я Юго-Западная	1ю12-2	1ю12-3	0,082	0,082	47,72	1993	2021	220
1-я Юго-Западная	1ю12-3	жд	0,082	0,082	5,33	1993	2021	25
1-я Юго-Западная	1ю12-3	жд	0,082	0,082	8,05	1993	2021	37
1-я Юго-Западная	1ю13	1ю16	0,517	0,517	47,4	1993	2021	1 998
1-я Юго-Западная	1ю15	1ю16	0,517	0,517	25,06	1993	2021	1 056
1-я Юго-Западная	1ю15	1ю15	0,517	0,517	5,79	1993	2021	244
1-я Юго-Западная	1ю15	2ю52	0,517	0,517	15,42	1993	2021	650
1-я Юго-Западная	1ю15	2ю49	0,517	0,517	108,85	1993	2021	4 588
1-я Юго-Западная	1ю16	1ю15	0,517	0,517	17,61	1993	2021	742
1-я Юго-Западная	1ю17	1ю18	0,517	0,517	597,39	1993	2021	25 182
1-я Юго-Западная	1ю18	1ю18	0,517	0,517	6,26	1993	2021	264
1-я Юго-Западная	1ю20	1ю18	0,517	0,517	302	1993	2021	12 730
1-я Юго-Западная	1ю4	1Ю5	0,517	0,517	157,29	1993	2021	6 630
1-я Юго-Западная	1Ю5	1Ю5	0,517	0,517	3,66	1993	2021	154
1-я Юго-Западная	1ю8-2	1ю8-21	0,15	0,15	180,63	1993	2021	1 716
1-я Юго-Западная	1ю9	1ю10	0,517	0,517	64,77	1993	2021	2 730
1-я Юго-Западная	1ю9	1ю9-2	0,1	0,1	58,49	1993	2021	258
1-я Юго-Западная	1ю9-1	1ю9-1а	0,1	0,1	46,94	1993	2021	207
1-я Юго-Западная	1ю9-1	жд	0,1	0,1	4,04	1993	2021	18
1-я Юго-Западная	1ю9-1а	офис	0,1	0,1	7,32	1993	2021	32
1-я Юго-Западная	1ю9-1а	жд	0,1	0,1	10,01	1993	2021	44
1-я Юго-Западная	1ю9-2	1ю9-1	0,1	0,1	37,4	1993	2021	165

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	1ю9-2	Церковь	0,082	0,082	20,39	1993	2021	94
1-я Юго-Западная	2ю47	2ю48	0,517	0,517	151,82	1993	2021	6 400
1-я Юго-Западная	2ю48	УТ7-2	0,259	0,259	72,08	1993	2021	1 312
1-я Юго-Западная	2ю49	2ю48	0,517	0,517	88,23	1993	2021	3 719
1-я Юго-Западная	2ю52	2ю53	0,517	0,517	34,38	1993	2021	1 449
1-я Юго-Западная	3Ю3	1Ю5	0,517	0,517	27,28	1993	2021	1 150
1-я Юго-Западная	УТ16-57	УТ16-80	0,207	0,207	33,86	1993	2021	522
1-я Юго-Западная	УТ16-80	УТ16-81	0,082	0,082	49,3	1993	2021	228
1-я Юго-Западная	УТ16-80	ж/д	0,082	0,082	9,95	1993	2021	46
1-я Юго-Западная	УТ16-80	УТ16-58	0,207	0,207	42,62	1993	2021	657
1-я Юго-Западная	УТ16-81	УТ16-82	0,082	0,082	7,15	1993	2021	33
1-я Юго-Западная	УТ16-82	ж/д	0,082	0,082	13,46	1993	2021	62
1-я Юго-Западная	УТ18-1-1	ж/д	0,082	0,082	6,32	1993	2021	29
1-я Юго-Западная	УТ18-1-2	ж/д	0,082	0,082	6,42	1993	2021	30
1-я Юго-Западная	УТ18-1-3	ж/д	0,082	0,082	7,18	1993	2021	33
1-я Юго-Западная	УТ18-1-4	ж/д	0,082	0,082	7,24	1993	2021	33
1-я Юго-Западная	УТ18-1-5	ж/д	0,082	0,082	7,06	1993	2021	33
1-я Юго-Западная	УТ18-1-6	ж/д	0,082	0,082	5,52	1993	2021	25
1-я Юго-Западная	УТ18-1-7	ж/д	0,082	0,082	6,61	1993	2021	31
1-я Юго-Западная	УТ18-1-8	ж/д	0,082	0,082	6,58	1993	2021	30
1-я Юго-Западная	УТ18-1-9	ж/д	0,082	0,082	17,65	1993	2021	81
1-я Юго-Западная	УТ18-1-9	ж/д	0,082	0,082	6,47	1993	2021	30
1-я Юго-Западная	УТ20-15	УТ20-15-1	0,082	0,082	18,5	1993	2021	85
1-я Юго-Западная	УТ20-15	ж/д	0,082	0,082	21,59	1993	2021	100
1-я Юго-Западная	УТ20-15-1	ж/д	0,082	0,082	6,09	1993	2021	28
1-я Юго-Западная	УТ20-15-1	ж/д	0,082	0,082	15,65	1993	2021	72
1-я Юго-Западная	УТ20-5	УТ7-48	0,15	0,15	7,85	1993	2021	75
1-я Юго-Западная	УТ7-10	УТ7-11	0,082	0,082	61,74	1993	2021	285
1-я Юго-Западная	УТ7-11	ж/д	0,082	0,082	4,54	1993	2021	21
1-я Юго-Западная	УТ7-11	магазин "Мяснов и Отдохни"	0,082	0,082	30,62	1993	2021	141
1-я Юго-Западная	УТ7-12	УТ7-15	0,259	0,259	21,32	1993	2021	388
1-я Юго-Западная	УТ7-15	УТ7-16	0,259	0,259	76,81	1993	2021	1 398
1-я Юго-Западная	УТ7-16	УТ7-19	0,259	0,259	51,4	1993	2021	935
1-я Юго-Западная	УТ7-19	УТ7-21	0,259	0,259	20,43	1993	2021	372
1-я Юго-Западная	УТ7-2	УТ7-3	0,1	0,1	51,62	1993	2021	227
1-я Юго-Западная	УТ7-2	УТ7-12	0,259	0,259	78,68	1993	2021	1 432
1-я Юго-Западная	УТ7-21	ж/д	0,05	0,05	63,1	1993	2021	233
1-я Юго-Западная	УТ7-21	УТ7-22	0,207	0,207	40,95	1993	2021	631
1-я Юго-Западная	УТ7-22	УТ7-22-1	0,082	0,082	67,98	1993	2021	314
1-я Юго-Западная	УТ7-22	УТ7-23	0,207	0,207	53,52	1993	2021	825
1-я Юго-Западная	УТ7-22-1	ж/д	0,082	0,082	6,5	1993	2021	30
1-я Юго-Западная	УТ7-23	ж/д	0,082	0,082	23,47	1993	2021	108
1-я Юго-Западная	УТ7-23	УТ7-25	0,207	0,207	71,84	1993	2021	1 108

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ7-25	ж/д	0,082	0,082	8,9	1993	2021	41
1-я Юго-Западная	УТ7-25	ж/д	0,082	0,082	49,25	1993	2021	227
1-я Юго-Западная	УТ7-25	УТ7-28	0,207	0,207	64,71	1993	2021	998
1-я Юго-Западная	УТ7-28	ж/д	0,082	0,082	7,48	1993	2021	35
1-я Юго-Западная	УТ7-28	УТ7-30	0,15	0,15	26,65	1993	2021	253
1-я Юго-Западная	УТ7-3	ж/д	0,082	0,082	5,49	1993	2021	25
1-я Юго-Западная	УТ7-3	УТ7-4	0,1	0,1	28,08	1993	2021	124
1-я Юго-Западная	УТ7-30	УТ7-31	0,15	0,15	25,89	1993	2021	246
1-я Юго-Западная	УТ7-31	ж/д	0,05	0,05	7,76	1993	2021	29
1-я Юго-Западная	УТ7-31	УТ7-34	0,15	0,15	76,73	1993	2021	729
1-я Юго-Западная	УТ7-34	ж/д	0,05	0,05	7,17	1993	2021	26
1-я Юго-Западная	УТ7-34	УТ7-35	0,15	0,15	73,32	1993	2021	697
1-я Юго-Западная	УТ7-35	УТ7-36	0,15	0,15	22,31	1993	2021	212
1-я Юго-Западная	УТ7-36	УТ7-37	0,15	0,15	48,77	1993	2021	463
1-я Юго-Западная	УТ7-37	ж/д	0,082	0,082	4,46	1993	2021	21
1-я Юго-Западная	УТ7-37	УТ7-38	0,15	0,15	33,33	1993	2021	317
1-я Юго-Западная	УТ7-38	УТ7-40	0,15	0,15	26,41	1993	2021	251
1-я Юго-Западная	УТ7-48	УТ7-45	0,15	0,15	53,59	1993	2021	509
1-я Юго-Западная	УТ7-5	УТ7-5-1	0,1	0,1	45,1	1993	2021	199
1-я Юго-Западная	УТ7-50	ж/д	0,069	0,069	7,23	1993	2021	27
1-я Юго-Западная	УТ7-50	ж/д	0,05	0,05	62,57	1993	2021	231
1-я Юго-Западная	УТ7-5-1	ж/д	0,082	0,082	4,72	1993	2021	22
1-я Юго-Западная	УТ7-5-1	УТ7-6	0,1	0,1	21,07	1993	2021	93
1-я Юго-Западная	УТ7-6	УТ7-7	0,1	0,1	47,66	1993	2021	210
1-я Юго-Западная	УТ7-7	УТ7-8	0,082	0,082	49,82	1993	2021	230
1-я Юго-Западная	УТ7-8	ж/д	0,05	0,05	6,87	1993	2021	25
1-я Юго-Западная	УТ7-8	УТ7-9	0,082	0,082	21,13	1993	2021	98
1-я Юго-Западная	УТ7-9	УТ7-10	0,082	0,082	43,3	1993	2021	200
2-я Соцгородская	1 С57	1 С57	0,517	0,517	3,93	1993	2021	166
2-я Соцгородская	1 С57	1 С57	0,517	0,517	2,43	1993	2021	102
2-я Соцгородская	1 С58	1 С57	0,517	0,517	75,1	1993	2021	3 166
2-я Соцгородская	1 С59	1 С58	0,517	0,517	72,75	1993	2021	3 067
2-я Соцгородская	1 С60	1 С59	0,517	0,517	90,93	1993	2021	3 833
2-я Соцгородская	1 С69	2С23	0,517	0,517	20,09	1993	2021	847
2-я Соцгородская	2 С29	2 С30/УТ18-21	0,517	0,517	48,96	1994	2021	2 064
2-я Соцгородская	2 С54	2 С54А	0,309	0	38,87	1994	2021	850
2-я Соцгородская	2 С54/УТ12cr2-1	2 С54А	0,309	0,309	34,05	1994	2021	745
2-я Соцгородская	2 С54А	УТ12cr2-2	0,309	0	59,27	1994	2021	1 296
2-я Соцгородская	2 С54А	УТ12cr2-2	0,309	0,309	64,93	1994	2021	1 420
2-я Соцгородская	2С21	2С22	0,517	0,517	75,56	1994	2021	3 185
2-я Соцгородская	2С21	2С22	0,517	0	75,62	1994	2021	3 188
2-я Соцгородская	2С22	2С23	0,517	0,517	75,94	1994	2021	3 201
2-я Соцгородская	2С23	2С24	0,517	0,517	33,04	1994	2021	1 393

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	2С23	2С24	0,517	0	32,5	1994	2021	1 370
2-я Соцгородская	2С26	2С26	0,517	0,517	3,13	1994	2021	132
2-я Соцгородская	2С26	1 С60	0,517	0,517	88,22	1993	2021	3 719
2-я Соцгородская	2С26	2С27	0,517	0,517	8,46	1994	2021	357
2-я Соцгородская	2С27	2С27	0,517	0,517	3,2	1994	2021	135
2-я Соцгородская	2С27	2С28	0,517	0,517	8,28	1994	2021	349
2-я Соцгородская	2С28	2 С29	0,517	0,517	115,82	1994	2021	4 882
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	УТ13сг2-51	0,309	0,309	144,09	1994	2021	3 151
2-я Соцгородская	УТ13сг2-29	УТ13сг2-51	0,309	0,207	142,5	1994	2021	3 116
2-я Соцгородская	УТ13сг2-45	УТ13сг2-46	0,15	0,15	68,16	1994	2021	648
2-я Соцгородская	УТ13сг2-45	УТ13сг2-46	0,15	0,1	66,23	1994	2021	629
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46	УТ13сг2-46-1	0,1	0,1	13,64	1994	2021	60
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46	УТ13сг2-47	0,125	0,125	8,86	1994	2021	53
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46	УТ13сг2-47	0,125	0,1	10,4	1994	2021	62
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46	УТ13сг2-46-1	0,1	0,069	12,26	1994	2021	54
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46-1	ж/д	0,082	0,082	12,27	1994	2021	57
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46-1	ж/д	0,082	0,05	6,56	1994	2021	30
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46-1	ж/д	0,082	0,05	5,56	1994	2021	26
2-я Соцгородская	УТ13сг2-46-1	ж/д	0,082	0,082	7,22	1994	2021	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-47	УТ13сг2-48	0,125	0,125	11,91	1994	2021	71
2-я Соцгородская	УТ13сг2-47	УТ13сг2-48	0,125	0,1	12,3	1994	2021	73
2-я Соцгородская	УТ13сг2-47	ж/д	0,082	0,05	5,3	1994	2021	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-47	ж/д	0,082	0,082	7,53	1994	2021	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48	УТ13сг2-48-1	0,1	0,1	15,63	1994	2021	69
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48	УТ13сг2-48-1	0,1	0,069	19,76	1994	2021	87
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-1	УТ13сг2-48-2	0,1	0,1	22,19	1994	2021	98
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-1	УТ13сг2-48-2	0,1	0,069	21,81	1994	2021	96
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-1	ж/д	0,082	0,082	7,74	1994	2021	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-1	ж/д	0,082	0,05	6,14	1994	2021	28
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-2	УТ13сг2-48-3	0,1	0,1	24,27	1994	2021	107
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-2	УТ13сг2-48-3	0,1	0,069	24,71	1994	2021	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-2	ж/д	0,082	0,082	7,78	1994	2021	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-2	ж/д	0,082	0,05	6,27	1994	2021	29
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-3	ж/д	0,082	0,082	28,22	1994	2021	130
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-3	ж/д	0,082	0,05	22,01	1994	2021	102
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-3	ж/д	0,082	0,082	7,67	1994	2021	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-48-3	ж/д	0,082	0,05	6,82	1994	2021	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51	УТ13сг2-51-1	0,259	0,259	14,89	1994	2021	271
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51	УТ13сг2-51-1	0,15	0,1	19,55	1994	2021	186
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-1	ж/д	0,082	0,082	9,22	1994	2021	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-1	УТ13сг2-51-2	0,259	0,259	28,28	1994	2021	515
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-1	УТ13сг2-51-2	0,15	0,1	24,19	1994	2021	230
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-1	ж/д	0,1	0,069	3,55	1994	2021	16

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-2	УТ13сг2-51-3	0,259	0,259	23,62	1994	2021	430
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-2	УТ13сг2-51-3	0,15	0,1	21,58	1994	2021	205
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-2	ж/д	0,082	0,082	9,85	1994	2021	45
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-2	ж/д	0,1	0,069	4,07	1994	2021	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-3	УТ13сг2-51-4	0,259	0,259	22,4	1994	2021	408
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-3	УТ13сг2-51-4	0,15	0,1	23,66	1994	2021	225
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-3	ж/д	0,082	0,082	10,14	1994	2021	47
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-3	ж/д	0,1	0,069	4,59	1994	2021	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-4	УТ13сг2-51-5	0,259	0,259	19,02	1994	2021	346
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-4	УТ13сг2-51-5	0,15	0,1	18,79	1994	2021	179
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-4	ж/д	0,082	0,082	10,08	1994	2021	47
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-4	ж/д	0,1	0,069	4,52	1994	2021	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-5	УТ13сг2-51-6	0,259	0,259	19,88	1994	2021	362
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-5	УТ13сг2-51-6	0,15	0,1	21,66	1994	2021	206
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-5	ж/д	0,082	0,082	10,23	1994	2021	47
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-5	ж/д	0,1	0,069	4,33	1994	2021	19
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-6	УТ13сг2-51-7	0,259	0,259	23,54	1994	2021	428
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-6	УТ13сг2-51-7	0,15	0,1	20,58	1994	2021	196
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-6	ж/д	0,082	0,082	9,35	1994	2021	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-6	ж/д	0,1	0,069	4,97	1994	2021	22
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-7	УТ13сг2-51-8	0,259	0,259	20,36	1994	2021	370
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-7	УТ13сг2-51-8	0,15	0,1	21,83	1994	2021	207
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-7	ж/д	0,082	0,082	9,3	1994	2021	43
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-7	ж/д	0,1	0,069	4,02	1994	2021	18
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-8	УТ13сг2-52	0,259	0,259	23,36	1994	2021	425
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-8	УТ13сг2-52	0,15	0,1	21,67	1994	2021	206
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-8	ж/д	0,082	0,082	10,34	1994	2021	48
2-я Соцгородская	УТ13сг2-51-8	ж/д	0,1	0,069	4,64	1994	2021	20
2-я Соцгородская	УТ13сг2-77	УТ13сг2-83	0,1	0,1	54,4	1994	2021	240
2-я Соцгородская	УТ13сг2-78	УТ13сг2-79	0,1	0,069	35,08	1994	2021	155
2-я Соцгородская	УТ13сг2-78	УТ13сг2-79	0,082	0,082	31,23	1994	2021	144
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	ж/д	0,082	0,082	5,56	1994	2021	26
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	УТ13сг2-80	0,082	0,082	21,36	1994	2021	99
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	ж/д	0,069	0,05	4,49	1994	2021	17
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	УТ13сг2-80	0,1	0,069	16,21	1994	2021	71
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	ж/д	0,082	0,082	7,16	1994	2021	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-79	ж/д	0,069	0,05	3,16	1994	2021	12
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83	УТ13сг2-77	0,125	0,082	51,49	1994	2021	305
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83	УТ13сг2-83'	0,1	0,1	60,87	1994	2021	268
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83	ж/д	0,1	0,1	8,26	1994	2021	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83	ж/д	0,1	0,069	5,54	1994	2021	24
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83'	ж/д	0,1	0,1	8,39	1994	2021	37
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83'	УТ13сг2-84	0,1	0,1	24,92	1994	2021	110

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83'	УТ13сг2-83	0,125	0,082	55,85	1994	2021	331
2-я Соцгородская	УТ13сг2-83'	ж/д	0,1	0,069	7,27	1994	2021	32
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84	УТ13сг2-84'	0,1	0,1	7,57	1994	2021	33
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84	УТ13сг2-83'	0,125	0,082	28,11	1994	2021	167
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84'	УТ13сг2-84	0,125	0,082	6,89	1994	2021	41
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84'	УТ13сг2-84"	0,1	0,1	10,92	1994	2021	48
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84'	ж/д	0,082	0,069	2,66	1994	2021	12
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84'	ж/д	0,082	0,082	8,11	1994	2021	37
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	ж/д	0,082	0,082	7,52	1994	2021	35
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	УТ13сг2-84"	0,1	0,1	14,68	1994	2021	65
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	ж/д	0,082	0,069	3,57	1994	2021	16
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	УТ13сг2-84'	0,125	0,082	14,37	1994	2021	85
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	УТ13сг2-84"	0,125	0,082	14,69	1994	2021	87
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	УТ13сг2-85	0,1	0,1	10,85	1994	2021	48
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	ж/д	0,082	0,082	7,86	1994	2021	36
2-я Соцгородская	УТ13сг2-84"	ж/д	0,082	0,069	3,43	1994	2021	16
2-я Соцгородская	УТ13сг2-85	УТ13сг2-84"	0,125	0,082	9,93	1994	2021	59
2-я Соцгородская	УТ13сг2-85	ж/д	0,082	0,082	7,93	1994	2021	37
2-я Соцгородская	УТ13сг2-85	ж/д	0,082	0,069	3,98	1994	2021	18
2-я Соцгородская	УТ18-16	ж/д	0,1	0,1	6,69	1994	2021	29
2-я Соцгородская	УТ18-16	УТ18-15	0,1	0,1	35,27	1994	2021	155
2-я Соцгородская	УТ18-17	ж/д	0,1	0,1	5,56	1994	2021	24
2-я Соцгородская	УТ18-17	УТ18-16	0,1	0,1	88,26	1994	2021	389
2-я Соцгородская	УТ18-18	УТ18-17	0,1	0,1	28	1994	2021	123
2-я Соцгородская	УТ18-19	ж/д	0,082	0,082	4,96	1994	2021	23
2-я Соцгородская	УТ18-19	УТ18-18	0,1	0,1	79,98	1994	2021	352
2-я Юго-Западная	1ю15	2ю52	0,414	0	19,17	1993	2021	548
2-я Юго-Западная	1ю20	1ю20	0,517	0,517	9,24	1993	2021	389
2-я Юго-Западная	2Ю28	2Ю29	0,706	0,706	8,51	1993	2021	776
2-я Юго-Западная	2Ю29	2Ю31	0,706	0,706	58,34	1993	2021	5 319
2-я Юго-Западная	2Ю30	2Ю30	0,517	0	4,64	1993	2021	196
2-я Юго-Западная	2Ю-3Ю	2Ю3-ГВС	0,517	0	24,31	1993	2021	1 025
2-я Юго-Западная	2ю47	2ю47	0,517	0,517	7,39	1993	2021	312
2-я Юго-Западная	2ю48	2ю49	0,414	0	87,45	1993	2021	2 498
2-я Юго-Западная	2ю48	УТ7-2	0,207	0	72,01	1993	2021	1 110
2-я Юго-Западная	2ю49	1ю15	0,414	0	113,35	1993	2021	3 237
2-я Юго-Западная	2ю52	2ю53	0,414	0	33,71	1993	2021	963
2-я Юго-Западная	2Ю-ГВС	2Ю-3Ю	0,616	0	353,21	1993	2021	23 541
2-я Юго-Западная	Ю3-ГВС	2Ю-ГВС	0,616	0	5,52	1993	2021	368
3-я Соцгородская	1Л49	1Л62	0,259	0,259	46,34	1994	2021	843
3-я Соцгородская	1Л77	1Л78	0,259	0,259	80,81	1994	2021	1 470
3-я Соцгородская	УТ13-10	УТ13-15	0,207	0,207	8,13	1994	2021	125
3-я Соцгородская	УТ13-26	УТ13-26-1	0,15	0,15	34,78	1994	2021	330

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ13-26-1	ж/д	0,082	0,082	5,68	1994	2021	26
3-я Соцгородская	УТ13-26-1	УТ13-34	0,15	0,15	41,52	1994	2021	394
3-я Соцгородская	УТ13-28-1	ж/д	0,082	0,082	21,58	1994	2021	100
3-я Соцгородская	УТ13-28-1	УТ13-29	0,1	0,1	76,84	1994	2021	338
3-я Соцгородская	УТ13-30	УТ13-32	0,082	0,082	65,29	1994	2021	301
3-я Соцгородская	УТ13-37-1	ж/д	0,082	0,082	6,02	1994	2021	28
3-я Соцгородская	УТ13-37-1	УТ13-37-2	0,15	0,15	40,85	1994	2021	388
3-я Соцгородская	УТ13-37-2	ж/д	0,082	0,082	5,29	1994	2021	24
3-я Соцгородская	УТ13-37-2	УТ13-37-3	0,15	0,15	38,78	1994	2021	368
3-я Соцгородская	УТ13-38	2 Магазины + Мебельный салон	0,082	0,082	5,72	1994	2021	26
3-я Соцгородская	УТ13-38	УТ13-39	0,1	0,1	12,18	1994	2021	54
3-я Соцгородская	УТ13-40-1	ж/д	0,082	0,082	6,37	1994	2021	29
3-я Соцгородская	УТ13-40-1	УТ13-40-2	0,1	0,1	28,44	1994	2021	125
3-я Соцгородская	УТ13-40-2	УТ13-40-3	0,1	0,1	26,4	1994	2021	116
3-я Соцгородская	УТ13-40-2	ж/д	0,082	0,082	6,9	1994	2021	32
3-я Соцгородская	УТ13-40-3	УТ13-40-4	0,1	0,1	27,61	1994	2021	122
3-я Соцгородская	УТ13-40-3	ж/д	0,082	0,082	7,03	1994	2021	32
3-я Соцгородская	УТ13-40-4	УТ13-40-5	0,1	0,1	29,33	1994	2021	129
3-я Соцгородская	УТ13-40-4	ж/д	0,082	0,082	7,28	1994	2021	34
3-я Соцгородская	УТ13-7	УТ13-7'	0,207	0,207	30,92	1994	2021	477
3-я Соцгородская	УТ7-51-1	УТ7-51-2	0,15	0,15	22,32	1994	2021	212
3-я Соцгородская	УТ7-51-3	УТ7-51-4	0,15	0,15	25,58	1994	2021	243
3-я Соцгородская	УТ7-51-5	УТ7-52	0,15	0,15	12,4	1994	2021	118
3-я Соцгородская	УТ7-55	УТ7-55-1	0,1	0,1	16	1994	2021	70
3-я Соцгородская	УТ7-55-1	УТ7-91	0,1	0,1	24,72	1994	2021	109
3-я Соцгородская	УТ7-55-3	УТ7-54	0,1	0,1	7,38	1994	2021	33
3-я Соцгородская	УТ7-61	ж/д	0,05	0,05	5,82	1994	2021	21
3-я Соцгородская	УТ7-62	УТ7-87	0,15	0,15	5,28	1994	2021	50
3-я Соцгородская	УТ7-63-1	ж/д	0,082	0,082	4,88	1994	2021	23
3-я Соцгородская	УТ7-64	УТ7-63-1	0,15	0,15	5,54	1994	2021	53
3-я Соцгородская	УТ7-66	ж/д	0,05	0,05	5,26	1994	2021	19
3-я Соцгородская	УТ7-67	УТ7-66	0,207	0,207	42,89	1994	2021	661
3-я Соцгородская	УТ7-68-1	ж/д	0,05	0,05	4,79	1994	2021	18
3-я Соцгородская	УТ7-69	УТ7-70	0,207	0,207	6,44	1994	2021	99
3-я Соцгородская	УТ7-70	УТ7-68-1	0,207	0,207	31,14	1994	2021	480
3-я Соцгородская	УТ7-73	ж/д	0,05	0,05	6,57	1994	2021	24
3-я Соцгородская	УТ7-73-1	УТ7-74	0,125	0,125	11,81	1994	2021	70
3-я Соцгородская	УТ7-87	УТ7-61	0,15	0,15	4,36	1994	2021	41
3-я Соцгородская	УТ7-87	УТ7-88	0,082	0,082	48,92	1994	2021	226
3-я Юго-Западная	1ю9-1	ж/д	0,082	0	3,91	1993	2021	18
3-я Юго-Западная	1ю9-1	1ю9-1а	0,082	0	46	1993	2021	212
3-я Юго-Западная	1ю9-1а	офис	0,082	0	6,6	1993	2021	30
3-я Юго-Западная	1ю9-1а	ж/д	0,082	0	10,5	1993	2021	48

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	1ю9-2	1ю9-1	0,082	0	39,87	1993	2021	184
3-я Юго-Западная	1ю9-2	Церковь	0,082	0	19,26	1993	2021	89
3-я Юго-Западная	2Ю-3Ю	3Ю-ГВС	0,517	0	50,01	1993	2021	2 108
3-я Юго-Западная	2Ю6	3Ю10	0,706	0,706	26,38	1993	2021	2 405
3-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю8	0,706	0,706	557,57	1993	2021	50 838
3-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю8	0,517	0	554,13	1993	2021	23 359
3-я Юго-Западная	2Ю8	3Ю11	0,706	0,706	1096,42	1993	2021	99 970
3-я Юго-Западная	2Ю8	3Ю11	0,517	0	1094,35	1993	2021	46 131
3-я Юго-Западная	3Ю1	3Ю2	0,804	0,804	35,85	1993	2021	3 269
3-я Юго-Западная	3Ю1	3Ю2	0,517	0	36,22	1993	2021	1 527
3-я Юго-Западная	3Ю10	2Ю7	0,706	0,706	276,87	1993	2021	25 244
3-я Юго-Западная	3Ю10	2Ю7	0,517	0	278,27	1993	2021	11 730
3-я Юго-Западная	3Ю11	3Ю12	0,706	0,706	32,09	1993	2021	2 926
3-я Юго-Западная	3Ю11	3Ю12	0,517	0	32,13	1993	2021	1 354
3-я Юго-Западная	3Ю12	3Ю13	0,706	0,706	18,83	1993	2021	1 717
3-я Юго-Западная	3Ю12	3Ю13	0,517	0	17,25	1993	2021	727
3-я Юго-Западная	3Ю14	3Ю15	0,517	0	35,05	1993	2021	1 477
3-я Юго-Западная	3Ю15	3Ю16	0,706	0,706	18,66	1993	2021	1 701
3-я Юго-Западная	3Ю15	3Ю16	0,517	0	23,62	1993	2021	996
3-я Юго-Западная	3Ю16	3Ю17	0,706	0,706	135,27	1993	2021	12 334
3-я Юго-Западная	3Ю16	3Ю17	0,517	0	136,63	1993	2021	5 759
3-я Юго-Западная	3Ю17	3Ю18	0,706	0,706	54,87	1993	2021	5 003
3-я Юго-Западная	3Ю17	3Ю18	0,517	0	52,31	1993	2021	2 205
3-я Юго-Западная	3Ю18	3Ю19	0,706	0,706	21,4	1993	2021	1 951
3-я Юго-Западная	3Ю18	3Ю19	0,517	0	25,08	1993	2021	1 057
3-я Юго-Западная	3Ю2	3Ю3	0,804	0,804	226,57	1993	2021	20 658
3-я Юго-Западная	3Ю2	3Ю4	0,517	0	401,66	1993	2021	16 931
3-я Юго-Западная	3Ю21	3Ю22	0,517	0,517	144,39	1993	2021	6 087
3-я Юго-Западная	3Ю21	3Ю21-1	0,1	0,1	77	1993	2021	339
3-я Юго-Западная	3Ю21	Здание	0,05	0,05	17,67	1993	2021	65
3-я Юго-Западная	3Ю21	Здание	0,027	0	15,82	1993	2021	51
3-я Юго-Западная	3Ю21	3Ю21	0,1	0	7,25	1993	2021	32
3-я Юго-Западная	3Ю21	3Ю21-1	0,1	0	80,2	1993	2021	353
3-я Юго-Западная	3Ю21-1	Баня 4	0,1	0,1	9,56	1993	2021	42
3-я Юго-Западная	3Ю21-1	Баня 4	0,1	0	13,22	1993	2021	58
3-я Юго-Западная	3Ю29	3Ю30	0,15	0,15	17,98	1993	2021	171
3-я Юго-Западная	3Ю29	№76 офис ООО Хелпер, №272 автосервис Ерохин	0,04	0,04	42,8	1993	2021	151
3-я Юго-Западная	3Ю29	3Ю29А	0,082	0,082	26,74	1993	2021	123
3-я Юго-Западная	3Ю29	1ю9-2	0,082	0	158,94	1993	2021	734
3-я Юго-Западная	3Ю29	3Ю30	0,15	0	18,39	1993	2021	175
3-я Юго-Западная	3Ю29	№76 офис ООО Хелпер, №272 автосервис Ерохин	0,04	0,04	41,39	1993	2021	146

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	ЗЮ29А	Автосервис ООО "РАША" + гаражные боксы	0,082	0,082	3,77	1993	2021	17
3-я Юго-Западная	ЗЮ3	ЗЮ4	0,804	0,804	177,36	1993	2021	16 171
3-я Юго-Западная	ЗЮ3	ЗЮ3	0,517	0,517	3,79	1993	2021	160
3-я Юго-Западная	ЗЮ30	Д1	0,1	0,1	45,47	1993	2021	200
3-я Юго-Западная	ЗЮ30	№337. № 338 ООО РАША	0,05	0,05	59,69	1993	2021	220
3-я Юго-Западная	ЗЮ30	Д1	0,082	0	49,04	1993	2021	226
3-я Юго-Западная	ЗЮ31	ЗЮ32	0,517	0,517	19,03	1993	2021	802
3-я Юго-Западная	ЗЮ31	ЗЮ32	0,309	0	17,22	1993	2021	377
3-я Юго-Западная	ЗЮ32	ЗЮ33	0,517	0,517	357,25	1993	2021	15 059
3-я Юго-Западная	ЗЮ32	ЗЮ33	0,309	0	360,23	1993	2021	7 878
3-я Юго-Западная	ЗЮ33	ЗЮ34	0,517	0,517	169,45	1993	2021	7 143
3-я Юго-Западная	ЗЮ33	ЗЮ34'	0,309	0	180,57	1993	2021	3 949
3-я Юго-Западная	ЗЮ34	ЗЮ34'	0,517	0,517	11,05	1993	2021	466
3-я Юго-Западная	ЗЮ34	КНС 26	0,05	0,05	20,79	1993	2021	77
3-я Юго-Западная	ЗЮ34'	ЗЮ35	0,517	0,517	254,39	1993	2021	10 723
3-я Юго-Западная	ЗЮ34'	ЗЮ35	0,309	0	251,84	1993	2021	5 508
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ4	0,15	0,15	5,47	1993	2021	52
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ5	0,804	0,804	391,59	1993	2021	35 704
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ4-1	0,15	0,15	71,76	1993	2021	682
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ4	0,15	0	6	1993	2021	57
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ4-1	0,15	0	70,27	1993	2021	668
3-я Юго-Западная	ЗЮ4	ЗЮ6	0,517	0	714,41	1993	2021	30 115
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-1	ЗЮ4-2	0,15	0,15	57,5	1993	2021	546
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-1	Здание	0,05	0,05	10,09	1993	2021	37
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-1	Здание	0,05	0,05	10,75	1993	2021	40
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-1	Здание	0,05	0	11,32	1993	2021	42
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-1	ЗЮ4-2	0,15	0	60,14	1993	2021	571
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-2	ЗЮ4-3	0,15	0,15	29,62	1993	2021	281
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-2	Здание	0,05	0,05	9,57	1993	2021	35
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-2	Здание	0,05	0	8,67	1993	2021	32
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-2	ЗЮ29	0,15	0	134,99	1993	2021	1 282
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-3	ЗЮ29	0,15	0,15	104,9	1993	2021	997
3-я Юго-Западная	ЗЮ4-3	Адм. здание (бывш. склад УПТК) (ГВС: ИП Чарухин)	0,05	0,05	16,75	1993	2021	62
3-я Юго-Западная	ЗЮ5	Переход 800/700	0,804	0,804	89,32	1993	2021	8 144
3-я Юго-Западная	ЗЮ6	ЗЮ7	0,706	0,706	39,74	1993	2021	3 623
3-я Юго-Западная	ЗЮ6	ЗЮ7	0,517	0	38,25	1993	2021	1 612
3-я Юго-Западная	ЗЮ7	ЗЮ8	0,706	0,706	45,62	1993	2021	4 160
3-я Юго-Западная	ЗЮ7	ЗЮ8	0,517	0	43,75	1993	2021	1 844
3-я Юго-Западная	ЗЮ8	ЗЮ9	0,706	0,706	281,8	1993	2021	25 694
3-я Юго-Западная	ЗЮ8	ЗЮ9	0,517	0	281,13	1993	2021	11 851

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	ЗЮ9	2Ю6	0,706	0,706	7,38	1993	2021	673
3-я Юго-Западная	ЗЮ9	ЗЮ9	0,517	0	4,23	1993	2021	178
3-я Юго-Западная	ЗЮ9	ЗЮ10	0,517	0	31,9	1993	2021	1 345
3-я Юго-Западная	ЗЮ-А-1	ЗЮ1	0,804	0,804	107,29	1993	2021	9 782
3-я Юго-Западная	ЗЮ-ГВС	ЗЮ1	0,517	0	1542,56	1993	2021	65 025
3-я Юго-Западная	ЗЮ3	ЗЮ3	0,804	0,804	6,66	1993	2021	607
3-я Юго-Западная	ЗЮ3	ТНС ЗЮ3	0,804	0,804	14,82	1993	2021	1 351
3-я Юго-Западная	Д1	ул. Фучика, 10/3	0,1	0,1	27,56	1993	2021	121
3-я Юго-Западная	Д1	Ж/д В1	0,082	0	50,6	1993	2021	234
3-я Юго-Западная	Д1	ж/д	0,082	0	3,55	1993	2021	16
3-я Юго-Западная	Переход 800/700	ЗЮ6	0,706	0,706	226,73	1993	2021	20 673
3-я Юго-Западная	ТНС ЗЮ3	ЗЮ-А-1	0,804	0,804	1360,87	1993	2021	124 082
3-я Юго-Западная	ул. Фучика, 10/3	Ж/д В1	0,1	0,1	34,43	1993	2021	152
3-я Юго-Западная	ул. Фучика, 10/3	ж/д	0,1	0,1	2,61	1993	2021	11
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-2	ж/д	0,082	0,082	2,95	1993	2021	14
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-2	УТ4А-16-3	0,1	0,1	36,16	1993	2021	159
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-2	УТ4А-16-3	0,1	0,082	36,61	1993	2021	161
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-3	ж/д	0,082	0,082	3,7	1993	2021	17
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-3	УТ4А-23-3	0,1	0,1	34,9	1993	2021	154
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-3	УТ4А-23-3	0,1	0,082	39,82	1993	2021	175
3-я Юго-Западная	УТ4А-21	УТ4А-23	0,1	0,1	43,14	1993	2021	190
3-я Юго-Западная	УТ4А-21	УТ4А-23	0,1	0,082	47,77	1993	2021	210
3-я Юго-Западная	УТ4А-23	ж/д (ГВС: мастерские плотников, маляров, электрико)	0,082	0,082	4,29	1993	2021	20
3-я Юго-Западная	УТ4А-23	УТ4А-23-1	0,1	0,1	28,43	1993	2021	125
3-я Юго-Западная	УТ4А-23	УТ4А-23-1	0,1	0,082	28,99	1993	2021	128
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-1	ж/д	0,082	0,082	3,75	1993	2021	17
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-1	УТ4А-23-2	0,1	0,1	29,59	1993	2021	130
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-2	ж/д	0,082	0,082	3,45	1993	2021	16
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-2	УТ4А-23-3	0,1	0,1	28,57	1993	2021	126
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-2	УТ4А-23-1	0,1	0,082	29,94	1993	2021	132
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-3	ж/д	0,082	0,082	3,18	1993	2021	15
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-3	УТ4А-23-2	0,1	0,082	28,18	1993	2021	124
3-я Юго-Западная	УТ7А-12	ж/д	0,082	0,082	8,14	1994	2021	38
3-я Юго-Западная	УТ7А-12	УТ7А-13	0,05	0,05	33,98	1994	2021	125
3-я Юго-Западная	УТ7А-12	ж/д	0,05	0,05	11,23	1994	2021	41
3-я Юго-Западная	УТ7А-13	ж/д	0,082	0,082	3,95	1994	2021	18
3-я Юго-Западная	УТ7А-13	УТ7А-14	0,05	0,05	30,68	1994	2021	113
3-я Юго-Западная	УТ7А-13	ж/д	0,05	0,05	5,44	1994	2021	20
3-я Юго-Западная	УТ7А-14	ж/д	0,05	0,05	20,6	1994	2021	76
3-я Юго-Западная	УТ7А-14	ж/д	0,05	0,05	19,6	1994	2021	72
3-я Юго-Западная	УТ-М-13	УТ-М-13'	0,207	0,207	13,33	1993	2021	206
3-я Юго-Западная	УТ-М-13	УТ-М-13'	0,207	0,207	14,64	1993	2021	226

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-13'	УТ-М-67	0,1	0,082	26,47	1993	2021	117
3-я Юго-Западная	УТ-М-14	УТ-М-68	0,1	0,1	8,08	1993	2021	36
3-я Юго-Западная	УТ-М-15	УТ-М-69	0,1	0,082	9,75	1993	2021	43
3-я Юго-Западная	УТ-М-59	УТ-М-60	0,15	0,15	9,66	1993	2021	92
3-я Юго-Западная	УТ-М-59	УТ-М-60	0,15	0,082	7,89	1993	2021	75
3-я Юго-Западная	УТ-М-60	ж/д	0,082	0,082	6,11	1993	2021	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-60	УТ-М-60-1	0,15	0,15	37,35	1993	2021	355
3-я Юго-Западная	УТ-М-60	ж/д	0,082	0,082	6,46	1993	2021	30
3-я Юго-Западная	УТ-М-60	УТ-М-60-1	0,15	0,082	37,22	1993	2021	354
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-1	УТ-М-60-2	0,15	0,15	26,75	1993	2021	254
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-1	ж/д	0,082	0,082	4,56	1993	2021	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-1	УТ-М-60-2	0,1	0,082	26,65	1993	2021	117
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-1	ж/д	0,082	0,082	3,45	1993	2021	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-2	ж/д	0,082	0,082	24,91	1993	2021	115
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-2	ж/д	0,082	0,082	4,54	1993	2021	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-2	ж/д	0,082	0,082	3,32	1993	2021	15
3-я Юго-Западная	УТ-М-60-2	ж/д	0,082	0,082	21,61	1993	2021	100
3-я Юго-Западная	УТ-М-67	ж/д	0,082	0,082	3,03	1993	2021	14
3-я Юго-Западная	УТ-М-67	УТ-М-67-1	0,1	0,082	32,35	1993	2021	142
3-я Юго-Западная	УТ-М-67-1	УТ-М-67-2	0,1	0,082	32,83	1993	2021	145
3-я Юго-Западная	УТ-М-67-1	ж/д	0,082	0,082	4,06	1993	2021	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-67-2	ж/д	0,082	0,082	27,55	1993	2021	127
3-я Юго-Западная	УТ-М-67-2	ж/д	0,082	0,082	3,37	1993	2021	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-68	ж/д	0,082	0,082	48,41	1993	2021	223
3-я Юго-Западная	УТ-М-68	ж/д	0,082	0,082	4,64	1993	2021	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-69	ж/д	0,082	0,082	26,83	1993	2021	124
3-я Юго-Западная	УТ-М-69	ж/д	0,082	0,082	38,64	1993	2021	178
3-я Юго-Западная	УТ-М-7	УТ-М-8	0,309	0,309	125,32	1993	2021	2 741
3-я Юго-Западная	УТ-М-7	УТ-М-8	0,259	0,259	127,42	1993	2021	2 318
3-я Юго-Западная	УТ-М-8	УТ-М-59	0,15	0,15	199,18	1993	2021	1 892
3-я Юго-Западная	УТ-М-8	УТ-М-59	0,15	0,082	200,21	1993	2021	1 902
ЗКС	УТ10сг2-16	УТ10сг2-17	0,15	0,15	20,01	1994	2021	190
ЗКС	УТ10сг2-17	ж/д	0,082	0,082	7,75	1994	2021	36
ЗКС	УТ10сг2-17	УТ10сг2-18	0,15	0,15	18,62	1994	2021	177
ЗКС	УТ10сг2-18	УТ10сг2-19	0,15	0,15	17,39	1994	2021	165
ЗКС	УТ10сг2-4	УТ10сг2-5	0,259	0,259	31,72	1994	2021	577
ЗКС	УТ10сг2-5	УТ10сг2-6	0,259	0,259	29,83	1994	2021	543
ЗКС	УТ10сг2-5	ж/д	0,082	0,082	6,82	1994	2021	31
ЗКС	УТ10сг2-6	ж/д	0,082	0,082	5,94	1994	2021	27
ЗКС	УТ10сг2-6	УТ10сг2-7	0,259	0,259	30,3	1994	2021	551
ЗКС	УТ10сг2-7	ж/д	0,082	0,082	9,78	1994	2021	45
ЗКС	УТ10сг2-84	ж/д	0,069	0,069	7,92	1994	2021	29
ЗКС	УТ10сг2-84	Магазин	0,069	0,069	9,06	1994	2021	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-85	УТ10сг2-86	0,069	0,069	37,79	1994	2021	139
ЗКС	УТ10сг2-86	ж/д	0,069	0,069	6,2	1994	2021	23
ЗКС	УТ10сг2-86	Магазин + Офис	0,069	0,069	8,8	1994	2021	32
ЗКС	УТ10сг2-87	ж/д	0,069	0,069	6,75	1994	2021	25
ЗКС	УТ10сг2-87	ОАО НПФ ГАЗ	0,069	0,069	8,25	1994	2021	30
ЗКС	УТ10сг2-89	ж/д	0,069	0,069	8,35	1994	2021	31
ЗКС	УТ10сг2-89	ж/д	0,069	0,069	10,69	1994	2021	39
ЗКС	УТ10сг2-9	УТ10сг2-10	0,207	0,207	37,51	1994	2021	578
ЗКС	УТ10сг2-9	ж/д	0,082	0,082	15,09	1994	2021	70
ЗКС	УТ2СГ2-51	ж/д	0,1	0,1	9,47	1994	2021	42
ЗКС	УТ2СГ2-6	УТ2СГ2-51	0,1	0,1	108,99	1994	2021	480
ЗКС	УТ30-13	УТ30-27	0,069	0,069	7,92	1993	2021	29
ЗКС	УТ30-27	УТ30-28	0,069	0,069	50,57	1993	2021	187
ЗКС	УТ30-28	бассейн	0,069	0,069	5,14	1993	2021	19
Комсомольская	УТ10сг2-16	УТ10сг2-17	0,125	0,1	13,09	1994	2021	78
Комсомольская	УТ10сг2-17	УТ10сг2-18	0,125	0,1	29,95	1994	2021	177
Комсомольская	УТ10сг2-17	ж/д	0,082	0,05	6,23	1994	2021	29
Комсомольская	УТ10сг2-18	УТ10сг2-19	0,1	0,082	19,61	1994	2021	86
Комсомольская	УТ10сг2-4	УТ10сг2-5	0,207	0,15	25,11	1994	2021	387
Комсомольская	УТ10сг2-5	ж/д	0,069	0,069	6,71	1994	2021	25
Комсомольская	УТ10сг2-5	УТ10сг2-6	0,207	0,15	35,92	1994	2021	554
Комсомольская	УТ10сг2-6	ж/д	0,069	0,069	4,37	1994	2021	16
Комсомольская	УТ10сг2-6	УТ10сг2-7	0,207	0,15	23,65	1994	2021	365
Комсомольская	УТ10сг2-7	ж/д	0,069	0,069	5,83	1994	2021	22
Комсомольская	УТ10сг2-84	ж/д	0,082	0,069	6,86	1994	2021	32
Комсомольская	УТ10сг2-84	УТ10сг2-84-2	0,1	0,082	13,19	1994	2021	58
Комсомольская	УТ10сг2-84	УТ10сг2-84-1	0,1	0,082	20,23	1994	2021	89
Комсомольская	УТ10сг2-84-1	УТ10сг2-87	0,1	0,082	10,34	1994	2021	46
Комсомольская	УТ10сг2-84-2	ж/д	0,082	0,069	6,5	1994	2021	30
Комсомольская	УТ10сг2-84-2	УТ10сг2-84-3	0,1	0,082	12,32	1994	2021	54
Комсомольская	УТ10сг2-84-3	УТ10сг2-89	0,1	0,082	9,75	1994	2021	43
Комсомольская	УТ10сг2-87	ж/д	0,082	0,069	5,12	1994	2021	24
Комсомольская	УТ10сг2-87	УТ10сг2-87-1	0,1	0,082	18,85	1994	2021	83
Комсомольская	УТ10сг2-87-1	Магазин + Офис	0,082	0,069	4,46	1994	2021	21
Комсомольская	УТ10сг2-87-1	УТ10сг2-87-2	0,1	0,082	14,69	1994	2021	65
Комсомольская	УТ10сг2-87-2	ж/д	0,082	0,069	4,7	1994	2021	22
Комсомольская	УТ10сг2-89	ж/д	0,1	0,082	5,58	1994	2021	25
Комсомольская	УТ10сг2-9	ж/д	0,082	0,05	7,17	1994	2021	33
Комсомольская	УТ10сг2-9	УТ10сг2-10	0,207	0,207	36,31	1994	2021	560
Комсомольская	УТ30-13	УТ30-27	0,069	0,05	10,92	1993	2021	40
Комсомольская	УТ30-27	УТ30-28	0,069	0,05	53,33	1993	2021	197
Комсомольская	УТ30-28	бассейн	0,069	0,05	8,85	1993	2021	33
Ленинская	УТ13-0	УТ13-14	0,082	0,082	15,99	1993	2021	74

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ13-1	УТ13-14	0,082	0,082	5,32	1993	2021	25
Ленинская	УТ13-14	УТ13-14А	0,082	0,082	10,76	1993	2021	50
Ленинская	УТ13-14	УТ13-14А	0,082	0,082	9,44	1993	2021	44
Ленинская	УТ13-14А	УТ13-15	0,082	0,082	24,46	1993	2021	113
Ленинская	УТ13-14А	офис	0,1	0,1	5,3	1993	2021	23
Ленинская	УТ13-14А	УТ13-15	0,082	0,082	24,17	1993	2021	112
Ленинская	УТ13-15	УТ13-16	0,082	0,082	49,36	1993	2021	228
Ленинская	УТ13-15	УТ13-16	0,082	0,082	48	1993	2021	222
Ленинская	УТ13-16	УТ13-17	0,082	0,082	9,95	1993	2021	46
Ленинская	УТ13-16	УТ13-17	0,082	0,082	11,07	1993	2021	51
Ленинская	УТ13-17	ж/д	0,082	0,082	8,25	1993	2021	38
Ленинская	УТ13-17	ж/д	0,082	0,082	7,03	1993	2021	32
Ленинская	УТ13-17	ж/д	0,069	0,069	4,7	1993	2021	17
Ленинская	УТ13-17	ж/д	0,069	0,069	3,56	1993	2021	13
Ленинская	УТ6-10	УТ6-11	0,1	0,1	5,84	1994	2021	26
Ленинская	УТ6-10	ж/д	0,082	0,082	11,14	1994	2021	51
Ленинская	УТ6-10	УТ6-11	0,1	0,069	6,3	1994	2021	28
Ленинская	УТ6-10	ж/д	0,069	0,05	5,18	1994	2021	19
Ленинская	УТ6-61	УТ6-63	0,1	0,1	8,65	1993	2021	38
Ленинская	УТ6-61	УТ6-63	0,1	0,082	9,24	1993	2021	41
Ленинская	УТ6-62	УТ6-65	0,082	0,082	5,91	1993	2021	27
Ленинская	УТ6-62	УТ6-65	0,082	0,05	7,52	1993	2021	35
Ленинская	УТ6-63	ж/д	0,082	0,082	9,04	1993	2021	42
Ленинская	УТ6-63	УТ6-63-1	0,082	0,082	29,25	1993	2021	135
Ленинская	УТ6-63	ж/д	0,082	0,05	4,67	1993	2021	22
Ленинская	УТ6-63	УТ6-63-1	0,082	0,05	28,97	1993	2021	134
Ленинская	УТ6-63-1	УТ6-62	0,082	0,082	25,14	1993	2021	116
Ленинская	УТ6-63-1	ж/д	0,082	0,082	8,53	1993	2021	39
Ленинская	УТ6-63-1	ж/д	0,082	0,05	4,73	1993	2021	22
Ленинская	УТ6-63-1	УТ6-62	0,082	0,05	24,69	1993	2021	114
Ленинская	УТ6-65	УТ6-66	0,082	0,082	22,54	1993	2021	104
Ленинская	УТ6-65	УТ6-66	0,082	0,05	19,74	1993	2021	91
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,082	0,082	10,03	1993	2021	46
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,082	0,082	21,16	1993	2021	98
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,069	0,069	19,93	1993	2021	74
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,082	0,05	11,91	1993	2021	55
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,082	0,05	8,14	1993	2021	38
Ленинская	УТ6-66	ж/д	0,082	0,05	19,52	1993	2021	90
Ленинская	УТ9-11	УТ9-14	0,1	0,1	51,84	1994	2021	228
Ленинская	УТ9-14	УТ9-14-1	0,1	0,1	14,01	1994	2021	62
Ленинская	УТ9-14	УТ9-16	0,1	0,1	10,48	1994	2021	46
Ленинская	УТ9-14	УТ9-16	0,082	0,082	7,55	1994	2021	35
Ленинская	УТ9-14	УТ9-14-1	0,082	0,082	13,5	1994	2021	62

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ9-14-1	УТ9-14-2	0,1	0,1	15,65	1994	2021	69
Ленинская	УТ9-14-1	ж/д	0,082	0,082	8,06	1994	2021	37
Ленинская	УТ9-14-1	УТ9-14-2	0,082	0,082	15,74	1994	2021	73
Ленинская	УТ9-14-1	ж/д	0,05	0,05	4,03	1994	2021	15
Ленинская	УТ9-14-2	ж/д	0,1	0,1	20,11	1994	2021	89
Ленинская	УТ9-14-2	ж/д	0,082	0,082	7,65	1994	2021	35
Ленинская	УТ9-14-2	ж/д	0,082	0,082	14,05	1994	2021	65
Ленинская	УТ9-14-2	ж/д	0,05	0,05	4,04	1994	2021	15
Ленинская	УТ9-16	ж/д	0,05	0,05	4,84	1994	2021	18
Ленинская	УТ9-16	ж/д	0,1	0,1	13,65	1994	2021	60
Ленинская	УТ9-16	ж/д	0,082	0,082	6,79	1994	2021	31
Ленинская	УТ9-16	ж/д	0,05	0,05	4,88	1994	2021	18
Ленинская	УТ9-5	УТ9-8	0,207	0,207	39,44	1994	2021	608
Ленинская	УТ9-8	УТ9-9	0,082	0,082	18,82	1994	2021	87
Ленинская	УТ9-9	ж/д	0,082	0,082	11,48	1994	2021	53
Ленинская	УТ9-9	ж/д	0,05	0,05	7,98	1994	2021	29
Ленинская	УТ9-9	ж/д	0,082	0,082	6,84	1994	2021	32
Ленинская	УТ9-9	ж/д	0,05	0,05	5,02	1994	2021	19
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								1 102 676

Таблица 8 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2022 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С111	1 С114	0,517	0,517	166,13	1996	2022	7 003
1-я Соцгородская	1 С114	1 С116	0,517	0,517	78,76	1996	2022	3 320
1-я Соцгородская	1 С116	1 С117	0,414	0,414	45,63	1995	2022	1 303
1-я Соцгородская	1 С117	1 С118	0,414	0,414	39,58	1995	2022	1 130
1-я Соцгородская	1 С118	УТ31-1	0,1	0,1	38,57	1995	2022	170
1-я Соцгородская	1 С118	1 С119	0,414	0,414	47,39	1995	2022	1 354
1-я Соцгородская	1 С119	1 С122	0,414	0,414	54,11	1995	2022	1 545
1-я Соцгородская	1 С122	ж/д	0,082	0,082	9,64	1995	2022	44
1-я Соцгородская	1 С122	1 С124	0,414	0,414	122,57	1995	2022	3 501
1-я Соцгородская	1 С124	ж/д	0,082	0,082	10,93	1995	2022	50
1-я Соцгородская	1 С124	1 С125	0,414	0,414	71,28	1995	2022	2 036
1-я Соцгородская	1 С14	1 С15	0,616	0,616	142,43	1995	2022	9 493
1-я Соцгородская	1 С15	1 С17	0,616	0,616	37,33	1995	2022	2 488
1-я Соцгородская	1 С15	1 С17	0,517	0	36,48	1995	2022	1 538
1-я Соцгородская	1 С17	1 С18	0,616	0,616	46,29	1995	2022	3 085
1-я Соцгородская	1 С17	баня	0,082	0,082	15,61	1995	2022	72
1-я Соцгородская	1 С17	1 С18	0,517	0	46	1995	2022	1 939
1-я Соцгородская	1 С18	1 С19	0,616	0,616	50,21	1995	2022	3 346
1-я Соцгородская	1 С18	кафе	0,1	0,1	20,29	1995	2022	89
1-я Соцгородская	1 С18	1 С19	0,517	0	53,28	1995	2022	2 246
1-я Соцгородская	1 С19	1 С20	0,517	0	16,67	1996	2022	703
1-я Соцгородская	1 С19	1 С19	0,616	0,616	5,08	1995	2022	339
1-я Соцгородская	1 С20	1 С21	0,414	0	97,92	1996	2022	2 797
1-я Соцгородская	1 С26	УТ6-68	0,15	0,15	49,5	1997	2022	470
1-я Соцгородская	1 С29	1 С30	0,517	0,517	244,47	1996	2022	10 305
1-я Соцгородская	1 С31	1 С32	0,517	0,517	76,38	1997	2022	3 220
1-я Соцгородская	1 С39	1 С40	0,517	0,517	128,58	1997	2022	5 420
1-я Соцгородская	1 С40	УТ3-191	0,309	0,309	25,74	1997	2022	563
1-я Соцгородская	1 С40	1 С41	0,517	0,517	20,3	1997	2022	856
1-я Соцгородская	1 С41	1 С42	0,517	0,517	28,06	1997	2022	1 183
1-я Соцгородская	1 С7	1 С8	0,517	0	20,43	1995	2022	861
1-я Соцгородская	1 С88	1 С117	0,309	0	339,46	1996	2022	7 424
1-я Соцгородская	1С50	ЗЮ56	0,414	0,414	18,82	1996	2022	538
1-я Соцгородская	ЗЮ56	ЗЮ55	0,414	0,414	17,49	1996	2022	500
1-я Соцгородская	УТ13-2	ж/д	0,05	0,05	15,93	1995	2022	59
1-я Соцгородская	УТ13-28	ж/д	0,069	0,069	34,99	1995	2022	129
1-я Соцгородская	УТ19-19	ж/д	0,05	0,05	4,49	1996	2022	17
1-я Соцгородская	УТ19-20	ж/д	0,05	0,05	4,72	1996	2022	17
1-я Соцгородская	УТ19-22	УТ19-24	0,1	0,1	79,16	1996	2022	349
1-я Соцгородская	УТ19-24	дом спорта	0,1	0,1	24,51	1996	2022	108
1-я Соцгородская	УТ-1СГ-25-161	АБК	0,05	0,05	18,59	1996	2022	69
1-я Соцгородская	УТ21-11	УТ21-9-2	0,15	0,15	31,28	1996	2022	297
1-я Соцгородская	УТ21-12	УТ21-11	0,15	0,15	69,8	1996	2022	663

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ21-12	ж/д	0,1	0,1	6,65	1996	2022	29
1-я Соцгородская	УТ21-14	УТ21-12	0,15	0,15	91,76	1996	2022	872
1-я Соцгородская	УТ21-14	ж/д	0,1	0,1	7,03	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ21-7	УТ21-8	0,15	0,15	20,4	1996	2022	194
1-я Соцгородская	УТ21-8	УТ21-9	0,15	0,15	31,44	1996	2022	299
1-я Соцгородская	УТ21-9	ж/д	0,1	0,1	6,63	1996	2022	29
1-я Соцгородская	УТ21-9	УТ21-9-1	0,15	0,15	43,17	1996	2022	410
1-я Соцгородская	УТ21-9-1	ж/д	0,082	0,082	6,74	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ21-9-2	УТ21-9-1	0,15	0,15	39,24	1996	2022	373
1-я Соцгородская	УТ21-9-2	ж/д	0,082	0,082	7,66	1996	2022	35
1-я Соцгородская	УТ25-114	УТ25-115	0,15	0,15	23,47	1997	2022	223
1-я Соцгородская	УТ25-115	УТ25-116	0,15	0,15	12,13	1997	2022	115
1-я Соцгородская	УТ25-118	УТ25-116	0,1	0,1	29,98	1997	2022	132
1-я Соцгородская	УТ25-120	УТ25-118	0,1	0,1	28,29	1997	2022	125
1-я Соцгородская	УТ25-122	УТ25-120	0,1	0,1	32,32	1997	2022	142
1-я Соцгородская	УТ25-124	УТ25-122	0,1	0,1	33,49	1997	2022	147
1-я Соцгородская	УТ25-126	УТ25-124	0,1	0,1	31,39	1997	2022	138
1-я Соцгородская	УТ25-128	УТ7А-22-6-1	0,082	0,082	52,93	1996	2022	244
1-я Соцгородская	УТ25-128	УТ25-126	0,1	0,1	22,84	1997	2022	101
1-я Соцгородская	УТ25-129	УТ25-128	0,207	0,207	36,28	1996	2022	559
1-я Соцгородская	УТ25-131	УТ25-132	0,259	0,259	33,47	1995	2022	609
1-я Соцгородская	УТ25-132	УТ25-132-1	0,082	0,082	5,35	1995	2022	25
1-я Соцгородская	УТ25-132-1	ж/д	0,082	0,082	7,53	1995	2022	35
1-я Соцгородская	УТ25-132-1	УТ25-132-2	0,082	0,082	31,06	1995	2022	143
1-я Соцгородская	УТ25-132-2	ж/д	0,082	0,082	5,54	1995	2022	26
1-я Соцгородская	УТ25-132-2	УТ25-132-3	0,082	0,082	24,8	1995	2022	114
1-я Соцгородская	УТ25-132-3	ж/д	0,082	0,082	6,08	1995	2022	28
1-я Соцгородская	УТ25-132-3	УТ25-132-4	0,082	0,082	27,87	1995	2022	129
1-я Соцгородская	УТ25-132-4	ж/д	0,082	0,082	7,14	1995	2022	33
1-я Соцгородская	УТ25-132-4	УТ25-132-5	0,082	0,082	25,06	1995	2022	116
1-я Соцгородская	УТ25-132-5	ж/д	0,082	0,082	7,71	1995	2022	36
1-я Соцгородская	УТ25-200	УТ25-201	0,1	0,1	57,8	1997	2022	255
1-я Соцгородская	УТ25-201	ж/д	0,082	0,082	49,63	1997	2022	229
1-я Соцгородская	УТ25-83	УТ25-89	0,259	0,259	31,88	1995	2022	580
1-я Соцгородская	УТ25-89	УТ25-131	0,259	0,259	79,79	1995	2022	1 452
1-я Соцгородская	УТ26-19	ж/д	0,05	0,05	10,65	1995	2022	39
1-я Соцгородская	УТ26-19	УТ26-20	0,15	0,15	31,48	1995	2022	299
1-я Соцгородская	УТ26-2	ж/д	0,05	0,05	7,7	1995	2022	28
1-я Соцгородская	УТ26-2	ж/д	0,05	0,05	11,02	1995	2022	41
1-я Соцгородская	УТ26-2	УТ26-3	0,15	0,15	45,46	1995	2022	432
1-я Соцгородская	УТ26-20	УТ26-28	0,1	0,1	50,97	1995	2022	224
1-я Соцгородская	УТ26-20	УТ26-21	0,15	0,15	62,72	1995	2022	596
1-я Соцгородская	УТ26-21	УТ26-22	0,125	0,125	20,36	1995	2022	121

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ26-22	ж/д	0,125	0,125	9,36	1995	2022	55
1-я Соцгородская	УТ26-22	УТ26-23	0,1	0,1	29,04	1995	2022	128
1-я Соцгородская	УТ26-23	УТ26-33	0,082	0,082	18,37	1995	2022	85
1-я Соцгородская	УТ26-24	суд	0,05	0,05	9,43	1995	2022	35
1-я Соцгородская	УТ26-24	ж/д	0,05	0,05	9,65	1995	2022	36
1-я Соцгородская	УТ26-28	УТ26-29	0,082	0,082	46,11	1995	2022	213
1-я Соцгородская	УТ26-29	ж/д	0,05	0,05	31,23	1995	2022	115
1-я Соцгородская	УТ26-29	д/к 23	0,05	0,05	25,38	1995	2022	94
1-я Соцгородская	УТ26-3	ж/д	0,05	0,05	22,14	1995	2022	82
1-я Соцгородская	УТ26-3	ж/д	0,05	0,05	52,38	1995	2022	193
1-я Соцгородская	УТ26-3	УТ26-4	0,15	0,15	83,03	1995	2022	789
1-я Соцгородская	УТ26-33	УТ26-34	0,05	0,05	54,26	1995	2022	200
1-я Соцгородская	УТ26-34	д/к 102	0,05	0,05	12,47	1995	2022	46
1-я Соцгородская	УТ26-4	ж/д	0,05	0,05	10,49	1995	2022	39
1-я Соцгородская	УТ26-4	УТ26-5	0,15	0,15	20,3	1995	2022	193
1-я Соцгородская	УТ26-5	ж/д	0,05	0,05	50,9	1995	2022	188
1-я Соцгородская	УТ26-5	УТ26-6	0,125	0,125	23,64	1995	2022	140
1-я Соцгородская	УТ26-6	ж/д	0,125	0,125	9,4	1995	2022	56
1-я Соцгородская	УТ26-7	ж/д	0,05	0,05	25,27	1995	2022	93
1-я Соцгородская	УТ26-8	ж/д	0,05	0,05	12,07	1995	2022	45
1-я Соцгородская	УТ26-8	ж/д	0,05	0,05	11	1995	2022	41
1-я Соцгородская	УТ31-1	ж/д	0,082	0,082	3,76	1995	2022	17
1-я Соцгородская	УТ31-1	УТ31-2	0,082	0,082	96,56	1995	2022	446
1-я Соцгородская	УТ31-2	ж/д	0,082	0,082	3,77	1995	2022	17
1-я Соцгородская	УТ31-2	ж/д	0,082	0,082	78,67	1995	2022	363
1-я Соцгородская	УТ3-191	УТ25-87	0,309	0,309	17,6	1997	2022	385
1-я Соцгородская	УТ6-19	УТ6-20	0,207	0,207	30,68	1997	2022	473
1-я Соцгородская	УТ6-20	ж/д	0,069	0,069	8,91	1997	2022	33
1-я Соцгородская	УТ6-20	УТ6-21	0,207	0,207	17,06	1997	2022	263
1-я Соцгородская	УТ6-68	ж/д	0,1	0,1	8,24	1997	2022	36
1-я Соцгородская	УТ6-68	УТ6-70	0,15	0,15	131,53	1997	2022	1 250
1-я Соцгородская	УТ6-68	ж/д	0,082	0	6,01	1997	2022	28
1-я Соцгородская	УТ6-70	УТ6-71	0,15	0,15	25,5	1997	2022	242
1-я Соцгородская	УТ6-70	УТ6-68	0,15	0	125,61	1997	2022	1 193
1-я Соцгородская	УТ6-70	ж/д	0,1	0,1	12,45	1997	2022	55
1-я Соцгородская	УТ6-70	ж/д	0,082	0	7,29	1997	2022	34
1-я Соцгородская	УТ6-71	ж/д	0,1	0,1	12,52	1997	2022	55
1-я Соцгородская	УТ6-71	УТ6-72	0,15	0,15	10,18	1997	2022	97
1-я Соцгородская	УТ6-71	ж/д	0,082	0	4,83	1997	2022	22
1-я Соцгородская	УТ6-71	УТ6-70	0,15	0	26,4	1997	2022	251
1-я Соцгородская	УТ6-72	УТ6-73	0,15	0,15	76,36	1997	2022	725
1-я Соцгородская	УТ6-72	УТ6-71	0,15	0	9,03	1997	2022	86
1-я Соцгородская	УТ6-72	УТ6-74	0,1	0	120,69	1997	2022	532

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ6-73	УТ6-74	0,15	0,15	44,14	1997	2022	419
1-я Соцгородская	УТ6-74	ж/д	0,1	0,1	14,17	1997	2022	62
1-я Соцгородская	УТ6-74	ж/д	0,125	0,125	109,27	1997	2022	648
1-я Соцгородская	УТ6-74	ж/д	0,082	0	7,61	1997	2022	35
1-я Соцгородская	УТ6-74	ж/д	0,082	0	104,27	1997	2022	481
1-я Соцгородская	УТ7А-22-6-1	филиал МГУТУ	0,082	0,082	13,63	1996	2022	63
1-я Соцгородская	УТ7А-22-6-1	УТ-1СГ-25-161	0,05	0,05	95,08	1996	2022	351
1-я Соцгородская	УТ9-11	УТ9-21	0,125	0,125	54,91	1996	2022	325
1-я Соцгородская	УТ9-11	УТ9-12	0,15	0,15	14,88	1996	2022	141
1-я Соцгородская	УТ9-11	УТ9-12	0,15	0,082	15,55	1996	2022	148
1-я Соцгородская	УТ9-11	УТ9-21	0,125	0,082	55,94	1996	2022	332
1-я Соцгородская	УТ9-11	ж/д	0,1	0,1	4,46	1996	2022	20
1-я Соцгородская	УТ9-11	ж/д	0,082	0,069	5,13	1996	2022	24
1-я Соцгородская	УТ9-12	УТ9-13	0,15	0,15	36,32	1996	2022	345
1-я Соцгородская	УТ9-12	УТ9-13	0,15	0,1	43,58	1996	2022	414
1-я Соцгородская	УТ9-13	ж/д	0,1	0,1	5,25	1996	2022	23
1-я Соцгородская	УТ9-13	УТ9-15	0,1	0,1	30,54	1996	2022	135
1-я Соцгородская	УТ9-13	ж/д	0,082	0,069	3,43	1996	2022	16
1-я Соцгородская	УТ9-13	УТ9-15	0,1	0,082	29,72	1996	2022	131
1-я Соцгородская	УТ9-15	УТ9-56	0,082	0,082	37,27	1995	2022	172
1-я Соцгородская	УТ9-15	УТ9-15-2	0,1	0,1	26,51	1996	2022	117
1-я Соцгородская	УТ9-15	УТ9-56	0,1	0,069	34,34	1995	2022	151
1-я Соцгородская	УТ9-15	УТ9-15-2	0,1	0,082	23,42	1996	2022	103
1-я Соцгородская	УТ9-15-2	УТ9-15-3	0,082	0,069	19,64	1996	2022	91
1-я Соцгородская	УТ9-15-2	УТ9-15-3	0,082	0,082	19,7	1996	2022	91
1-я Соцгородская	УТ9-15-2	ж/д	0,082	0,082	8,9	1996	2022	41
1-я Соцгородская	УТ9-15-2	ж/д	0,082	0,069	4,74	1996	2022	22
1-я Соцгородская	УТ9-15-3	ж/д	0,082	0,069	17,72	1996	2022	82
1-я Соцгородская	УТ9-15-3	ж/д	0,082	0,082	19,42	1996	2022	90
1-я Соцгородская	УТ9-15-3	ж/д	0,082	0,082	9,7	1996	2022	45
1-я Соцгородская	УТ9-15-3	ж/д	0,082	0,069	5,21	1996	2022	24
1-я Соцгородская	УТ9-2	УТ9-32	0,15	0,15	79,06	1995	2022	751
1-я Соцгородская	УТ9-2	УТ9-32	0,15	0,1	72,98	1995	2022	693
1-я Соцгородская	УТ9-21	УТ9-22	0,125	0,125	38,3	1996	2022	227
1-я Соцгородская	УТ9-21	УТ9-22	0,082	0,069	38,48	1996	2022	178
1-я Соцгородская	УТ9-22	ж/д	0,082	0,082	30,41	1996	2022	140
1-я Соцгородская	УТ9-22	ж/д	0,082	0,069	27,91	1996	2022	129
1-я Соцгородская	УТ9-22	ж/д	0,125	0,125	8,73	1996	2022	52
1-я Соцгородская	УТ9-22	ж/д	0,082	0,069	8,2	1996	2022	38
1-я Соцгородская	УТ9-27	УТ9-28	0,15	0,15	173,67	1996	2022	1 650
1-я Соцгородская	УТ9-27	УТ9-27-1	0,082	0,082	10,24	1996	2022	47
1-я Соцгородская	УТ9-27	УТ9-27-1	0,082	0,069	17,37	1996	2022	80
1-я Соцгородская	УТ9-27	УТ9-28	0,207	0,1	164,14	1996	2022	2 530

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ9-27'	УТ9-27	0,15	0,15	27,26	1996	2022	259
1-я Соцгородская	УТ9-27'	УТ9-27	0,207	0,1	28,89	1996	2022	445
1-я Соцгородская	УТ9-27-1	УТ9-27-2	0,082	0,082	35,67	1996	2022	165
1-я Соцгородская	УТ9-27-1	УТ9-27-2	0,082	0,069	35,97	1996	2022	166
1-я Соцгородская	УТ9-27-1	ж/д	0,082	0,082	7,6	1996	2022	35
1-я Соцгородская	УТ9-27-1	ж/д	0,082	0,05	7,69	1996	2022	35
1-я Соцгородская	УТ9-27-2	ж/д	0,082	0,082	20,3	1996	2022	94
1-я Соцгородская	УТ9-27-2	ж/д	0,082	0,05	13,77	1996	2022	64
1-я Соцгородская	УТ9-27-2	ж/д	0,082	0,082	8,03	1996	2022	37
1-я Соцгородская	УТ9-27-2	ж/д	0,082	0,05	6,71	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ9-28	УТ9-29	0,1	0,1	71,25	1996	2022	314
1-я Соцгородская	УТ9-28	ж/д	0,125	0,125	14,81	1996	2022	88
1-я Соцгородская	УТ9-28	УТ9-30	0,125	0,125	41,88	1996	2022	248
1-я Соцгородская	УТ9-28	ж/д	0,1	0,1	12,86	1996	2022	57
1-я Соцгородская	УТ9-28	УТ9-29	0,1	0,1	68,16	1996	2022	300
1-я Соцгородская	УТ9-28	УТ9-30	0,207	0,1	44	1996	2022	678
1-я Соцгородская	УТ9-29	ж/д	0,082	0,082	48,24	1996	2022	223
1-я Соцгородская	УТ9-29	ж/д	0,082	0,082	61,33	1996	2022	283
1-я Соцгородская	УТ9-29	ж/д	0,1	0,1	41,04	1996	2022	181
1-я Соцгородская	УТ9-29	ж/д	0,1	0,1	64,44	1996	2022	284
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-3-1	0,1	0,1	28,21	1996	2022	124
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-9	0,207	0,207	21,32	1996	2022	329
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-27'	0,207	0,207	44,46	1996	2022	685
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-3-1	0,1	0,069	23,62	1996	2022	104
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-9	0,15	0,1	19,89	1996	2022	189
1-я Соцгородская	УТ9-3	УТ9-27'	0,207	0,125	38,43	1996	2022	592
1-я Соцгородская	УТ9-30	УТ9-32	0,1	0,1	30,64	1996	2022	135
1-я Соцгородская	УТ9-30	УТ9-31	0,1	0,1	14,27	1996	2022	63
1-я Соцгородская	УТ9-30	УТ9-31	0,05	0,05	22,04	1996	2022	81
1-я Соцгородская	УТ9-30	УТ9-32	0,207	0,1	29,96	1996	2022	462
1-я Соцгородская	УТ9-31	ж/д	0,1	0,1	24,48	1996	2022	108
1-я Соцгородская	УТ9-31	ж/д	0,082	0,082	8,23	1996	2022	38
1-я Соцгородская	УТ9-31	ж/д	0,05	0,05	14,69	1996	2022	54
1-я Соцгородская	УТ9-31	ж/д	0,05	0,05	7,03	1996	2022	26
1-я Соцгородская	УТ9-3-1	УТ9-3-2	0,082	0,082	20,12	1996	2022	93
1-я Соцгородская	УТ9-3-1	УТ9-3-2	0,082	0,05	28,06	1996	2022	130
1-я Соцгородская	УТ9-3-1	ж/д	0,082	0,082	6,04	1996	2022	28
1-я Соцгородская	УТ9-3-1	ж/д	0,082	0,05	10,14	1996	2022	47
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,1	5,3	1995	2022	23
1-я Соцгородская	УТ9-32	УТ9-36	0,15	0,15	61,68	1995	2022	586
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,1	32,65	1996	2022	144
1-я Соцгородская	УТ9-32	УТ9-33	0,1	0,1	55,58	1996	2022	245
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,082	3,17	1995	2022	14

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ9-32	УТ9-36	0,15	0,125	64,26	1995	2022	610
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,1	31,61	1996	2022	139
1-я Соцгородская	УТ9-32	УТ9-33	0,207	0,1	61,04	1996	2022	941
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,1	5,17	1995	2022	23
1-я Соцгородская	УТ9-32	ж/д	0,1	0,082	3,12	1995	2022	14
1-я Соцгородская	УТ9-3-2	УТ9-3-3	0,082	0,082	27,8	1996	2022	128
1-я Соцгородская	УТ9-3-2	УТ9-3-3	0,082	0,05	28,45	1996	2022	131
1-я Соцгородская	УТ9-3-2	ж/д	0,082	0,082	6,83	1996	2022	32
1-я Соцгородская	УТ9-3-2	ж/д	0,082	0,05	5,72	1996	2022	26
1-я Соцгородская	УТ9-33	ж/д	0,1	0,1	65,56	1996	2022	289
1-я Соцгородская	УТ9-33	УТ9-34	0,1	0,1	91,2	1996	2022	402
1-я Соцгородская	УТ9-33	ж/д	0,1	0,1	63,91	1996	2022	281
1-я Соцгородская	УТ9-33	УТ9-34	0,207	0,1	87,08	1996	2022	1 342
1-я Соцгородская	УТ9-3-3	ж/д	0,082	0,082	41,8	1996	2022	193
1-я Соцгородская	УТ9-3-3	ж/д	0,082	0,05	33,66	1996	2022	155
1-я Соцгородская	УТ9-3-3	ж/д	0,082	0,082	6,59	1996	2022	30
1-я Соцгородская	УТ9-3-3	ж/д	0,082	0,05	5,85	1996	2022	27
1-я Соцгородская	УТ9-34	ж/д	0,082	0,082	7,21	1996	2022	33
1-я Соцгородская	УТ9-34	УТ9-35	0,1	0,1	17,94	1996	2022	79
1-я Соцгородская	УТ9-34	ж/д	0,1	0,1	10,08	1996	2022	44
1-я Соцгородская	УТ9-34	УТ9-35	0,1	0,1	18,94	1996	2022	83
1-я Соцгородская	УТ9-35	ж/д	0,082	0,082	7,28	1996	2022	34
1-я Соцгородская	УТ9-35	УТ9-36	0,1	0,1	18,86	1996	2022	83
1-я Соцгородская	УТ9-35	УТ9-36	0,1	0,1	19,54	1996	2022	86
1-я Соцгородская	УТ9-35	ж/д	0,1	0,1	6,28	1996	2022	28
1-я Соцгородская	УТ9-36	УТ9-37	0,15	0,15	24,52	1996	2022	233
1-я Соцгородская	УТ9-36	УТ9-37	0,15	0,125	26,99	1996	2022	256
1-я Соцгородская	УТ9-36	ж/д	0,082	0,082	7,34	1996	2022	34
1-я Соцгородская	УТ9-36	УТ9-37	0,1	0,1	18,55	1996	2022	82
1-я Соцгородская	УТ9-36	УТ9-37	0,1	0,1	18,04	1996	2022	79
1-я Соцгородская	УТ9-36	ж/д	0,1	0,1	5,52	1996	2022	24
1-я Соцгородская	УТ9-37	УТ9-38	0,15	0,15	30,68	1996	2022	291
1-я Соцгородская	УТ9-37	УТ9-38	0,15	0,082	33,68	1996	2022	320
1-я Соцгородская	УТ9-37	ж/д	0,082	0,082	6,75	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ9-37	УТ9-38	0,1	0,1	19,89	1996	2022	88
1-я Соцгородская	УТ9-37	ж/д	0,1	0,1	5,46	1996	2022	24
1-я Соцгородская	УТ9-37	УТ9-38	0,1	0,1	19,84	1996	2022	87
1-я Соцгородская	УТ9-38	УТ9-39	0,125	0,125	23,34	1996	2022	138
1-я Соцгородская	УТ9-38	УТ9-39	0,15	0,082	23,85	1996	2022	227
1-я Соцгородская	УТ9-38	ж/д	0,082	0,082	6,75	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ9-38	ж/д	0,1	0,1	13,71	1996	2022	60
1-я Соцгородская	УТ9-38	ж/д	0,1	0,1	5,24	1996	2022	23
1-я Соцгородская	УТ9-38	ж/д	0,1	0,1	11	1996	2022	48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ9-39	ж/д	0,1	0,1	4,3	1996	2022	19
1-я Соцгородская	УТ9-39	УТ9-40	0,1	0,1	27,04	1996	2022	119
1-я Соцгородская	УТ9-39	ж/д	0,082	0,05	2,98	1996	2022	14
1-я Соцгородская	УТ9-39	УТ9-40	0,15	0,082	26,54	1996	2022	252
1-я Соцгородская	УТ9-40	УТ9-42	0,1	0,1	33,36	1996	2022	147
1-я Соцгородская	УТ9-40	УТ9-42	0,125	0,082	30	1996	2022	178
1-я Соцгородская	УТ9-40	ж/д	0,1	0,1	6,46	1996	2022	28
1-я Соцгородская	УТ9-40	ж/д	0,082	0,05	3,77	1996	2022	17
1-я Соцгородская	УТ9-42	УТ9-43	0,1	0,1	28,34	1996	2022	125
1-я Соцгородская	УТ9-42	УТ9-43	0,1	0,069	31,16	1996	2022	137
1-я Соцгородская	УТ9-43	УТ9-43-1	0,1	0,1	9,71	1996	2022	43
1-я Соцгородская	УТ9-43	УТ9-48	0,069	0,069	32,73	1996	2022	121
1-я Соцгородская	УТ9-43	УТ9-43-1	0,082	0,05	9,96	1996	2022	46
1-я Соцгородская	УТ9-43	УТ9-48	0,082	0,05	32,12	1996	2022	148
1-я Соцгородская	УТ9-43-1	УТ9-43-2	0,1	0,1	11,94	1996	2022	53
1-я Соцгородская	УТ9-43-1	УТ9-43-2	0,082	0,05	12,2	1996	2022	56
1-я Соцгородская	УТ9-43-1	ж/д	0,082	0,05	3,71	1996	2022	17
1-я Соцгородская	УТ9-43-1	ж/д	0,082	0,082	6,73	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ9-43-2	УТ9-43-3	0,1	0,1	13,71	1996	2022	60
1-я Соцгородская	УТ9-43-2	УТ9-43-3	0,082	0,05	13,96	1996	2022	64
1-я Соцгородская	УТ9-43-2	ж/д	0,082	0,05	3,57	1996	2022	16
1-я Соцгородская	УТ9-43-2	ж/д	0,082	0,082	7,06	1996	2022	33
1-я Соцгородская	УТ9-43-3	ж/д	0,082	0,082	27,61	1996	2022	127
1-я Соцгородская	УТ9-43-3	ж/д	0,082	0,05	21,99	1996	2022	102
1-я Соцгородская	УТ9-43-3	ж/д	0,082	0,05	3,83	1996	2022	18
1-я Соцгородская	УТ9-43-3	ж/д	0,082	0,082	6,63	1996	2022	31
1-я Соцгородская	УТ9-48	ж/д	0,069	0,069	25,4	1996	2022	94
1-я Соцгородская	УТ9-48	ж/д	0,082	0,05	21,44	1996	2022	99
1-я Соцгородская	УТ9-48	ж/д	0,082	0,05	8,31	1996	2022	38
1-я Соцгородская	УТ9-48	ж/д	0,069	0,069	14,17	1996	2022	52
1-я Соцгородская	УТ9-56	УТ9-56'	0,082	0,082	15,01	1995	2022	69
1-я Соцгородская	УТ9-56	УТ9-56'	0,1	0,069	18,7	1995	2022	82
1-я Соцгородская	УТ9-56'	ж/д	0,082	0,082	35,7	1995	2022	165
1-я Соцгородская	УТ9-56'	ж/д	0,1	0,069	22,87	1995	2022	101
1-я Соцгородская	УТ9-56'	ж/д	0,082	0,082	7,77	1995	2022	36
1-я Соцгородская	УТ9-56'	ж/д	0,1	0,069	5,72	1995	2022	25
1-я Соцгородская	УТ9-9	ж/д	0,1	0,1	8,52	1996	2022	38
1-я Соцгородская	УТ9-9	УТ9-11	0,207	0,207	44,25	1996	2022	682
1-я Соцгородская	УТ9-9	ж/д	0,1	0,082	3,52	1996	2022	16
1-я Соцгородская	УТ9-9	УТ9-11	0,15	0,082	46,34	1996	2022	440
1-я Юго-Западная	2ю65-1	УТ15-26	0,15	0,15	67,09	1995	2022	637
1-я Юго-Западная	УТ15-26	УТ15-27	0,15	0,15	17,82	1995	2022	169
1-я Юго-Западная	УТ15-26	УТ15-26-1	0,1	0,1	18,39	1995	2022	81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ15-26-1	УТ15-26-2	0,1	0,1	27,36	1995	2022	120
1-я Юго-Западная	УТ15-26-1	ж/д	0,082	0,082	7,07	1995	2022	33
1-я Юго-Западная	УТ15-26-2	УТ15-26-3	0,1	0,1	16,59	1995	2022	73
1-я Юго-Западная	УТ15-26-2	ж/д	0,082	0,082	6,35	1995	2022	29
1-я Юго-Западная	УТ15-26-3	УТ15-26-4	0,1	0,1	31,46	1995	2022	139
1-я Юго-Западная	УТ15-26-3	ж/д	0,082	0,082	8,34	1995	2022	38
1-я Юго-Западная	УТ15-26-4	УТ15-26-5	0,1	0,1	44,92	1995	2022	198
1-я Юго-Западная	УТ15-26-4	ж/д	0,082	0,082	6,48	1995	2022	30
1-я Юго-Западная	УТ15-26-5	ж/д	0,082	0,082	33,74	1995	2022	156
1-я Юго-Западная	УТ15-26-5	ж/д	0,082	0,082	8,35	1995	2022	39
1-я Юго-Западная	УТ15-27	УТ15-27-1	0,15	0,15	14,91	1995	2022	142
1-я Юго-Западная	УТ15-27-1	УТ15-27-2	0,15	0,15	27,36	1995	2022	260
1-я Юго-Западная	УТ15-27-1	ж/д	0,082	0,082	5,92	1995	2022	27
1-я Юго-Западная	УТ15-27-2	УТ15-27-3	0,15	0,15	16,05	1995	2022	152
1-я Юго-Западная	УТ15-27-2	ж/д	0,082	0,082	6,11	1995	2022	28
1-я Юго-Западная	УТ15-27-3	ж/д	0,082	0,082	6,16	1995	2022	28
1-я Юго-Западная	УТ15-27-3	Банк	0,05	0,05	11,09	1995	2022	41
1-я Юго-Западная	УТ15-27-3	магазин	0,05	0,05	9,93	1995	2022	37
1-я Юго-Западная	УТ16-36	УТ16-37	0,082	0,082	8,95	1996	2022	41
1-я Юго-Западная	УТ16-36	УТ16-43	0,207	0,207	11,26	1996	2022	174
1-я Юго-Западная	УТ16-37	УТ16-38	0,082	0,082	59,57	1996	2022	275
1-я Юго-Западная	УТ16-37	ж/д	0,082	0,082	5,15	1996	2022	24
1-я Юго-Западная	УТ16-43	УТ16-44	0,207	0,207	39,97	1996	2022	616
1-я Юго-Западная	УТ16-46	УТ16-47	0,207	0,207	16,51	1995	2022	255
1-я Юго-Западная	УТ16-47	УТ16-48	0,082	0,082	5,73	1995	2022	26
1-я Юго-Западная	УТ16-47	УТ16-56	0,207	0,207	5,76	1995	2022	89
1-я Юго-Западная	УТ16-48	УТ16-77	0,082	0,082	61,14	1995	2022	282
1-я Юго-Западная	УТ16-49	ж/д	0,082	0,082	36,05	1995	2022	166
1-я Юго-Западная	УТ16-49	ж/д	0,082	0,082	32,68	1995	2022	151
1-я Юго-Западная	УТ16-56	УТ16-57	0,207	0,207	48,5	1995	2022	748
1-я Юго-Западная	УТ16-58	УТ16-59	0,207	0,207	15,1	1995	2022	233
1-я Юго-Западная	УТ16-59	УТ16-60	0,207	0,207	50,27	1995	2022	775
1-я Юго-Западная	УТ16-60	УТ16-61	0,207	0,207	13,69	1995	2022	211
1-я Юго-Западная	УТ16-61	УТ23-32'	0,207	0,207	131,44	1995	2022	2 026
1-я Юго-Западная	УТ16-77	ж/д	0,082	0,082	15,19	1995	2022	70
1-я Юго-Западная	УТ16-77	УТ16-49	0,082	0,082	16,09	1995	2022	74
1-я Юго-Западная	УТ17-2	УТ17-2-1	0,1	0,1	47,14	1995	2022	208
1-я Юго-Западная	УТ17-2-1	ж/д	0,082	0,082	5,14	1995	2022	24
1-я Юго-Западная	УТ17-2-1	УТ17-3	0,1	0,1	58,83	1995	2022	259
1-я Юго-Западная	УТ17-2-1	ж/д	0,082	0,082	8,72	1995	2022	40
1-я Юго-Западная	УТ17-25	УТ17-26	0,1	0,1	30,02	1996	2022	132
1-я Юго-Западная	УТ17-26	УТ17-26-1	0,1	0,1	40,44	1996	2022	178
1-я Юго-Западная	УТ17-26-1	ж/д	0,069	0,069	5,88	1996	2022	22

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ17-26-1	УТ17-27	0,1	0,1	33,86	1996	2022	149
1-я Юго-Западная	УТ17'-27-5	трест №1 "Стройгаз"	0,082	0,082	43,24	1995	2022	200
1-я Юго-Западная	УТ17'-27-5	Клуб Юного Автомобилиста	0,082	0,082	34,33	1995	2022	158
1-я Юго-Западная	УТ17-3	УТ17-4	0,1	0,1	5,66	1995	2022	25
1-я Юго-Западная	УТ17-4	ж/д	0,082	0,082	23,38	1995	2022	108
1-я Юго-Западная	УТ17-4	УТ17-7	0,1	0,1	52,81	1995	2022	233
1-я Юго-Западная	УТ17-7	УТ17-7-1	0,1	0,1	38,97	1995	2022	172
1-я Юго-Западная	УТ17-7-1	ж/д	0,1	0,1	6,95	1995	2022	31
1-я Юго-Западная	УТ17-7-1	УТ17-8	0,1	0,1	21,34	1995	2022	94
1-я Юго-Западная	УТ20-10	УТ20-15	0,207	0,207	42	1996	2022	647
1-я Юго-Западная	УТ20-10	УТ20-12	0,1	0,1	34,86	1996	2022	154
1-я Юго-Западная	УТ20-12	ООО "Каскад"	0,05	0,05	6,42	1996	2022	24
1-я Юго-Западная	УТ23-31	УТ23-31	0,207	0,207	7,09	1995	2022	109
1-я Юго-Западная	УТ23-32	УТ23-31	0,207	0,207	58,78	1995	2022	906
1-я Юго-Западная	УТ23-32'	УТ23-32	0,207	0,207	33,93	1995	2022	523
1-я Юго-Западная	УТ7-4	УТ7-5	0,1	0,1	21,45	1996	2022	94
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108	0,309	0	4,72	1995	2022	103
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108-1	0,309	0	6,64	1995	2022	145
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108-1	0,309	0	2,19	1995	2022	48
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108	0,309	0	1,85	1995	2022	40
2-я Соцгородская	1 С108-1	1 С108	0,309	0	1,49	1995	2022	33
2-я Соцгородская	1 С108-1	2 С43	0,309	0	151,04	1995	2022	3 303
2-я Соцгородская	1 С108-1	1 С108	0,309	0	9,76	1995	2022	213
2-я Соцгородская	1 С58	УТ2-2	0,15	0,15	61,45	1995	2022	584
2-я Соцгородская	2 С43	2 С44	0,309	0	104,49	1995	2022	2 285
2-я Соцгородская	2 С31	2 С32	0,517	0	29,24	1995	2022	1 233
2-я Соцгородская	2 С32	2 С33	0,517	0	38,36	1995	2022	1 617
2-я Соцгородская	2 С33	2 С34	0,517	0	84,33	1995	2022	3 555
2-я Соцгородская	2 С34	2 С35	0,517	0	69,18	1995	2022	2 916
2-я Соцгородская	2 С35	2 С38	0,517	0,517	179,91	1995	2022	7 584
2-я Соцгородская	2 С35	2 С38	0,517	0	174,39	1995	2022	7 351
2-я Соцгородская	2 С35	УТ24-2	0,309	0,309	120,65	1997	2022	2 639
2-я Соцгородская	2 С35	УТ24-2	0,309	0	120,81	1997	2022	2 642
2-я Соцгородская	2 С38	2 С39	0,517	0	52,47	1995	2022	2 212
2-я Соцгородская	2 С39	2 С40	0,517	0	65,91	1995	2022	2 778
2-я Соцгородская	2 С41	2 С42	0,309	0	19,42	1995	2022	425
2-я Соцгородская	2 С42	1 С108-1	0,309	0	49,29	1995	2022	1 078
2-я Соцгородская	2 С45	2 С46	0,706	0,706	50,37	1997	2022	4 593
2-я Соцгородская	2 С45	2 С46	0,414	0	44,37	1997	2022	1 267
2-я Соцгородская	2 С46	2 С47	0,616	0,616	71,74	1997	2022	4 781
2-я Соцгородская	2 С46	2 С47	0,517	0	73,1	1997	2022	3 081
2-я Соцгородская	2 С47	2 С48	0,616	0,616	41,56	1996	2022	2 770
2-я Соцгородская	2 С47	2 С48	0,517	0	40,81	1996	2022	1 720

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	2 С48	2 С49	0,616	0,616	68,49	1996	2022	4 565
2-я Соцгородская	2 С48	2 С49	0,517	0	73,52	1996	2022	3 099
2-я Соцгородская	2 С49	2 С50	0,517	0	39,37	1996	2022	1 660
2-я Соцгородская	2 С49	2 С50	0,616	0,616	40,76	1996	2022	2 717
2-я Соцгородская	2 С51	2 С52	0,616	0,616	94,36	1997	2022	6 289
2-я Соцгородская	2 С51	2 С52	0,414	0	98,2	1997	2022	2 805
2-я Соцгородская	2 С52	2 С53	0,517	0,517	51,18	1997	2022	2 157
2-я Соцгородская	2 С52	2 С53	0,414	0	51,12	1997	2022	1 460
2-я Соцгородская	2 С53	2 С54/УТ12ср2-1	0,414	0,414	21,87	1997	2022	625
2-я Соцгородская	2 С53	2 С54	0,309	0	17,62	1997	2022	385
2-я Соцгородская	2 С53	2 С53	0,517	0,517	3	1997	2022	126
2-я Соцгородская	2 С53	2 С53	0,414	0	2,47	1997	2022	71
2-я Соцгородская	2 С59	2 С60	0,517	0,517	80,5	1996	2022	3 393
2-я Соцгородская	2 С59	2 С64	0,309	0,309	108,48	1997	2022	2 372
2-я Соцгородская	2 С59	2 С64	0,309	0	107,82	1997	2022	2 358
2-я Соцгородская	2 С59	2 С60	0,517	0	78,49	1996	2022	3 309
2-я Соцгородская	2 С64	ТНС №11	0,309	0,309	16,37	1997	2022	358
2-я Соцгородская	2 С64	ТНС №11	0,309	0	11,98	1997	2022	262
2-я Соцгородская	2С20	2 С45	0,706	0,706	31,74	1997	2022	2 894
2-я Соцгородская	2С20	2 С45	0,414	0	32,29	1997	2022	922
2-я Соцгородская	НВ/2СГ-ГВС	2СГ-ГВС	0,414	0	9,3	1997	2022	266
2-я Соцгородская	ТНС №11	УТ 7ср2-1	0,309	0,309	9,6	1997	2022	210
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-1	УТ 7ср2-2	0,309	0,309	13,9	1997	2022	304
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-1	УТ 7ср2-2	0,259	0,15	17,79	1997	2022	324
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-12	УТ 7ср2-13	0,309	0,309	11,94	1997	2022	261
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-12	УТ 7ср2-13	0,259	0,15	16,89	1997	2022	307
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-12	ж/д	0,1	0,082	6,35	1997	2022	28
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-12	ж/д	0,1	0,1	10,3	1997	2022	45
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13	ж/д	0,1	0,1	9,62	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13	УТ 7ср2-13'	0,259	0,259	16,87	1997	2022	307
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13	УТ 7ср2-13'	0,259	0,15	16,67	1997	2022	303
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13	ж/д	0,1	0,082	8,8	1997	2022	39
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'	УТ 7ср2-13"	0,259	0,15	16,1	1997	2022	293
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'	УТ 7ср2-13"	0,259	0,259	17,12	1997	2022	312
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'	ж/д	0,1	0,1	10,17	1997	2022	45
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'	ж/д	0,1	0,082	9,43	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13"	УТ 7ср2-13'''	0,259	0,15	11	1997	2022	200
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13"	УТ 7ср2-13'''	0,259	0,259	11,18	1997	2022	203
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13"	ж/д	0,1	0,1	10,48	1997	2022	46
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13"	ж/д	0,1	0,082	9,34	1997	2022	41
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'''	УТ 7ср2-14	0,259	0,15	15,02	1997	2022	273
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'''	УТ 7ср2-14	0,259	0,259	14,38	1997	2022	262
2-я Соцгородская	УТ 7ср2-13'''	ж/д	0,1	0,1	10,73	1997	2022	47

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-13"	ж/д	0,1	0,082	9,47	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-14	УТ 7cr2-15	0,259	0,15	18,74	1997	2022	341
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-14	УТ 7cr2-15	0,259	0,259	21,18	1997	2022	385
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-14	ж/д	0,1	0,1	10,24	1997	2022	45
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-14	ж/д	0,1	0,082	8,7	1997	2022	38
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-15	контора	0,05	0,05	45,18	1997	2022	167
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-15	контора	0,05	0,05	40,71	1997	2022	150
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18	УТ 7cr2-18'	0,259	0,259	19,18	1997	2022	349
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18	УТ 7cr2-18'	0,259	0,15	18,37	1997	2022	334
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18	ж/д	0,1	0,1	13,8	1997	2022	61
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18	ж/д	0,1	0,082	8	1997	2022	35
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18'	ж/д	0,1	0,1	4,15	1997	2022	18
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18'	УТ 7cr2-18"	0,259	0,259	22,31	1997	2022	406
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18'	ж/д	0,1	0,082	4,22	1997	2022	19
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18'	УТ 7cr2-18"	0,259	0,15	22,06	1997	2022	401
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18"	УТ 7cr2-19	0,259	0,15	16,03	1997	2022	292
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18"	УТ 7cr2-19	0,259	0,259	14,69	1997	2022	267
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18"	ж/д	0,1	0,1	6,04	1997	2022	27
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-18"	ж/д	0,1	0,082	5,05	1997	2022	22
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-2	УТ 7cr2-12	0,309	0,309	45,94	1997	2022	1 005
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-2	УТ 7cr2-12	0,259	0,15	46,05	1997	2022	838
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24	УТ 7cr2-24-1	0,259	0,259	8,08	1997	2022	147
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24	УТ 7cr2-24-1	0,259	0,15	14,15	1997	2022	257
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-1	УТ 7cr2-24-2	0,259	0,259	19,97	1997	2022	363
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-1	УТ 7cr2-24-2	0,259	0,15	19,52	1997	2022	355
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-1	ж/д	0,082	0,082	7,42	1997	2022	34
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-1	ж/д	0,082	0,069	4,57	1997	2022	21
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-2	УТ 7cr2-24-3	0,259	0,259	18,17	1997	2022	331
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-2	УТ 7cr2-24-3	0,259	0,15	17,7	1997	2022	322
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-2	ж/д	0,082	0,082	9,88	1997	2022	46
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-2	ж/д	0,082	0,069	6,53	1997	2022	30
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-3	УТ 7cr2-25	0,259	0,259	18,77	1997	2022	342
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-3	УТ 7cr2-25	0,259	0,15	20,19	1997	2022	367
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-3	ж/д	0,082	0,082	9,82	1997	2022	45
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-24-3	ж/д	0,082	0,069	6,16	1997	2022	28
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25	ж/д	0,082	0,082	9,28	1997	2022	43
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25	УТ 7cr2-25-1	0,259	0,259	16,74	1997	2022	305
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25	ж/д	0,082	0,069	3,15	1997	2022	15
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25	УТ 7cr2-25-1	0,259	0,15	17,02	1997	2022	310
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-1	УТ 7cr2-25-2	0,259	0,259	19,31	1997	2022	351
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-1	УТ 7cr2-25-2	0,259	0,15	18,62	1997	2022	339
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-1	ж/д	0,082	0,082	10,14	1997	2022	47
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-1	ж/д	0,082	0,069	6,79	1997	2022	31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-2	УТ 7cr2-26	0,259	0,259	18,83	1997	2022	343
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-2	УТ 7cr2-26	0,259	0,15	17,49	1997	2022	318
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-2	ж/д	0,082	0,082	10,02	1997	2022	46
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-25-2	ж/д	0,082	0,069	7,15	1997	2022	33
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26	УТ 7cr2-26-1	0,082	0,082	68,76	1997	2022	317
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26	УТ 7cr2-26'	0,259	0,259	26,49	1997	2022	482
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26	УТ 7cr2-26'	0,259	0,15	30,03	1997	2022	546
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26	УТ 7cr2-26-1	0,082	0,05	67,14	1997	2022	310
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26'	меб. салон	0,05	0,05	41,74	1997	2022	154
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26'	УТ 7cr2-27	0,259	0,259	47,34	1997	2022	861
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26'	УТ 7cr2-27	0,259	0,15	42,2	1997	2022	768
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26'	меб. салон	0,05	0,05	39,67	1997	2022	146
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26-1	стадион "Ручные игры" - общ.	0,082	0,05	9,17	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-26-1	стадион "Ручные игры" - общ.	0,082	0,082	12,37	1997	2022	57
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27	ж/д	0,1	0,1	6,61	1997	2022	29
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27	УТ 7cr2-27'	0,259	0,259	25,26	1997	2022	460
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27	УТ 7cr2-27'	0,259	0,15	21,54	1997	2022	392
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27	ж/д	0,1	0,082	5,88	1997	2022	26
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	УТ 7cr2-38	0,207	0,207	67,43	1997	2022	1 040
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	УТ 7cr2-28	0,259	0,259	23,19	1997	2022	422
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	УТ 7cr2-28	0,259	0,15	21,31	1997	2022	388
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	УТ 7cr2-38	0,207	0,15	65,73	1997	2022	1 013
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	ж/д	0,1	0,1	5,83	1997	2022	26
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-27'	ж/д	0,1	0,082	2,57	1997	2022	11
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-28	ж/д	0,1	0,1	7,24	1997	2022	32
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-28	ж/д	0,1	0,082	6,46	1997	2022	28
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29	УТ 7cr2-29'	0,15	0,15	28,47	1997	2022	270
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29	УТ 7cr2-29'	0,15	0,1	35,07	1997	2022	333
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29	ж/д	0,082	0,082	11,46	1997	2022	53
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29	ж/д	0,1	0,069	6,19	1997	2022	27
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	УТ 7cr2-29-2	0,15	0,15	25,13	1997	2022	239
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	ж/д	0,082	0,082	9,42	1997	2022	43
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	УТ 7cr2-29-1	0,15	0,1	28,8	1997	2022	274
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	УТ 7cr2-29'	0,15	0,15	27,42	1997	2022	260
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	ж/д	0,082	0,082	9,3	1997	2022	43
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29'	ж/д	0,1	0,069	5,16	1997	2022	23
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-1	УТ 7cr2-29-2	0,15	0,1	25,06	1997	2022	238
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-1	ж/д	0,1	0,069	4,82	1997	2022	21
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-2	ж/д	0,082	0,082	9,51	1997	2022	44
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-2	УТ 7cr2-29-3	0,15	0,15	18,08	1997	2022	172
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-2	УТ 7cr2-29-3	0,15	0,1	19,47	1997	2022	185
2-я Соцгородская	УТ 7cr2-29-2	ж/д	0,1	0,069	3,69	1997	2022	16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-3	УТ 7сг2-29-4	0,15	0,15	19,94	1997	2022	189
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-3	УТ 7сг2-29-4	0,15	0,1	16,37	1997	2022	156
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-3	ж/д	0,082	0,082	9	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-3	ж/д	0,1	0,069	4,73	1997	2022	21
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-4	ж/д	0,082	0,082	10,52	1997	2022	49
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-4	ж/д	0,1	0,069	3,87	1997	2022	17
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-4	УТ 7сг2-29-5	0,125	0,125	29,11	1997	2022	173
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-4	УТ 7сг2-29-5	0,125	0,082	35,12	1997	2022	208
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-5	УТ 7сг2-29-6	0,125	0,125	24,97	1997	2022	148
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-5	УТ 7сг2-29-6	0,125	0,082	25,69	1997	2022	152
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-5	ж/д	0,082	0,082	11,44	1997	2022	53
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-5	ж/д	0,1	0,069	7,03	1997	2022	31
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-6	УТ 7сг2-29-7	0,125	0,125	31,41	1997	2022	186
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-6	УТ 7сг2-29-7	0,125	0,082	30,38	1997	2022	180
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-6	ж/д	0,082	0,082	10,07	1997	2022	46
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-6	ж/д	0,1	0,069	5,92	1997	2022	26
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-7	УТ 7сг2-29-8	0,125	0,125	18,1	1997	2022	107
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-7	УТ 7сг2-29-8	0,125	0,082	17,1	1997	2022	101
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-7	ж/д	0,082	0,082	10,84	1997	2022	50
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-7	ж/д	0,1	0,069	5,71	1997	2022	25
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-8	ж/д	0,082	0,082	15,89	1997	2022	73
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-8	ж/д	0,125	0,082	10,5	1997	2022	62
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-8	ж/д	0,082	0,082	11,85	1997	2022	55
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-29-8	ж/д	0,1	0,069	5,68	1997	2022	25
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38	УТ 7сг2-39	0,207	0,207	56,66	1997	2022	873
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38	УТ 7сг2-38-1	0,082	0,082	23,51	1997	2022	109
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38	УТ 7сг2-38-1	0,082	0,069	23,76	1997	2022	110
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38	УТ 7сг2-39	0,207	0,15	64,33	1997	2022	992
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-1	УТ 7сг2-38-2	0,082	0,082	38,73	1997	2022	179
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-1	УТ 7сг2-38-2	0,082	0,069	37,37	1997	2022	172
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-1	ж/д	0,069	0,069	11,2	1997	2022	41
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-1	ж/д	0,069	0,05	5,57	1997	2022	21
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-2	УТ 7сг2-38-3	0,082	0,082	17,63	1997	2022	81
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-2	УТ 7сг2-38-3	0,082	0,069	18,79	1997	2022	87
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-2	ж/д	0,069	0,069	10,64	1997	2022	39
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-2	ж/д	0,069	0,05	5,46	1997	2022	20
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-3	ж/д	0,069	0,069	20,59	1997	2022	76
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-3	ж/д	0,069	0,05	20,45	1997	2022	75
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-3	ж/д	0,069	0,069	10,43	1997	2022	38
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-38-3	ж/д	0,069	0,05	4,94	1997	2022	18
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39	УТ 7сг2-39-1	0,082	0,082	40,17	1997	2022	185
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39	УТ 7сг2-45	0,207	0,207	14,95	1997	2022	230
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39	УТ 7сг2-45	0,207	0,15	15,33	1997	2022	236

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39	УТ 7сг2-39-1	0,082	0,082	41,46	1997	2022	191
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39-1	ж/д	0,082	0,082	33,09	1997	2022	153
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39-1	ж/д	0,082	0,082	22,79	1997	2022	105
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39-1	ж/д	0,082	0,082	7,22	1997	2022	33
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-39-1	ж/д	0,082	0,082	8,44	1997	2022	39
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-45	УТ 7сг2-46	0,15	0,15	44,61	1997	2022	424
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-45	УТ 7сг2-46	0,15	0,207	48,41	1997	2022	746
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	УТ 7сг2-47	0,15	0,15	28,54	1997	2022	271
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	УТ 7сг2-47	0,15	0,207	29,95	1997	2022	462
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	ж/д	0,082	0,082	5,11	1997	2022	24
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	ж/д	0,1	0,082	6,05	1997	2022	27
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-47	ж/д	0,082	0,082	5,47	1997	2022	25
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-47	УТ 7сг2-48	0,15	0,15	14,29	1997	2022	136
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-47	ж/д	0,1	0,082	3,79	1997	2022	17
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-47	УТ 7сг2-48	0,15	0,207	12,31	1997	2022	190
2-я Соцгородская	УТ12-5	ж/д	0,069	0,069	13,31	1995	2022	49
2-я Соцгородская	УТ2-11	ж/д	0,1	0,1	58,78	1995	2022	259
2-я Соцгородская	УТ2-11	УТ2-12	0,1	0,1	37,99	1995	2022	167
2-я Соцгородская	УТ2-11	ж/д	0,1	0,082	7,59	1995	2022	33
2-я Соцгородская	УТ2-12	УТ2-13	0,1	0,1	51,26	1995	2022	226
2-я Соцгородская	УТ2-12	ж/д	0,1	0,082	6,45	1995	2022	28
2-я Соцгородская	УТ2-13	УТ2-13-1	0,082	0,082	28,46	1995	2022	131
2-я Соцгородская	УТ2-13	ж/д	0,082	0,069	5,7	1995	2022	26
2-я Соцгородская	УТ2-13-1	УТ2-13-2	0,082	0,082	44,61	1995	2022	206
2-я Соцгородская	УТ2-13-2	ж/д	0,082	0,069	7,48	1995	2022	35
2-я Соцгородская	УТ2-13-2	УТ2-13-3	0,082	0,082	27,48	1995	2022	127
2-я Соцгородская	УТ2-13-3	УТ2-13-4	0,082	0,082	28,7	1995	2022	132
2-я Соцгородская	УТ2-13-4	ж/д	0,082	0,069	8,18	1995	2022	38
2-я Соцгородская	УТ2-14	ж/д	0,1	0,082	5,26	1995	2022	23
2-я Соцгородская	УТ2-14	УТ2-13-4	0,082	0,082	49,59	1995	2022	229
2-я Соцгородская	УТ2-2	УТ2-2-1	0,15	0,15	51,43	1995	2022	489
2-я Соцгородская	УТ2-2	УТ2-3'	0,1	0,1	52,36	1995	2022	231
2-я Соцгородская	УТ2-2-1	УТ2-4	0,15	0,15	23,75	1995	2022	226
2-я Соцгородская	УТ2-2-1	ж/д	0,1	0,082	4,72	1995	2022	21
2-я Соцгородская	УТ2-3	ж/д	0,1	0,082	4,33	1995	2022	19
2-я Соцгородская	УТ2-3	офис	0,082	0,082	44,91	1995	2022	207
2-я Соцгородская	УТ2-3'	ж/д	0,1	0,082	6,34	1995	2022	28
2-я Соцгородская	УТ2-3'	УТ2-3	0,082	0,082	49,16	1995	2022	227
2-я Соцгородская	УТ2-4	УТ2-4'	0,15	0,15	23,82	1995	2022	226
2-я Соцгородская	УТ2-4'	УТ2-5	0,15	0,15	58,52	1995	2022	556
2-я Соцгородская	УТ24-2	ТНС №17	0,309	0,309	91,19	1997	2022	1 994
2-я Соцгородская	УТ24-2	ТНС №17	0,309	0	87,93	1997	2022	1 923
2-я Соцгородская	УТ24-43	УТ24-44	0,125	0,125	41	1997	2022	243

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ24-43	УТ24-44	0,15	0,1	38,22	1997	2022	363
2-я Соцгородская	УТ24-6	УТ24-43	0,15	0,15	115,32	1997	2022	1 096
2-я Соцгородская	УТ24-6	УТ24-43	0,15	0,1	120,67	1997	2022	1 146
2-я Соцгородская	УТ24-61	УТ24-74	0,15	0,15	42,11	1997	2022	400
2-я Соцгородская	УТ24-65	УТ24-68	0,1	0,1	7,87	1997	2022	35
2-я Соцгородская	УТ24-68	УТ24-68-1	0,1	0,1	19,29	1997	2022	85
2-я Соцгородская	УТ24-68-1	ж/д	0,082	0,082	8,12	1997	2022	37
2-я Соцгородская	УТ24-68-1	УТ24-68-2	0,1	0,1	45,44	1997	2022	200
2-я Соцгородская	УТ24-68-2	УТ24-68-3	0,1	0,1	46,36	1997	2022	204
2-я Соцгородская	УТ24-68-2	ж/д	0,082	0,082	9,05	1997	2022	42
2-я Соцгородская	УТ24-68-3	УТ24-68-4	0,1	0,1	39,13	1997	2022	172
2-я Соцгородская	УТ24-68-3	ж/д	0,082	0,082	8,96	1997	2022	41
2-я Соцгородская	УТ24-68-4	ж/д	0,082	0,082	9,83	1997	2022	45
2-я Соцгородская	УТ24-68-4	УТ24-69	0,1	0,1	24,28	1997	2022	107
2-я Соцгородская	УТ24-74	УТ24-75	0,05	0,05	14,19	1997	2022	52
2-я Соцгородская	УТ24-75	ж/д	0,05	0,05	16,66	1997	2022	61
2-я Соцгородская	УТ2-5	УТ2-7	0,15	0,15	73,83	1995	2022	701
2-я Соцгородская	УТ2-7	УТ2-7'	0,1	0,1	26,37	1995	2022	116
2-я Соцгородская	УТ2-7	УТ2-7''	0,1	0,1	26,71	1995	2022	118
2-я Соцгородская	УТ2-7'	УТ2-9	0,1	0,1	85,01	1995	2022	374
2-я Соцгородская	УТ2-7'	ж/д	0,1	0,082	10,55	1995	2022	46
2-я Соцгородская	УТ2-7''	УТ2-8	0,1	0,1	35,24	1995	2022	155
2-я Соцгородская	УТ2-8	ж/д	0,1	0,1	45,1	1995	2022	199
2-я Соцгородская	УТ2-8	ж/д	0,1	0,082	6,54	1995	2022	29
2-я Соцгородская	УТ2-9	УТ2-14	0,1	0,1	54,38	1995	2022	240
2-я Соцгородская	УТ2-9	ж/д	0,1	0,082	11,23	1995	2022	49
2-я Соцгородская	УТ2-9	УТ2-9	0,1	0,1	33,27	1995	2022	147
2-я Соцгородская	УТ2-9	автосалон	0,1	0,1	45,89	1995	2022	202
2-я Юго-Западная	2Ю19	2Ю19	0,05	0	7,58	1995	2022	28
2-я Юго-Западная	2Ю19	Автосалон	0,05	0	113,29	1995	2022	418
2-я Юго-Западная	2Ю73	2Ю74	0,517	0,517	44,99	1996	2022	1 896
2-я Юго-Западная	2Ю74	2Ю75	0,517	0,517	96,38	1996	2022	4 063
2-я Юго-Западная	2Ю74	2Ю74	0,259	0,259	3,3	1995	2022	60
2-я Юго-Западная	2Ю74	УТ13-1	0,259	0,259	3,54	1995	2022	64
2-я Юго-Западная	2Ю75	2Ю75-13	0,15	0,15	35,66	1996	2022	339
2-я Юго-Западная	2Ю75-13	ж/д	0,082	0,082	24,81	1996	2022	115
2-я Юго-Западная	2Ю75-13	2Ю75-14	0,15	0,15	82,34	1996	2022	782
2-я Юго-Западная	2Ю75-14	ж/д	0,082	0,082	15,26	1996	2022	70
2-я Юго-Западная	2Ю75-14	2Ю75-15	0,15	0,15	72,46	1996	2022	688
2-я Юго-Западная	2Ю75-15	2Ю75-16	0,1	0,1	57,23	1996	2022	252
2-я Юго-Западная	2Ю75-15	2Ю75-18	0,1	0,1	53,27	1996	2022	235
2-я Юго-Западная	2Ю75-16	2Ю75-17	0,082	0,082	51,86	1996	2022	239
2-я Юго-Западная	2Ю75-16	ж/д	0,1	0,1	14,21	1996	2022	63

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	2Ю75-17	ж/д	0,082	0,082	37,46	1996	2022	173
2-я Юго-Западная	2Ю75-18	2Ю75-19	0,1	0,1	5,74	1996	2022	25
2-я Юго-Западная	2Ю75-19	ж/д	0,082	0,082	20,19	1996	2022	93
2-я Юго-Западная	2Ю75-19	2Ю75-20	0,082	0,082	23,47	1996	2022	108
2-я Юго-Западная	2Ю75-20	ж/д	0,082	0,082	47,31	1996	2022	218
2-я Юго-Западная	2ю76	2ю77	0,517	0,517	58,54	1996	2022	2 468
2-я Юго-Западная	2Ю90	УТ23-71	0,259	0,259	20,03	1996	2022	364
2-я Юго-Западная	2Ю93	2Ю94	0,414	0,414	68,28	1997	2022	1 950
2-я Юго-Западная	АСУ (ул. Героя Смирнова, 71А)	ут 1.133	0,207	0,207	9,07	1997	2022	140
2-я Юго-Западная	ут 1.133	Бол. 40, гараж	0,1	0,1	21,24	1997	2022	94
2-я Юго-Западная	ут 1.133	ут 2.133	0,207	0,207	28,7	1997	2022	442
2-я Юго-Западная	ут 2.133	ут 4.133	0,207	0,207	53,77	1996	2022	829
2-я Юго-Западная	ут 2.133	ут 3.133	0,05	0,05	38,76	1997	2022	143
2-я Юго-Западная	ут 3.133	Бол. 40, морг	0,05	0,05	14,61	1997	2022	54
2-я Юго-Западная	ут 4.133	ут 5.133	0,207	0,207	34,49	1997	2022	532
2-я Юго-Западная	ут 4.133	Бол. 40, патол.отд.	0,1	0,1	35,94	1997	2022	158
2-я Юго-Западная	ут 5.133	Детский корпус Бол. №40	0,1	0,1	18,94	1997	2022	83
2-я Юго-Западная	ут 5.133	ут 6.133	0,207	0,207	104,71	1997	2022	1 614
2-я Юго-Западная	ут 6.133	Бол.40 травм. кор	0,1	0,1	8,25	1997	2022	36
2-я Юго-Западная	ут 6.133	Бол.40 гл.кор, взрос.пол	0,1	0,1	102,43	1997	2022	451
2-я Юго-Западная	УТ11А-31	ж/д	0,082	0,082	15,99	1997	2022	74
2-я Юго-Западная	УТ11А-33	УТ11А-33А	0,259	0,259	52,84	1997	2022	961
2-я Юго-Западная	УТ11А-33	ж/д	0,082	0,082	7,42	1997	2022	34
2-я Юго-Западная	УТ11А-33А	ж/д	0,082	0,082	7,07	1997	2022	33
2-я Юго-Западная	УТ11А-33А	УТ11А-34	0,259	0,259	31,64	1997	2022	576
2-я Юго-Западная	УТ11А-34	ж/д	0,082	0,082	9,47	1997	2022	44
2-я Юго-Западная	УТ11А-35	УТ11А-35А	0,069	0,069	29,48	1997	2022	109
2-я Юго-Западная	УТ11А-35А	Детский сад №18	0,069	0,069	15,94	1997	2022	59
2-я Юго-Западная	УТ11А-35А	Детский сад №18	0,069	0,069	20,61	1997	2022	76
2-я Юго-Западная	УТ11А-47	УТ11А-47-1	0,15	0,1	36,52	1995	2022	347
2-я Юго-Западная	УТ11А-47-1	УТ11А-52	0,15	0,1	15,55	1995	2022	148
2-я Юго-Западная	УТ11А-52	ж/д	0,069	0,05	7,87	1995	2022	29
2-я Юго-Западная	УТ11А-52	ж/д	0,04	0,021	20,87	1995	2022	74
2-я Юго-Западная	УТ11А-53	ж/д	0,069	0,05	8,06	1995	2022	30
2-я Юго-Западная	УТ13-1	УТ13-1а	0,259	0,259	26,45	1995	2022	481
2-я Юго-Западная	УТ13-1	УТ13-2	0,259	0,259	145,92	1995	2022	2 655
2-я Юго-Западная	УТ13-1	УТ13-2	0,259	0	150,25	1995	2022	2 734
2-я Юго-Западная	УТ13-1а	УТ13-1б	0,259	0,259	78,11	1995	2022	1 421
2-я Юго-Западная	УТ13-1а	УТ13-1а-ГБП	0,1	0,1	25,3	1995	2022	111
2-я Юго-Западная	УТ13-1а-ГБП	ж/д	0,1	0,1	63,81	1995	2022	281
2-я Юго-Западная	УТ13-1а-ГБП	ж/д	0,05	0,05	4,97	1995	2022	18
2-я Юго-Западная	УТ13-1б	УТ20-8	0,259	0,259	77,19	1995	2022	1 404
2-я Юго-Западная	УТ13-1б	УТ13-1б-ГБП	0,1	0,1	21,61	1995	2022	95

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ13-16-ГБП	ж/д	0,1	0,1	67,17	1995	2022	296
2-я Юго-Западная	УТ13-16-ГБП	ж/д	0,05	0,05	4,24	1995	2022	16
2-я Юго-Западная	УТ13-2	УТ13-4	0,207	0,207	46,5	1995	2022	717
2-я Юго-Западная	УТ13-4	УТ13-5	0,15	0,15	49,73	1995	2022	472
2-я Юго-Западная	УТ13-4а	УТ13-7	0,15	0,15	45,07	1995	2022	428
2-я Юго-Западная	УТ13-5а	УТ13-5а-ГБП-1	0,1	0,1	74,97	1995	2022	330
2-я Юго-Западная	УТ13-5а-ГБП-1	УТ13-5а-ГБП-2	0,1	0,1	13,28	1995	2022	58
2-я Юго-Западная	УТ13-5а-ГБП-2	УТ13-5а-ГБП-3	0,1	0,1	50,42	1995	2022	222
2-я Юго-Западная	УТ13-5а-ГБП-2	ж/д	0,082	0,082	6,24	1995	2022	29
2-я Юго-Западная	УТ13-5а-ГБП-3	ж/д	0,082	0,082	64,92	1995	2022	300
2-я Юго-Западная	УТ13-5а-ГБП-3	ж/д	0,082	0,082	6,89	1995	2022	32
2-я Юго-Западная	УТ13а-Смирнова,д.71а	АСУ (ул. Героя Смирнова, 71А)	0,207	0,207	31,47	1997	2022	485
2-я Юго-Западная	УТ18-100	УТ18-82	0,259	0,259	165,43	1995	2022	3 010
2-я Юго-Западная	УТ18-100	УТ18-101	0,15	0,15	4,22	1995	2022	40
2-я Юго-Западная	УТ18-101	УТ18-102	0,15	0,15	13,04	1995	2022	124
2-я Юго-Западная	УТ18-101	ж/д	0,069	0,069	9,95	1995	2022	37
2-я Юго-Западная	УТ18-102	УТ18-103	0,15	0,15	16,67	1995	2022	158
2-я Юго-Западная	УТ18-103	УТ18-104	0,069	0,069	11,98	1995	2022	44
2-я Юго-Западная	УТ18-103	УТ18-105	0,15	0,15	73,24	1995	2022	696
2-я Юго-Западная	УТ18-104	ж/д	0,069	0,069	8,94	1995	2022	33
2-я Юго-Западная	УТ18-105	УТ18-106	0,069	0,069	47,04	1995	2022	174
2-я Юго-Западная	УТ18-105	УТ18-107	0,15	0,15	17,99	1995	2022	171
2-я Юго-Западная	УТ18-106	Детский сад №71	0,069	0,069	8,11	1995	2022	30
2-я Юго-Западная	УТ18-107	УТ18-107а	0,125	0,125	25,22	1995	2022	149
2-я Юго-Западная	УТ18-107а	ж/д	0,082	0,082	7,01	1995	2022	32
2-я Юго-Западная	УТ18-107а	УТ18-107б	0,125	0,125	21,5	1995	2022	127
2-я Юго-Западная	УТ18-107б	УТ18-108	0,125	0,125	20,25	1995	2022	120
2-я Юго-Западная	УТ18-107б	Административное здание	0,082	0,082	78,02	1995	2022	360
2-я Юго-Западная	УТ18-108	УТ18-109	0,125	0,125	19,42	1995	2022	115
2-я Юго-Западная	УТ18-109	УТ18-111	0,125	0,125	7,91	1995	2022	47
2-я Юго-Западная	УТ18-111	УТ18-111а	0,125	0,125	16,29	1995	2022	97
2-я Юго-Западная	УТ18-111а	УТ18-115	0,125	0,125	44,77	1995	2022	265
2-я Юго-Западная	УТ18-111а	ж/д	0,082	0,082	6,73	1995	2022	31
2-я Юго-Западная	УТ18-111б	Административное здание	0,069	0,069	3,97	1995	2022	15
2-я Юго-Западная	УТ18-115	УТ18-116	0,069	0,069	7,28	1995	2022	27
2-я Юго-Западная	УТ18-115	УТ18-119	0,082	0,082	10,53	1995	2022	49
2-я Юго-Западная	УТ18-119	УТ18-120	0,082	0,082	18,22	1995	2022	84
2-я Юго-Западная	УТ18-120	УТ18-121	0,082	0,082	24,12	1995	2022	111
2-я Юго-Западная	УТ18-121	ж/д	0,069	0,069	6,13	1995	2022	23
2-я Юго-Западная	УТ18-121	УТ18-122	0,069	0,069	23,63	1995	2022	87
2-я Юго-Западная	УТ18-122	УТ18-123	0,069	0,069	17,1	1995	2022	63
2-я Юго-Западная	УТ18-123	ж/д	0,069	0,069	31,91	1995	2022	118

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ18-48а	Административное здание	0,082	0,082	8,19	1995	2022	38
2-я Юго-Западная	УТ18-49	ж/д	0,082	0,082	15,19	1995	2022	70
2-я Юго-Западная	УТ18-50'	УТ18-50а	0,082	0,082	27,41	1995	2022	127
2-я Юго-Западная	УТ18-50а	ж/д	0,082	0,082	5,63	1995	2022	26
2-я Юго-Западная	УТ18-50а	УТ18-50	0,082	0,082	43,21	1995	2022	199
2-я Юго-Западная	УТ18-51	УТ18-45	0,1	0,1	51,63	1997	2022	227
2-я Юго-Западная	УТ18-51	УТ18-51-1	0,082	0,082	7,9	1997	2022	36
2-я Юго-Западная	УТ18-51-1	ж/д	0,082	0,082	13,4	1997	2022	62
2-я Юго-Западная	УТ18-51-1	ж/д	0,082	0,082	25,5	1997	2022	118
2-я Юго-Западная	УТ18-53	УТ18-54	0,082	0,082	5,92	1997	2022	27
2-я Юго-Западная	УТ18-54	УТ18-54'	0,082	0,082	8,33	1997	2022	38
2-я Юго-Западная	УТ18-54'	ж/д	0,1	0,1	26,7	1997	2022	118
2-я Юго-Западная	УТ18-54'	УТ18-54"	0,15	0,15	4,85	1997	2022	46
2-я Юго-Западная	УТ18-54"	УТ18-51	0,15	0,15	43,18	1997	2022	410
2-я Юго-Западная	УТ18-55	УТ18-53	0,15	0,15	16,68	1997	2022	158
2-я Юго-Западная	УТ18-55а	ж/д	0,082	0,082	5,74	1997	2022	26
2-я Юго-Западная	УТ18-55а	УТ18-55	0,15	0,15	24,63	1997	2022	234
2-я Юго-Западная	УТ18-56	УТ18-55а	0,15	0,15	19,75	1997	2022	188
2-я Юго-Западная	УТ18-59а	ж/д	0,069	0,069	5,93	1997	2022	22
2-я Юго-Западная	УТ18-59а	УТ18-59	0,15	0,15	27,18	1997	2022	258
2-я Юго-Западная	УТ18-60	УТ18-59а	0,15	0,15	17,52	1997	2022	166
2-я Юго-Западная	УТ18-61	УТ18-60	0,15	0,15	15,2	1997	2022	144
2-я Юго-Западная	УТ18-61а	ж/д	0,082	0,082	6,02	1997	2022	28
2-я Юго-Западная	УТ18-61а	УТ18-61	0,15	0,15	34,7	1997	2022	330
2-я Юго-Западная	УТ18-62	УТ18-61а	0,15	0,15	46,36	1997	2022	440
2-я Юго-Западная	УТ18-63а	ж/д	0,082	0,082	5	1997	2022	23
2-я Юго-Западная	УТ18-63а	УТ18-63	0,15	0,15	32,88	1997	2022	312
2-я Юго-Западная	УТ18-64	УТ18-63а	0,15	0,15	49,32	1997	2022	469
2-я Юго-Западная	УТ18-65а	ж/д	0,082	0,082	6,68	1997	2022	31
2-я Юго-Западная	УТ18-65а	УТ18-65	0,15	0,15	34,25	1997	2022	325
2-я Юго-Западная	УТ18-66	УТ18-65а	0,15	0,15	43,38	1997	2022	412
2-я Юго-Западная	УТ18-81"	УТ18-50'	0,082	0,082	13,87	1995	2022	64
2-я Юго-Западная	УТ18-82	УТ18-83	0,15	0,15	4,54	1995	2022	43
2-я Юго-Западная	УТ18-83	ж/д	0,069	0,069	9,95	1995	2022	37
2-я Юго-Западная	УТ18-83	УТ18-84	0,15	0,15	10,7	1995	2022	102
2-я Юго-Западная	УТ18-84	УТ18-85	0,15	0,15	26,64	1995	2022	253
2-я Юго-Западная	УТ18-85	ж/д	0,069	0,069	17,73	1995	2022	65
2-я Юго-Западная	УТ18-85	ж/д	0,069	0,069	49,61	1995	2022	183
2-я Юго-Западная	УТ18-85	УТ18-88	0,15	0,15	47,4	1995	2022	450
2-я Юго-Западная	УТ18-88	УТ18-88'	0,15	0,15	31,33	1995	2022	298
2-я Юго-Западная	УТ18-88'	ж/д	0,05	0,05	5,4	1995	2022	20
2-я Юго-Западная	УТ18-88'	УТ18-89	0,1	0,1	26,77	1995	2022	118
2-я Юго-Западная	УТ18-89	УТ18-90	0,1	0,1	11,95	1995	2022	53

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ18-90	УТ18-91	0,1	0,1	35,02	1995	2022	154
2-я Юго-Западная	УТ18-91	ж/д	0,05	0,05	4,89	1995	2022	18
2-я Юго-Западная	УТ18-91	УТ18-92	0,082	0,082	22,55	1995	2022	104
2-я Юго-Западная	УТ18-92	УТ18-93	0,082	0,082	31,56	1995	2022	146
2-я Юго-Западная	УТ18-93	УТ18-94	0,082	0,082	37,5	1995	2022	173
2-я Юго-Западная	УТ18-94	ж/д	0,05	0,05	6,53	1995	2022	24
2-я Юго-Западная	УТ18-94	УТ18-95	0,069	0,069	38,61	1995	2022	142
2-я Юго-Западная	УТ18-95	УТ18-96	0,069	0,069	22,41	1995	2022	83
2-я Юго-Западная	УТ18-96	УТ18-96а	0,069	0,069	16,67	1995	2022	62
2-я Юго-Западная	УТ18-96а	ж/д	0,05	0,05	5,53	1995	2022	20
2-я Юго-Западная	УТ18-96а	УТ18-97	0,069	0,069	31,37	1995	2022	116
2-я Юго-Западная	УТ18-97	ж/д	0,069	0,069	30,5	1995	2022	113
2-я Юго-Западная	УТ19-2	УТ19-3	0,259	0,259	122,55	1997	2022	2 230
2-я Юго-Западная	УТ19-37	ж/д	0,05	0,05	7,19	1997	2022	27
2-я Юго-Западная	УТ20-8	УТ20-8	0,259	0,259	5,55	1995	2022	101
2-я Юго-Западная	УТ22-19	УТ22-20	0,207	0,207	31,28	1995	2022	482
2-я Юго-Западная	УТ22-2	УТ22-2-1	0,125	0,125	42,65	1995	2022	253
2-я Юго-Западная	УТ22-2	УТ22-6	0,207	0,207	31,98	1995	2022	493
2-я Юго-Западная	УТ22-20	УТ22-22	0,207	0,207	54,92	1995	2022	847
2-я Юго-Западная	УТ22-2-1	УТ22-2-2	0,125	0,125	31,12	1995	2022	184
2-я Юго-Западная	УТ22-2-1	ж/д	0,05	0,05	3,27	1995	2022	12
2-я Юго-Западная	УТ22-2-2	УТ22-2-3	0,125	0,125	40,71	1995	2022	241
2-я Юго-Западная	УТ22-2-2	ж/д	0,05	0,05	2,77	1995	2022	10
2-я Юго-Западная	УТ22-2-3	УТ22-2-4	0,125	0,125	32,05	1995	2022	190
2-я Юго-Западная	УТ22-2-3	ж/д	0,05	0,05	3,55	1995	2022	13
2-я Юго-Западная	УТ22-24	УТ22-25	0,15	0,15	7,25	1995	2022	69
2-я Юго-Западная	УТ22-2-4	ж/д	0,05	0,05	33,61	1995	2022	124
2-я Юго-Западная	УТ22-2-4	ж/д	0,05	0,05	3,31	1995	2022	12
2-я Юго-Западная	УТ22-25	УТ22-26	0,15	0,15	21,48	1995	2022	204
2-я Юго-Западная	УТ22-25	УТ22-25-1	0,1	0,1	104,28	1995	2022	459
2-я Юго-Западная	УТ22-25-1	Водоканал (АБК+склады)	0,1	0,1	24,19	1995	2022	107
2-я Юго-Западная	УТ22-25-1	Склад-мастерская	0,05	0,05	37,86	1995	2022	140
2-я Юго-Западная	УТ22-26	УТ22-26а	0,15	0,15	18,26	1995	2022	173
2-я Юго-Западная	УТ22-26а	УТ22-26б	0,15	0,15	28,66	1995	2022	272
2-я Юго-Западная	УТ22-26а	ж/д	0,1	0,1	3,65	1995	2022	16
2-я Юго-Западная	УТ22-26б	УТ22-26в	0,15	0,15	25,37	1995	2022	241
2-я Юго-Западная	УТ22-26б	ж/д	0,1	0,1	3,69	1995	2022	16
2-я Юго-Западная	УТ22-26в	УТ22-27	0,125	0,125	22,65	1995	2022	134
2-я Юго-Западная	УТ22-26в	ж/д	0,1	0,1	3,81	1995	2022	17
2-я Юго-Западная	УТ22-27	УТ22-28	0,125	0,125	13,87	1995	2022	82
2-я Юго-Западная	УТ22-27	ж/д	0,125	0,125	6,45	1995	2022	38
2-я Юго-Западная	УТ22-28	УТ-22-28а-ГБП	0,1	0,1	25,77	1995	2022	113
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП	УТ-22-28а-ГБП-4	0,1	0,1	32,57	1995	2022	143

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП	УТ-22-28а-ГБП-1	0,1	0,1	41,01	1995	2022	181
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-1	УТ-22-28а-ГБП-2	0,1	0,1	24,16	1995	2022	106
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	7,52	1995	2022	35
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-2	УТ-22-28а-ГБП-3	0,1	0,1	32,82	1995	2022	145
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-2	ж/д	0,082	0,082	7,2	1995	2022	33
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-3	ж/д	0,1	0,1	28,58	1995	2022	126
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-3	ж/д	0,082	0,082	7,57	1995	2022	35
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-4	ж/д	0,1	0,1	56,82	1995	2022	250
2-я Юго-Западная	УТ-22-28а-ГБП-4	ж/д	0,1	0,1	4,67	1995	2022	21
2-я Юго-Западная	УТ23-46	УТ23-49	0,15	0,15	7,78	1996	2022	74
2-я Юго-Западная	УТ23-49	УТ23-49-1	0,15	0,15	69,9	1996	2022	664
2-я Юго-Западная	УТ23-49	ж/д	0,082	0,082	8,6	1996	2022	40
2-я Юго-Западная	УТ23-49-1	ж/д	0,082	0,082	6,02	1996	2022	28
2-я Юго-Западная	УТ23-49-1	УТ23-50	0,15	0,15	56,78	1996	2022	539
2-я Юго-Западная	УТ23-50	УТ23-51	0,15	0,15	49,8	1996	2022	473
2-я Юго-Западная	УТ23-51	УТ23-54	0,15	0,15	70,21	1996	2022	667
2-я Юго-Западная	УТ23-54	УТ23-91	0,15	0,15	30,44	1996	2022	289
2-я Юго-Западная	УТ23-55	УТ23-56	0,15	0,15	15,35	1996	2022	146
2-я Юго-Западная	УТ23-56	УТ23-57	0,1	0,1	9,52	1996	2022	42
2-я Юго-Западная	УТ23-57	УТ23-58	0,1	0,1	29,16	1996	2022	128
2-я Юго-Западная	УТ23-58	ж/д	0,082	0,082	7,64	1996	2022	35
2-я Юго-Западная	УТ23-58	УТ23-59	0,082	0,082	42,76	1996	2022	197
2-я Юго-Западная	УТ23-59	ж/д	0,082	0,082	30	1996	2022	138
2-я Юго-Западная	УТ23-62	УТ23-63	0,069	0,069	6,73	1996	2022	25
2-я Юго-Западная	УТ23-63	ж/д	0,069	0,069	14,42	1996	2022	53
2-я Юго-Западная	УТ23-63	ж/д	0,069	0,069	65,02	1996	2022	240
2-я Юго-Западная	УТ23-70	УТ23-69	0,259	0,259	19,9	1996	2022	362
2-я Юго-Западная	УТ23-70-1	ж/д	0,05	0,05	6,99	1996	2022	26
2-я Юго-Западная	УТ23-70-1	УТ23-70	0,259	0,259	37,35	1996	2022	680
2-я Юго-Западная	УТ23-71	УТ23-70-1	0,259	0,259	42,93	1996	2022	781
2-я Юго-Западная	УТ23-91	ж/д	0,082	0,082	5,38	1996	2022	25
2-я Юго-Западная	УТ23-91	УТ23-55	0,15	0,15	42,73	1996	2022	406
2-я Юго-Западная	УТ24-22	УТ24-24	0,1	0,069	61,64	1997	2022	271
2-я Юго-Западная	УТ25-10	УТ25-11	0,1	0,1	7,17	1997	2022	32
2-я Юго-Западная	УТ25-10	УТ25-10	0,15	0,15	5,6	1997	2022	53
2-я Юго-Западная	УТ25-10	УТ25-13(УТ26-1)	0,15	0,15	61,55	1997	2022	585
2-я Юго-Западная	УТ25-11	УТ25-12	0,1	0,1	46,05	1997	2022	203
2-я Юго-Западная	УТ25-12	ж/д	0,082	0,082	6,07	1997	2022	28
2-я Юго-Западная	УТ25-12	УТ25-12а-ГБП	0,1	0,1	46	1997	2022	203
2-я Юго-Западная	УТ25-12а-ГБП	УТ25-31	0,1	0,1	79,06	1997	2022	348
2-я Юго-Западная	УТ25-13(УТ26-1)	Детский сад №16	0,069	0,069	28,05	1997	2022	103
2-я Юго-Западная	УТ25-14	УТ25-17	0,15	0,15	45,59	1997	2022	433
2-я Юго-Западная	УТ25-17	УТ25-18	0,082	0,082	8,15	1997	2022	38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ25-17	УТ25-20	0,15	0,15	26,4	1997	2022	251
2-я Юго-Западная	УТ25-18	ж/д	0,082	0,082	46,58	1997	2022	215
2-я Юго-Западная	УТ25-20	УТ25-20-ГБП	0,15	0,15	51,6	1997	2022	490
2-я Юго-Западная	УТ25-20	ж/д	0,082	0,082	8,65	1997	2022	40
2-я Юго-Западная	УТ25-20-ГБП	ж/д	0,082	0,082	70,9	1997	2022	327
2-я Юго-Западная	УТ25-20-ГБП	ж/д	0,082	0,082	3,86	1997	2022	18
2-я Юго-Западная	УТ25-31	Бизнес центр	0,05	0,05	21,02	1997	2022	78
2-я Юго-Западная	УТ25-31	Детский сад №86	0,082	0,082	24,84	1997	2022	115
2-я Юго-Западная	УТ25-7	УТ25-8	0,082	0,082	8,06	1997	2022	37
2-я Юго-Западная	УТ25-7	УТ25-10	0,15	0,15	42,1	1997	2022	400
2-я Юго-Западная	УТ25-7	УТ25-14	0,15	0,15	50,5	1997	2022	480
2-я Юго-Западная	УТ25-8	ж/д	0,082	0,082	43,06	1997	2022	199
2-я Юго-Западная	УТ26-2а-ГБП	УТ26-26-ГБП	0,05	0,05	17,03	1997	2022	63
2-я Юго-Западная	УТ26-26-ГБП	Торговый компленкс	0,05	0,05	10	1997	2022	37
2-я Юго-Западная	УТ26-2-ГБП	ж/д	0,05	0,05	10,13	1997	2022	37
2-я Юго-Западная	УТ26-2-ГБП	УТ26-2а-ГБП	0,05	0,05	47,78	1997	2022	176
2-я Юго-Западная	УТ26-2-ГБП	УТ26-2	0,15	0,15	31,03	1997	2022	295
2-я Юго-Западная	УТ26-3	УТ26-2-ГБП	0,15	0,15	31,56	1997	2022	300
2-я Юго-Западная	УТ26-4	УТ26-3	0,15	0,15	26,35	1997	2022	250
2-я Юго-Западная	УТ26-4-ГБП	ж/д	0,082	0,082	5,44	1997	2022	25
2-я Юго-Западная	УТ26-4-ГБП	УТ26-4	0,15	0,15	30,67	1997	2022	291
2-я Юго-Западная	УТ26-5	УТ26-4-ГБП	0,15	0,15	32,33	1997	2022	307
2-я Юго-Западная	УТ26-6	УТ26-5	0,15	0,15	31,82	1997	2022	302
2-я Юго-Западная	УТ26-9	УТ26-6	0,15	0,15	44,72	1997	2022	425
2-я Юго-Западная	УТ5-3	УТ5-3А	0,082	0,082	21,46	1995	2022	99
2-я Юго-Западная	УТ5-3А	УТ5-3Б	0,082	0,082	49,65	1995	2022	229
2-я Юго-Западная	УТ5-3А	ж/д	0,082	0,082	13,19	1995	2022	61
2-я Юго-Западная	УТ5-3Б	УТ5-3В	0,082	0,082	38,7	1995	2022	179
2-я Юго-Западная	УТ5-3Б	ж/д	0,082	0,082	4,28	1995	2022	20
2-я Юго-Западная	УТ5-3В	ж/д	0,082	0,082	31,33	1995	2022	145
2-я Юго-Западная	УТ5-3В	ж/д	0,082	0,082	4,53	1995	2022	21
2-я Юго-Западная	УТ6-13	УТ6-13а	0,1	0,1	23,83	1996	2022	105
2-я Юго-Западная	УТ6-13а	Спортивная школа	0,05	0,05	111,13	1996	2022	410
2-я Юго-Западная	УТ6-13а	УТ6-14	0,1	0,1	64,97	1996	2022	286
2-я Юго-Западная	УТ6-13а	ж/д	0,1	0,1	3,91	1996	2022	17
2-я Юго-Западная	УТ6-14	УТ6-14-ГБП-1	0,1	0,1	50,63	1996	2022	223
2-я Юго-Западная	УТ6-14	ж/д	0,1	0,1	4	1996	2022	18
2-я Юго-Западная	УТ6-14-ГБП-1	УТ6-14-ГБП-2	0,1	0,1	48,41	1996	2022	213
2-я Юго-Западная	УТ6-14-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	5,66	1996	2022	26
2-я Юго-Западная	УТ6-14-ГБП-2	ж/д	0,082	0,082	52,04	1996	2022	240
3-я Соцгородская	1Л48	1Л47	0,414	0	171,34	1995	2022	4 894
3-я Соцгородская	1Л48	1Л47	0,517	0,517	171,13	1995	2022	7 214
3-я Соцгородская	1Л48А	1Л48	0,414	0	151,95	1995	2022	4 340

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	1Л48А	1Л48	0,517	0,517	152,44	1995	2022	6 426
3-я Соцгородская	1Л48А	1Л48А-1	0,069	0,069	67,34	1995	2022	248
3-я Соцгородская	1Л48А-1	Религиозное сооружение	0,069	0,069	32,66	1995	2022	121
3-я Соцгородская	1Л49	1Л48А	0,414	0	109,87	1995	2022	3 138
3-я Соцгородская	1Л50	1Л49	0,517	0,517	21,4	1995	2022	902
3-я Соцгородская	1Л50	1Л49	0,414	0	21,63	1995	2022	618
3-я Соцгородская	1Л51	1Л79	0,15	0	49,54	1995	2022	471
3-я Соцгородская	1Л51	1Л62	0,414	0	42,9	1995	2022	1 225
3-я Соцгородская	1Л51	1Л50	0,517	0,517	17,88	1995	2022	754
3-я Соцгородская	1Л51	1Л50	0,517	0	22,03	1995	2022	929
3-я Соцгородская	1Л52	1Л51	0,414	0	14,75	1995	2022	421
3-я Соцгородская	1Л52	1Л51	0,517	0,517	9,6	1995	2022	405
3-я Соцгородская	1Л52	1Л79	0,207	0,207	55,35	1995	2022	853
3-я Соцгородская	1Л53	Школа №63	0,1	0,1	41,74	1995	2022	184
3-я Соцгородская	1Л53		0,1	0	4,59	1995	2022	20
3-я Соцгородская	1Л53	1Л52	0,414	0	72,82	1995	2022	2 080
3-я Соцгородская	1Л54	1Л54	0,082	0	9,65	1995	2022	45
3-я Соцгородская	1Л54	1Л53	0,414	0	73,29	1995	2022	2 093
3-я Соцгородская	1Л54	1Л54-1	0,082	0	72,07	1995	2022	333
3-я Соцгородская	1Л54-1	1Л54-1А	0,1	0,1	46,48	1995	2022	205
3-я Соцгородская	1Л54-1	1Л54-1А	0,033	0	17,64	1995	2022	59
3-я Соцгородская	1Л54-1А	Роддом №3	0,05	0,05	4,63	1995	2022	17
3-я Соцгородская	1Л54-1А	Роддом №3	0,033	0	7,11	1995	2022	24
3-я Соцгородская	1Л54-1А	1Л54-1Б	0,033	0	32,15	1995	2022	108
3-я Соцгородская	1Л54-1Б	1Л54-2	0,033	0	19,83	1995	2022	67
3-я Соцгородская	1Л54-1Б	1Л54-2	0,1	0,1	22,31	1995	2022	98
3-я Соцгородская	1Л54-2	Роддом №3 (прачечная)	0,033	0	30,68	1995	2022	103
3-я Соцгородская	1Л54-2	Роддом №3 (гараж)	0,033	0	45,53	1995	2022	153
3-я Соцгородская	1Л55	УТ6/1-10	0,15	0,15	6,75	1997	2022	64
3-я Соцгородская	1Л55	1Л54	0,414	0	136,32	1995	2022	3 894
3-я Соцгородская	1Л56	1Л55	0,414	0	26,2	1995	2022	748
3-я Соцгородская	1Л57	1Л57	0,414	0,414	15,99	1995	2022	457
3-я Соцгородская	1Л57	1Л58	0,414	0	105,68	1995	2022	3 018
3-я Соцгородская	1Л57	1Л57	0,414	0	16,9	1995	2022	483
3-я Соцгородская	1Л57	1Л56	0,414	0	64,16	1995	2022	1 833
3-я Соцгородская	1Л57	1Л56	0,517	0,517	65,57	1995	2022	2 764
3-я Соцгородская	1Л57	1Л58	0,517	0,517	105,55	1995	2022	4 449
3-я Соцгородская	1Л57/3С9	1Л57	0,309	0	2,12	1995	2022	46
3-я Соцгородская	1Л57/3С9	1Л57	0,616	0,616	2,79	1995	2022	186
3-я Соцгородская	1Л58	1Л59	0,414	0	15,54	1995	2022	444
3-я Соцгородская	1Л58	1Л59	0,517	0,517	18,49	1995	2022	779
3-я Соцгородская	1Л59	1Л60	0,414	0	161,31	1995	2022	4 607
3-я Соцгородская	1Л59	1Л60	0,517	0,517	160,69	1995	2022	6 774

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	1Л60	1Л61	0,517	0,517	39,82	1995	2022	1 679
3-я Соцгородская	1Л60	1Л61	0,414	0	44	1995	2022	1 257
3-я Соцгородская	1Л60	1Л60	0,082	0	4,58	1995	2022	21
3-я Соцгородская	1Л60	1Л60-1	0,082	0	6	1995	2022	28
3-я Соцгородская	1Л61	1Л61	0,082	0	3,41	1995	2022	16
3-я Соцгородская	1Л61	1Л61-2	0,082	0	58,78	1995	2022	271
3-я Соцгородская	1Л61	УТ7-40	0,414	0	171,65	1995	2022	4 903
3-я Соцгородская	1Л61	УТ7-40	0,517	0,517	172,07	1995	2022	7 253
3-я Соцгородская	1Л61	1Л61	0,1	0,1	3,12	1995	2022	14
3-я Соцгородская	1Л61	1Л61-2	0,1	0,1	64,18	1995	2022	283
3-я Соцгородская	1Л61-2	1Л61-3	0,1	0,1	56,05	1995	2022	247
3-я Соцгородская	1Л61-2	1Л61-2-1	0,082	0	18,32	1995	2022	85
3-я Соцгородская	1Л61-3	Школа №119 (пристройка)	0,082	0,082	9,11	1995	2022	42
3-я Соцгородская	1Л62	1Л77	0,207	0	184,69	1995	2022	2 847
3-я Соцгородская	1Л62	1Л77	0,259	0,259	215,06	1995	2022	3 913
3-я Соцгородская	1Л63	1Л64	0,309	0	2,73	1995	2022	60
3-я Соцгородская	1Л63	УТ7-85	0,517	0,517	4,4	1995	2022	185
3-я Соцгородская	1Л63	УТ7-85'	0,207	0,207	20,99	1995	2022	324
3-я Соцгородская	1Л63	1Л65	0,309	0	72,61	1995	2022	1 588
3-я Соцгородская	1Л63	1Л65	0,517	0,517	70,97	1995	2022	2 992
3-я Соцгородская	1Л64	ТНС №6	0,309	0	21,67	1995	2022	474
3-я Соцгородская	1Л65	1Л66	0,309	0	32,79	1995	2022	717
3-я Соцгородская	1Л65	1Л66	0,517	0,517	32,57	1995	2022	1 373
3-я Соцгородская	1Л66	1Л67	0,309	0	170,89	1995	2022	3 737
3-я Соцгородская	1Л66	1Л67	0,517	0,517	170,97	1995	2022	7 207
3-я Соцгородская	1Л67	1Л68	0,309	0	31,78	1995	2022	695
3-я Соцгородская	1Л67	1Л68	0,517	0,517	28,81	1995	2022	1 214
3-я Соцгородская	1Л68	1Л68-1	0,309	0	35,5	1995	2022	776
3-я Соцгородская	1Л68	1Л68-1	0,517	0,517	40,06	1995	2022	1 689
3-я Соцгородская	1Л68-1	1Л69	0,309	0	43,91	1995	2022	960
3-я Соцгородская	1Л68-1	1Л69	0,517	0,517	44,44	1995	2022	1 873
3-я Соцгородская	1Л68-1	ООО "Белгазавтосервис"	0,15	0,15	332,05	1995	2022	3 154
3-я Соцгородская	1Л69	1Л70	0,517	0,517	63,44	1995	2022	2 674
3-я Соцгородская	1Л69	1Л70	0,309	0	63,6	1995	2022	1 391
3-я Соцгородская	1Л70	2С51	0,309	0	58,07	1995	2022	1 270
3-я Соцгородская	1Л70	2С51	0,517	0,517	59,15	1995	2022	2 493
3-я Соцгородская	1Л77	1Л78	0,207	0	86,82	1995	2022	1 338
3-я Соцгородская	1Л77	УТ13-45	0,1	0,1	33,54	1995	2022	148
3-я Соцгородская	1Л78	ТНС №14	0,207	0	30,15	1995	2022	465
3-я Соцгородская	1Л78	ТНС №14	0,259	0,259	22,85	1995	2022	416
3-я Соцгородская	1Л78	ТНС-14	0,033	0,033	8,17	1995	2022	27
3-я Соцгородская	1Л79	ТНС №12	0,15	0	17,07	1995	2022	162
3-я Соцгородская	1Л79	ТНС №12	0,207	0,207	17,43	1995	2022	269

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	2С51	2 С51	0,517	0,517	6,07	1995	2022	256
3-я Соцгородская	3С7	3С9	0,616	0,616	188,93	1995	2022	12 592
3-я Соцгородская	3С1	3С1-1А	0,069	0,069	18,3	1995	2022	68
3-я Соцгородская	3С1-1А	Магазин	0,069	0,069	6,37	1995	2022	24
3-я Соцгородская	3С12	3С13	0,517	0	61,53	1995	2022	2 594
3-я Соцгородская	3С12	3С13	0,616	0,616	57,82	1995	2022	3 854
3-я Соцгородская	3С13	3С14	0,616	0,616	63,24	1997	2022	4 215
3-я Соцгородская	3С13	3С14	0,517	0	58,8	1995	2022	2 479
3-я Соцгородская	3С14	3С15	0,309	0	49,95	1995	2022	1 092
3-я Соцгородская	3С14	3С15	0,616	0,616	46,45	1995	2022	3 096
3-я Соцгородская	3С15	3С16	0,309	0	42,1	1995	2022	921
3-я Соцгородская	3С15	3С16	0,616	0,616	41,62	1995	2022	2 774
3-я Соцгородская	3С2	3С3	0,309	0	18,97	1995	2022	415
3-я Соцгородская	3С2	3С3	0,616	0,616	18,97	1995	2022	1 264
3-я Соцгородская	3С20	ТНС №13	0,15	0	83,83	1995	2022	796
3-я Соцгородская	3С20	3С23	0,309	0	139,53	1995	2022	3 051
3-я Соцгородская	3С20	ТНС №13	0,15	0,15	92,45	1995	2022	878
3-я Соцгородская	3С23	3С24	0,517	0	89,64	1995	2022	3 779
3-я Соцгородская	3С23	3С24	0,616	0,616	90,43	1995	2022	6 027
3-я Соцгородская	3С23	3С23	0,207	0,207	5,23	1995	2022	81
3-я Соцгородская	3С23	3С23	0,15	0,15	4,96	1995	2022	47
3-я Соцгородская	3С23	3С23-1	0,15	0,15	69,28	1995	2022	658
3-я Соцгородская	3С23	УТ4-39	0,207	0,207	15,49	1995	2022	239
3-я Соцгородская	3С23-1	ж/д	0,082	0,082	46,32	1995	2022	214
3-я Соцгородская	3С23-1	ж/д	0,082	0,082	54,46	1995	2022	251
3-я Соцгородская	3С23-1	3С23-2	0,1	0,1	55,8	1995	2022	246
3-я Соцгородская	3С23-2	ж/д	0,082	0,082	22,63	1995	2022	104
3-я Соцгородская	3С23-2	ж/д	0,082	0,082	21,09	1995	2022	97
3-я Соцгородская	3С23-2	3С23-3	0,082	0,082	22,1	1995	2022	102
3-я Соцгородская	3С23-3	ж/д	0,082	0,082	28,92	1995	2022	133
3-я Соцгородская	3С24	3С25	0,517	0	51,01	1995	2022	2 150
3-я Соцгородская	3С24	3С25	0,616	0,616	55,02	1995	2022	3 667
3-я Соцгородская	3С25	КС15	0,414	0	89,06	1995	2022	2 544
3-я Соцгородская	3С25	КС15	0,517	0,517	91,66	1995	2022	3 864
3-я Соцгородская	3С25	3С25	0,616	0,616	10,17	1997	2022	678
3-я Соцгородская	3С25-1	УТ4СГ2-59	0,309	0	220,04	1995	2022	4 812
3-я Соцгородская	3С3	3С4	0,309	0	29,06	1995	2022	636
3-я Соцгородская	3С3	3С4	0,616	0,616	29,29	1995	2022	1 952
3-я Соцгородская	3С4	3С5	0,309	0	46,95	1995	2022	1 027
3-я Соцгородская	3С4	3С5	0,616	0,616	46,55	1995	2022	3 103
3-я Соцгородская	3С5	3С6	0,309	0	35,62	1995	2022	779
3-я Соцгородская	3С5	3С6	0,616	0,616	34,58	1995	2022	2 305
3-я Соцгородская	3С6	3С7	0,414	0	160,23	1995	2022	4 576

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	3С6	3С7	0,616	0,616	161,57	1995	2022	10 768
3-я Соцгородская	3С7	3С9	0,414	0	186,74	1995	2022	5 334
3-я Соцгородская	3С9	3С12	0,616	0,616	147,52	1997	2022	9 832
3-я Соцгородская	3С9	1Л57/3С9	0,414	0	1,98	1995	2022	57
3-я Соцгородская	3С9	3С12	0,517	0	145,11	1995	2022	6 117
3-я Соцгородская	3С9	1Л57/3С9	0,616	0,616	3,25	1995	2022	217
3-я Соцгородская	3СГ-ГВС	СГ3-ГВС	0,414	0	3,26	1995	2022	93
3-я Соцгородская	3СГ-ГВС-1	ТНС 3СГ	0,616	0,616	501,43	1995	2022	33 420
3-я Соцгородская	3СГ-ГВС-1	3С1	0,309	0	841,78	1995	2022	18 409
3-я Соцгородская	ИБ №8	УТ6-51	0,069	0,069	24,32	1995	2022	90
3-я Соцгородская	КС15	3С25-1	0,309	0	82,97	1995	2022	1 815
3-я Соцгородская	КС15	3С25-1	0,517	0,517	80,51	1995	2022	3 394
3-я Соцгородская	СГ3-ГВС	3СГ-ГВС-1	0,309	0	1082,81	1995	2022	23 680
3-я Соцгородская	ТНС 3СГ	3С1	0,616	0,616	340,93	1995	2022	22 723
3-я Соцгородская	ТНС №12	УТ6-4	0,207	0,207	8,82	1995	2022	136
3-я Соцгородская	ТНС №13	УТ4-25	0,207	0,15	93,04	1995	2022	1 434
3-я Соцгородская	ТНС №13	УТ4-20	0,15	0,1	47,15	1995	2022	448
3-я Соцгородская	ТНС №13	ТНС №13	0,033	0,033	8,06	1995	2022	27
3-я Соцгородская	ТНС №13	ТНС №13	0,04	0	6,15	1995	2022	22
3-я Соцгородская	ТНС №13	УТ-ТНС13-ГБП-1	0,207	0,207	4,7	1995	2022	72
3-я Соцгородская	ТНС №13	ТНС №13	0,259	0,259	11,92	1995	2022	217
3-я Соцгородская	ТНС №14	УТ4СГ2-35	0,259	0,125	20,28	1995	2022	369
3-я Соцгородская	ТНС №14	УТ4СГ2-2	0,259	0,207	69,59	1995	2022	1 266
3-я Соцгородская	ТНС №14	УТ4СГ2-2	0,207	0,207	69,85	1995	2022	1 077
3-я Соцгородская	ТНС №14	УТ4СГ2-35	0,207	0,207	25,58	1995	2022	394
3-я Соцгородская	ТНС №14	ТНС-4	0,05	0,05	4,65	1995	2022	17
3-я Соцгородская	ТНС №14	ТНС-4	0,05	0	3,95	1995	2022	15
3-я Соцгородская	ТНС №14	УТ13-6	0,207	0,207	13,58	1995	2022	209
3-я Соцгородская	ТНС №6	УТ7-1	0,517	0,517	17,67	1995	2022	745
3-я Соцгородская	У-3.Соц.гор.	3СГ-ГВС-1	0,616	0,616	1451,59	1995	2022	96 747
3-я Соцгородская	УТ13-10-1	УТ13-10-2	0,1	0,1	23,55	1995	2022	104
3-я Соцгородская	УТ13-10-1	жд	0,082	0,082	5,26	1995	2022	24
3-я Соцгородская	УТ13-10-2	УТ13-10-3	0,1	0,1	24,42	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ13-10-2	жд	0,082	0,082	6,08	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ13-11	УТ13-12	0,1	0,1	43,51	1995	2022	192
3-я Соцгородская	УТ13-12	жд	0,1	0,1	49,92	1995	2022	220
3-я Соцгородская	УТ13-15	УТ13-18	0,207	0,207	80,78	1995	2022	1 245
3-я Соцгородская	УТ13-16	УТ13-17	0,207	0,207	5,66	1995	2022	87
3-я Соцгородская	УТ13-20	УТ13-21	0,1	0,1	8,84	1995	2022	39
3-я Соцгородская	УТ13-21	жд	0,082	0,082	6,72	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ13-21-1	УТ13-21-2	0,1	0,1	13,19	1995	2022	58
3-я Соцгородская	УТ13-21-2	УТ13-21-3	0,1	0,1	18,09	1995	2022	80
3-я Соцгородская	УТ13-21-2	Магазин "Мебель" (узел1)	0,082	0,082	5,7	1995	2022	26

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ13-21-3	ж/д	0,082	0,082	18,45	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ13-21-4	УТ13-21-5	0,1	0,1	19,14	1995	2022	84
3-я Соцгородская	УТ13-21-6	УТ13-21-7	0,1	0,1	26,36	1995	2022	116
3-я Соцгородская	УТ13-21-6	ж/д	0,082	0,082	5,82	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ13-21-7	УТ13-21-8	0,1	0,1	22,63	1995	2022	100
3-я Соцгородская	УТ13-21-8	ж/д	0,082	0,082	10,71	1995	2022	49
3-я Соцгородская	УТ13-24	УТ13-25	0,15	0,15	35,27	1995	2022	335
3-я Соцгородская	УТ13-25	УТ13-26	0,15	0,15	5,84	1995	2022	55
3-я Соцгородская	УТ13-27	УТ13-28	0,1	0,1	32,12	1995	2022	141
3-я Соцгородская	УТ13-28	УТ13-28-1	0,1	0,1	9,84	1995	2022	43
3-я Соцгородская	УТ13-29	УТ13-30	0,1	0,1	54,95	1995	2022	242
3-я Соцгородская	УТ13-31	Детский сад №29	0,069	0,069	7,31	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ13-32	УТ13-33	0,082	0,082	18,73	1995	2022	86
3-я Соцгородская	УТ13-33	ж/д	0,069	0,069	6,74	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ13-34	УТ13-35	0,15	0,15	69,27	1995	2022	658
3-я Соцгородская	УТ13-36	Детский сад №105	0,069	0,069	8,5	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ13-37	УТ13-37-1	0,15	0,15	20,94	1995	2022	199
3-я Соцгородская	УТ13-37-3	УТ13-38	0,15	0,15	30,63	1995	2022	291
3-я Соцгородская	УТ13-37-3	ж/д	0,082	0,082	6,19	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ13-39	УТ13-40	0,1	0,1	21,85	1995	2022	96
3-я Соцгородская	УТ13-40	УТ13-40-1	0,1	0,1	17,64	1995	2022	78
3-я Соцгородская	УТ13-40-5	ж/д + Магазины + Офис + Парикмахерская + Мастерская	0,082	0,082	45,23	1995	2022	209
3-я Соцгородская	УТ13-40-5	ж/д	0,082	0,082	7,1	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ13-46	УТ13-46-1	0,1	0,1	28,31	1995	2022	125
3-я Соцгородская	УТ13-46-1	УТ13-46-2	0,1	0,1	30,62	1995	2022	135
3-я Соцгородская	УТ13-46-1	ж/д	0,082	0,082	8,34	1995	2022	38
3-я Соцгородская	УТ13-46-2	ж/д	0,082	0,082	32,75	1995	2022	151
3-я Соцгородская	УТ13-46-2	ж/д	0,082	0,082	9,15	1995	2022	42
3-я Соцгородская	УТ13-49	УТ13-49-1	0,082	0,082	19,07	1995	2022	88
3-я Соцгородская	УТ13-49-1	УТ13-49-2	0,082	0,082	19,66	1995	2022	91
3-я Соцгородская	УТ13-49-2	ж/д	0,069	0,069	43,71	1995	2022	161
3-я Соцгородская	УТ13-49-2	ж/д	0,069	0,069	7,18	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ13-6	УТ13-7	0,207	0,207	23,1	1995	2022	356
3-я Соцгородская	УТ13-6-2	УТ13-6-2'	0,069	0,069	6,99	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ13-6-2	УТ13-6-3	0,069	0,069	119,21	1995	2022	440
3-я Соцгородская	УТ13-6-2'	Баня	0,069	0,069	11,91	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ13-6-3	УТ13-6-3-1	0,069	0,069	13,51	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-1	УТ13-6-3-2	0,069	0,069	15,01	1995	2022	55
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-1	Административное здание	0,05	0,05	7,12	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-2	УТ13-6-3-3	0,069	0,069	16,96	1995	2022	63
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-2	Административное здание	0,05	0,05	6,59	1995	2022	24

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-3	Административное здание	0,05	0,05	17,46	1995	2022	64
3-я Соцгородская	УТ13-6-3-3	Административное здание	0,05	0,05	6,07	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ13-7	УТ13-6-2	0,082	0,082	99,4	1995	2022	459
3-я Соцгородская	УТ13-7'	УТ13-8	0,207	0,207	29,24	1995	2022	451
3-я Соцгородская	УТ14-10	УТ14-11	0,1	0,1	30,3	1995	2022	133
3-я Соцгородская	УТ14-11	УТ14-11-1	0,1	0,1	22,99	1995	2022	101
3-я Соцгородская	УТ14-12	УТ14-13	0,1	0,1	30	1995	2022	132
3-я Соцгородская	УТ14-13	УТ14-13-1	0,1	0,1	12,35	1995	2022	54
3-я Соцгородская	УТ14-14	УТ14-15	0,1	0,1	15,19	1995	2022	67
3-я Соцгородская	УТ14-15	УТ14-15-1	0,1	0,1	51,83	1995	2022	228
3-я Соцгородская	УТ14-16	УТ14-17	0,1	0,1	15,37	1995	2022	68
3-я Соцгородская	УТ14-17	УТ14-18	0,1	0,1	27,87	1995	2022	123
3-я Соцгородская	УТ14-19	УТ14-19'	0,05	0,05	15,9	1995	2022	59
3-я Соцгородская	УТ14-19'	УТ14-20	0,05	0,05	55,92	1995	2022	206
3-я Соцгородская	УТ14-2	УТ14-2-1	0,15	0,15	36,3	1995	2022	345
3-я Соцгородская	УТ14-2	УТ14-3	0,414	0,414	60,68	1995	2022	1 733
3-я Соцгородская	УТ14-20	Детский сад №91	0,05	0,05	8,36	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ14-21	УТ14-22	0,414	0,414	33,92	1995	2022	969
3-я Соцгородская	УТ14-21	ТЦ "Евроспар"	0,1	0,1	22,49	1995	2022	99
3-я Соцгородская	УТ14-2-1	ж/д	0,1	0,1	7,52	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ14-2-1	ИБ-5	0,1	0,1	6,24	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ14-23	ж/д	0,069	0,069	35,65	1995	2022	132
3-я Соцгородская	УТ14-25	УТ14-29	0,15	0,15	26,01	1995	2022	247
3-я Соцгородская	УТ14-25	УТ14-31	0,207	0,207	40,49	1995	2022	624
3-я Соцгородская	УТ14-29	УТ14-30	0,15	0,15	13,64	1995	2022	130
3-я Соцгородская	УТ14-3	УВД Автозаводского р-на	0,082	0,082	10,68	1997	2022	49
3-я Соцгородская	УТ14-3	УТ14-4	0,414	0,414	103,7	1997	2022	2 962
3-я Соцгородская	УТ14-31-1	УТ14-55	0,207	0,207	47,61	1997	2022	734
3-я Соцгородская	УТ14-32	УТ14-31-1	0,207	0,207	39,44	1997	2022	608
3-я Соцгородская	УТ14-32	УТ14-33	0,15	0,15	5,47	1995	2022	52
3-я Соцгородская	УТ14-33	УТ14-33'	0,15	0,15	32,08	1995	2022	305
3-я Соцгородская	УТ14-34	УТ14-38	0,05	0,05	5,57	1997	2022	21
3-я Соцгородская	УТ14-36	УТ14-37	0,069	0,069	33,23	1995	2022	123
3-я Соцгородская	УТ14-37	ж/д	0,069	0,069	7,93	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ14-38	УТ14-39	0,125	0,125	40,51	1995	2022	240
3-я Соцгородская	УТ14-39	УТ14-40	0,125	0,125	50,07	1997	2022	297
3-я Соцгородская	УТ14-4	УТ14-5	0,15	0,15	12,62	1995	2022	120
3-я Соцгородская	УТ14-40	УТ14-41	0,05	0,05	41,46	1997	2022	153
3-я Соцгородская	УТ14-40	УТ14-42	0,125	0,125	6,11	1995	2022	36
3-я Соцгородская	УТ14-41	Детский сад №14	0,05	0,05	6,64	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ14-42	УТ14-42-1	0,125	0,125	14,56	1997	2022	86
3-я Соцгородская	УТ14-42-1	ж/д	0,05	0,05	4,48	1997	2022	17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ14-42-1	УТ14-43	0,125	0,125	17,56	1995	2022	104
3-я Соцгородская	УТ14-43	УТ14-44	0,125	0,125	35,2	1995	2022	209
3-я Соцгородская	УТ14-44	УТ14-45	0,125	0,125	9,65	1997	2022	57
3-я Соцгородская	УТ14-45	ж/д	0,05	0,05	4,67	1997	2022	17
3-я Соцгородская	УТ14-45	УТ14-46	0,1	0,1	7,63	1995	2022	34
3-я Соцгородская	УТ14-46	УТ14-47	0,1	0,1	44,58	1995	2022	196
3-я Соцгородская	УТ14-47	УТ14-48	0,1	0,1	66,35	1997	2022	292
3-я Соцгородская	УТ14-48	ж/д	0,082	0,082	3,89	1997	2022	18
3-я Соцгородская	УТ14-48	УТ14-49	0,082	0,082	56,1	1995	2022	259
3-я Соцгородская	УТ14-49	УТ14-50	0,082	0,082	14,75	1995	2022	68
3-я Соцгородская	УТ14-5	УТ14-7	0,15	0,15	4,68	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ14-50	УТ14-51	0,082	0,082	7,9	1997	2022	36
3-я Соцгородская	УТ14-51	УТ14-52	0,082	0,082	34,4	1997	2022	159
3-я Соцгородская	УТ14-52	ж/д	0,05	0,05	4,09	1997	2022	15
3-я Соцгородская	УТ14-55	УТ14-56	0,207	0,207	7,8	1995	2022	120
3-я Соцгородская	УТ14-57	УТ14-57-1	0,15	0,15	49,17	1995	2022	467
3-я Соцгородская	УТ14-57-1	ж/д + Магазины	0,05	0,05	4,61	1997	2022	17
3-я Соцгородская	УТ14-57-1	УТ14-58	0,15	0,15	45,41	1997	2022	431
3-я Соцгородская	УТ14-58	УТ14-59	0,15	0,15	29,45	1995	2022	280
3-я Соцгородская	УТ14-59	УТ14-59-1	0,15	0,15	15,61	1995	2022	148
3-я Соцгородская	УТ14-59-1	ж/д	0,05	0,05	6,42	1997	2022	24
3-я Соцгородская	УТ14-59-1	УТ14-59-2	0,15	0,15	29,48	1997	2022	280
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	УТ14-59-2	0,1	0	3,7	1995	2022	16
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	УТ14-60	0,082	0,082	27,73	1995	2022	128
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	УТ14-59-2	0,082	0,082	4,83	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	ж/д	0,05	0,05	4,82	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	УТ14-59-2-1	0,1	0	72,77	1995	2022	320
3-я Соцгородская	УТ14-59-2	УТ14-59-2-1	0,082	0,082	77,34	1995	2022	357
3-я Соцгородская	УТ14-59-2-1	Торговый комплекс "Новый век" - осн. здание	0,1	0,1	13,49	1995	2022	59
3-я Соцгородская	УТ14-59-2-1	УТ14-59-2-2	0,1	0,1	22,01	1995	2022	97
3-я Соцгородская	УТ14-59-2-2	Торговый комплекс "Новый век" - 2этаж(пристрой)	0,1	0,1	9,88	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ14-59-2-2	Торговый комплекс "Новый век" - 3этаж(пристрой)	0,1	0,1	8,4	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ14-60	ж/д	0,05	0,05	6,08	1997	2022	22
3-я Соцгородская	УТ14-60	ж/д	0,05	0,05	45,83	1997	2022	169
3-я Соцгородская	УТ14-62	УТ14-62-1	0,207	0,207	30,42	1995	2022	469
3-я Соцгородская	УТ14-62-1	УТ14-63	0,207	0,207	43,26	1995	2022	667
3-я Соцгородская	УТ14-63	УТ14-64	0,207	0,207	31,14	1995	2022	480
3-я Соцгородская	УТ14-64	ж/д	0,082	0,082	21,95	1997	2022	101
3-я Соцгородская	УТ14-64	УТ14-66	0,207	0	149,44	1995	2022	2 304
3-я Соцгородская	УТ14-64	УТ14-66	0,207	0,207	145,36	1995	2022	2 241

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ14-64-1	УТ14-64-2	0,15	0,15	11,12	1995	2022	106
3-я Соцгородская	УТ14-65	ж/д	0,1	0,1	4,32	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ14-66	УТ4-8'	0,207	0	108,16	1995	2022	1 667
3-я Соцгородская	УТ14-66	УТ4-8'	0,207	0,207	110,57	1995	2022	1 705
3-я Соцгородская	УТ14-67	УТ14-68	0,15	0,15	42,19	1995	2022	401
3-я Соцгородская	УТ14-7	УТ14-8	0,1	0,1	12,28	1995	2022	54
3-я Соцгородская	УТ14-72	Школа №136	0,1	0,1	8,45	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ14-73	Школа №136	0,05	0,05	6,07	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ14-73	УТ14-74	0,069	0,069	17,65	1995	2022	65
3-я Соцгородская	УТ14-74	Школа №136	0,05	0,05	41,68	1995	2022	154
3-я Соцгородская	УТ14-8	УТ14-10	0,1	0,1	7,76	1995	2022	34
3-я Соцгородская	УТ14-8	ж/д	0,05	0,05	17,4	1995	2022	64
3-я Соцгородская	УТ4-12	УТ4-17	0,15	0,082	14,91	1995	2022	142
3-я Соцгородская	УТ4-12	ж/д	0,05	0,05	6,7	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ4-15	ж/д	0,069	0,069	18,63	1995	2022	69
3-я Соцгородская	УТ4-15	ж/д	0,082	0,082	20	1995	2022	92
3-я Соцгородская	УТ4-15	ж/д+ Детский клуб	0,082	0,082	14,14	1995	2022	65
3-я Соцгородская	УТ4-15	ж/д + Детский клуб	0,069	0,069	13,68	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ4-16	УТ4-12	0,15	0,082	10,66	1995	2022	101
3-я Соцгородская	УТ4-17	УТ4--7	0,1	0,1	17,68	1995	2022	78
3-я Соцгородская	УТ4-17	ж/д + Детский клуб	0,082	0,082	3,8	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ4-17	ж/д + Детский клуб	0,05	0,05	3,18	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ4-18	УТ4-17	0,082	0,082	49,6	1995	2022	229
3-я Соцгородская	УТ4-18	УТ4-17	0,1	0,1	49,12	1995	2022	216
3-я Соцгородская	УТ4-19	УТ4-5	0,15	0,1	8,99	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ4-19	УТ4-1	0,15	0,1	10,61	1995	2022	101
3-я Соцгородская	УТ4-19	ж/д + Аптека + АТС	0,05	0,05	5,43	1995	2022	20
3-я Соцгородская	УТ4-19	ж/д + Аптека + АТС	0,082	0,082	5,95	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4-2	ж/д	0,082	0,082	5,27	1995	2022	24
3-я Соцгородская	УТ4-20	УТ4-20-1	0,15	0,1	87,63	1995	2022	832
3-я Соцгородская	УТ4-20-1	УТ4-19	0,15	0,1	27,91	1995	2022	265
3-я Соцгородская	УТ4-25	УТ4-26	0,082	0,069	11,03	1995	2022	51
3-я Соцгородская	УТ4-25	УТ4-27	0,207	0,15	32,33	1995	2022	498
3-я Соцгородская	УТ4-26	ж/д	0,082	0,069	5,33	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ4-26	ж/д	0,1	0,1	7,73	1995	2022	34
3-я Соцгородская	УТ4-27	УТ4-28	0,1	0,069	15,63	1995	2022	69
3-я Соцгородская	УТ4-27	УТ4-29	0,1	0,082	73,7	1995	2022	325
3-я Соцгородская	УТ4-28	ж/д	0,1	0,069	4,75	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ4-28	ж/д	0,1	0,1	5,07	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4-29	ж/д + магазины	0,1	0,082	8,84	1995	2022	39
3-я Соцгородская	УТ4-29	ж/д + магазины	0,1	0,1	10,14	1995	2022	45
3-я Соцгородская	УТ4-33	УТ4-32	0,15	0,15	12,97	1995	2022	123
3-я Соцгородская	УТ4-34'	ж/д	0,082	0,082	50,23	1995	2022	232

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4-39	УТ4-34	0,15	0,15	17,09	1995	2022	162
3-я Соцгородская	УТ4-39	УТ4-33	0,15	0,15	4,57	1995	2022	43
3-я Соцгородская	УТ4-5	УТ4-6	0,05	0,05	5,11	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4-5	УТ4-18	0,15	0,082	15,16	1995	2022	144
3-я Соцгородская	УТ4-6	УТ4-6*	0,207	0	95,39	1995	2022	1 471
3-я Соцгородская	УТ4-6	УТ4-6*	0,207	0,207	96,64	1995	2022	1 490
3-я Соцгородская	УТ4-6	ж/д	0,05	0,05	4,76	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ4-7	УТ4-6	0,207	0	41,6	1995	2022	641
3-я Соцгородская	УТ4-7	УТ4-6	0,207	0,207	41,61	1995	2022	641
3-я Соцгородская	УТ4-8'	УТ4-7	0,207	0	152,74	1995	2022	2 355
3-я Соцгородская	УТ4-8'	УТ4-7	0,207	0,207	152,89	1995	2022	2 357
3-я Соцгородская	УТ4-9	УТ4-16	0,069	0,069	26,18	1995	2022	97
3-я Соцгородская	УТ4-9	УТ4-15	0,069	0,069	24	1995	2022	89
3-я Соцгородская	УТ4-9	УТ4-16	0,082	0,082	25,75	1995	2022	119
3-я Соцгородская	УТ4-9	УТ4-15	0,082	0,082	23	1995	2022	106
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-10	ж/д	0,069	0,04	4	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-10	ж/д	0,069	0,069	5,73	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12	УТ4СГ2-12-1	0,207	0,1	21,73	1995	2022	335
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12	УТ4СГ2-12-1	0,207	0,207	24,2	1995	2022	373
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12	ж/д	0,082	0,069	3,09	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12	ж/д	0,082	0,082	3,33	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12-1	УТ4СГ2-13	0,207	0,207	19,12	1997	2022	295
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12-1	ж/д	0,082	0,069	6,04	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12-1	УТ4СГ2-13	0,207	0,1	20,28	1995	2022	313
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-12-1	ж/д	0,082	0,082	4,49	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-13	УТ4СГ2-14	0,207	0,1	24,43	1995	2022	377
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-13	УТ4СГ2-14	0,207	0,207	23,86	1995	2022	368
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-13	ж/д	0,082	0,069	2,98	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-13	ж/д	0,082	0,069	5,81	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-14	УТ4СГ2-15	0,207	0,1	5,92	1995	2022	91
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-14	УТ4СГ2-15	0,207	0,207	7,56	1995	2022	117
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-15	УТ4СГ2-18	0,1	0,082	21,21	1995	2022	93
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-15	УТ4СГ2-16	0,207	0,1	9,95	1995	2022	153
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-15	УТ4СГ2-16	0,207	0,207	8,54	1995	2022	132
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-16	УТ4СГ2-20	0,207	0,1	30,06	1995	2022	463
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-16	УТ4СГ2-20	0,207	0,207	29,75	1995	2022	459
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-18	ж/д	0,069	0,04	10,11	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-18	ж/д	0,1	0,1	9,94	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-19	УТ4СГ2-24	0,15	0,1	22,2	1995	2022	211
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-19	УТ4СГ2-24	0,15	0,15	23,04	1995	2022	219
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2	УТ4СГ2-5	0,125	0,069	26,77	1995	2022	159
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2	УТ4СГ2-2'	0,207	0,1	6,19	1995	2022	95
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'	УТ4СГ2-2'-1	0,207	0,1	41,95	1995	2022	647

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'	УТ4СГ2-2'-1	0,207	0,207	43,57	1995	2022	672
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'	ж/д	0,082	0,082	4,76	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'	ж/д	0,082	0,069	5,72	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-20	УТ4СГ2-76	0,1	0,082	24,17	1995	2022	106
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-20	УТ4СГ2-19	0,207	0,125	20,33	1995	2022	313
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-20	УТ4СГ2-76	0,1	0,1	26,42	1995	2022	116
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-20	УТ4СГ2-19	0,207	0,207	20,73	1995	2022	320
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-21	УТ4СГ2-22	0,082	0,05	22,65	1995	2022	105
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-21	УТ4СГ2-22	0,069	0,069	21,91	1995	2022	81
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'-1	ж/д	0,082	0,069	4,17	1997	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'-1	ж/д	0,082	0,069	5,87	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'-1	УТ4СГ2-3	0,207	0,1	28,91	1995	2022	446
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2'-1	УТ4СГ2-3	0,207	0,207	26,1	1995	2022	402
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-22	ж/д	0,069	0,05	21,88	1995	2022	81
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-22	ж/д	0,069	0,069	18,46	1995	2022	68
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24	УТ4СГ2-24-1	0,15	0,1	36,81	1995	2022	350
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24	УТ4СГ2-24-1	0,15	0,15	36,03	1995	2022	342
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24	ж/д	0,082	0,05	4,87	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24	ж/д	0,082	0,082	4,9	1995	2022	23
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24-1	ж/д	0,082	0,05	5,22	1995	2022	24
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24-1	УТ4СГ2-25	0,15	0,1	30,96	1995	2022	294
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24-1	УТ4СГ2-25	0,15	0,15	31,4	1995	2022	298
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-24-1	ж/д	0,082	0,082	4,37	1995	2022	20
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-25	УТ4СГ2-26	0,15	0,1	10,04	1995	2022	95
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-25	УТ4СГ2-26	0,207	0,207	9,3	1995	2022	143
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-25	ж/д	0,082	0,05	8,26	1995	2022	38
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-25	ж/д	0,082	0,082	7,49	1995	2022	35
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-26	УТ4СГ2-27	0,05	0,04	42,54	1995	2022	157
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-26	УТ4СГ2-28	0,125	0,1	8,34	1995	2022	49
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-26	УТ4СГ2-27	0,069	0,069	43,86	1995	2022	162
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-26	УТ4СГ2-28	0,15	0,15	8,67	1995	2022	82
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-27	Детский сад №24	0,05	0,04	8,09	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-27	Детский сад №24	0,069	0,069	11,84	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-27	Детский сад №24	0,05	0,04	23,16	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-27	Детский сад №24	0,069	0,069	26,25	1995	2022	97
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-28	УТ4СГ2-29	0,125	0,1	34,29	1995	2022	203
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-28	УТ4СГ2-29	0,15	0,15	35,25	1995	2022	335
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-28	ж/д	0,082	0,082	3,17	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-28	ж/д	0,082	0,05	3,1	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-29	УТ4СГ2-30	0,15	0,1	19,85	1995	2022	189
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-29	УТ4СГ2-30	0,15	0,15	19,38	1995	2022	184
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-29	ж/д	0,082	0,082	3,92	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-29	ж/д	0,082	0,05	3,78	1995	2022	17

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-3	УТ4СГ2-78А	0,05	0,04	45,06	1995	2022	166
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-3	УТ4СГ2-12	0,207	0,1	4,3	1995	2022	66
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-3	УТ4СГ2-12	0,207	0,207	6,74	1995	2022	104
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-3	УТ4СГ2-78А	0,069	0,069	45,8	1995	2022	169
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-30	УТ4СГ2-31	0,15	0,1	50,39	1995	2022	479
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-30	УТ4СГ2-31	0,15	0,15	52,98	1995	2022	503
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-31	УТ4СГ2-74	0,1	0,082	15,7	1995	2022	69
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-31	УТ4СГ2-74	0,15	0,15	14,75	1995	2022	140
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-31'	УТ4СГ2-32	0,1	0,082	4,23	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-31'	УТ4СГ2-32	0,1	0,1	6,44	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-32	УТ4СГ2-33	0,1	0,082	6,75	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-32	УТ4СГ2-33	0,1	0,1	6,74	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-33	УТ4СГ2-34	0,1	0,082	12,39	1995	2022	55
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-33	УТ4СГ2-34	0,082	0,082	12,32	1995	2022	57
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-34	ж/д	0,082	0,05	12,75	1995	2022	59
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-34	ж/д	0,082	0,082	10,5	1995	2022	48
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-35	УТ4СГ2-36	0,259	0,125	8,54	1995	2022	155
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-35	УТ4СГ2-36	0,207	0,207	10,85	1995	2022	167
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36	УТ4СГ2-37	0,207	0,1	20,44	1995	2022	315
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36	УТ4СГ2-36-1	0,207	0,1	39,5	1995	2022	609
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36	УТ4СГ2-37	0,207	0,207	20,01	1995	2022	308
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36	УТ4СГ2-36-1	0,15	0,15	42,59	1995	2022	405
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36-1	ПС-296/2(Ростелеком)	0,1	0,082	25,98	1995	2022	114
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36-1	УТ4СГ2-45	0,207	0,1	40,39	1995	2022	623
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36-1	ПС-296/2(Ростелеком)	0,082	0,082	30,46	1995	2022	141
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-36-1	УТ4СГ2-45	0,15	0,15	41,39	1995	2022	393
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37	УТ4СГ2-37Б	0,207	0,1	61,08	1995	2022	942
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37	УТ4СГ2-37Б	0,15	0,15	55,5	1995	2022	527
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37	УТ4СГ2-37А	0,1	0,1	16,39	1995	2022	72
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37	УТ4СГ2-37А	0,207	0,1	16,97	1995	2022	262
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37-1	ж/д	0,082	0,05	5,42	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37-1	УТ4СГ2-38	0,207	0,1	50,06	1995	2022	772
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37А	ЖЭК №23	0,082	0,082	22,3	1995	2022	103
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37А	ЖЭК №23	0,082	0,05	13,35	1995	2022	62
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37А	ж/д	0,082	0,082	6,5	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37А	ж/д	0,082	0,05	6,35	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37Б	УТ4СГ2-37-1	0,207	0,1	41,19	1995	2022	635
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37Б	УТ4СГ2-37-1	0,1	0,1	44,3	1995	2022	195
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37Б	ж/д	0,082	0,05	4,42	1995	2022	20
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-37Б	ж/д	0,082	0,082	3,39	1995	2022	16
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38	УТ4СГ2-38'	0,15	0,1	28,96	1995	2022	275
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38	УТ4СГ2-38'	0,15	0,15	26,67	1995	2022	253
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38	ж/д	0,082	0,082	8,03	1995	2022	37

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38	ж/д	0,082	0,05	8,45	1995	2022	39
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38'	УТ4СГ2-39	0,15	0,15	86,01	1997	2022	817
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-38'	УТ4СГ2-39	0,15	0,1	89,5	1995	2022	850
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39	УТ4СГ2-39А	0,15	0,1	24,45	1995	2022	232
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39	УТ4СГ2-39А	0,15	0,15	28,93	1995	2022	275
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39	ГИБДД + ОВО	0,082	0,05	4,32	1995	2022	20
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39	ГИБДД + ОВО	0,082	0,082	4,85	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-1	УТ4СГ2-39-2	0,082	0,082	28,02	1997	2022	129
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-1	ж/д	0,082	0,05	4,77	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-1	УТ4СГ2-39-2	0,082	0,082	28,46	1995	2022	131
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39-2	УТ4СГ2-39Д	0,082	0,05	26,62	1995	2022	123
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39А	УТ4СГ2-39Б	0,15	0,15	40,35	1995	2022	383
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39А	УТ4СГ2-39Б	0,15	0,1	40,21	1995	2022	382
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39А	ж/д	0,082	0,05	2,61	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39А	ж/д	0,082	0,082	4,02	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Б	УТ4СГ2-39В	0,15	0,15	37,12	1995	2022	353
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Б	УТ4СГ2-39В	0,15	0,1	37,75	1995	2022	359
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Б	ж/д	0,082	0,05	2,62	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Б	ж/д	0,082	0,082	3,7	1995	2022	17
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39В	УТ4СГ2-39Г	0,15	0,15	31,41	1995	2022	298
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39В	УТ4СГ2-39Г	0,15	0,1	29,99	1995	2022	285
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39В	ж/д	0,082	0,05	2,84	1995	2022	13
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39В	ж/д	0,082	0,082	4,15	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Г	УТ4СГ2-39-1	0,15	0,15	34,81	1995	2022	331
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Г	УТ4СГ2-39-1	0,15	0,1	32,5	1995	2022	309
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Г	ж/д	0,082	0,05	2,53	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Г	ж/д	0,082	0,082	4,2	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Д	Кафе + Мастерская	0,082	0,082	31,84	1995	2022	147
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Д	Кафе + Мастерская	0,082	0,05	34,64	1995	2022	160
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Д	ж/д	0,082	0,082	3,64	1995	2022	17
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-39Д	ж/д	0,082	0,05	5,68	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	ТНС №4	0,309	0	87,32	1995	2022	1 910
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	УТ4СГ2-49	0,207	0,1	20,71	1995	2022	319
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	УТ4СГ2-46	0,082	0,05	13,76	1995	2022	64
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	УТ4СГ2-46	0,082	0,05	15,56	1995	2022	72
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-45	УТ4СГ2-49	0,15	0,15	18,01	1995	2022	171
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-46	ж/д	0,082	0,05	12,72	1995	2022	59
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-46	ж/д	0,082	0,05	11,28	1995	2022	52
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49	УТ4СГ2-49-1	0,207	0,1	70,05	1995	2022	1 080
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49	УТ4СГ2-49-1	0,15	0,15	65,75	1995	2022	625
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49	ж/д	0,1	0,082	5,25	1995	2022	23
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49	ж/д	0,082	0,082	6,77	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49-1	УТ4СГ2-49А	0,15	0,1	42,41	1995	2022	403

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49-1	ж/д	0,1	0,082	4,19	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49-1	УТ4СГ2-49А	0,125	0,125	42,25	1995	2022	250
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49-1	ж/д	0,082	0,082	5,36	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49А	УТ4СГ2-49Б	0,125	0,125	44,33	1995	2022	263
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49А	УТ4СГ2-49Б	0,15	0,1	44,4	1995	2022	422
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49А	ж/д	0,082	0,082	3,03	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49А	ж/д	0,1	0,082	2,8	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49Б	УТ4СГ2-50	0,125	0,125	29,68	1995	2022	176
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49Б	УТ4СГ2-50	0,15	0,1	30,75	1995	2022	292
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49Б	ж/д	0,082	0,082	2,97	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-49Б	ж/д	0,1	0,082	3,21	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-5	УТ4СГ2-6	0,125	0,069	16,76	1995	2022	99
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-5	УТ4СГ2-6	0,125	0,125	8,21	1995	2022	49
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-50	УТ4СГ2-51	0,125	0,125	6,51	1996	2022	39
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-50	ж/д	0,1	0,082	7,04	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-50	УТ4СГ2-51	0,15	0,1	8,62	1995	2022	82
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-51	УТ4СГ2-52	0,15	0,1	7,42	1995	2022	70
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-51	УТ4СГ2-52	0,125	0,125	8,91	1995	2022	53
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-52	УТ4СГ2-53	0,15	0,1	2,87	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-52	УТ4СГ2-53	0,15	0,1	3,85	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-53	УТ4СГ2-54	0,15	0,1	30,5	1995	2022	290
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-53	УТ4СГ2-54	0,15	0,1	29,16	1995	2022	277
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-54	УТ4СГ2-55	0,15	0,1	32,92	1995	2022	313
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-54	ж/д	0,1	0,082	5,84	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-54	УТ4СГ2-55	0,15	0,15	32,15	1995	2022	305
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-54	ж/д	0,082	0,082	5,59	1995	2022	26
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55	УТ4СГ2-55'	0,15	0,1	19,27	1995	2022	183
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55	УТ4СГ2-55'	0,15	0,15	18,71	1995	2022	178
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55	Автозав. комб. школ. пит. + ТД "Мастер"	0,082	0,082	7,14	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55	Офисы + ТД "Мастер"	0,1	0,082	10,64	1995	2022	47
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55'	УТ4СГ2-70	0,1	0,082	25,47	1995	2022	112
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-55'	УТ4СГ2-72	0,1	0,1	27,65	1995	2022	122
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-56	УТ4СГ2-56'	0,1	0,069	11,56	1995	2022	51
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-56	УТ4СГ2-56'	0,082	0,082	10,73	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-56'	ж/д	0,1	0,069	10,62	1995	2022	47
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-56'	ж/д	0,082	0,082	10,67	1995	2022	49
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59	УТ4СГ2-59-1	0,309	0	11,32	1995	2022	248
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59	УТ4СГ2-59-1	0,309	0,309	15,63	1995	2022	342
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59	УТ4СГ2-59	0,309	0,309	7,51	1995	2022	164
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59	УТ4СГ2-59	0,1	0	4,91	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59	УТ4СГ2-8-2	0,309	0,309	193,58	1995	2022	4 233
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59-1	УТ4СГ2-45	0,309	0	381,4	1995	2022	8 341
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59-1	ж/д	0,1	0,1	73,37	1995	2022	323

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-6	ж/д	0,082	0,069	6,05	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-6	УТ4СГ2-7	0,125	0,069	44,41	1995	2022	263
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-60	УТ4СГ2-56	0,1	0,082	3,66	1995	2022	16
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-61	Школа №125	0,082	0	12,45	1995	2022	57
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-61	Школа №125	0,1	0,1	14,77	1995	2022	65
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-62	УТ4СГ2-63	0,069	0	12,6	1995	2022	46
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-62	УТ4СГ2-66	0,069	0	29,22	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-63	УТ4СГ2-63-1	0,069	0	19,39	1995	2022	72
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-63	УТ4СГ2-63-1	0,05	0,05	20,8	1995	2022	77
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-63-1	УТ4СГ2-64	0,069	0	16,92	1995	2022	62
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-63-1	УТ4СГ2-64	0,05	0,05	10,96	1995	2022	40
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-64	УТ4СГ2-65	0,069	0	17,43	1995	2022	64
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-65	Учительский дом	0,069	0	5,2	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-65	Учительский дом	0,05	0,05	7,6	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66	УТ4СГ2-66-1	0,1	0	46,1	1995	2022	203
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66	УТ4СГ2-66-1	0,1	0,1	47,99	1995	2022	211
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66-1	Учительский дом	0,069	0	10,14	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-66-1	УТ4СГ2-67	0,1	0	143,23	1995	2022	631
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-67	УТ4СГ2-68	0,05	0	17,13	1995	2022	63
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-67	УТ4СГ2-68	0,05	0,05	17,86	1995	2022	66
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-68	Мастерская	0,05	0	7,49	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-68	Мастерская	0,05	0,05	7,23	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-7	УТ4СГ2-8	0,125	0,069	3,68	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-7	УТ4СГ2-8	0,125	0,125	4,84	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-70	ж/д	0,1	0,1	8,36	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-70	УТ4СГ2-72	0,1	0,082	13,71	1995	2022	60
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-70'	УТ4СГ2-60	0,1	0,082	18	1995	2022	79
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-72	УТ4СГ2-70'	0,1	0,082	7,6	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-74	ж/д	0,1	0,082	6,13	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-74	УТ4СГ2-31'	0,1	0,082	50,49	1995	2022	222
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-74	ж/д	0,1	0,1	3,33	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-74	УТ4СГ2-31'	0,1	0,1	49,46	1995	2022	218
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76	ж/д	0,082	0,05	6,96	1995	2022	32
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76	УТ4СГ2-76'	0,1	0,082	23,1	1995	2022	102
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76	ж/д	0,082	0,082	6,06	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76'	УТ4СГ2-21	0,1	0,069	15,25	1995	2022	67
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-76'	УТ4СГ2-21	0,1	0,1	18,51	1995	2022	82
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-78А	Санаторий	0,05	0,04	36,51	1995	2022	135
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-78А	Санаторий	0,069	0,069	34,27	1995	2022	126
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-78А	Санаторий(бассейн)	0,069	0,069	4,11	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-78А	Санаторий(бассейн)	0,05	0,04	7,59	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-9	0,1	0,069	30,2	1995	2022	133
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-61	0,082	0	52,95	1995	2022	244

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8	УТ4СГ2-8-1	0,1	0	47,79	1995	2022	210
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8-1	УТ4СГ2-8-2	0,15	0,15	59,49	1995	2022	565
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8-1	УТ4СГ2-8-2	0,1	0	60,31	1995	2022	266
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8-2	УТ4СГ2-59	0,1	0	192,05	1995	2022	846
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8-2	УТ4СГ2-62	0,1	0	48,89	1995	2022	215
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-8-2	УТ4СГ2-62	0,15	0,15	48,67	1995	2022	462
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-9	УТ4СГ2-10	0,082	0,069	11,75	1995	2022	54
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-9	УТ4СГ2-10	0,069	0,069	10,37	1995	2022	38
3-я Соцгородская	УТ6/1-10	УТ6/1-9	0,15	0,15	6,01	1995	2022	57
3-я Соцгородская	УТ6/1-14	УТ6/1-14-ГБП	0,1	0,1	23,37	1995	2022	103
3-я Соцгородская	УТ6/1-14	ж/д	0,1	0,1	4,69	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ6/1-14-ГБП-1	ж/д	0,1	0,1	34,17	1995	2022	150
3-я Соцгородская	УТ6/1-14-ГБП-1	ж/д	0,1	0,1	2,83	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ6/1-4	ж/д	0,1	0,1	39,82	1997	2022	175
3-я Соцгородская	УТ6/1-4	ж/д	0,1	0,1	3,97	1997	2022	17
3-я Соцгородская	УТ6/1-5	УТ6/1-4	0,1	0,1	39,74	1995	2022	175
3-я Соцгородская	УТ6/1-5	Женская консультация	0,1	0,1	4,88	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ6/1-6	УТ6/1-5	0,1	0,1	11,64	1995	2022	51
3-я Соцгородская	УТ6/1-7	УТ6/1-8	0,1	0,1	10,44	1997	2022	46
3-я Соцгородская	УТ6/1-7	УТ6/1-6	0,1	0,1	7,39	1997	2022	33
3-я Соцгородская	УТ6/1-8	ж/д	0,1	0,1	34,3	1995	2022	151
3-я Соцгородская	УТ6/1-9	УТ6/1-7	0,15	0,15	4,38	1995	2022	42
3-я Соцгородская	УТ6-10	УТ6-11	0,207	0,207	7,9	1997	2022	122
3-я Соцгородская	УТ6-11	УТ6-12	0,082	0,082	19,93	1997	2022	92
3-я Соцгородская	УТ6-11	УТ6-13	0,082	0,082	15,88	1997	2022	73
3-я Соцгородская	УТ6-11	УТ6-14	0,15	0,15	9,17	1995	2022	87
3-я Соцгородская	УТ6-12	Магазин	0,082	0,082	9,83	1995	2022	45
3-я Соцгородская	УТ6-13	ж/д	0,082	0,082	14,09	1995	2022	65
3-я Соцгородская	УТ6-13	ж/д	0,082	0,082	6,21	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ6-14	УТ6-15	0,15	0,15	54,72	1995	2022	520
3-я Соцгородская	УТ6-15	УТ6-16	0,15	0,15	9,78	1997	2022	93
3-я Соцгородская	УТ6-16	УТ6-17	0,082	0,082	21,45	1997	2022	99
3-я Соцгородская	УТ6-16	УТ6-18	0,082	0,082	12,01	1997	2022	55
3-я Соцгородская	УТ6-16	УТ6-19	0,125	0,125	8	1995	2022	47
3-я Соцгородская	УТ6-17	ж/д	0,069	0,069	15,38	1995	2022	57
3-я Соцгородская	УТ6-17	Административное здание	0,069	0,069	7,2	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ6-18	ж/д	0,069	0,069	21,26	1995	2022	78
3-я Соцгородская	УТ6-18	Административное здание	0,069	0,069	5,75	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ6-19	УТ6-20	0,125	0,125	54,36	1995	2022	322
3-я Соцгородская	УТ6-20	УТ6-21	0,125	0,125	9	1997	2022	53
3-я Соцгородская	УТ6-21	УТ6-22	0,082	0,082	20,93	1997	2022	97
3-я Соцгородская	УТ6-21	УТ6-23	0,082	0,082	11,96	1997	2022	55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ6-21	УТ6-24	0,1	0,1	8,88	1995	2022	39
3-я Соцгородская	УТ6-22	ж/д	0,069	0,069	14,7	1995	2022	54
3-я Соцгородская	УТ6-22	Магазин	0,069	0,069	11,84	1995	2022	44
3-я Соцгородская	УТ6-23	ж/д	0,069	0,069	6,19	1995	2022	23
3-я Соцгородская	УТ6-24	УТ6-25	0,1	0,1	53,81	1995	2022	237
3-я Соцгородская	УТ6-27	ж/д	0,069	0,069	11,26	1995	2022	42
3-я Соцгородская	УТ6-27	Аптека + кафе	0,069	0,069	10,02	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ6-28	ж/д	0,069	0,069	8,88	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ6-29	Детский сад №77	0,082	0,082	44,45	1997	2022	205
3-я Соцгородская	УТ6-29	УТ6-32	0,15	0,15	82,01	1995	2022	779
3-я Соцгородская	УТ6-32	УТ6-33	0,1	0,1	32,46	1995	2022	143
3-я Соцгородская	УТ6-33	УТ6-33-1	0,082	0,082	7,08	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ6-33-1	Магазин	0,082	0,082	31,77	1995	2022	147
3-я Соцгородская	УТ6-33-1	ж/д	0,082	0,082	16,34	1995	2022	75
3-я Соцгородская	УТ6-33-1	ж/д	0,082	0,082	6,76	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ6-37	УТ6-38	0,082	0,082	15,81	1995	2022	73
3-я Соцгородская	УТ6-39	УТ6-40	0,069	0,069	13,57	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ6-40	ж/д + офис	0,069	0,069	23	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ6-42	ИБ №8	0,082	0	49,89	1995	2022	230
3-я Соцгородская	УТ6-43	ж/д	0,05	0,05	23	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ6-45	УТ6-46-1	0,082	0,082	18,19	1995	2022	84
3-я Соцгородская	УТ6-46-1	ж/д	0,082	0,082	7,1	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ6-47	УТ6-48	0,069	0,069	10,41	1995	2022	38
3-я Соцгородская	УТ6-48	ж/д + Детский клуб	0,069	0,069	13,43	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ6-5	УТ6-29	0,15	0,15	88,51	1997	2022	841
3-я Соцгородская	УТ6-5	УТ6-6	0,207	0,207	6,98	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ6-51	ж/д + ИБ-8	0,069	0,069	6,65	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ6-51	ж/д + ИБ-8	0,082	0,082	7,82	1995	2022	36
3-я Соцгородская	УТ6-6	УТ6-6-1	0,207	0,207	9,76	1997	2022	150
3-я Соцгородская	УТ6-6-1	УТ6-7	0,207	0,207	40,22	1997	2022	620
3-я Соцгородская	УТ6-6-1	ж/д	0,082	0,082	6,83	1997	2022	32
3-я Соцгородская	УТ6-7	Магазин	0,082	0,082	28,18	1997	2022	130
3-я Соцгородская	УТ6-7	УТ6-9	0,207	0,207	9,41	1995	2022	145
3-я Соцгородская	УТ6-7	ж/д	0,082	0,082	7,44	1995	2022	34
3-я Соцгородская	УТ6-9	УТ6-10	0,207	0,207	55,94	1995	2022	862
3-я Соцгородская	УТ7-1	УТ14-2	0,414	0,414	3,77	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ7-1	УТ7-2	0,207	0,207	116,64	1995	2022	1 798
3-я Соцгородская	УТ7-1	ТНС №6	0,082	0,082	3,56	1995	2022	16
3-я Соцгородская	УТ7-10	УТ7-12	0,207	0,207	4,9	1995	2022	76
3-я Соцгородская	УТ7-11	УТ7-16	0,207	0,207	40,79	1997	2022	629
3-я Соцгородская	УТ7-11	ж/д	0,069	0,069	7,19	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ7-12	УТ7-13	0,069	0,069	40,14	1997	2022	148
3-я Соцгородская	УТ7-13	УТ7-14	0,069	0,069	41,67	1995	2022	154

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ7-14	ж/д + Магазин + Диспетчерская служба	0,069	0,069	26,95	1995	2022	99
3-я Соцгородская	УТ7-16	УТ7-18	0,207	0,207	6,79	1995	2022	105
3-я Соцгородская	УТ7-17	УТ7-17А	0,069	0,069	47,66	1997	2022	176
3-я Соцгородская	УТ7-17А	МДОУ №79	0,069	0,069	90,66	1995	2022	335
3-я Соцгородская	УТ7-18	ж/д	0,069	0,069	11,21	1997	2022	41
3-я Соцгородская	УТ7-18	УТ7-17	0,207	0,207	3,69	1997	2022	57
3-я Соцгородская	УТ7-2	Административное здание	0,069	0,069	37,5	1995	2022	138
3-я Соцгородская	УТ7-2	УТ7-4	0,207	0,207	44,63	1995	2022	688
3-я Соцгородская	УТ7-22	УТ7-23	0,207	0,207	4,94	1995	2022	76
3-я Соцгородская	УТ7-23	УТ7-24	0,207	0,207	7,4	1997	2022	114
3-я Соцгородская	УТ7-23	ж/д + ООО"Жилсервис №10"	0,069	0,069	7,58	1997	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-24	УТ7-25	0,15	0,15	37,77	1995	2022	359
3-я Соцгородская	УТ7-26	УТ7-27	0,15	0,15	5,73	1995	2022	54
3-я Соцгородская	УТ7-27	УТ7-28	0,125	0,125	55,55	1997	2022	329
3-я Соцгородская	УТ7-27	ж/д + Магазин +ТП-457 + Молочный раздаток №4	0,069	0,069	5,52	1995	2022	20
3-я Соцгородская	УТ7-28	УТ7-29	0,15	0,125	20,17	1995	2022	192
3-я Соцгородская	УТ7-29	УТ7-30	0,125	0,125	6,74	1995	2022	40
3-я Соцгородская	УТ7-30	ж/д + Аптека	0,069	0,069	29,75	1997	2022	110
3-я Соцгородская	УТ7-30	УТ7-30-1	0,1	0,1	29,96	1997	2022	132
3-я Соцгородская	УТ7-30-1	ж/д	0,069	0,069	6,59	1997	2022	24
3-я Соцгородская	УТ7-30-1	УТ7-32	0,1	0,1	36,43	1997	2022	160
3-я Соцгородская	УТ7-32	ж/д	0,069	0,069	6,79	1997	2022	25
3-я Соцгородская	УТ7-33	УТ7-34	0,082	0,082	29,73	1995	2022	137
3-я Соцгородская	УТ7-34	УТ7-34-1	0,082	0,082	15,03	1995	2022	69
3-я Соцгородская	УТ7-34-1	ж/д	0,082	0,082	7,09	1997	2022	33
3-я Соцгородская	УТ7-34-1	УТ7-34-2	0,082	0,082	38,05	1997	2022	176
3-я Соцгородская	УТ7-34-2	УТ7-34-3	0,082	0,082	32,6	1995	2022	150
3-я Соцгородская	УТ7-34-2	ж/д	0,082	0,082	7,1	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ7-34-3	ж/д + Аптека	0,082	0,082	38,76	1995	2022	179
3-я Соцгородская	УТ7-34-3	ж/д	0,082	0,082	7,7	1995	2022	36
3-я Соцгородская	УТ7-37	УТ7-38	0,15	0,15	5,66	1997	2022	54
3-я Соцгородская	УТ7-38	УТ7-38-1	0,15	0,15	16,29	1995	2022	155
3-я Соцгородская	УТ7-38'-1	УТ7-38'-2	0,082	0,082	24,1	1995	2022	111
3-я Соцгородская	УТ7-38'-1	ж/д	0,069	0,069	5,86	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ7-38-1	УТ7-38'-1	0,1	0,1	34,56	1997	2022	152
3-я Соцгородская	УТ7-38-1	УТ7-38-2	0,15	0,15	57,99	1997	2022	551
3-я Соцгородская	УТ7-38-1	ж/д	0,082	0,082	7,17	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ7-38'-2	УТ7-38'-3	0,082	0,082	28,23	1995	2022	130
3-я Соцгородская	УТ7-38'-2	ж/д	0,069	0,069	5,89	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ7-38-2	ж/д	0,082	0,082	8,03	1997	2022	37
3-я Соцгородская	УТ7-38-2	УТ7-95	0,15	0,15	10,69	1997	2022	102

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ7-38'-3	ж/д	0,069	0,069	28,36	1995	2022	105
3-я Соцгородская	УТ7-38'-3	ж/д	0,069	0,069	5,86	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ7-39	УТ7-51	0,15	0,15	23,79	1995	2022	226
3-я Соцгородская	УТ7-4	УТ7-5	0,207	0,207	8,18	1995	2022	126
3-я Соцгородская	УТ7-4	УТ7-7	0,082	0,082	41,6	1995	2022	192
3-я Соцгородская	УТ7-4	Кафе	0,05	0,05	68,29	1995	2022	252
3-я Соцгородская	УТ7-40	УТ7-40	0,125	0	3,86	1995	2022	23
3-я Соцгородская	УТ7-40	УТ7-86	0,15	0	50,22	1995	2022	477
3-я Соцгородская	УТ7-40	1Л63	0,517	0,517	83,77	1995	2022	3 531
3-я Соцгородская	УТ7-40	1Л63	0,414	0	79,81	1995	2022	2 280
3-я Соцгородская	УТ7-40	УТ7-41	0,1	0,125	34,2	1995	2022	203
3-я Соцгородская	УТ7-40	УТ7-86	0,15	0,15	51,44	1995	2022	489
3-я Соцгородская	УТ7-40	УТ7-47	0,125	0	28,76	1995	2022	170
3-я Соцгородская	УТ7-41	УТ7-48	0,069	0,069	20,04	1995	2022	74
3-я Соцгородская	УТ7-41	УТ7-42	0,125	0,125	20,26	1995	2022	120
3-я Соцгородская	УТ7-41	ж/д	0,05	0,05	12,96	1995	2022	48
3-я Соцгородская	УТ7-42	УТ7-43	0,1	0,1	25,53	1995	2022	112
3-я Соцгородская	УТ7-42	ж/д	0,05	0,05	11,09	1995	2022	41
3-я Соцгородская	УТ7-43	УТ7-44	0,069	0,069	29,24	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ7-44	УТ7-44-1	0,069	0,069	22,94	1995	2022	85
3-я Соцгородская	УТ7-44-1	УТ7-45	0,069	0,069	23,78	1995	2022	88
3-я Соцгородская	УТ7-44-1	ж/д	0,05	0,05	7,65	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-45	ж/д	0,069	0,069	13,49	1995	2022	50
3-я Соцгородская	УТ7-45	ж/д	0,05	0,05	7,47	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-47	ж/д	0,05	0	5,96	1995	2022	22
3-я Соцгородская	УТ7-48	УТ7-47	0,125	0	11,51	1995	2022	68
3-я Соцгородская	УТ7-48	УТ7-49	0,069	0,069	13,83	1995	2022	51
3-я Соцгородская	УТ7-49	УТ7-49-1	0,069	0,069	29,25	1995	2022	108
3-я Соцгородская	УТ7-49-1	УТ7-49-2	0,069	0,069	25,04	1995	2022	92
3-я Соцгородская	УТ7-49-1	ж/д	0,069	0,069	8,19	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ7-49-2	ж/д + ВНС 21	0,069	0,069	39,05	1995	2022	144
3-я Соцгородская	УТ7-49-2	ж/д	0,069	0,069	7,55	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-5	УТ7-10	0,207	0,207	41,53	1995	2022	640
3-я Соцгородская	УТ7-5	ж/д	0,082	0,082	10,26	1995	2022	47
3-я Соцгородская	УТ7-51	УТ7-51-1	0,15	0,15	21,45	1995	2022	204
3-я Соцгородская	УТ7-51-1	ж/д	0,082	0,082	5,51	1997	2022	25
3-я Соцгородская	УТ7-51-2	УТ7-51-3	0,15	0,15	22,08	1995	2022	210
3-я Соцгородская	УТ7-51-2	ж/д	0,082	0,082	6,86	1995	2022	32
3-я Соцгородская	УТ7-51-3'	Инженерный блок-6	0,05	0,05	12,39	1995	2022	46
3-я Соцгородская	УТ7-51-3'	Религиозное сооружение	0,05	0,05	11,38	1995	2022	42
3-я Соцгородская	УТ7-51-3-ГБП	Кафе	0,15	0,15	66,09	1995	2022	628
3-я Соцгородская	УТ7-51-4	УТ7-51-5	0,15	0,15	21,99	1995	2022	209
3-я Соцгородская	УТ7-51-4	ж/д	0,082	0,082	7,37	1995	2022	34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ7-51-5	ж/д + Магазин	0,082	0,082	7,32	1997	2022	34
3-я Соцгородская	УТ7-51-5	УТ7-51-3-ГБП	0,15	0,15	193,53	1995	2022	1 838
3-я Соцгородская	УТ7-52	УТ7-53	0,15	0,15	30,65	1995	2022	291
3-я Соцгородская	УТ7-53	УТ7-55	0,1	0,1	7,12	1995	2022	31
3-я Соцгородская	УТ7-54	УТ7-58	0,1	0,1	112,24	1995	2022	494
3-я Соцгородская	УТ7-55	ж/д	0,069	0,069	7,29	1995	2022	27
3-я Соцгородская	УТ7-55-1	ж/д	0,069	0,069	6,33	1997	2022	23
3-я Соцгородская	УТ7-55-2	УТ7-55-3	0,1	0,1	21,06	1995	2022	93
3-я Соцгородская	УТ7-55-2	ж/д	0,069	0,069	6,91	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ7-55-3	ж/д	0,069	0,069	6,68	1997	2022	25
3-я Соцгородская	УТ7-56	УТ7-57	0,1	0,1	24,11	1995	2022	106
3-я Соцгородская	УТ7-57	УТ7-57А	0,1	0,1	17,45	1995	2022	77
3-я Соцгородская	УТ7-57А	ж/д	0,082	0,082	17,92	1995	2022	83
3-я Соцгородская	УТ7-57А	ж/д	0,082	0,082	6,14	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-58	УТ7-59	0,1	0	4,74	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ7-58	УТ7-59	0,1	0,1	4,77	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ7-61	УТ7-60	0,15	0,15	43	1995	2022	408
3-я Соцгородская	УТ7-63	УТ7-62	0,15	0,15	39,58	1995	2022	376
3-я Соцгородская	УТ7-63-1	УТ7-63	0,15	0,15	6,33	1995	2022	60
3-я Соцгородская	УТ7-63-1	Магазин	0,082	0,082	63,81	1995	2022	295
3-я Соцгородская	УТ7-65	УТ7-64	0,15	0,15	40,63	1995	2022	386
3-я Соцгородская	УТ7-66	УТ7-65	0,15	0,15	5,41	1995	2022	51
3-я Соцгородская	УТ7-66	Сауна, бар	0,05	0,05	56,49	1995	2022	208
3-я Соцгородская	УТ7-68	УТ7-67	0,207	0,207	21,69	1995	2022	334
3-я Соцгородская	УТ7-68-1	УТ7-68	0,207	0,207	55,61	1995	2022	857
3-я Соцгородская	УТ7-7	УТ7-8	0,069	0,069	45,71	1995	2022	169
3-я Соцгородская	УТ7-71	УТ7-72	0,15	0,15	19,58	1995	2022	186
3-я Соцгородская	УТ7-73	УТ7-73-1	0,125	0,125	55,26	1995	2022	327
3-я Соцгородская	УТ7-73	УТ7-73'	0,082	0,082	139,98	1995	2022	646
3-я Соцгородская	УТ7-73'	Гараж, учебный пожарный центр	0,082	0,082	9,84	1995	2022	45
3-я Соцгородская	УТ7-73'	Гараж, учебный пожарный центр	0,082	0,082	12,19	1995	2022	56
3-я Соцгородская	УТ7-73-1	УТ7-73-1-ГБП-1	0,1	0,1	94,89	1995	2022	418
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-1	УТ7-73-1-ГБП-2	0,1	0,1	14,19	1995	2022	62
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-2	УТ7-73-1-ГБП-3	0,1	0,1	10,13	1995	2022	45
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-2	Участок №16(узел1)	0,05	0,05	4,19	1995	2022	15
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-3	УТ7-73-1-ГБП-4	0,1	0,1	10,72	1995	2022	47
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-3	Бытовые помещения(узел 2)	0,05	0,05	3,29	1995	2022	12
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-4	УТ7-73-1-ГБП-5	0,1	0,1	8,39	1995	2022	37
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-4	АБК(узел 2)	0,082	0,082	3,94	1995	2022	18
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-5	УТ7-73-1-ГБП-6	0,1	0,1	5,73	1995	2022	25
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-5	Цех пошива №1	0,05	0,05	3,49	1995	2022	13
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-6	УТ7-73-1-ГБП-7	0,1	0,1	6,35	1995	2022	28

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-6	Котельная	0,05	0,05	3,9	1995	2022	14
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-7	УТ7-73-1-ГБП-8	0,082	0,082	7,62	1995	2022	35
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-7	АБК(узел 3)	0,082	0,082	3,69	1995	2022	17
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-8	УТ7-73-1-ГБП-9	0,082	0,082	6,02	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-8	Гараж(узел3)	0,05	0,05	2,91	1995	2022	11
3-я Соцгородская	УТ7-73-1-ГБП-9	Цех надомного труда	0,05	0,05	5,65	1995	2022	21
3-я Соцгородская	УТ7-74	УТ7-75	0,125	0,125	33,95	1995	2022	201
3-я Соцгородская	УТ7-75	УТ7-75-1	0,125	0,125	21,49	1995	2022	127
3-я Соцгородская	УТ7-75-1	УТ7-75-2	0,125	0,125	38,25	1995	2022	227
3-я Соцгородская	УТ7-75-1	ж/д	0,082	0,082	7,14	1995	2022	33
3-я Соцгородская	УТ7-75-2	УТ7-75-3	0,125	0,125	37,84	1995	2022	224
3-я Соцгородская	УТ7-75-2	ж/д	0,082	0,082	6,36	1995	2022	29
3-я Соцгородская	УТ7-75-3	ж/д+ Детский клуб	0,1	0,1	33,07	1995	2022	146
3-я Соцгородская	УТ7-75-3	ж/д	0,082	0,082	6,12	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-8	Детский сад №2	0,207	0,207	24,45	1995	2022	377
3-я Соцгородская	УТ7-82	УТ7-69	0,207	0,207	30,02	1995	2022	463
3-я Соцгородская	УТ7-83	УТ7-82	0,207	0,207	50,28	1995	2022	775
3-я Соцгородская	УТ7-84	УТ7-83	0,207	0,207	28,42	1995	2022	438
3-я Соцгородская	УТ7-85	ТНС №6	0,517	0,517	17,35	1995	2022	731
3-я Соцгородская	УТ7-85'	УТ7-84	0,207	0,207	145,54	1995	2022	2 244
3-я Соцгородская	УТ7-86	КНС-15	0,033	0	12,73	1995	2022	43
3-я Соцгородская	УТ7-86	КНС-15	0,04	0,04	16,41	1995	2022	58
3-я Соцгородская	УТ7-88	УТ7-89	0,082	0,082	23,79	1995	2022	110
3-я Соцгородская	УТ7-89	УТ7-89-1	0,082	0,082	6,13	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-89-1	ж/д	0,082	0,082	21,13	1995	2022	98
3-я Соцгородская	УТ7-89-1	ж/д	0,082	0,082	6,54	1995	2022	30
3-я Соцгородская	УТ7-91	УТ7-55-2	0,1	0,1	14,49	1995	2022	64
3-я Соцгородская	УТ7-91	УТ7-92	0,05	0,05	7,67	1995	2022	28
3-я Соцгородская	УТ7-92	Религиозное сооружение	0,05	0,05	43,6	1995	2022	161
3-я Соцгородская	УТ7-95	УТ7-39	0,15	0,15	4,84	1997	2022	46
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-1	УТ-ТНС13-ГБП-2	0,207	0,207	65,61	1995	2022	1 011
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-1	Мастерская	0,05	0,05	18,12	1995	2022	67
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-2	УТ4-9	0,15	0	235,4	1995	2022	2 236
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-2	УТ4-9	0,207	0,207	230,69	1995	2022	3 556
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-2	УТ-ТНС13-ГБП-3	0,207	0,207	99,31	1995	2022	1 531
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-3	УТ-ТНС13-ГБП-3-0	0,1	0,1	18,8	1995	2022	83
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-3	УТ-ТНС13-ГБП-4	0,207	0,207	129,71	1995	2022	2 000
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-3	УТ14-59-2-1	0,125	0,125	144,37	1995	2022	856
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-3-0	Медицинское учреждение	0,1	0,1	4,33	1995	2022	19
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-4	Религиознон сооружение	0,1	0,1	9,61	1995	2022	42
3-я Соцгородская	УТ-ТНС13-ГБП-4	Религиознон сооружение	0,1	0,1	7,83	1995	2022	34
3-я Соцгородская		Школа №63	0,1	0	33,44	1995	2022	147
3-я Юго-Западная	2Ю35	2Ю35-1	0,125	0,125	13,84	1995	2022	82

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	2Ю35	2Ю35	0,082	0	5,76	1995	2022	27
3-я Юго-Западная	2Ю35	2Ю35-3	0,082	0	50,69	1995	2022	234
3-я Юго-Западная	2Ю35-1	2Ю35-2	0,125	0,125	9,89	1995	2022	59
3-я Юго-Западная	2Ю35-2	Здание	0,05	0,05	41,47	1995	2022	153
3-я Юго-Западная	2Ю35-2	2Ю35-3	0,082	0,082	28,84	1995	2022	133
3-я Юго-Западная	2Ю35-3	ж/д	0,082	0,082	36,86	1995	2022	170
3-я Юго-Западная	2Ю35-3	ж/д	0,082	0,082	4,84	1995	2022	22
3-я Юго-Западная	2Ю35-3	ж/д	0,082	0	4,95	1995	2022	23
3-я Юго-Западная	2Ю35-3	ж/д	0,082	0	35,98	1995	2022	166
3-я Юго-Западная	2Ю37-4	2Ю37-4	0,15	0,15	7,52	1995	2022	71
3-я Юго-Западная	2Ю40	2Ю41	0,517	0,517	39,98	1995	2022	1 685
3-я Юго-Западная	2Ю40	2Ю41	0,414	0	40,59	1995	2022	1 159
3-я Юго-Западная	3Ю48	3Ю50	0,15	0,1	235,73	1996	2022	2 239
3-я Юго-Западная	3Ю50	3Ю51-1	0,15	0,1	161,86	1996	2022	1 538
3-я Юго-Западная	3Ю51-1	Мастерские переход, вентиляция П-2	0,069	0,069	39,59	1996	2022	146
3-я Юго-Западная	3Ю51-1	3Ю57	0,15	0,1	13,55	1996	2022	129
3-я Юго-Западная	3Ю55	3Ю56	0,207	0,15	23,99	1996	2022	370
3-я Юго-Западная	3Ю57	ж/д общежитие	0,069	0,069	48,18	1996	2022	178
3-я Юго-Западная	3Ю57	ПТУ №4 (учебный корпус 1)	0,069	0,069	29	1996	2022	107
3-я Юго-Западная	УТ10А-13	УТ10А-13-1	0,082	0,082	50,72	1995	2022	234
3-я Юго-Западная	УТ10А-13-1	2Ю37-4	0,15	0,15	121,8	1995	2022	1 157
3-я Юго-Западная	УТ10А-13-1	магазин	0,05	0,05	53,96	1995	2022	199
3-я Юго-Западная	УТ10А-38	УТ10А-38-1	0,082	0,082	17,37	1995	2022	80
3-я Юго-Западная	УТ10А-38	УТ10А-38-2	0,15	0,15	44,55	1995	2022	423
3-я Юго-Западная	УТ10А-38	УТ10А-38-1	0,082	0,082	13,5	1995	2022	62
3-я Юго-Западная	УТ10А-38	УТ10А-38-1	0,15	0,15	16,97	1995	2022	161
3-я Юго-Западная	УТ10А-38	УТ10А-39	0,207	0	37,11	1995	2022	572
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	ж/д	0,082	0,082	5,33	1995	2022	25
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	ж/д	0,082	0,082	4,75	1995	2022	22
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	ж/д	0,082	0,082	4	1995	2022	18
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	УТ10А-38-2	0,15	0,15	30,19	1995	2022	287
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	ж/д	0,082	0,082	7,7	1995	2022	36
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-1	ж/д	0,082	0,082	8,37	1995	2022	39
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-2	УТ10А-38-3	0,15	0,15	45,98	1995	2022	437
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-2	ж/д	0,082	0,082	4,37	1995	2022	20
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-2	ж/д	0,082	0,082	11,51	1995	2022	53
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-2	УТ10А-38-3	0,15	0,15	38,12	1995	2022	362
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-2	ж/д	0,082	0,082	7,97	1995	2022	37
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-3	УТ10А-38-4	0,15	0,15	44,68	1995	2022	424
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-3	ж/д	0,082	0,082	5,9	1995	2022	27
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-3	УТ10А-38-4	0,15	0,15	35,21	1995	2022	334
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-3	ж/д	0,082	0,082	4,64	1995	2022	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-4	УТ10А-38-5	0,15	0,15	26,82	1995	2022	255
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-4	ж/д	0,082	0,082	5,43	1995	2022	25
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-4	ж/д	0,082	0,082	4,58	1995	2022	21
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-4	УТ10А-38-5	0,15	0,15	27,54	1995	2022	262
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-5	УТ10А-38-6	0,15	0,15	30,34	1995	2022	288
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-5	ж/д	0,082	0,082	4,61	1995	2022	21
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-5	УТ10А-38-6	0,15	0,15	30,01	1995	2022	285
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-5	ж/д	0,082	0,082	4,11	1995	2022	19
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-6	УТ10А-38-7	0,15	0,15	35,08	1995	2022	333
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-6	ж/д	0,082	0,082	4,46	1995	2022	21
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-6	УТ10А-38-7	0,15	0,15	34,32	1995	2022	326
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-6	ж/д	0,082	0,082	3,34	1995	2022	15
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-7	УТ10А-38-7	0,15	0,15	3,98	1995	2022	38
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-7	ж/д	0,082	0,082	4,32	1995	2022	20
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-7	ж/д	0,082	0,082	3,77	1995	2022	17
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-7	УТ10А-38-7А	0,15	0,15	91,61	1995	2022	870
3-я Юго-Западная	УТ10А-38-7А	УТ10А-13-1	0,15	0,15	77,73	1995	2022	738
3-я Юго-Западная	УТ10А-39	УТ10А-38	0,207	0,207	39,04	1995	2022	602
3-я Юго-Западная	УТ10А-39	ж/д	0,207	0	48,2	1995	2022	743
3-я Юго-Западная	УТ10А-39	УТ10А-38	0,207	0,15	40,64	1995	2022	627
3-я Юго-Западная	УТ10А-39	ТНС 29 (СН)	0,033	0	6,1	1995	2022	21
3-я Юго-Западная	УТ14А-29'	УТ14А-29-1	0,082	0,082	15,67	1996	2022	72
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-1	ж/д	0,069	0,069	3,58	1996	2022	13
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-1	ж/д	0,069	0,069	22,59	1996	2022	83
ЗКС	ЗС25	ЗС26	0,616	0,616	41,03	1997	2022	2 735
ЗКС	ЗС26	ЗС27	0,616	0,616	44,15	1997	2022	2 943
ЗКС	ТК-29-4	ж/д	0,082	0,082	5,36	1997	2022	25
ЗКС	ТК-29-4	УТ10ср2-48	0,15	0,15	32,42	1997	2022	308
ЗКС	УТ10ср2-101	УТ10ср2-101-1	0,082	0,082	12,68	1996	2022	59
ЗКС	УТ10ср2-101-1	УТ10ср2-101-2	0,082	0,082	18,94	1996	2022	87
ЗКС	УТ10ср2-101-1	ж/д	0,069	0,069	7,23	1996	2022	27
ЗКС	УТ10ср2-101-2	ж/д + Магазин	0,069	0,069	20,6	1996	2022	76
ЗКС	УТ10ср2-101-2	ж/д	0,069	0,069	7,62	1996	2022	28
ЗКС	УТ10ср2-104	ж/д	0,069	0,069	9,9	1996	2022	37
ЗКС	УТ10ср2-104	УТ10ср2-104-1	0,082	0,082	24,47	1996	2022	113
ЗКС	УТ10ср2-104-1	УТ10ср2-104-2	0,082	0,082	28,45	1996	2022	131
ЗКС	УТ10ср2-104-1	ж/д	0,069	0,069	10,73	1996	2022	40
ЗКС	УТ10ср2-104-2	ж/д	0,069	0,069	27,11	1996	2022	100
ЗКС	УТ10ср2-104-2	ж/д	0,069	0,069	10,47	1996	2022	39
ЗКС	УТ10ср2-106	УТ10ср2-107	0,259	0,259	34,78	1996	2022	633
ЗКС	УТ10ср2-107	УТ10ср2-108	0,259	0,259	33,17	1996	2022	604
ЗКС	УТ10ср2-107	ж/д	0,082	0,082	6,04	1996	2022	28
ЗКС	УТ10ср2-108	УТ10ср2-108'	0,125	0,125	21,8	1996	2022	129

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10cr2-108	УТ10cr2-110	0,207	0,207	35,82	1996	2022	552
ЗКС	УТ10cr2-108	ж/д	0,082	0,082	6,92	1996	2022	32
ЗКС	УТ10cr2-108'	УТ10cr2-108"	0,125	0,125	51,6	1996	2022	306
ЗКС	УТ10cr2-108"	Лицей № 165	0,1	0,1	18,33	1996	2022	81
ЗКС	УТ10cr2-108"	ФОК лицея №165	0,1	0,1	22,02	1996	2022	97
ЗКС	УТ10cr2-110	УТ10cr2-111	0,207	0,207	26,94	1996	2022	415
ЗКС	УТ10cr2-111	УТ10cr2-112	0,15	0,15	24,94	1996	2022	237
ЗКС	УТ10cr2-112	ж/д	0,082	0,082	6,15	1996	2022	28
ЗКС	УТ10cr2-112	УТ10cr2-114	0,15	0,15	32,62	1996	2022	310
ЗКС	УТ10cr2-114	УТ10cr2-115	0,15	0,15	29,85	1996	2022	284
ЗКС	УТ10cr2-114	ж/д	0,082	0,082	6,13	1996	2022	28
ЗКС	УТ10cr2-115	УТ10cr2-116	0,15	0,15	23,41	1996	2022	222
ЗКС	УТ10cr2-115	ж/д	0,082	0,082	7,22	1996	2022	33
ЗКС	УТ10cr2-116	ж/д	0,082	0,082	8,1	1996	2022	37
ЗКС	УТ10cr2-116	УТ10cr2-117	0,15	0,15	26,12	1996	2022	248
ЗКС	УТ10cr2-117	УТ10cr2-118	0,15	0,15	22,26	1996	2022	211
ЗКС	УТ10cr2-117	ж/д	0,082	0,082	7,89	1996	2022	36
ЗКС	УТ10cr2-118	УТ10cr2-119	0,15	0,15	22,92	1996	2022	218
ЗКС	УТ10cr2-119	УТ10cr2-120	0,15	0,15	23,2	1996	2022	220
ЗКС	УТ10cr2-119	ж/д	0,082	0,082	7,36	1996	2022	34
ЗКС	УТ10cr2-120	ж/д	0,082	0,082	7,14	1996	2022	33
ЗКС	УТ10cr2-120	УТ10cr2-122	0,15	0,15	32,56	1996	2022	309
ЗКС	УТ10cr2-122	УТ10cr2-123	0,15	0,15	11,89	1996	2022	113
ЗКС	УТ10cr2-123	УТ10cr2-123-1	0,15	0,15	37,91	1996	2022	360
ЗКС	УТ10cr2-123-1	ж/д	0,082	0,082	7,64	1996	2022	35
ЗКС	УТ10cr2-123-1	УТ10cr2-123-2	0,15	0,15	26,4	1996	2022	251
ЗКС	УТ10cr2-123-2	УТ10cr2-124	0,15	0,15	39,73	1996	2022	377
ЗКС	УТ10cr2-123-2	ж/д	0,082	0,082	8,08	1996	2022	37
ЗКС	УТ10cr2-124	УТ10cr2-125	0,15	0,15	23,11	1996	2022	220
ЗКС	УТ10cr2-125	УТ10cr2-125-1	0,15	0,15	39,23	1996	2022	373
ЗКС	УТ10cr2-125	ж/д	0,082	0,082	5,2	1996	2022	24
ЗКС	УТ10cr2-125-1	ж/д	0,082	0,082	5,48	1996	2022	25
ЗКС	УТ10cr2-125-2	ж/д	0,082	0,082	6,28	1996	2022	29
ЗКС	УТ10cr2-125-2	УТ10cr2-125-1	0,15	0,15	31,33	1996	2022	298
ЗКС	УТ10cr2-125-3	УТ10cr2-125-2	0,15	0,15	20,24	1996	2022	192
ЗКС	УТ10cr2-125-3	ж/д	0,082	0,082	6,14	1996	2022	28
ЗКС	УТ10cr2-125-4	УТ10cr2-125-3	0,15	0,15	25,46	1996	2022	242
ЗКС	УТ10cr2-125-4	ж/д	0,082	0,082	6,37	1996	2022	29
ЗКС	УТ10cr2-125-5	УТ10cr2-125-4	0,15	0,15	28,11	1996	2022	267
ЗКС	УТ10cr2-125-5	ж/д	0,082	0,082	5,63	1996	2022	26
ЗКС	УТ10cr2-125-6	ж/д	0,082	0,082	5,17	1996	2022	24
ЗКС	УТ10cr2-125-6	УТ10cr2-125-5	0,15	0,15	18,96	1996	2022	180
ЗКС	УТ10cr2-126	УТ10cr2-125-6	0,15	0,15	12,86	1996	2022	122

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10cr2-127	УТ10cr2-126	0,15	0,15	27,77	1996	2022	264
ЗКС	УТ10cr2-128	УТ10cr2-127	0,15	0,15	20,98	1996	2022	199
ЗКС	УТ10cr2-131	ВСУ	0,1	0,1	37,22	1996	2022	164
ЗКС	УТ10cr2-136	УТ10cr2-137	0,1	0,1	8,42	1996	2022	37
ЗКС	УТ10cr2-137	УТ10cr2-138	0,1	0,1	42,45	1996	2022	187
ЗКС	УТ10cr2-138	УТ10cr2-139	0,1	0,1	45,99	1996	2022	203
ЗКС	УТ10cr2-139	УТ10cr2-139-1	0,1	0,1	25,51	1996	2022	112
ЗКС	УТ10cr2-139	ж/д	0,082	0,082	10,16	1996	2022	47
ЗКС	УТ10cr2-139-1	УТ10cr2-139-2	0,1	0,1	25,65	1996	2022	113
ЗКС	УТ10cr2-139-1	ж/д	0,082	0,082	9,42	1996	2022	43
ЗКС	УТ10cr2-139-2	ж/д	0,082	0,082	33,38	1996	2022	154
ЗКС	УТ10cr2-139-2	ж/д	0,082	0,082	9,33	1996	2022	43
ЗКС	УТ10cr2-3	УТ10cr2-4	0,309	0,309	51,11	1995	2022	1 118
ЗКС	УТ10cr2-52	ТК-29-4	0,15	0,15	18,34	1997	2022	174
ЗКС	УТ10cr2-54	ж/д	0,082	0,082	6,23	1997	2022	29
ЗКС	УТ10cr2-54	УТ10cr2-52	0,15	0,15	46,86	1997	2022	445
ЗКС	УТ10cr2-56	УТ10cr2-54	0,15	0,15	23,75	1997	2022	226
ЗКС	УТ10cr2-57	УТ10cr2-57-1	0,207	0,207	45,23	1997	2022	697
ЗКС	УТ10cr2-57	УТ10cr2-58'-1	0,125	0,125	37,01	1997	2022	219
ЗКС	УТ10cr2-57	ж/д	0,082	0,082	6,6	1997	2022	30
ЗКС	УТ10cr2-57-1	ж/д	0,082	0,082	7,03	1997	2022	32
ЗКС	УТ10cr2-57-1	УТ10cr2-57-2	0,207	0,207	34,59	1997	2022	533
ЗКС	УТ10cr2-57-2	УТ10cr2-56	0,207	0,207	33,48	1997	2022	516
ЗКС	УТ10cr2-57-2	ж/д	0,082	0,082	6,67	1997	2022	31
ЗКС	УТ10cr2-58	УТ10cr2-58-1	0,259	0,259	20,19	1997	2022	367
ЗКС	УТ10cr2-58'-1	УТ10cr2-58'-2	0,1	0,1	26,96	1997	2022	119
ЗКС	УТ10cr2-58'-1	ж/д	0,082	0,082	9,6	1997	2022	44
ЗКС	УТ10cr2-58-1	УТ10cr2-57	0,259	0,259	20,54	1997	2022	374
ЗКС	УТ10cr2-58-1	ж/д	0,082	0,082	6,63	1997	2022	31
ЗКС	УТ10cr2-58'-2	УТ10cr2-58'-3	0,1	0,1	19,76	1997	2022	87
ЗКС	УТ10cr2-58'-2	ж/д	0,082	0,082	9,9	1997	2022	46
ЗКС	УТ10cr2-58'-3	УТ10cr2-58'-4	0,1	0,1	24,07	1997	2022	106
ЗКС	УТ10cr2-58'-3	ж/д	0,082	0,082	10,23	1997	2022	47
ЗКС	УТ10cr2-58'-4	ж/д	0,082	0,082	26,42	1997	2022	122
ЗКС	УТ10cr2-58'-4	ж/д	0,082	0,082	10,28	1997	2022	47
ЗКС	УТ10cr2-62	УТ10cr2-59	0,259	0,259	39,54	1995	2022	719
ЗКС	УТ10cr2-63	УТ10cr2-62	0,259	0,259	48,4	1995	2022	881
ЗКС	УТ10cr2-91	УТ10cr2-92	0,259	0,259	50,72	1997	2022	923
ЗКС	УТ10cr2-92	УТ10cr2-93	0,259	0,259	64,11	1997	2022	1 166
ЗКС	УТ10cr2-93	д/к 114	0,1	0,1	79,6	1996	2022	351
ЗКС	УТ10cr2-93	УТ10cr2-96	0,259	0,259	56,44	1996	2022	1 027
ЗКС	УТ10cr2-96	УТ10cr2-97	0,15	0,15	23,52	1996	2022	223
ЗКС	УТ10cr2-96	УТ10cr2-106	0,259	0,259	15,08	1996	2022	274

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-97	УТ10сг2-98	0,15	0,15	28,56	1996	2022	271
ЗКС	УТ10сг2-98	УТ10сг2-98-1	0,15	0,15	10,39	1996	2022	99
ЗКС	УТ10сг2-98-1	ж/д	0,082	0,082	7,54	1996	2022	35
ЗКС	УТ10сг2-98-1	УТ10сг2-98-2	0,15	0,15	21,84	1996	2022	207
ЗКС	УТ10сг2-98-2	УТ10сг2-99	0,15	0,15	16,82	1996	2022	160
ЗКС	УТ10сг2-98-2	ж/д	0,082	0,082	7,58	1996	2022	35
ЗКС	УТ10сг2-99	УТ10сг2-101	0,15	0,15	31,89	1996	2022	303
ЗКС	УТ18-44	УТ18-45	0,1	0,1	30,04	1997	2022	132
ЗКС	УТ29-2	УТ29-2-2	0,1	0,1	8,05	1997	2022	35
ЗКС	УТ29-2-1	УТ29-2	0,1	0,1	3,3	1997	2022	15
ЗКС	УТ29-2-3	УТ29-2-4	0,1	0,1	8,56	1997	2022	38
Комсомольская	1Л45	1Л45	0,082	0	9,71	1997	2022	45
Комсомольская	1Л45	1Л46	0,517	0	23,48	1997	2022	990
Комсомольская	1Л45	1Л44/УТ10-17	0,082	0	64,59	1997	2022	298
Комсомольская	3С26	3С27	0,517	0	41,9	1997	2022	1 766
Комсомольская	КМ-10	КМ-11	0,517	0,517	41,98	1997	2022	1 770
Комсомольская	КМ-11	КМ-12	0,517	0,517	16,89	1997	2022	712
Комсомольская	КМ27	КМ29/УТ19-37	0,517	0,517	72,86	1996	2022	3 071
Комсомольская	КМ35/УТ19-49	КМ36/УТ19-50	0,517	0,517	55,57	1996	2022	2 342
Комсомольская	КМ36/УТ19-50	КМ37/УТ19-51	0,517	0,517	42,66	1996	2022	1 798
Комсомольская	КМ37/УТ19-51	КМ38/УТ19-52	0,517	0,517	41,62	1996	2022	1 754
Комсомольская	КМ48/УТ17-8	КМ51	0,414	0,414	43,1	1997	2022	1 231
Комсомольская	КМ48/УТ17-8	КМ51	0,309	0	39,91	1997	2022	873
Комсомольская	КМ51	КМ52/УТ2-3	0,414	0,414	10,88	1997	2022	311
Комсомольская	КМ51	КМ52/УТ2-3	0,309	0	8,34	1997	2022	182
Комсомольская	КМ52/УТ2-3	КМ53/УТ24-1	0,414	0,414	9,54	1997	2022	272
Комсомольская	КМ52/УТ2-3	КМ53/УТ24-1	0,309	0	9,85	1997	2022	215
Комсомольская	КМ53/УТ24-1	КМ54/УТ2-13	0,414	0,414	60,6	1997	2022	1 731
Комсомольская	КМ53/УТ24-1	КМ54/УТ2-13	0,309	0	59,28	1997	2022	1 296
Комсомольская	КМ54/УТ2-13	КМ55	0,414	0,414	46,25	1997	2022	1 321
Комсомольская	КМ54/УТ2-13	КМ55	0,309	0	46,82	1997	2022	1 024
Комсомольская	КМ55	КМ56/УТ3-1	0,259	0,259	42,84	1997	2022	779
Комсомольская	КМ55	КМ56/УТ3-1	0,15	0	42,14	1997	2022	400
Комсомольская	КМ57/УТ2-18	УТ2-19	0,15	0,15	22,16	1997	2022	211
Комсомольская	ТК-29-4	УТ10сг2-48	0,15	0,125	31,29	1997	2022	297
Комсомольская	ТК-29-4	ж/д	0,082	0,05	4,11	1997	2022	19
Комсомольская	УТ10сг2-101	УТ10сг2-101-1	0,082	0,069	14,28	1996	2022	66
Комсомольская	УТ10сг2-101-1	УТ10сг2-101-2	0,082	0,069	19,07	1996	2022	88
Комсомольская	УТ10сг2-101-1	ж/д	0,069	0,05	3,69	1996	2022	14
Комсомольская	УТ10сг2-101-2	ж/д + Магазин	0,069	0,05	10,58	1996	2022	39
Комсомольская	УТ10сг2-101-2	ж/д	0,069	0,05	4,64	1996	2022	17
Комсомольская	УТ10сг2-104	ж/д	0,069	0,05	4,6	1996	2022	17
Комсомольская	УТ10сг2-104	УТ10сг2-104-1	0,082	0,069	25,73	1996	2022	119

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-104-1	УТ10сг2-104-2	0,082	0,069	28,6	1996	2022	132
Комсомольская	УТ10сг2-104-1	ж/д	0,069	0,05	6,01	1996	2022	22
Комсомольская	УТ10сг2-104-2	ж/д	0,069	0,05	20,16	1996	2022	74
Комсомольская	УТ10сг2-104-2	ж/д	0,069	0,05	6,15	1996	2022	23
Комсомольская	УТ10сг2-106	УТ10сг2-107	0,259	0,207	39,88	1996	2022	726
Комсомольская	УТ10сг2-107	УТ10сг2-108	0,259	0,207	33,14	1996	2022	603
Комсомольская	УТ10сг2-107	ж/д	0,1	0,069	6,99	1996	2022	31
Комсомольская	УТ10сг2-108	УТ10сг2-110	0,207	0,15	38,13	1996	2022	588
Комсомольская	УТ10сг2-108	ж/д	0,1	0,069	7,8	1996	2022	34
Комсомольская	УТ10сг2-108	УТ10сг2-108'	0,1	0,05	15,42	1996	2022	68
Комсомольская	УТ10сг2-108'	УТ10сг2-108"	0,1	0,05	51,91	1996	2022	229
Комсомольская	УТ10сг2-108"	Лицей № 165	0,1	0,05	8,72	1996	2022	38
Комсомольская	УТ10сг2-108"	ФОК лицея №165	0,1	0,05	11,16	1996	2022	49
Комсомольская	УТ10сг2-110	УТ10сг2-111	0,207	0,15	19,91	1996	2022	307
Комсомольская	УТ10сг2-111	УТ10сг2-112	0,15	0,125	31,64	1996	2022	301
Комсомольская	УТ10сг2-112	УТ10сг2-114	0,15	0,125	30,38	1996	2022	289
Комсомольская	УТ10сг2-112	ж/д	0,082	0,05	7,42	1996	2022	34
Комсомольская	УТ10сг2-114	УТ10сг2-115	0,15	0,125	27,57	1996	2022	262
Комсомольская	УТ10сг2-114	ж/д	0,082	0,05	8,02	1996	2022	37
Комсомольская	УТ10сг2-115	УТ10сг2-116	0,15	0,125	25,16	1996	2022	239
Комсомольская	УТ10сг2-115	ж/д	0,082	0,05	8,26	1996	2022	38
Комсомольская	УТ10сг2-116	УТ10сг2-117	0,15	0,125	24,92	1996	2022	237
Комсомольская	УТ10сг2-116	ж/д	0,082	0,05	6,36	1996	2022	29
Комсомольская	УТ10сг2-117	УТ10сг2-118	0,15	0,125	24,01	1996	2022	228
Комсомольская	УТ10сг2-117	ж/д	0,082	0,05	5,73	1996	2022	26
Комсомольская	УТ10сг2-118	УТ10сг2-119	0,15	0,125	21,63	1996	2022	205
Комсомольская	УТ10сг2-119	УТ10сг2-120	0,125	0,1	23,89	1996	2022	142
Комсомольская	УТ10сг2-119	ж/д	0,082	0,05	6,63	1996	2022	31
Комсомольская	УТ10сг2-120	УТ10сг2-122	0,125	0,1	27,82	1996	2022	165
Комсомольская	УТ10сг2-120	ж/д	0,082	0,05	5,87	1996	2022	27
Комсомольская	УТ10сг2-122	УТ10сг2-123	0,125	0,1	10,91	1996	2022	65
Комсомольская	УТ10сг2-123	УТ10сг2-123-1	0,125	0,1	41,47	1996	2022	246
Комсомольская	УТ10сг2-123-1	УТ10сг2-123-2	0,125	0,1	26,32	1996	2022	156
Комсомольская	УТ10сг2-123-1	ж/д	0,082	0,05	3,56	1996	2022	16
Комсомольская	УТ10сг2-123-2	УТ10сг2-124	0,125	0,1	26,21	1996	2022	155
Комсомольская	УТ10сг2-123-2	ж/д	0,082	0,05	3,47	1996	2022	16
Комсомольская	УТ10сг2-124	УТ10сг2-125	0,125	0,1	29,02	1996	2022	172
Комсомольская	УТ10сг2-125	УТ10сг2-125-1	0,125	0,1	39,03	1996	2022	231
Комсомольская	УТ10сг2-125	ж/д	0,082	0,05	3,78	1996	2022	17
Комсомольская	УТ10сг2-125-1	УТ10сг2-125-2	0,125	0,1	31,22	1996	2022	185
Комсомольская	УТ10сг2-125-1	ж/д	0,082	0,05	4,94	1996	2022	23
Комсомольская	УТ10сг2-125-2	ж/д	0,082	0,05	4,62	1996	2022	21
Комсомольская	УТ10сг2-125-3	УТ10сг2-125-2	0,125	0,1	22,25	1996	2022	132

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-125-3	ж/д	0,082	0,05	5,7	1996	2022	26
Комсомольская	УТ10сг2-125-4	УТ10сг2-125-3	0,125	0,1	23,67	1996	2022	140
Комсомольская	УТ10сг2-125-4	ж/д	0,082	0,05	5,45	1996	2022	25
Комсомольская	УТ10сг2-125-5	УТ10сг2-125-4	0,125	0,1	28,34	1996	2022	168
Комсомольская	УТ10сг2-125-5	ж/д	0,082	0,05	5,14	1996	2022	24
Комсомольская	УТ10сг2-125-6	УТ10сг2-125-5	0,125	0,1	18,53	1996	2022	110
Комсомольская	УТ10сг2-125-6	ж/д	0,082	0,05	4,78	1996	2022	22
Комсомольская	УТ10сг2-126	УТ10сг2-125-6	0,125	0,1	8,56	1996	2022	51
Комсомольская	УТ10сг2-127	УТ10сг2-126	0,125	0,1	23,6	1996	2022	140
Комсомольская	УТ10сг2-128	УТ10сг2-127	0,125	0,1	20,2	1996	2022	120
Комсомольская	УТ10сг2-128	ж/д	0,082	0,05	6	1996	2022	28
Комсомольская	УТ10сг2-131	ВСУ	0,1	0,1	31,15	1996	2022	137
Комсомольская	УТ10сг2-137	УТ10сг2-138	0,082	0,069	41,25	1996	2022	190
Комсомольская	УТ10сг2-138	УТ10сг2-139	0,082	0,069	51,61	1996	2022	238
Комсомольская	УТ10сг2-139	УТ10сг2-139-1	0,082	0,069	25,55	1996	2022	118
Комсомольская	УТ10сг2-139	ж/д	0,069	0,05	8,13	1996	2022	30
Комсомольская	УТ10сг2-139-1	УТ10сг2-139-2	0,082	0,069	26,67	1996	2022	123
Комсомольская	УТ10сг2-139-1	ж/д	0,069	0,05	6,77	1996	2022	25
Комсомольская	УТ10сг2-139-2	ж/д	0,069	0,05	22,59	1996	2022	83
Комсомольская	УТ10сг2-139-2	ж/д	0,069	0,05	5,71	1996	2022	21
Комсомольская	УТ10сг2-3	УТ10сг2-4	0,259	0,207	51,59	1995	2022	939
Комсомольская	УТ10сг2-52	ТК-29-4	0,15	0,125	18,69	1997	2022	178
Комсомольская	УТ10сг2-54	УТ10сг2-52	0,15	0,125	47,34	1997	2022	450
Комсомольская	УТ10сг2-54	ж/д	0,082	0,05	5,48	1997	2022	25
Комсомольская	УТ10сг2-56	УТ10сг2-54	0,15	0,125	42,78	1997	2022	406
Комсомольская	УТ10сг2-57	УТ10сг2-57-1	0,15	0,125	43,16	1997	2022	410
Комсомольская	УТ10сг2-57	УТ10сг2-58'-1	0,1	0,082	31,71	1997	2022	140
Комсомольская	УТ10сг2-57	ж/д	0,082	0,05	5,37	1997	2022	25
Комсомольская	УТ10сг2-57-1	УТ10сг2-57-2	0,15	0,125	35,5	1997	2022	337
Комсомольская	УТ10сг2-57-1	ж/д	0,082	0,05	4,43	1997	2022	20
Комсомольская	УТ10сг2-57-2	УТ10сг2-56	0,15	0,125	33,51	1997	2022	318
Комсомольская	УТ10сг2-57-2	ж/д	0,082	0,05	4,73	1997	2022	22
Комсомольская	УТ10сг2-58	УТ10сг2-58-1	0,15	0,125	21,44	1997	2022	204
Комсомольская	УТ10сг2-58'-1	УТ10сг2-58'-2	0,082	0,069	26,58	1997	2022	123
Комсомольская	УТ10сг2-58'-1	ж/д	0,082	0,05	4,82	1997	2022	22
Комсомольская	УТ10сг2-58-1	УТ10сг2-57	0,15	0,125	22,09	1997	2022	210
Комсомольская	УТ10сг2-58-1	ж/д	0,082	0,05	3,52	1997	2022	16
Комсомольская	УТ10сг2-58'-2	УТ10сг2-58'-3	0,082	0,069	19,52	1997	2022	90
Комсомольская	УТ10сг2-58'-2	ж/д	0,082	0,05	3,9	1997	2022	18
Комсомольская	УТ10сг2-58'-3	УТ10сг2-58'-4	0,082	0,069	24,71	1997	2022	114
Комсомольская	УТ10сг2-58'-3	ж/д	0,082	0,05	4,65	1997	2022	21
Комсомольская	УТ10сг2-58'-4	ж/д	0,082	0,05	24,74	1997	2022	114
Комсомольская	УТ10сг2-58'-4	ж/д	0,082	0,05	6,75	1997	2022	31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ10сг2-62	УТ10сг2-59	0,207	0,15	44,37	1995	2022	684
Комсомольская	УТ10сг2-63	УТ10сг2-62	0,259	0,15	49,75	1995	2022	905
Комсомольская	УТ10сг2-91	УТ10сг2-92	0,259	0,207	50,97	1997	2022	927
Комсомольская	УТ10сг2-92	УТ10сг2-93	0,259	0,207	65,86	1997	2022	1 198
Комсомольская	УТ10сг2-93	УТ10сг2-96	0,259	0,207	48,97	1996	2022	891
Комсомольская	УТ10сг2-93	д/к 114	0,1	0,1	66,14	1996	2022	291
Комсомольская	УТ10сг2-96	УТ10сг2-106	0,259	0,207	19,88	1996	2022	362
Комсомольская	УТ10сг2-96	УТ10сг2-97	0,15	0,125	23,85	1996	2022	227
Комсомольская	УТ10сг2-97	УТ10сг2-98	0,15	0,125	37,64	1996	2022	358
Комсомольская	УТ10сг2-98	УТ10сг2-98-1	0,15	0,125	12,04	1996	2022	114
Комсомольская	УТ10сг2-98-1	УТ10сг2-98-2	0,15	0,125	21,43	1996	2022	204
Комсомольская	УТ10сг2-98-1	ж/д	0,082	0,069	7,91	1996	2022	37
Комсомольская	УТ10сг2-98-2	УТ10сг2-99	0,15	0,125	14,28	1996	2022	136
Комсомольская	УТ10сг2-98-2	ж/д	0,082	0,069	7,06	1996	2022	33
Комсомольская	УТ10сг2-99	УТ10сг2-101	0,15	0,125	32,26	1996	2022	306
Комсомольская	УТ2-21	ж/д	0,069	0,069	14,92	1997	2022	55
Комсомольская	УТ2-23	УТ2-25	0,1	0,1	50,47	1997	2022	222
Комсомольская	УТ2-35	УТ2-33	0,15	0,15	38,46	1997	2022	365
Комсомольская	УТ2-37	УТ2-35	0,15	0,15	41,47	1997	2022	394
Комсомольская	УТ2-38	УТ2-37	0,15	0,15	15,52	1997	2022	147
Комсомольская	УТ28-17	УТ28-40	0,15	0,15	81,41	1997	2022	773
Комсомольская	УТ28-37	УТ28-38	0,05	0,05	36,25	1997	2022	134
Комсомольская	УТ28-38	ж/д	0,05	0,05	17,71	1997	2022	65
Комсомольская	УТ28-40	УТ28-37	0,125	0,125	32,85	1997	2022	195
Ленинская	1Л92-1	УТ20-3	0,1	0,1	29,82	1996	2022	131
Ленинская	ТК-4а-8	УТ21-15	0,1	0,082	68,91	1996	2022	303
Ленинская	ТК-4а-8	ж/д	0,082	0,05	4,94	1996	2022	23
Ленинская	ТК-4а-8	ж/д	0,082	0,05	8,61	1996	2022	40
Ленинская	ТК-4а-9	ТК-4а-8	0,1	0,082	66,16	1996	2022	291
Ленинская	ТК-4а-9	ж/д	0,082	0,05	4,07	1996	2022	19
Ленинская	ТК-4а-9	ж/д	0,082	0,05	10,17	1996	2022	47
Ленинская	УТ17-57	УТ17-58	0,15	0,15	34,37	1996	2022	327
Ленинская	УТ17-58	ж/д	0,082	0,082	5,7	1996	2022	26
Ленинская	УТ17-58	УТ17-59	0,1	0,1	34,35	1996	2022	151
Ленинская	УТ17-59	УТ17-60	0,1	0,1	13,53	1996	2022	60
Ленинская	УТ17-60	УТ17-60'	0,1	0,1	38,71	1996	2022	170
Ленинская	УТ17-60'	ж/д	0,082	0,082	3,61	1996	2022	17
Ленинская	УТ17-60'	УТ17-61	0,082	0,082	35,15	1996	2022	162
Ленинская	УТ17-61	ж/д	0,082	0,082	20,76	1996	2022	96
Ленинская	УТ17-7	детский сад 436	0,069	0,05	40,66	1996	2022	150
Ленинская	УТ20-3	ЦТП Радио	0,1	0,1	6,4	1996	2022	28
Ленинская	УТ20-3	цтп Радио	0,069	0,069	2,56	1996	2022	9
Ленинская	УТ20-4	УТ20-5	0,1	0,1	36,39	1996	2022	160

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ20-5	ж/д	0,1	0,1	18,1	1996	2022	80
Ленинская	УТ20-5	УТ20-5-1	0,082	0,082	29,76	1996	2022	137
Ленинская	УТ20-5	УТ20-5-1	0,082	0,05	29,25	1996	2022	135
Ленинская	УТ20-5	ж/д	0,1	0,082	16,76	1996	2022	74
Ленинская	УТ20-5-1	ж/д	0,069	0,069	9,62	1996	2022	35
Ленинская	УТ20-5-1	ж/д	0,069	0,069	9,86	1996	2022	36
Ленинская	УТ20-5-1	ж/д	0,069	0,05	7,95	1996	2022	29
Ленинская	УТ20-5-1	ж/д	0,069	0,05	4,21	1996	2022	16
Ленинская	УТ21-14	ТК-4а-9	0,1	0,082	48,98	1996	2022	216
Ленинская	УТ21-15	ж/д	0,082	0,069	35,72	1996	2022	165
Ленинская	ЦТП Радио	УТ20-4	0,1	0,1	9,45	1996	2022	42
МСК-10	ТНС МСК-10	УТ5-МСК-10-11	0,259	0,259	37,7	1997	2022	686
МСК-10	УТ5-МСК-10-10	ТНС МСК-10	0,259	0,259	77,82	1997	2022	1 416
МСК-10	УТ5-МСК-10-10	ТНС МСК-10	0,259	0	83,45	1997	2022	1 518
Общие капитальные затраты, тыс.руб.								1 086 693

Таблица 9 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2023 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С103	1 С103	0,15	0,15	2,49	1998	2023	24
1-я Соцгородская	1 С103	1 С103	0,15	0	4,31	1998	2023	41
1-я Соцгородская	1 С103	УТ3сг2-2	0,15	0,15	41,84	1998	2023	397
1-я Соцгородская	1 С103	УТ3сг2-2	0,15	0	40,47	1998	2023	384
1-я Соцгородская	1 С130	УТ3сг2-18	0,15	0,15	19,91	1998	2023	189
1-я Соцгородская	1 С19	1 С19	0,517	0,517	4,44	1998	2023	187
1-я Соцгородская	1 С19	1 С20	0,517	0,517	16,93	1998	2023	714
1-я Соцгородская	1 С20	1 С21	0,517	0,517	97,56	1998	2023	4 113
1-я Соцгородская	1 С43	1 С43	0,15	0,15	5,89	1998	2023	56
1-я Соцгородская	1 С43	УТ26-19	0,15	0,15	26,72	1998	2023	254
1-я Соцгородская	1 С45	1 С45	0,15	0,15	5,5	1998	2023	52
1-я Соцгородская	1 С45	УТ26-2	0,15	0,15	25,49	1998	2023	242
1-я Соцгородская	1 С46	1 С46	0,15	0,15	4,79	1998	2023	46
1-я Соцгородская	1 С46	УТ25-65	0,15	0,15	34,65	1998	2023	329
1-я Соцгородская	1 С51	1 С51	0,207	0,207	2,33	1998	2023	36
1-я Соцгородская	1 С51	УТ19-1	0,207	0,207	10,93	1998	2023	169
1-я Соцгородская	1 С51	1 С51	0,207	0	1,99	1998	2023	31
1-я Соцгородская	1 С51	УТ19-1	0,207	0	15,19	1998	2023	234
1-я Соцгородская	1 С54	О/Д1	0,1	0	19,47	1998	2023	86
1-я Соцгородская	ЗЮ43	ЗЮ43	0,414	0,414	4,71	1998	2023	135
1-я Соцгородская	ЗЮ50	ЗЮ43	0,414	0,414	233,65	1998	2023	6 673
1-я Соцгородская	ЗЮ51	ЗЮ50	0,414	0,414	72,94	1998	2023	2 083
1-я Соцгородская	ЗЮ51	ЗЮ51-1	0,15	0,15	85,51	1998	2023	812
1-я Соцгородская	ЗЮ51-1	ЗЮ57	0,15	0,15	14,56	1998	2023	138
1-я Соцгородская	ЗЮ51-1	ЗЮ51-1-1	0,069	0,069	9,37	1998	2023	35
1-я Соцгородская	ЗЮ51-1-1	Мастерские, вентиляция (У-1, У-2)	0,069	0,069	4,43	1998	2023	16
1-я Соцгородская	ЗЮ51-1-1	Мастерские переход, вентиляция П-2	0,069	0,069	23,17	1998	2023	85
1-я Соцгородская	ЗЮ51-1-1	гараж (ПТУ №4)	0,069	0,069	6,05	1998	2023	22
1-я Соцгородская	ЗЮ52	ЗЮ51	0,414	0,414	235,94	1998	2023	6 739
1-я Соцгородская	ЗЮ53	ЗЮ52	0,414	0,414	88,78	1998	2023	2 536
1-я Соцгородская	ЗЮ54	ЗЮ53	0,414	0,414	189,34	1998	2023	5 408
1-я Соцгородская	ЗЮ54	ЗЮ54	0,125	0,125	3,12	1998	2023	18
1-я Соцгородская	ЗЮ55	ДЮСШ №8	0,05	0,05	50,24	1998	2023	185
1-я Соцгородская	ЗЮ55	ЗЮ54	0,414	0,414	337,76	1998	2023	9 647
1-я Соцгородская	ЗЮ55	ЗЮ55	0,414	0,414	4,44	1998	2023	127
1-я Соцгородская	ЗЮ57	ж/д общежитие	0,069	0,069	48,77	1998	2023	180
1-я Соцгородская	ЗЮ57	ПТУ №4 (учебный корпус 1)	0,069	0,069	30,9	1998	2023	114
1-я Соцгородская	УТ16-18	УТ16-19	0,207	0,207	23,46	1998	2023	362
1-я Соцгородская	УТ16-19	ж/д	0,069	0,069	11,54	1998	2023	43
1-я Соцгородская	УТ16-19	УТ16-21	0,207	0,207	36,72	1998	2023	566
1-я Соцгородская	УТ16-21	ж/д	0,069	0,069	12,08	1998	2023	45
1-я Соцгородская	УТ16-21	УТ16-23	0,207	0,207	35,88	1998	2023	553

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ16-23	ж/д	0,069	0,069	12,83	1998	2023	47
1-я Соцгородская	УТ16-23	ул. Челюскинцев 10	0,082	0,082	96,36	1998	2023	445
1-я Соцгородская	УТ19-1	ж/д	0,069	0,069	11,45	1998	2023	42
1-я Соцгородская	УТ19-1	УТ19-1-1	0,207	0,207	36,94	1998	2023	569
1-я Соцгородская	УТ19-1-1	ж/д	0,069	0,069	11,2	1998	2023	41
1-я Соцгородская	УТ19-1-1	УТ19-1-2	0,207	0,207	17,36	1998	2023	268
1-я Соцгородская	УТ19-1-3	ж/д	0,069	0,069	12,97	1998	2023	48
1-я Соцгородская	УТ19-1-4	ж/д	0,069	0,069	12,24	1998	2023	45
1-я Соцгородская	УТ19-2	ж/д	0,069	0,069	12,52	1998	2023	46
1-я Соцгородская	УТ23-126	ж/д	0,05	0,05	18,38	1998	2023	68
1-я Соцгородская	УТ25-25	ЗЮ54	0,125	0,125	68,11	1998	2023	404
1-я Соцгородская	УТ25-65	ж/д	0,05	0,05	15,09	1998	2023	56
1-я Соцгородская	УТ25-65	ж/д	0,05	0,05	16,13	1998	2023	60
1-я Соцгородская	УТ25-76	ж/д	0,05	0,05	42,11	1998	2023	155
1-я Соцгородская	УТ25-76	ж/д	0,05	0,05	13,55	1998	2023	50
1-я Соцгородская	УТ3ср2-10	ж/д	0,1	0,1	5,93	1998	2023	26
1-я Соцгородская	УТ3ср2-10	УТ3ср2-14	0,207	0,207	30,02	1998	2023	463
1-я Соцгородская	УТ3ср2-10	УТ3ср2-11	0,1	0,1	51,05	1998	2023	225
1-я Соцгородская	УТ3ср2-14	УТ3ср2-14'	0,207	0,207	25,51	1998	2023	393
1-я Соцгородская	УТ3ср2-14'	ж/д	0,1	0,1	5,27	1998	2023	23
1-я Соцгородская	УТ3ср2-14'	1 С130	0,207	0,207	55,09	1998	2023	849
1-я Соцгородская	УТ3ср2-20	УТ3ср2-22	0,1	0,1	49,66	1998	2023	219
1-я Соцгородская	УТ3ср2-22	ж/д	0,069	0,069	3,99	1998	2023	15
1-я Соцгородская	УТ3ср2-22	УТ3ср2-23	0,069	0,069	32,19	1998	2023	119
1-я Соцгородская	УТ3ср2-4	ж/д	0,1	0,1	8,03	1998	2023	35
1-я Соцгородская	УТ3ср2-4	УТ3ср2-5	0,15	0,15	23,41	1998	2023	222
1-я Соцгородская	УТ3ср2-5	УТ3ср2-6	0,05	0,05	30,84	1998	2023	114
1-я Соцгородская	УТ3ср2-5	УТ3ср2-8	0,15	0,15	39,87	1998	2023	379
1-я Соцгородская	УТ3ср2-6	ж/д	0,05	0,05	72,58	1998	2023	268
1-я Соцгородская	УТ3ср2-9	УТ3ср2-10	0,15	0,15	20,82	1998	2023	198
1-я Юго-Западная	1Ю5	1ю6	0,517	0,517	41,94	1998	2023	1 768
1-я Юго-Западная	1ю6	1ю7	0,517	0,517	38,33	1998	2023	1 616
1-я Юго-Западная	1ю7	1ю7	0,517	0,517	6,37	1998	2023	269
1-я Юго-Западная	1ю7	1ю8	0,517	0,517	6,43	1998	2023	271
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108	0,309	0,309	2,8	1998	2023	61
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108	0,309	0,309	2,66	1998	2023	58
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108-1	0,309	0,309	6,71	1998	2023	147
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108-1	0,309	0,309	2	1998	2023	44
2-я Соцгородская	1 С108	1 С108-1	0,309	0,309	1,47	1998	2023	32
2-я Соцгородская	1 С108-1	2 С43	0,309	0,309	152,61	1998	2023	3 337
2-я Соцгородская	1 С108-1	1 С108	0,309	0,309	10,63	1998	2023	232
2-я Соцгородская	2 С43	2 С44	0,309	0,309	107,2	1998	2023	2 344
2-я Соцгородская	2 С44	ТНС №10	0,309	0,309	22,52	1998	2023	492

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	2 С44	ТНС №10	0,309	0	9,6	1998	2023	210
2-я Соцгородская	2 С39	2 С40	0,517	0,517	66,12	1998	2023	2 787
2-я Соцгородская	2 С40	Здание	0,082	0,082	74,35	1998	2023	343
2-я Соцгородская	2 С41	2 С42	0,309	0,309	20,84	1998	2023	456
2-я Соцгородская	2 С42	1 С108-1	0,309	0,309	46,43	1998	2023	1 015
2-я Соцгородская	2 С61	2 С61	0,414	0,414	4,76	1998	2023	136
2-я Соцгородская	2 С61	2 С61	0,207	0	6,52	1998	2023	101
2-я Соцгородская	2 С61	2 С65	0,414	0,414	70,76	1998	2023	2 021
2-я Соцгородская	2 С61	2 С65	0,207	0	72,31	1998	2023	1 115
2-я Соцгородская	2 С65	2 С66	0,414	0,414	131,79	1998	2023	3 764
2-я Соцгородская	2 С65	2 С66	0,207	0	136,11	1998	2023	2 098
2-я Соцгородская	2 С66	3 С38	0,414	0,414	172,39	1998	2023	4 924
2-я Соцгородская	2 С66	3 С38	0,207	0	162,38	1998	2023	2 503
2-я Соцгородская	2 С66	2 С66-1	0,1	0,1	49,48	1998	2023	218
2-я Соцгородская	2 С66	2 С66	0,082	0	5,44	1998	2023	25
2-я Соцгородская	2 С66	2 С66-1	0,082	0	48,82	1998	2023	225
2-я Соцгородская	2 С66-1	Автозаводский рынок	0,1	0,1	7,64	1998	2023	34
2-я Соцгородская	2 С66-1	Автозаводский рынок	0,082	0	8,07	1998	2023	37
2-я Соцгородская	2С15	2С16	0,706	0,706	278,87	1998	2023	25 427
2-я Соцгородская	2С15	2С16	0,616	0	288,72	1998	2023	19 243
2-я Соцгородская	2С16	2С17	0,706	0,706	20,37	1998	2023	1 857
2-я Соцгородская	2С16	2С17	0,616	0	15	1998	2023	1 000
2-я Соцгородская	2С17	2С18	0,706	0,706	43,91	1998	2023	4 004
2-я Соцгородская	2С17	2С18	0,616	0	42,81	1998	2023	2 853
2-я Соцгородская	2С18	2С19	0,706	0,706	12,19	1998	2023	1 111
2-я Соцгородская	2С18	2С19	0,616	0	13,95	1998	2023	930
2-я Соцгородская	2С19	2С20	0,706	0,706	126,75	1998	2023	11 557
2-я Соцгородская	2С19	2С20	0,616	0	122,89	1998	2023	8 190
2-я Соцгородская	2С1А	2С1	0,616	0,616	29,81	1998	2023	1 987
2-я Соцгородская	2С7-1	2С15	0,616	0	255,82	1998	2023	17 050
2-я Соцгородская	3 С38	3 С38	0,414	0,414	7,52	1998	2023	215
2-я Соцгородская	3 С38	3 С38	0,207	0	7,52	1998	2023	116
2-я Соцгородская	ТНС №10	УТ15сг2-1	0,309	0,309	5,62	1998	2023	123
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	УТ 7сг2-46-1	0,082	0,082	60,12	1998	2023	278
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46	УТ 7сг2-46-1	0,082	0,069	60	1998	2023	277
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46-1	ж/д	0,082	0,082	23,94	1998	2023	111
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46-1	ж/д	0,082	0,069	17,4	1998	2023	80
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46-1	ж/д	0,082	0,082	11,31	1998	2023	52
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-46-1	ж/д	0,082	0,069	6,26	1998	2023	29
2-я Соцгородская	УТ12-28	УТ12-21	0,1	0,1	40,52	1998	2023	178
2-я Соцгородская	УТ12сг2-2	УТ12сг2-3	0,207	0,207	58,96	1998	2023	909
2-я Соцгородская	УТ12сг2-2	УТ12сг2-3	0,207	0	63,82	1998	2023	984
2-я Соцгородская	УТ12сг2-3	УТ12сг2-4	0,207	0,207	38,65	1998	2023	596

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ12сг2-3	УТ12сг2-4	0,207	0	40,22	1998	2023	620
2-я Соцгородская	УТ12сг2-4	УТ12сг2-5	0,207	0,207	50,06	1998	2023	772
2-я Соцгородская	УТ12сг2-4	УТ12сг2-5	0,15	0	49,23	1998	2023	468
2-я Соцгородская	УТ12сг2-5	УТ12сг2-6	0,207	0	48,14	1998	2023	742
2-я Соцгородская	УТ12сг2-5	УТ12сг2-6	0,207	0,207	48,17	1998	2023	743
2-я Соцгородская	УТ24-69	УТ24-70	0,1	0,1	32,21	1998	2023	142
2-я Соцгородская	УТ24-70	УТ24-72	0,1	0,1	41,26	1998	2023	182
2-я Соцгородская	УТ24-70	ж/д	0,082	0,082	10,37	1998	2023	48
2-я Соцгородская	УТ24-72	УТ24-78	0,1	0,1	52,11	1998	2023	230
2-я Соцгородская	УТ24-72	ж/д	0,082	0,082	9,24	1998	2023	43
2-я Юго-Западная	1 ЮЗМ-57-8	УТ11А-63	0,259	0,259	11,22	1998	2023	204
2-я Юго-Западная	1ю20	УТ24-3	0,259	0	209,68	1998	2023	3 815
2-я Юго-Западная	2Ю94	2Ю94-1	0,05	0,05	37,34	1998	2023	138
2-я Юго-Западная	2Ю94	УТ9-2	0,207	0,207	76,79	1998	2023	1 184
2-я Юго-Западная	2Ю94-1	Пристройка к зданию УВД	0,05	0,05	52,9	1998	2023	195
2-я Юго-Западная	2Ю94-1	Здание УВД	0,05	0,05	12,18	1998	2023	45
2-я Юго-Западная	ТНС №8	УТ24-14	0,259	0,259	21,49	1998	2023	391
2-я Юго-Западная	УТ11А-1	Детский сад №90	0,033	0,021	5,36	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-1	Детский сад №90	0,033	0,021	45,28	1998	2023	152
2-я Юго-Западная	УТ11А-10	УТ11А-10А	0,207	0,125	62,03	1998	2023	956
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-1	ж/д	0,05	0,05	9,95	1998	2023	37
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-10	ж/д	0,05	0,05	28,48	1998	2023	105
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-10	ж/д	0,05	0,05	5,23	1998	2023	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-10	ж/д	0,082	0,069	3,36	1998	2023	16
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-10	ж/д	0,082	0,069	25,84	1998	2023	119
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-2	УТ11А-10-3	0,125	0,125	22,92	1998	2023	136
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-2	ж/д	0,05	0,05	4,97	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-3	ж/д	0,05	0,05	4,61	1998	2023	17
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-4	ж/д	0,05	0,05	4,33	1998	2023	16
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-4	УТ11А-10-4А	0,125	0,125	31,95	1998	2023	189
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-4А	УТ11А-10-5	0,1	0,1	17,37	1998	2023	77
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-5	УТ11А-10-6	0,1	0,1	32,03	1998	2023	141
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-5	ж/д	0,05	0,05	4,98	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-5	ж/д	0,082	0,069	3,03	1998	2023	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-6	УТ11А-10-7	0,1	0,1	19,14	1998	2023	84
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-6	ж/д	0,05	0,05	4,01	1998	2023	15
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-7	УТ11А-10-8	0,1	0,1	25,77	1998	2023	113
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-7	ж/д	0,05	0,05	3,69	1998	2023	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-7	ж/д	0,082	0,069	5,12	1998	2023	24
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-8	УТ11А-10-9	0,082	0,082	23,96	1998	2023	111
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-8	ж/д	0,05	0,05	3,68	1998	2023	14
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-9	УТ11А-10-10	0,069	0,069	22,2	1998	2023	82
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-9	ж/д	0,05	0,05	3,79	1998	2023	14

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-10-9	ж/д	0,082	0,069	4,18	1998	2023	19
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А	УТ11А-10А-1	0,1	0,1	31,63	1998	2023	139
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А	УТ11А-10Б	0,15	0,1	227,35	1998	2023	2 160
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1	УТ11А-10А-1'	0,207	0,1	31,08	1998	2023	479
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1'	ж/д	0,1	0,1	4,81	1998	2023	21
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-1'	УТ11А-10А-2	0,207	0,1	53,46	1998	2023	824
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-2	ж/д	0,1	0,1	4	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-2	УТ11А-10А-3	0,1	0,1	23,69	1998	2023	104
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-3	ж/д	0,1	0,1	3,79	1998	2023	17
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-3	УТ11А-10А-4	0,1	0,1	20,69	1998	2023	91
2-я Юго-Западная	УТ11А-10А-4	ж/д	0,1	0,1	4,15	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б	УТ11А-10Б-1	0,125	0,082	8,77	1998	2023	52
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-1	УТ11А-10Б-2	0,125	0,082	4,54	1998	2023	27
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-2	ж/д	0,082	0,082	5	1998	2023	23
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-2	УТ11А-10Б-3	0,125	0,082	18,3	1998	2023	108
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-3	ж/д	0,082	0,082	63,3	1998	2023	292
2-я Юго-Западная	УТ11А-10Б-3	ж/д	0,082	0,082	3,81	1998	2023	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-22	УТ11А-41	0,207	0,207	57,85	1998	2023	892
2-я Юго-Западная	УТ11А-22	УТ11А-41	0,259	0,125	58,37	1998	2023	1 062
2-я Юго-Западная	УТ11А-41	УТ11А-41-1	0,207	0,207	85,84	1998	2023	1 323
2-я Юго-Западная	УТ11А-41	УТ11А-41-1	0,15	0,082	80,98	1998	2023	769
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	ж/д	0,05	0,05	32,67	1998	2023	121
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	УТ11А-41-2	0,1	0,1	47,65	1998	2023	210
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	ТНС-18	0,05	0,05	7,09	1998	2023	26
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	ж/д	0,082	0,05	18,62	1998	2023	86
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	ТНС-18	0,082	0,05	9,52	1998	2023	44
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-1	УТ11А-41-2	0,15	0,082	48,92	1998	2023	465
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-2	УТ11А-41-3	0,1	0,1	43,73	1998	2023	193
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-2	ж/д	0,05	0,05	4,25	1998	2023	16
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-2	ж/д	0,082	0,05	4,35	1998	2023	20
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-2	УТ11А-41-3	0,15	0,082	44,25	1998	2023	420
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-3	ж/д	0,05	0,05	6,65	1998	2023	25
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-3	УТ11А-41-4	0,082	0,082	11,87	1998	2023	55
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-3	ж/д	0,082	0,05	4,32	1998	2023	20
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-3	УТ11А-41-4	0,15	0,082	12,31	1998	2023	117
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-4	УТ11А-41-5	0,082	0,082	8,22	1998	2023	38
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-4	УТ11А-41-5	0,15	0,082	6,82	1998	2023	65
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-5	ж/д	0,082	0,082	37,47	1998	2023	173
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-5	Почта	0,05	0,05	5,43	1998	2023	20
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-5	Почта	0,082	0,05	6,81	1998	2023	31
2-я Юго-Западная	УТ11А-41-5	ж/д	0,082	0,05	36,26	1998	2023	167
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	УТ11А-22	0,259	0,259	85,48	1998	2023	1 555
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	УТ11А-7	0,259	0,125	114,69	1998	2023	2 087

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-5	УТ11А-22	0,259	0,15	85,14	1998	2023	1 549
2-я Юго-Западная	УТ11А-64	1 ЮЗМ-57-8	0,259	0,259	10,56	1998	2023	192
2-я Юго-Западная	УТ11А-7	ФОК №2	0,069	0,04	52,03	1998	2023	192
2-я Юго-Западная	УТ11А-7	УТ11А-8	0,259	0,125	52,22	1998	2023	950
2-я Юго-Западная	УТ11А-8	УТ11А-1	0,033	0,021	41,85	1998	2023	141
2-я Юго-Западная	УТ11А-8	УТ11А-10	0,259	0,125	87,09	1998	2023	1 585
2-я Юго-Западная	УТ24-12	УТ24-13	0,259	0,259	31,09	1998	2023	566
2-я Юго-Западная	УТ24-12	УТ24-7	0,207	0,15	53,33	1998	2023	822
2-я Юго-Западная	УТ24-14	УТ24-12	0,259	0,259	8,56	1998	2023	156
2-я Юго-Западная	УТ24-3	УТ24-9	0,259	0	13,28	1998	2023	242
2-я Юго-Западная	УТ24-9	2ю81	0,259	0	42,7	1998	2023	777
2-я Юго-Западная	УТ9-11-ГБП-1	ж/д	0,05	0,05	6,7	1998	2023	25
2-я Юго-Западная	УТ9-11-ГБП-2	ж/д	0,05	0,05	7,53	1998	2023	28
2-я Юго-Западная	УТ9-11-ГБП-2	ж/д	0,05	0,05	54,72	1998	2023	202
2-я Юго-Западная	УТ9-12	ж/д	0,05	0,05	5,45	1998	2023	20
2-я Юго-Западная	УТ9-2	УТ9-3	0,207	0,207	48,15	1998	2023	742
2-я Юго-Западная	УТ9-3	УТ9-4а	0,207	0,207	65,41	1998	2023	1 008
2-я Юго-Западная	УТ9-3	УТ9-3	0,207	0,207	18,65	1998	2023	288
2-я Юго-Западная	УТ9-3	ж/д	0,082	0,082	19,01	1998	2023	88
2-я Юго-Западная	УТ9-3а-ГБП	Гараж УВД	0,082	0,082	33,92	1998	2023	157
2-я Юго-Западная	УТ9-4а	УТ9-5	0,207	0,207	10,22	1998	2023	158
2-я Юго-Западная	УТ9-5	УТ9-6	0,207	0,207	48,74	1998	2023	751
2-я Юго-Западная	УТ9-5	УТ9-5-ГБП-1	0,1	0,1	13,25	1998	2023	58
2-я Юго-Западная	УТ9-5-ГБП-1	УТ9-5-ГБП-2	0,1	0,1	33,77	1998	2023	149
2-я Юго-Западная	УТ9-5-ГБП-1	ж/д	0,1	0,1	9,65	1998	2023	43
2-я Юго-Западная	УТ9-5-ГБП-2	УТ9-5-ГБП-3	0,082	0,082	69,57	1998	2023	321
2-я Юго-Западная	УТ9-5-ГБП-3	ж/д	0,082	0,082	6,3	1998	2023	29
2-я Юго-Западная	УТ9-5-ГБП-3	ж/д	0,082	0,082	53,61	1998	2023	247
2-я Юго-Западная	УТ9-7	УТ9-6	0,207	0,207	50,02	1998	2023	771
2-я Юго-Западная	УТ9-8	УТ9-7	0,207	0,207	33,85	1998	2023	522
2-я Юго-Западная	УТ9-9	УТ9-8	0,207	0,207	41,45	1998	2023	639
2-я Юго-Западная	УТ9А-10	УТ9А-11	0,259	0,259	81,84	1998	2023	1 489
2-я Юго-Западная	УТ9А-11	УТ9А-12	0,259	0,259	151,74	1998	2023	2 761
2-я Юго-Западная	УТ9А-12	УТ9А-13	0,259	0,259	154,65	1998	2023	2 814
2-я Юго-Западная	УТ9А-13	УТ9А-14	0,259	0,259	73,32	1998	2023	1 334
2-я Юго-Западная	УТ9А-14	УТ9А-15	0,259	0,259	53,53	1998	2023	974
2-я Юго-Западная	УТ9А-15	УТ9А-16	0,259	0,259	32,01	1998	2023	582
2-я Юго-Западная	УТ9А-16	УТ9А-17	0,259	0,259	102,12	1998	2023	1 858
2-я Юго-Западная	УТ9А-17	УТ9А-18	0,259	0,259	83,72	1998	2023	1 523
2-я Юго-Западная	УТ9А-18	УТ9А-19	0,259	0,259	79,15	1998	2023	1 440
2-я Юго-Западная	УТ9А-19	УТ9А-20	0,259	0,259	71,74	1998	2023	1 305
2-я Юго-Западная	УТ9А-20	УТ9А-21	0,259	0,259	76,38	1998	2023	1 390
2-я Юго-Западная	УТ9А-21	УТ9А-22	0,259	0,259	84,31	1998	2023	1 534

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ9А-22	УТ9А-23	0,259	0,259	52,19	1998	2023	950
2-я Юго-Западная	УТ9А-23	УТ9А-24	0,259	0,259	47,03	1998	2023	856
2-я Юго-Западная	УТ9А-24	УТ9А-25	0,259	0,259	52,51	1998	2023	955
2-я Юго-Западная	УТ9А-25	УТ9А-26	0,259	0,259	41,4	1998	2023	753
2-я Юго-Западная	УТ9А-26	УТ9А-26А	0,259	0,259	30,69	1998	2023	558
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А	УТ9А-26Б	0,1	0,1	24,13	1998	2023	106
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-10	МП РЭД-вагончик 3,4	0,069	0,069	23,46	1998	2023	87
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-10	МП РЭД-вагончик 1,2	0,069	0,069	6,25	1998	2023	23
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-2	УТ9А-26А-3	0,069	0,069	35,29	1998	2023	130
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-2	МП РЭД-раздевалка	0,069	0,069	5,12	1998	2023	19
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-3	МП РЭД-ремонтная мастерская	0,069	0,069	20,2	1998	2023	75
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-3	МП РЭД-ремонтная мастерская	0,069	0,069	12,39	1998	2023	46
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-4	МП РЭД-токарная мастерская	0,069	0,069	40,65	1998	2023	150
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-4	МП РЭД-токарная мастерская	0,069	0,069	9,75	1998	2023	36
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-5	УТ9А-26А-6	0,069	0,069	15,63	1998	2023	58
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-6	УТ9А-26А-7	0,069	0,069	24,36	1998	2023	90
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-6	МП РЭД-автомобильный модуль	0,069	0,069	6,66	1998	2023	25
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-7	УТ9А-26А-8	0,069	0,069	20,57	1998	2023	76
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-7	МП РЭД-тракторный модуль	0,069	0,069	6,71	1998	2023	25
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-8	УТ9А-26А-9	0,069	0,069	33,6	1998	2023	124
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-9	УТ9А-26А-10	0,069	0,069	18,83	1998	2023	69
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А-9	МП РЭД-малая ремонтная база	0,069	0,069	7,05	1998	2023	26
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ	УТ9А-26АБ-1	0,1	0,1	10,48	1998	2023	46
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-1	МП РЭД-тракторный модуль	0,069	0,069	9,32	1998	2023	34
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-1	МП РЭД-автомобильный модуль	0,069	0,069	9,73	1998	2023	36
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-1	УТ9А-26АБ-2	0,1	0,1	35,93	1998	2023	158
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-2	УТ9А-26А-4	0,069	0,069	25,05	1998	2023	92
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-2	УТ9А-26А-5	0,069	0,069	18,35	1998	2023	68
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ-2	УТ9А-26А-2	0,069	0,069	15,11	1998	2023	56
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б	УТ9А-26Б-1	0,069	0,069	15,33	1998	2023	57
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б	Производственный корпус	0,069	0,069	4,01	1998	2023	15
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-1	УТ9А-26Б-2	0,069	0,069	13,4	1998	2023	49
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-1	Производственный корпус	0,05	0,05	3,09	1998	2023	11
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-2	УТ9А-26Б-3	0,069	0,069	8,15	1998	2023	30
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-2	Производственный корпус	0,069	0,069	3,72	1998	2023	14
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-3	Производственный корпус	0,069	0,069	16,3	1998	2023	60
2-я Юго-Западная	УТ9А-26Б-3	Производственный	0,069	0,069	3,78	1998	2023	14

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
		корпус						
2-я Юго-Западная	УТ9А-9	УТ9А-10	0,259	0,259	122,5	1998	2023	2 229
3-я Соцгородская	УТ13-10	УТ13-10-1	0,1	0,1	21,51	1998	2023	95
3-я Соцгородская	УТ13-10	УТ13-11	0,1	0,1	22,47	1998	2023	99
3-я Соцгородская	УТ13-10-3	ж/д	0,082	0,082	25,08	1998	2023	116
3-я Соцгородская	УТ13-10-3	ж/д	0,082	0,082	5,29	1998	2023	24
3-я Соцгородская	УТ13-17	ж/д	0,1	0,1	31,1	1998	2023	137
3-я Соцгородская	УТ13-17	УТ13-24	0,207	0,207	6,43	1998	2023	99
3-я Соцгородская	УТ13-18	УТ13-16	0,207	0,207	12,74	1998	2023	196
3-я Соцгородская	УТ7-70	УТ7-71	0,1	0,1	5,12	1998	2023	23
3-я Соцгородская	УТ7-72	УТ7-73	0,1	0,1	24,62	1998	2023	108
3-я Юго-Западная	ЗЮ45-К10	ЗЮ52	0,125	0,082	19,74	1998	2023	117
3-я Юго-Западная	ЗЮ52	ЗЮ53	0,207	0,15	88,42	1998	2023	1 363
3-я Юго-Западная	ЗЮ53	ЗЮ55	0,207	0,15	524,73	1998	2023	8 089
3-я Юго-Западная	ЗЮ55	ДЮСШ №8	0,05	0,05	46,31	1998	2023	171
3-я Юго-Западная	ЗЮ56	1С50	0,207	0,15	17,25	1998	2023	266
3-я Юго-Западная	УТ4А-18	УТ4А-19	0,1	0,1	12,48	1998	2023	55
3-я Юго-Западная	УТ4А-18	УТ4А-19	0,069	0,069	9,89	1998	2023	36
3-я Юго-Западная	УТ4А-18	ЗЮ45-К10	0,125	0,082	20,9	1998	2023	124
3-я Юго-Западная	УТ4А-19	ж/д (ГВС: мини-маркет)	0,082	0,082	45,24	1998	2023	209
3-я Юго-Западная	УТ4А-19	ж/д	0,082	0,082	11,02	1998	2023	51
3-я Юго-Западная	УТ4А-19	ж/д (ГВС: мини-маркет)	0,069	0,069	50	1998	2023	184
3-я Юго-Западная	УТ4А-19	ж/д	0,069	0,069	9,27	1998	2023	34
Восточная	В	В	0,517	0,517	7,74	1998	2023	326
Восточная	В-1	В-1-1	0,259	0	28,2	1998	2023	513
Восточная	В-1-1	У-В.2	0,259	0	320,82	1998	2023	5 837
Восточная	3 У-В.1	У-В.1	0,517	0,517	5,59	1998	2023	236
Восточная	3 У-В.19-1	У-НВ.30	0,207	0	306,02	1998	2023	4 718
Восточная	3 У-В.19-2	У-НВ.30-1	0,207	0	298,69	1998	2023	4 605
Восточная	3 У-К.15	У-К.Куз.4	0,517	0,517	95,33	1998	2023	4 019
Восточная	3 У-К.Куз.5	У-Н.К.24	0,414	0	210,69	1998	2023	6 018
Восточная	31 У-В.23	У-К.15	0,517	0,517	5,55	1998	2023	234
Восточная	31 У-В.23	У-К.15	0,414	0	8,05	1998	2023	230
Восточная	3-В.11-1	У-В.12	0,517	0,517	5,9	1998	2023	249
Восточная	3-В.11-2	У-В.12	0,517	0,517	13,22	1998	2023	557
Восточная	К/В-1	В-1	0,259	0	17,73	1998	2023	323
Восточная	У-В.1	У-В.1/1	0,517	0,517	105,83	1998	2023	4 461
Восточная	У-В.1/1	3-Угл.	0,1	0,1	9,3	1998	2023	41
Восточная	У-В.1/1	У-В.2	0,517	0,517	244,72	1998	2023	10 316
Восточная	У-В.10-1	У-В.10-2	0,259	0	19,59	1998	2023	356
Восточная	У-В.10-1	У-В.12-1	0,414	0	94,89	1998	2023	2 710
Восточная	У-В.10-2	ГРП-8	0,259	0	33,39	1998	2023	608
Восточная	У-В.10-2	У-НВ.14-2	0,259	0	61,19	1998	2023	1 113

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Восточная	У-В.11	3-В.11-1	0,517	0,517	6,18	1998	2023	261
Восточная	У-В.11	3-В.11-2	0,517	0,517	13,73	1998	2023	579
Восточная	У-В.12	У-В.13	0,517	0,517	87,66	1998	2023	3 695
Восточная	У-В.12-1	У-В.12-2	0,414	0	11,82	1998	2023	338
Восточная	У-В.12-2	У-В.13	0,414	0	25,01	1998	2023	714
Восточная	У-В.13	У-В.14	0,517	0,517	25,19	1998	2023	1 062
Восточная	У-В.13	У-В.14	0,414	0	25,23	1998	2023	721
Восточная	У-В.14	У-В.14-1	0,309	0,309	16,05	1998	2023	351
Восточная	У-В.14	У-В.15	0,517	0,517	44,57	1998	2023	1 879
Восточная	У-В.14	У-В.15	0,414	0	48,43	1998	2023	1 383
Восточная	У-В.14-1	Вост. Лит 2-4 цех осн.	0,309	0,309	29,88	1998	2023	653
Восточная	У-В.14-1	Вост. Лит 2-4 завалка	0,309	0,309	80,83	1998	2023	1 768
Восточная	У-В.15	У-В.15-3	0,517	0,517	90,04	1998	2023	3 796
Восточная	У-В.15	У-В.15-1	0,414	0	31,97	1998	2023	913
Восточная	У-В.15-1	У-В.15-2	0,414	0	32,21	1998	2023	920
Восточная	У-В.15-2	У-В.15-3	0,414	0	26,16	1998	2023	747
Восточная	У-В.15-3	Вост. Наркодиспансер	0,1	0,1	10,96	1998	2023	48
Восточная	У-В.15-3	У-В.18	0,517	0,517	94,21	1998	2023	3 971
Восточная	У-В.15-3	У-В.18	0,414	0	90,31	1998	2023	2 579
Восточная	У-В.18	У-В.19	0,414	0	110,32	1998	2023	3 151
Восточная	У-В.19	3 У-В.19	0,309	0,309	7,85	1998	2023	172
Восточная	У-В.19	У-В.19-1	0,414	0	5,86	1998	2023	167
Восточная	У-В.19	3 У-В.19-1	0,207	0	9,27	1998	2023	143
Восточная	У-В.19-1	У-В.21	0,414	0	41,23	1998	2023	1 178
Восточная	У-В.19-1	3 У-В.19-2	0,207	0	9,32	1998	2023	144
Восточная	У-В.2	У-В.3	0,517	0,517	27,55	1998	2023	1 161
Восточная	У-В.2	У-В.3	0,259	0	27,37	1998	2023	498
Восточная	У-В.21	Вост. РИЦ ПЛА	0,1	0,1	13,9	1998	2023	61
Восточная	У-В.21	У-В.22-1	0,414	0	75,95	1998	2023	2 169
Восточная	У-В.22	У-В.23	0,517	0,517	124,93	1998	2023	5 266
Восточная	У-В.22-1	31 У-В.23	0,414	0	63,07	1998	2023	1 801
Восточная	У-В.23	32 У-В.23	0,517	0,517	6,89	1998	2023	290
Восточная	У-В.23	31 У-В.23	0,517	0,517	6,97	1998	2023	294
Восточная	У-В.24	У-В.25	0,517	0,517	77,16	1998	2023	3 253
Восточная	У-В.25-1	Вост. Кузовн. ввод 11 нов. ветка	0,1	0,1	14,84	1998	2023	65
Восточная	У-В.26	У-В.27	0,517	0,517	73,44	1998	2023	3 096
Восточная	У-В.26-1	Вост. Кузовн. ввод 12 цех	0,1	0,1	8,35	1998	2023	37
Восточная	У-В.27	У-В.28	0,517	0,517	10,6	1998	2023	447
Восточная	У-В.28	У-К15-1	0,309	0,309	140,72	1998	2023	3 077
Восточная	У-В.3	У-В.4	0,517	0,517	44,74	1998	2023	1 886
Восточная	У-В.3	У-В.4	0,259	0	44,12	1998	2023	803
Восточная	У-В.4	У-В.5	0,517	0,517	11,44	1998	2023	482
Восточная	У-В.4	У-В.5	0,259	0	15,93	1998	2023	290

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Восточная	У-В.5	У-В.6	0,517	0,517	28,58	1998	2023	1 205
Восточная	У-В.5	У-В.6	0,259	0	23,8	1998	2023	433
Восточная	У-В.5-1	У-НВ.10	0,082	0	91,22	1998	2023	421
Восточная	У-В.6	У-В.7	0,517	0,517	86,16	1998	2023	3 632
Восточная	У-В.6	У-В.7	0,259	0	86,08	1998	2023	1 566
Восточная	У-В.7	У-В.8	0,517	0,517	44,46	1998	2023	1 874
Восточная	У-В.8	У-В.11	0,517	0,517	261,09	1998	2023	11 006
Восточная	У-В.8	У-В.10-1	0,259	0	231,71	1998	2023	4 216
Восточная	У-К.15	3 У-К.15	0,517	0,517	6,37	1998	2023	269
Восточная	У-К.15	У-К.кам.крас.	0,517	0,517	34,16	1998	2023	1 440
Восточная	У-К.15	У-К.Куз.8	0,414	0	58,71	1998	2023	1 677
Восточная	У-К.кам.крас.	У-К.Куз. 9	0,517	0,517	16,63	1998	2023	701
Восточная	У-К.Куз. 9	У-К.Куз.8	0,517	0,517	8,74	1998	2023	368
Восточная	У-К.Куз.1	32 У-К.14	0,517	0,517	64,97	1998	2023	2 739
Восточная	У-К.Куз.2	У-К.Куз.1	0,517	0,517	65,31	1998	2023	2 753
Восточная	У-К.Куз.3	У-К.Куз.2	0,517	0,517	57,56	1998	2023	2 426
Восточная	У-К.Куз.4	У-К.Куз.3	0,517	0,517	67,55	1998	2023	2 847
Восточная	У-К.Куз.5	3 У-К.Куз.5	0,517	0,517	45,76	1998	2023	1 929
Восточная	У-К.Куз.5	3 У-К.Куз.5	0,414	0	44,08	1998	2023	1 259
Восточная	У-К.Куз.6	У-К.Куз.5	0,517	0,517	25,04	1998	2023	1 056
Восточная	У-К.Куз.8	У-К.Куз.6	0,517	0,517	9,47	1998	2023	399
Восточная	У-К.Куз.8	У-К.Куз.5	0,414	0	34,48	1998	2023	985
Восточная	У-К.ТЭЦ1	Вост. ТЭЦ-1	0,1	0,1	45,89	1998	2023	202
Восточная	У-К15-1	Вост. Кузовн. 15 вет. 1 цех	0,309	0,309	12,19	1998	2023	267
Восточная	У-К15-3	Вост. Кузовн. 15 вет. 5 школа	0,1	0,1	15,11	1998	2023	67
Восточная	У-К15-4	Вост. Кузовн. 15 вет. 8 эл.	0,1	0,1	10,8	1998	2023	48
Восточная	У-К15-4	Вост. Кузовн. 15 вет. 7 рег.	0,1	0,1	8,74	1998	2023	38
Восточная	У-НВ.14-2	У-НВ.14-2	0,259	0	5,46	1998	2023	99
Восточная	У-НВ.30	У-НВ.31	0,207	0	70,29	1998	2023	1 084
Восточная	У-НВ.30-1	У-НВ.31	0,207	0	83,59	1998	2023	1 289
Западная	3	У-Маст. ЭСЦ	0,616	0,616	242,01	1998	2023	16 130
Западная	3 У-Зап.10	У-Зап.10	0,414	0,414	7,05	1998	2023	201
Западная	3/НЗ-1	НЗ/З-1	0,207	0	22,61	1998	2023	349
Западная	3/С	С-1	0,1	0	5,36	1998	2023	24
Западная	3-1	3/С	0,1	0	6,69	1998	2023	29
Западная	3-ГВС	3-ГВС	0,259	0	4,52	1998	2023	82
Западная	3-ГВС	3-1	0,259	0	73,54	1998	2023	1 338
Западная	НЗ/З-1	НЗ/З-1	0,207	0	32,38	1998	2023	499
Западная	У - Хим. конт.	ПАЛА Химконтора	0,1	0,1	234,99	1998	2023	1 035
Западная	У-АБК	ПАЛА МСЦ-6 запад АБК	0,069	0,069	28,32	1998	2023	104
Западная	У-Бокс	Зап. Боксы	0,1	0,1	13,06	1998	2023	58
Западная	У-Газинв.	У-Газинв.-1	0,05	0,05	121,43	1998	2023	448
Западная	У-Гл.касса	У-Зав.упр.	0,125	0,125	48,28	1998	2023	286

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Западная	У-Гл.касса	Зап. ЛИО АБК	0,1	0	39,4	1998	2023	174
Западная	У-Гл.прох.	У-Гл.касса	0,125	0,125	33,46	1998	2023	198
Западная	У-Гл.прох.	Зап. Главная прох.	0,05	0	16,35	1998	2023	60
Западная	У-Гл.прох.	У-Гл.касса	0,1	0	37,33	1998	2023	164
Западная	У-Зав.упр.	Зап. ЛИО цех	0,125	0,125	10,31	1998	2023	61
Западная	У-Зав.упр.	Зап. Заводоупр. АБК	0,1	0,1	30,91	1998	2023	136
Западная	У-Зав.упр.	Зап. Заводоупр. ВТФ	0,1	0,1	55,75	1998	2023	246
Западная	У-Зап.1	У-Зап.3	0,616	0,616	47,68	1998	2023	3 178
Западная	У-Зап.1	ЦЭМ	0,05	0,05	27,93	1998	2023	103
Западная	У-Зап.11	Зап. Кузница №2 рег.	0,1	0,1	12,04	1998	2023	53
Западная	У-Зап.11	Зап. Кузница №2 осн.	0,1	0,1	12,05	1998	2023	53
Западная	У-Зап.11	У-Гл.прох.	0,1	0	60,86	1998	2023	268
Западная	У-Зап.13	У-Зап.14	0,414	0,414	110,36	1998	2023	3 152
Западная	У-Зап.15	Зап. ДОРИНДА "ОКЕЙ"	0,125	0,125	65,07	1998	2023	386
Западная	У-Зап.16-1	У-Зап.16-2	0,1	0	23,22	1998	2023	102
Западная	У-Зап.17	Зап. УКС	0,1	0,1	148,11	1998	2023	652
Западная	У-Зап.17	У-Зап.19	0,1	0,1	169,75	1998	2023	748
Западная	У-Зап.18	У-НАМТ	0,1	0,1	16,76	1998	2023	74
Западная	У-Зап.19	У-Эн.т-1	0,1	0,1	26,22	1998	2023	115
Западная	У-Зап.19	З У-Зап.19	0,1	0,1	57,78	1998	2023	254
Западная	У-Зап.19	У-Зап.19-1	0,1	0,1	12,02	1998	2023	53
Западная	У-Зап.19-1	У-Газинв.	0,1	0,1	30,65	1998	2023	135
Западная	У-Зап.21	У-Зап.22	0,414	0,414	4,66	1998	2023	133
Западная	У-Зап.21-1	У-Зап.27	0,1	0	84,29	1998	2023	371
Западная	У-Зап.22	У-ЦРК	0,414	0,414	41,06	1998	2023	1 173
Западная	У-Зап.22	У-Зап.27	0,414	0,414	42,24	1998	2023	1 206
Западная	У-Зап.24	У-Зап.25	0,1	0,1	12,3	1998	2023	54
Западная	У-Зап.25	ПАЛА МСЦ-6 цех	0,1	0,1	31,62	1998	2023	139
Западная	У-Зап.27	ПАЛА Цех втор.металлов	0,1	0,1	145,69	1998	2023	642
Западная	У-Зап.27	У-Зап.28	0,1	0	5,07	1998	2023	22
Западная	У-Зап.28	Склад цветного металла	0,1	0	418,09	1998	2023	1 841
Западная	У-Зап.5	Зап. КЗЦ 1 вв. осн.	0,1	0,1	44,2	1998	2023	195
Западная	У-Зап.7	У-Зап.8	0,414	0,414	229,62	1998	2023	6 558
Западная	У-Зап.8	У-Зап.9	0,414	0,414	109,13	1998	2023	3 117
Западная	У-Зап.9	У-ПК2	0,414	0,414	20,07	1998	2023	573
Западная	У-Маст. ЭСЦ	У-Ц.тяж.молот.	0,616	0,616	7,41	1998	2023	494
Западная	У-Маст. ЭСЦ	Зап. Мастерская ЭСЦ	0,1	0	18,14	1998	2023	80
Западная	У-НАМТ	Зап. Свежий ветер вв. 2	0,069	0,069	8,17	1998	2023	30
Западная	У-ПАЛА 2	ПАЛА ОКБ и ЛИР	0,1	0,1	11,48	1998	2023	51
Западная	У-ПАЛА 2	У-Зап.26	0,1	0,1	31,93	1998	2023	141
Западная	У-ПК2	З У-Зап.10	0,414	0,414	46,21	1998	2023	1 320
Западная	У-Поликл.	У-Поликл.-1	0,069	0,069	12,28	1998	2023	45
Западная	У-Поликл.-1	Зап. Участок отгонки	0,027	0,027	43,43	1998	2023	139

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Западная	У-Поликл.-1	Зап. МСЧ физиолеч.	0,069	0,069	62,63	1998	2023	231
Западная	У-РМК	Зап. РМК регул.	0,069	0,069	30,99	1998	2023	114
Западная	У-ТЗК	У-Зап.18	0,1	0,1	57,35	1998	2023	253
Западная	У-Ц.тяж.молот.	У-Зап.1	0,616	0,616	174,34	1998	2023	11 620
Западная	У-ЦЗЛ ДИ	ПАЛА Цех абразивных иснстр.	0,1	0,1	10,07	1998	2023	44
Западная	У-ЦРК	У-Зап.23	0,414	0,414	29,62	1998	2023	846
Западная	У-Эн.т	У-ТЗК	0,1	0,1	50,89	1998	2023	224
Западная	У-Эн.т-1	У-Эн.т	0,1	0,1	16,9	1998	2023	74
ЗКПД-70	3 У-МСК-4	У-ЗКПД	0,414	0,414	23,5	1998	2023	671
ЗКПД-70	31 У-ЗКПД8	У-"Стройлайн"	0,309	0,309	963,92	1998	2023	21 080
ЗКПД-70	32 У-ЗКПД8	У-Автозав.1	0,15	0,15	303,92	1998	2023	2 887
ЗКПД-70	У-"Стройлайн"	У-АБЗ№2	0,15	0,15	81,22	1998	2023	772
ЗКПД-70	У-"Стройлайн"	У-ЗКПД9	0,309	0,309	43,33	1998	2023	948
ЗКПД-70	У-АБЗ№2	ЗКПД-70 АБЗ №2	0,1	0,1	30,13	1998	2023	133
ЗКПД-70	У-АБЗ№2	У-Ип Степин	0,15	0,15	180,91	1998	2023	1 719
ЗКПД-70	У-Гар.автозав.	Здание	0,05	0,05	22,01	1998	2023	81
ЗКПД-70	У-Гран.	ЗКПД-70 ПТК Диспетч. Автозаводст.	0,05	0,05	16,84	1998	2023	62
ЗКПД-70	У-Гран.	Здание	0,05	0,05	23,45	1998	2023	87
ЗКПД-70	У-ЗКПД	У-ЗКПД 2	0,414	0,414	364,21	1998	2023	10 403
ЗКПД-70	У-ЗКПД	У-ЗКПД-70-1	0,207	0	261,55	1998	2023	4 032
ЗКПД-70	У-ЗКПД 2	У-Очистн.	0,1	0,1	433,68	1998	2023	1 910
ЗКПД-70	У-ЗКПД 2	У-ЗКПД ВПЧ	0,414	0,414	149,24	1998	2023	4 263
ЗКПД-70	У-ЗКПД 3	У-ЗКПД4	0,414	0,414	87,68	1998	2023	2 504
ЗКПД-70	У-ЗКПД 3	У-ЗКПД4	0,207	0	79,91	1998	2023	1 232
ЗКПД-70	У-ЗКПД ВПЧ	У-ЗКПД 3	0,414	0,414	106,21	1998	2023	3 034
ЗКПД-70	У-ЗКПД ВПЧ	У-ЗКПД 3	0,207	0	111,76	1998	2023	1 723
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	У-ЗКПД7	0,15	0,15	111,34	1998	2023	1 058
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	У-ЗКПД5	0,1	0,1	8,82	1998	2023	39
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	У-ЗКПД8	0,414	0,414	28,77	1998	2023	822
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	Здание	0,05	0	118,47	1998	2023	437
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	ЗКПД-70 Кислор. ст.	0,05	0	43,95	1998	2023	162
ЗКПД-70	У-ЗКПД4	У-ЗКПД8	0,207	0	29,22	1998	2023	450
ЗКПД-70	У-ЗКПД5	Здание	0,05	0,05	4,24	1998	2023	16
ЗКПД-70	У-ЗКПД5	У-ЗКПД6	0,1	0,1	70,7	1998	2023	311
ЗКПД-70	У-ЗКПД6	ЗКПД-70 Кислор. ст.	0,1	0,1	11,03	1998	2023	49
ЗКПД-70	У-ЗКПД6	ЗКПД-70 Кислор. ст.-с2	0,1	0,1	92,03	1998	2023	405
ЗКПД-70	У-ЗКПД7	Автопарк №7-с1	0,1	0,1	8,95	1998	2023	39
ЗКПД-70	У-ЗКПД7	Автопарк №7-с2	0,15	0,15	77,78	1998	2023	739
ЗКПД-70	У-ЗКПД-70-1	У-ЗКПД ВПЧ	0,207	0	265,57	1998	2023	4 094
ЗКПД-70	У-ЗКПД8	32 У-ЗКПД8	0,15	0,15	6,63	1998	2023	63
ЗКПД-70	У-ЗКПД8	31 У-ЗКПД8	0,309	0,309	7,68	1998	2023	168
ЗКПД-70	У-ЗКПД8	У-ЗКПД8-1	0,207	0	229,15	1998	2023	3 533

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКПД-70	У-ЗКПД8	ЗКПД-70 Чилингарян	0,05	0,05	61,55	1998	2023	227
ЗКПД-70	У-ЗКПД8-1	ЗКПД-70 АБК ЗКПД-70	0,207	0	948,86	1998	2023	14 628
ЗКПД-70	У-ЗКПД9	ЗКПД-70 КНС	0,033	0,033	10,56	1998	2023	36
ЗКПД-70	У-ЗКПД9	У-ЗКПД9-1	0,15	0,15	19,9	1998	2023	189
ЗКПД-70	У-ЗКПД9-1	ЗКПД-70 ЦТП ЗКПД-70	0,033	0,033	3,61	1998	2023	12
ЗКПД-70	У-ЗКПД9-1	ЗКПД-70 АБК ЗКПД-70	0,15	0,15	347,83	1998	2023	3 304
ЗКПД-70	У-Ип Степин	ЗКПД-70 ИП Степин	0,05	0,05	29,78	1998	2023	110
ЗКПД-70	У-Ип Степин	ЗКПД-70 "Стройлайн" (ЗКПД)	0,15	0,15	122,09	1998	2023	1 160
ЗКПД-70	У-Кан.ст.	ЗКПД-70 КНС Южная	0,05	0,05	16,04	1998	2023	59
ЗКПД-70	У-Кан.ст.	У-ВПЧ	0,069	0,069	21,59	1998	2023	80
ЗКПД-70	У-Кан.ст.	ЗКПД-70 КНС Южная	0,05	0	18,43	1998	2023	68
ЗКПД-70	У-Кан.ст.	ЗКПД-70 ВПЧ №35	0,05	0	18,77	1998	2023	69
ЗКПД-70	У-МСК-4	3 У-МСК-4	0,706	0,706	9,35	1998	2023	853
ЗКПД-70	У-Очистн.	У-5 Учас.	0,1	0,1	62,86	1998	2023	277
ЗКПД-70	У-Пр.к.2	ЗКПД-70 ЗАО Гавань (Гефест) - 4	0,15	0,15	74,79	1998	2023	710
ЗКС	ЗС28	Здание	0,082	0,082	47,84	1998	2023	221
ЗКС	КС15	КС16	0,517	0,517	63,81	1998	2023	2 690
ЗКС	УТ10ср2-38	УТ10ср2-39	0,15	0,15	45,92	1998	2023	436
ЗКС	УТ10ср2-38	ж/д	0,082	0,082	13,85	1998	2023	64
ЗКС	УТ10ср2-39	ж/д	0,082	0,082	13,89	1998	2023	64
ЗКС	УТ10ср2-39	УТ10ср2-40	0,15	0,15	30,69	1998	2023	292
ЗКС	УТ10ср2-40	УТ10ср2-42	0,15	0,15	30,38	1998	2023	289
ЗКС	УТ10ср2-40	ж/д	0,082	0,082	13,93	1998	2023	64
ЗКС	УТ10ср2-42	УТ10ср2-42-1	0,15	0,15	40,8	1998	2023	388
ЗКС	УТ10ср2-42	ж/д	0,082	0,082	6,65	1998	2023	31
ЗКС	УТ10ср2-42-1	УТ10ср2-42-2	0,15	0,15	35,42	1998	2023	336
ЗКС	УТ10ср2-42-1	ж/д	0,082	0,082	6,67	1998	2023	31
ЗКС	УТ10ср2-42-2	ж/д	0,1	0,1	5,47	1998	2023	24
ЗКС	УТ10ср2-42-3	УТ10ср2-42-2	0,207	0,207	51,66	1998	2023	796
ЗКС	УТ10ср2-42-3	ж/д	0,1	0,1	6,84	1998	2023	30
ЗКС	УТ10ср2-44	УТ10ср2-42-3	0,15	0,15	21,84	1998	2023	207
ЗКС	УТ10ср2-44-1	УТ10ср2-44	0,15	0,15	24,76	1998	2023	235
ЗКС	УТ10ср2-44-1	ж/д + участковый пункт полиции + Магазин	0,082	0,082	6,66	1998	2023	31
ЗКС	УТ10ср2-45	ж/д	0,082	0,082	5,11	1998	2023	24
ЗКС	УТ10ср2-45	УТ10ср2-44-1	0,15	0,15	22,23	1998	2023	211
ЗКС	УТ10ср2-46	УТ10ср2-45	0,15	0,15	28,28	1998	2023	269
ЗКС	УТ10ср2-46	ж/д	0,082	0,082	6,1	1998	2023	28
ЗКС	УТ10ср2-46-1	УТ10ср2-46	0,15	0,15	25,45	1998	2023	242
ЗКС	УТ10ср2-46-1	ж/д	0,082	0,082	5,28	1998	2023	24
ЗКС	УТ10ср2-47	УТ10ср2-46-1	0,15	0,15	36,48	1998	2023	347
ЗКС	УТ10ср2-79	УТ10ср2-80	0,1	0,1	50,14	1998	2023	221
ЗКС	УТ10ср2-80	ж/д	0,082	0,082	13,75	1998	2023	63

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10ср2-80	ж/д	0,082	0,082	5,76	1998	2023	27
ЗКС	УТ10ср2-83	ж/д	0,082	0,082	14,44	1998	2023	67
ЗКС	УТ10ср2-83	ж/д	0,082	0,082	9,24	1998	2023	43
ЗКС	УТ2СГ2-1'	УТ2СГ2-2'	0,259	0,259	27,07	1998	2023	493
ЗКС	УТ2СГ2-1'	ФОК№3	0,082	0,082	206,12	1998	2023	951
ЗКС	УТ5-1	УТ5-2	0,207	0,207	26,3	1998	2023	405
КДСА	3-КД.2	У-КД.3	0,706	0,706	209,84	1998	2023	19 133
КДСА	3-КД.3-1	У-КД.3-2	0,706	0,706	7,94	1998	2023	724
КДСА	3-У-Лен. 1-2	УТ-7	0,706	0,706	17,43	1998	2023	1 589
КДСА	3-УТ-8	У-Аквасп.	0,414	0,414	325,22	1998	2023	9 289
КДСА	3-УТ9	У-КД.9-А	0,414	0,414	138,27	1998	2023	3 949
КДСА	КДСА	КДСА	0,706	0,706	11,16	1998	2023	1 018
КДСА	КДСА	3-КД.2	0,706	0,706	458,44	1998	2023	41 800
КДСА	Котельная "Ленинская"	У-КД.5	0,804	0,804	23,13	1998	2023	2 109
КДСА	У-АБК тр.	Здание	0,1	0,1	5,66	1998	2023	25
КДСА	У-АБК тр.	Здание	0,1	0,1	13,12	1998	2023	58
КДСА	У-Аквасп.	Здание	0,1	0,1	45,08	1998	2023	199
КДСА	У-Аквасп.	Спасо-Преображенская церковь (КДСА. церковь)	0,414	0,414	55,58	1998	2023	1 587
КДСА	У-КД.11	У-КД.12	0,125	0,125	44,89	1998	2023	266
КДСА	У-КД.12	У-КД.13	0,125	0,125	167,28	1998	2023	991
КДСА	У-КД.13	У-КД.14	0,1	0,1	38,74	1998	2023	171
КДСА	У-КД.14	УАХД (здание ТВА)	0,1	0,1	23,66	1998	2023	104
КДСА	У-КД.14	АБЗ "Бизнес-парк Карповский"	0,1	0,1	24,16	1998	2023	106
КДСА	У-КД.15	У-КД.16	0,125	0,125	114,1	1998	2023	676
КДСА	У-КД.16	Здание	0,1	0,1	16,25	1998	2023	72
КДСА	У-КД.17	У-КД.15	0,125	0,125	72,8	1998	2023	431
КДСА	У-КД.18	Здание общеподстанционного пункта управления, (ГПП)	0,1	0,1	18,15	1998	2023	80
КДСА	У-КД.18	У-КД.19	0,05	0,05	36,3	1998	2023	134
КДСА	У-КД.19	Здание	0,027	0,027	39,8	1998	2023	128
КДСА	У-КД.19	Здание	0,05	0,05	81,52	1998	2023	301
КДСА	У-КД.3	У-КД.3-1	0,706	0,706	377,87	1998	2023	34 453
КДСА	У-КД.3-1	3-КД.3-1	0,706	0,706	6,93	1998	2023	632
КДСА	У-КД.3-2	У-КД.4	0,706	0,706	938,65	1998	2023	85 584
КДСА	У-КД.4	3-Ю.В/КДСА	0,517	0,517	31,42	1998	2023	1 324
КДСА	У-КД.4	3-У-Лен. 1-2	0,706	0,706	165,44	1998	2023	15 085
КДСА	У-КД.5	У-Нас.пр.	0,804	0,804	127,51	1998	2023	11 626
КДСА	У-КД.6	У-КД.7	0,804	0,804	25,02	1998	2023	2 281
КДСА	У-КД.7	КЦЛ ГРС-14	0,027	0,027	40,09	1998	2023	129
КДСА	У-КД.7	У-КД.7	0,706	0,706	67,23	1998	2023	6 130
КДСА	У-КД.7	У-КД.9	0,706	0,706	370,22	1998	2023	33 756
КДСА	У-КД.9	УТ-9.2	0,706	0,706	130,68	1998	2023	11 915

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
КДСА	У-КД.9	З-УТ9	0,414	0,414	6,78	1998	2023	194
КДСА	У-Склад УПТК	У-Склад УПТК-2	0,069	0,069	10,42	1998	2023	38
КДСА	У-Склад УПТК	Здание	0,069	0,069	33,65	1998	2023	124
КДСА	У-Склад УПТК-2	Здание	0,069	0,069	6,45	1998	2023	24
КДСА	У-Склад УПТК-2	Здание	0,069	0,069	26,89	1998	2023	99
КДСА	У-СМУ	У-АБК тр.	0,207	0,207	79,71	1998	2023	1 229
КДСА	У-СМУ	У-СМУ-1	0,1	0,1	35,61	1998	2023	157
КДСА	У-СМУ-1	Здание	0,1	0,1	7,3	1998	2023	32
КДСА	У-СМУ-2	Здание	0,1	0,1	7,35	1998	2023	32
КДСА	У-СМУ-3	Здание	0,1	0,1	7,79	1998	2023	34
КДСА	У-СМУ-4	Здание	0,1	0,1	8,4	1998	2023	37
КДСА	У-СМУ-4	У-Склад УПТК	0,1	0,1	79,82	1998	2023	352
КДСА	УТ-1	КЦЛ Главная проходная	0,1	0,1	65,54	1998	2023	289
КДСА	УТ-10	КЦЛ. КДСА. ввод ТП-2 (проходная)	0,414	0,414	67,76	1998	2023	1 935
КДСА	УТ-3	УТ-КД.10	0,15	0,15	39,45	1998	2023	375
КДСА	УТ-3	КЦЛ. Лит. корпус, ТП-2, ввод 2	0,414	0,414	29,94	1998	2023	855
КДСА	УТ-4	КЦЛ. Лит. корпус, ввод 3 (АББ)	0,1	0,1	50,79	1998	2023	224
КДСА	УТ-4	У-КД.11	0,15	0,15	294,52	1998	2023	2 798
КДСА	УТ-4	ЦВК. КНС дизельного производства (хоз.быт.стоков)	0,069	0,069	35,87	1998	2023	132
КДСА	УТ-7	У-Нас.пр.	0,804	0,804	26,3	1998	2023	2 398
КДСА	УТ-7	У-КД.6	0,804	0,804	130,09	1998	2023	11 861
КДСА	УТ-9.2	УТ-10	0,517	0,517	105,86	1998	2023	4 462
КДСА	УТ-КД.10	КЦЛ. станция очистки промстоков (СОПС), ввод 1	0,1	0,1	25,29	1998	2023	111
КДСА	УТ-КД.10	Здание	0,033	0,033	28,58	1998	2023	96
КДСА	У-УСР	У-УСР	0,1	0,1	37,36	1998	2023	165
КДСА	У-УСР	Здание	0,069	0,069	9,51	1998	2023	35
КДСА	У-УСР	Здание	0,069	0,069	22,77	1998	2023	84
КДСА	У-УСР	Здание	0,069	0,069	61	1998	2023	225
Комсомольская	1Л41/УТ25-29'	УТ25-28'	0,259	0,259	70,29	1998	2023	1 279
Комсомольская	ЗС25	ЗС25	0,414	0	12,23	1998	2023	349
Комсомольская	ЗС26	ЗС25	0,517	0	42,65	1998	2023	1 798
Комсомольская	ЗС28	Здание	0,05	0	47,94	1998	2023	177
Комсомольская	ЗС30	УТ2СГ2-1'	0,259	0	35,65	1998	2023	649
Комсомольская	КМ38/УТ19-52	КМ60	0,517	0,517	27,12	1998	2023	1 143
Комсомольская	КМ60	КМ61	0,517	0,517	20,68	1998	2023	872
Комсомольская	КМ61	КМ62/УТ10-1	0,517	0,517	79,55	1998	2023	3 353
Комсомольская	КМ62/УТ10-1	УТ25-26	0,517	0,517	203,67	1998	2023	8 585
Комсомольская	Ком.33	жд	0,082	0,082	5,4	1998	2023	25
Комсомольская	Ком.33	УТ25-24	0,207	0,207	29,47	1998	2023	454

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	КС13	КС14	0,414	0	21,71	1998	2023	620
Комсомольская	КС14	КС15	0,414	0	87,66	1998	2023	2 504
Комсомольская	КС15	КС16	0,414	0	63,08	1998	2023	1 802
Комсомольская	КС2	КС2	0,517	0,517	5,65	1998	2023	238
Комсомольская	ТНС №7	УТ23-6'	0,207	0,207	16,53	1998	2023	255
Комсомольская	ТНС №7	УТ23-6'	0,15	0,1	5,18	1998	2023	49
Комсомольская	УТ10сг2-38	УТ10сг2-39	0,125	0,1	45,14	1998	2023	268
Комсомольская	УТ10сг2-38	ж/д	0,082	0,05	3,69	1998	2023	17
Комсомольская	УТ10сг2-39	УТ10сг2-40	0,1	0,1	32,2	1998	2023	142
Комсомольская	УТ10сг2-39	ж/д	0,082	0,05	4,88	1998	2023	23
Комсомольская	УТ10сг2-40	УТ10сг2-42	0,1	0,1	33,72	1998	2023	149
Комсомольская	УТ10сг2-40	ж/д	0,082	0,05	4,62	1998	2023	21
Комсомольская	УТ10сг2-42	УТ10сг2-42-1	0,125	0,1	35,12	1998	2023	208
Комсомольская	УТ10сг2-42	ж/д	0,082	0,05	3,3	1998	2023	15
Комсомольская	УТ10сг2-42-1	УТ10сг2-42-2	0,125	0,1	33,77	1998	2023	200
Комсомольская	УТ10сг2-42-1	ж/д	0,082	0,05	4,81	1998	2023	22
Комсомольская	УТ10сг2-42-2	УТ10сг2-42-3	0,125	0,1	52,61	1998	2023	312
Комсомольская	УТ10сг2-42-2	ж/д	0,1	0,069	5,25	1998	2023	23
Комсомольская	УТ10сг2-42-3	ж/д	0,1	0,069	6,01	1998	2023	26
Комсомольская	УТ10сг2-44	УТ10сг2-42-3	0,15	0,1	24,89	1998	2023	236
Комсомольская	УТ10сг2-44-1	ж/д + участковый пункт полиции + Магазин	0,1	0,082	5,14	1998	2023	23
Комсомольская	УТ10сг2-44-1	УТ10сг2-44	0,15	0,1	22,88	1998	2023	217
Комсомольская	УТ10сг2-45	УТ10сг2-44-1	0,15	0,1	29,97	1998	2023	285
Комсомольская	УТ10сг2-45	ж/д	0,1	0,082	4,82	1998	2023	21
Комсомольская	УТ10сг2-46	УТ10сг2-45	0,15	0,1	24,44	1998	2023	232
Комсомольская	УТ10сг2-46	ж/д	0,1	0,082	5,3	1998	2023	23
Комсомольская	УТ10сг2-46-1	УТ10сг2-46	0,125	0,1	30,99	1998	2023	184
Комсомольская	УТ10сг2-46-1	ж/д	0,1	0,082	6,3	1998	2023	28
Комсомольская	УТ10сг2-47	УТ10сг2-46-1	0,125	0,1	29,26	1998	2023	173
Комсомольская	УТ10сг2-79	УТ10сг2-80	0,082	0,082	52,52	1998	2023	242
Комсомольская	УТ10сг2-80	ж/д	0,069	0,069	13,52	1998	2023	50
Комсомольская	УТ10сг2-80	ж/д	0,069	0,069	5,84	1998	2023	22
Комсомольская	УТ10сг2-83	ж/д	0,069	0,04	9,91	1998	2023	37
Комсомольская	УТ10сг2-83	ж/д	0,069	0,04	7,17	1998	2023	26
Комсомольская	УТ23-11	УТ23-11'	0,1	0,15	8,63	1998	2023	82
Комсомольская	УТ23-11'	УТ23-11'-1	0,1	0,1	27,62	1998	2023	122
Комсомольская	УТ23-11'	УТ23-11'-1	0,15	0,1	26,02	1998	2023	247
Комсомольская	УТ23-11'-1	УТ23-11'-2	0,1	0,1	22,99	1998	2023	101
Комсомольская	УТ23-11'-1	УТ23-11'-2	0,15	0,1	23,18	1998	2023	220
Комсомольская	УТ23-11'-2	УТ23-11'-3	0,1	0,1	23,62	1998	2023	104
Комсомольская	УТ23-19	УТ23-20	0,309	0	67,15	1998	2023	1 469
Комсомольская	УТ23-20	УТ23-21	0,309	0	43,99	1998	2023	962
Комсомольская	УТ23-21	УТ23-22	0,309	0	197,33	1998	2023	4 315

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ23-23	КМ48/УТ17-8	0,309	0	57,82	1998	2023	1 264
Комсомольская	УТ23-6'	УТ23-6'-1	0,15	0,15	67,84	1998	2023	644
Комсомольская	УТ23-6'	УТ23-6'-1	0,15	0,1	63,75	1998	2023	606
Комсомольская	УТ23-6'-1	УТ23-8	0,15	0,15	31,08	1998	2023	295
Комсомольская	УТ23-6'-1	УТ23-8	0,15	0,1	30,92	1998	2023	294
Комсомольская	УТ23-8	Административное здание	0,05	0,05	66,26	1998	2023	244
Комсомольская	УТ25-18	Хозяйственный корпус	0,082	0,082	24,66	1998	2023	114
Комсомольская	УТ25-22	УТ25-22-1	0,207	0,207	44,39	1998	2023	684
Комсомольская	УТ25-22'	ж/д	0,082	0,082	4,48	1998	2023	21
Комсомольская	УТ25-22'	УТ25-22	0,207	0,207	26,15	1998	2023	403
Комсомольская	УТ25-22-1	УТ25-20	0,207	0,207	65,11	1998	2023	1 004
Комсомольская	УТ25-23	УТ25-22'	0,207	0,207	40,96	1998	2023	631
Комсомольская	УТ25-24	УТ25-25	0,207	0,207	6,91	1998	2023	107
Комсомольская	УТ25-25	УТ25-23	0,207	0,207	6,77	1998	2023	104
Комсомольская	УТ25-26	УТ25-25	0,207	0,207	16,65	1998	2023	257
Комсомольская	УТ25-26	КС2	0,517	0,517	218,46	1998	2023	9 209
Комсомольская	УТ25-27	Ком.33	0,207	0,207	37,5	1998	2023	578
Комсомольская	УТ25-28	УТ25-27	0,207	0,207	11,07	1998	2023	171
Комсомольская	УТ25-28'	УТ25-29-2	0,259	0,259	26,14	1998	2023	476
Комсомольская	УТ25-28'	УТ25-30	0,125	0,125	9,29	1998	2023	55
Комсомольская	УТ25-29	УТ25-28	0,207	0,207	6,56	1998	2023	101
Комсомольская	УТ25-29-1	ж/д	0,082	0,082	5,03	1998	2023	23
Комсомольская	УТ25-29-1	УТ25-29	0,259	0,259	30,78	1998	2023	560
Комсомольская	УТ25-29-2	ж/д	0,082	0,082	4,64	1998	2023	21
Комсомольская	УТ25-29-2	УТ25-29-1	0,259	0,259	45,83	1998	2023	834
Комсомольская	УТ25-30	УТ25-31	0,125	0,125	46,41	1998	2023	275
Комсомольская	УТ25-31	УТ25-31'	0,125	0,125	8,15	1998	2023	48
Комсомольская	УТ25-31'	ж/д	0,082	0,082	11,22	1998	2023	52
Комсомольская	УТ25-31'	УТ25-32	0,125	0,125	6,89	1998	2023	41
Комсомольская	УТ25-32	УТ25-33	0,125	0,125	48,51	1998	2023	287
Комсомольская	УТ25-33	УТ25-33'	0,125	0,125	6,69	1998	2023	40
Комсомольская	УТ25-33'	ж/д	0,082	0,082	7,39	1998	2023	34
Комсомольская	УТ25-33'	УТ25-34	0,125	0,125	7,26	1998	2023	43
Комсомольская	УТ25-34	УТ25-35	0,1	0,1	50,73	1998	2023	223
Комсомольская	УТ25-35	УТ25-36	0,1	0,1	8,19	1998	2023	36
Комсомольская	УТ25-36	ж/д	0,082	0,082	7,62	1998	2023	35
Комсомольская	УТ25-36	УТ25-37	0,1	0,1	27,02	1998	2023	119
Комсомольская	УТ25-37	ж/д	0,082	0,082	20,41	1998	2023	94
Комсомольская	УТ2СГ2-1'	УТ2СГ2-1'	0,05	0	5,18	1998	2023	19
Комсомольская	УТ2СГ2-1'	УТ2СГ2-2'	0,259	0	27,89	1998	2023	507
Комсомольская	УТ2СГ2-1'	ФОК№3	0,05	0	204,92	1998	2023	756
Комсомольская	УТ31-12	УТ31-13	0,05	0,05	23,34	1998	2023	86
Ленинская	1Л95/УТ26-1	УТ26-1А	0,15	0,15	239,88	1998	2023	2 279

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	1Л95/УТ26-1	Пенсионный фонд	0,15	0,15	10,44	1998	2023	99
Ленинская	УТ17-28	УТ17-82	0,069	0,05	21,18	1998	2023	78
Ленинская	УТ17-82	УТ17-83	0,069	0,05	101,03	1998	2023	373
Ленинская	УТ17-87	УТ17-95	0,1	0,082	7,76	1998	2023	34
Ленинская	УТ17-95	УТ17-96	0,1	0,082	32,51	1998	2023	143
Ленинская	УТ17-96	УТ17-96'	0,1	0,082	5,86	1998	2023	26
Ленинская	УТ17-96'	ж/д	0,082	0,069	4,85	1998	2023	22
Ленинская	УТ17-96'	УТ17-97	0,1	0,082	7,63	1998	2023	34
Ленинская	УТ17-97	УТ17-97'	0,1	0,082	36,99	1998	2023	163
Ленинская	УТ17-97'	УТ17-98	0,1	0,082	3,75	1998	2023	17
Ленинская	УТ17-98	ж/д	0,1	0,069	4,76	1998	2023	21
Ленинская	УТ17-98	УТ17-99	0,1	0,069	67,88	1998	2023	299
Ленинская	УТ17-98	УТ17-98'-4	0,1	0,069	12,3	1998	2023	54
Ленинская	УТ17-98'-4	УТ17-102	0,069	0,05	13	1998	2023	48
Ленинская	УТ21-12	УТ21-12-1	0,15	0,1	11,1	1998	2023	105
Ленинская	УТ21-12-1	УТ21-13	0,15	0,1	16,72	1998	2023	159
Ленинская	УТ21-12-1	ж/д	0,082	0,05	6,07	1998	2023	28
Ленинская	УТ21-20	УТ21-20-1	0,15	0,15	33,94	1998	2023	322
Ленинская	УТ21-20	УТ21-20-1	0,15	0,1	37,11	1998	2023	353
Ленинская	УТ21-20-1	УТ21-20-2	0,15	0,15	46,12	1998	2023	438
Ленинская	УТ21-20-1	ж/д	0,082	0,082	10,69	1998	2023	49
Ленинская	УТ21-20-1	ж/д	0,082	0,05	6,41	1998	2023	30
Ленинская	УТ21-20-1	УТ21-20-2	0,15	0,1	45,94	1998	2023	436
Ленинская	УТ21-20-2	УТ21-20-3	0,15	0,15	49,77	1998	2023	473
Ленинская	УТ21-20-2	ж/д	0,082	0,082	7,37	1998	2023	34
Ленинская	УТ21-20-2	ж/д	0,082	0,05	5,65	1998	2023	26
Ленинская	УТ21-20-2	УТ21-20-3	0,15	0,1	49,47	1998	2023	470
Ленинская	УТ21-20-3	ж/д	0,082	0,082	10,34	1998	2023	48
Ленинская	УТ21-20-3	УТ21-20-4	0,15	0,15	33,66	1998	2023	320
Ленинская	УТ21-20-3	ж/д	0,082	0,05	8	1998	2023	37
Ленинская	УТ21-20-3	УТ21-20-4	0,15	0,1	33,72	1998	2023	320
Ленинская	УТ21-20-4	УТ21-21	0,15	0,15	24,67	1998	2023	234
Ленинская	УТ21-20-4	ж/д	0,082	0,082	10,77	1998	2023	50
Ленинская	УТ21-20-4	ж/д	0,082	0,05	8,87	1998	2023	41
Ленинская	УТ21-20-4	УТ21-21	0,15	0,1	24,29	1998	2023	231
Ленинская	УТ21-8	УТ21-10	0,15	0,1	95,99	1998	2023	912
Ленинская	УТ26-1А	УТ26-2	0,15	0,15	74,23	1998	2023	705
Ленинская	УТ26-2	УТ26-2А	0,15	0,15	130,72	1998	2023	1 242
Ленинская	УТ26-2	УТ26-2А	0,15	0,15	137,95	1998	2023	1 310
Ленинская	УТ26-2А	УТ26-3	0,15	0,15	63,59	1998	2023	604
Ленинская	УТ26-2А	адм. здание	0,1	0,1	34,8	1998	2023	153
Ленинская	УТ26-2А	УТ26-3	0,15	0,15	62,8	1998	2023	597
Ленинская	УТ26-3	УТ26-3-1	0,15	0,15	61,22	1998	2023	582

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ26-3-1		0,15	0,15	325,95	1998	2023	3 096
Ленинская	УТ26-5	УТ26-6	0,1	0,1	128,3	1998	2023	565
Ленинская	УТ26-6	ж/д	0,1	0,1	54,85	1998	2023	242
Ленинская	УТ7-1	УТ7-33	0,15	0,1	44,88	1998	2023	426
Ленинская	УТ7-33	УТ7-35	0,15	0,1	26,19	1998	2023	249
Ленинская	УТ7-33	ж/д	0,082	0,082	19,71	1998	2023	91
Ленинская	УТ7-35	УТ7-41	0,15	0,1	33,28	1998	2023	316
Ленинская		офис	0,15	0,15	269,84	1998	2023	2 563
МСК-10	3-МСК-10	КДСА/МСК-10-2	0,309	0	3,04	1998	2023	66
МСК-10	КДСА/МСК-10	КДСА/МСК-10-2	0,207	0	8,91	1998	2023	137
МСК-10	КДСА/МСК-10-1	КДСА/МСК-10	0,207	0	1,96	1998	2023	30
МСК-10	КДСА/МСК-10-2	УТ1.1	0,309	0	236,77	1998	2023	5 178
МСК-10	УТ1.1	У-КД.21	0,309	0	211,82	1998	2023	4 632
МСК-10	УТ16-30-1	УТ16-30	0,15	0,15	14,7	1998	2023	140
МСК-10	УТ16-35-1	УТ16-35	0,15	0,15	17,55	1998	2023	167
МСК-10	УТ16-40-1	УТ16-40	0,15	0,15	13,55	1998	2023	129
МСК-10	УТ16-46	УТ16-45-1	0,259	0,259	27,41	1998	2023	499
МСК-10	УТ16-47(12)	УТ16-46	0,259	0,259	45,67	1998	2023	831
МСК-10	УТ16-47(12)	УТ16-47(12)	0,1	0,1	4,49	1998	2023	20
МСК-10	УТ16-47(12)	УТ16-47(12)-2	0,1	0,1	113,52	1998	2023	500
МСК-10	УТ16-47(12)-11	УТ16-47(12)-11А	0,082	0,082	14,86	1998	2023	69
МСК-10	УТ16-47(12)-11	Троллейбусное депо №3 (ремонтный корпус)	0,05	0,05	3,99	1998	2023	15
МСК-10	УТ16-47(12)-11А	УТ16-47(12)-12	0,082	0,082	24,35	1998	2023	112
МСК-10	УТ16-47(12)-11А	Троллейбусное депо №3 (ремонтный корпус)	0,05	0,05	5,87	1998	2023	22
МСК-10	УТ16-47(12)-12	Троллейбусное депо №3 (ОГМ)	0,05	0,05	54,36	1998	2023	201
МСК-10	УТ16-47(12)-12	Троллейбусное депо №3 (Административное здание)	0,05	0,05	5,05	1998	2023	19
МСК-10	УТ16-47(12)-2	УТ16-47(12)-3	0,1	0,1	168,4	1998	2023	742
МСК-10	УТ16-47(12)-3	УТ16-47(12)-4	0,1	0,1	52,43	1998	2023	231
МСК-10	УТ16-47(12)-4	УТ16-47(12)-5	0,082	0,082	43,18	1998	2023	199
МСК-10	УТ16-47(12)-4	УТ16-47(12)-11	0,082	0,082	10,16	1998	2023	47
МСК-10	УТ16-47(12)-5	УТ16-47(12)-7	0,069	0,069	94,58	1998	2023	349
МСК-10	УТ16-47(12)-5	Троллейбусное депо №3 (мойка)	0,082	0,082	13,27	1998	2023	61
МСК-10	УТ16-47(12)-7	УТ16-47(12)-8	0,05	0,05	31,42	1998	2023	116
МСК-10	УТ16-47(12)-7	Троллейбусное депо №3 (Диспетчерская)	0,05	0,05	7,55	1998	2023	28
МСК-10	УТ16-47(12)-8	Троллейбусное депо №3 (Проходная)	0,05	0,05	25,89	1998	2023	96
МСК-10	УТ16-47(12)-8	Троллейбусное депо №3 (Склад)	0,05	0,05	9,58	1998	2023	35
МСК-10	ЮВ/МСК-10	3-МСК-10	0,309	0	22,85	1998	2023	500
МСК-9	МСК-9-1	У-МСК-1	0,517	0	366,1	1998	2023	15 432

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
МСК-9	У-Метиз	ЗМГА Мебельная фабрика	0,414	0,414	111,55	1998	2023	3 186
МСК-9	У-МСК-11	ЗМГА Насосная	0,05	0,05	68,37	1998	2023	252
МСК-9	У-МСК-13	ЗМГА МСК-11	0,207	0	29	1998	2023	447
МСК-9	У-МСК-16	ЗМГА Прох. Ондублин	0,05	0,05	25,3	1998	2023	93
МСК-9	У-МСК-17	ЗМГА МСК-9 3 ввод регул.	0,082	0,082	44,36	1998	2023	205
МСК-9	У-МСК-2	У-МСК-5	0,517	0	202,57	1998	2023	8 539
МСК-9	У-МСК-5	У-МСК-6	0,414	0	30,58	1998	2023	873
МСК-9	У-МСК-6	ЗМГА Вудсток	0,259	0,259	44,61	1998	2023	812
МСК-9	У-МСК-6	У-МСК-7	0,414	0	150,11	1998	2023	4 287
МСК-9	У-МСК-7	У-МСК-9	0,309	0	134,48	1998	2023	2 941
МСК-9	У-МСК-9	ЗМГА Блок 3 (Здание СВХ)	0,309	0,309	43,58	1998	2023	953
МСК-9	У-Половинкин2	ЗМГА Офис Половинкин	0,05	0,05	11,82	1998	2023	44
Ново-Восточная	В/НВ-2	В/НВ-2	0,207	0	8,88	1998	2023	137
Ново-Восточная	В/НВ-2	У-НВ.21	0,414	0	252,91	1998	2023	7 224
Ново-Восточная	3 У-Н.В/В	У-Н.В/В	0,414	0,414	6,26	1998	2023	179
Ново-Восточная	3 У-НВ.2	У-НВ.3	0,706	0,706	145,24	1998	2023	13 243
Ново-Восточная	3 У-НВ.27	У-НВ.27	0,207	0,207	6,99	1998	2023	108
Ново-Восточная	31 У-НВ.13	У-НВ.14	0,616	0,616	188,71	1998	2023	12 577
Ново-Восточная	32 У-НВ.13	У-НВ.14	0,517	0,517	108,07	1998	2023	4 556
Ново-Восточная	НВ	У-НВ.2	0,616	0,616	128,58	1998	2023	8 570
Ново-Восточная	У-Ав.сал-1	Н-Вост. Автосалон	0,1	0,1	35,69	1998	2023	157
Ново-Восточная	У-Вост.ком.-1	Н-Вост. Нас. газоцех.	0,04	0,04	11,97	1998	2023	42
Ново-Восточная	У-КД.22	Н-Вост. Цех запчастей	0,207	0,207	68,62	1998	2023	1 058
Ново-Восточная	У-КД.22	3 У-КД.21	0,517	0,517	330,93	1998	2023	13 950
Ново-Восточная	У-НВ.10	Шамотная мастерская	0,05	0,05	121,92	1998	2023	450
Ново-Восточная	У-НВ.11	У-НВ.12	0,706	0,706	220,8	1998	2023	20 132
Ново-Восточная	У-НВ.11	Н-Вост. КДПП блок В	0,207	0,207	19,83	1998	2023	306
Ново-Восточная	У-НВ.12	У-НВ.13	0,706	0,706	119,69	1998	2023	10 913
Ново-Восточная	У-НВ.13	31 У-НВ.13	0,616	0,616	7,33	1998	2023	489
Ново-Восточная	У-НВ.13	32 У-НВ.13	0,517	0,517	7,26	1998	2023	306
Ново-Восточная	У-НВ.14	У-НВ.15	0,616	0,616	35,08	1998	2023	2 338
Ново-Восточная	У-НВ.14	Н-Вост. Маслосклад	0,1	0,1	77,03	1998	2023	339
Ново-Восточная	У-НВ.14	У-КД.22	0,517	0,517	130,64	1998	2023	5 507
Ново-Восточная	У-НВ.14-1	Н-Вост. Маслосклад	0,05	0	47,5	1998	2023	175
Ново-Восточная	У-НВ.19	Н-Вост. Пульпо-насосн.	0,082	0,082	61,08	1998	2023	282
Ново-Восточная	У-НВ.19	Н-Вост. Пульпо-насосн.	0,05	0	57,09	1998	2023	211
Ново-Восточная	У-НВ.2	3 У-НВ.2	0,706	0,706	26,24	1998	2023	2 393
Ново-Восточная	У-НВ.20	У-НВ.21	0,616	0,616	277,46	1998	2023	18 492
Ново-Восточная	У-НВ.21	У-ЦОК АБК	0,517	0,517	29,41	1998	2023	1 240
Ново-Восточная	У-НВ.21	У-НВ.22	0,616	0,616	108,02	1998	2023	7 199
Ново-Восточная	У-НВ.21	3 У-Н.В/В	0,414	0,414	61,32	1998	2023	1 751
Ново-Восточная	У-НВ.21	Н-Вост. ЦСЛА-2 запад на JORK	0,414	0	159,41	1998	2023	4 553
Ново-Восточная	У-НВ.22	Н-Вост. КСЛА	0,414	0,414	53,24	1998	2023	1 521

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Восточная	У-НВ.22	Н-Вост. ЦСЛА-2 Запад галерея	0,414	0,414	87,96	1998	2023	2 512
Ново-Восточная	У-НВ.24-1	Н-Вост. Цех автоматов осн.	0,207	0,207	10,26	1998	2023	158
Ново-Восточная	У-НВ.25	3 У-НВ.25	0,207	0,207	6,43	1998	2023	99
Ново-Восточная	У-НВ.26	3 У-НВ.27	0,207	0,207	33,32	1998	2023	514
Ново-Восточная	У-НВ.26-2	Н-Вост. Бензосклад	0,05	0,05	4,44	1998	2023	16
Ново-Восточная	У-НВ.27	ЭМЦ	0,1	0,1	10,13	1998	2023	45
Ново-Восточная	У-НВ.28	У-НВ.29	0,069	0,069	76,91	1998	2023	284
Ново-Восточная	У-НВ.29	Н-Вост. Матадор	0,069	0,069	77,74	1998	2023	287
Ново-Восточная	У-НВ.3	У-НВ.6	0,706	0,706	50,65	1998	2023	4 618
Ново-Восточная	У-НВ.32	Н-Вост. АРК Вост. пристрой	0,207	0,207	9,21	1998	2023	142
Ново-Восточная	У-НВ.33	Н-Вост. АРК осн. ввод регулят.	0,1	0,1	11,56	1998	2023	51
Ново-Восточная	У-НВ.34-2	У-НВ.35	0,15	0,15	33,69	1998	2023	320
Ново-Восточная	У-НВ.35	У-НВ.36	0,15	0,15	45,78	1998	2023	435
Ново-Восточная	У-НВ.36	Н-Вост. УКП ЦКАЗ	0,15	0,15	6,08	1998	2023	58
Ново-Восточная	У-НВ.37	УЖТ Гараж путевых машин	0,05	0,05	5,14	1998	2023	19
Ново-Восточная	У-НВ.37	Вост. ст. УЖД	0,05	0,05	45,38	1998	2023	167
Ново-Восточная	У-НВ.38	Н-Вост. Ионообменная	0,1	0,1	60,11	1998	2023	265
Ново-Восточная	У-НВ.40-1	У-НВ.40	0,082	0,082	52,02	1998	2023	240
Ново-Восточная	У-НВ.6	У-НВ.7	0,706	0,706	146,62	1998	2023	13 369
Ново-Восточная	У-НВ.6	У-Парк.4	0,1	0,1	33,49	1998	2023	147
Ново-Восточная	У-НВ.6	Н-Вост. Парк №4	0,082	0	52,23	1998	2023	241
Ново-Восточная	У-НВ.7	У-НВ.8	0,706	0,706	52,08	1998	2023	4 749
Ново-Восточная	У-НВ.8	У-НВ.9	0,706	0,706	210,92	1998	2023	19 231
Ново-Восточная	У-НВ.8	Н-Вост. УТПГ Насосная ЦК	0,05	0,05	10,88	1998	2023	40
Ново-Восточная	У-НВ.8-1	Н-Вост. УТПГ Насосная ЦК	0,15	0	56,77	1998	2023	539
Ново-Восточная	У-Парк.4	Н-Вост. АТЭЦ ГРС-2	0,04	0,04	22,36	1998	2023	79
Ново-Восточная	У-ЦОК АБК	Н-Вост. ЦСЛА-2 Запад на геле.	0,069	0,069	37,5	1998	2023	138
Ново-Восточная	У-ЦППО	Н-Вост. ЦППО	0,05	0,05	5,7	1998	2023	21
Ново-Западная	НЗ/З-2	Н-Запад ПУАТ Автопарк №1	0,15	0	7,58	1998	2023	72
Ново-Западная	У-Автопарк	Н-Запад Автопарк №5 гараж	0,05	0	17,08	1998	2023	63
Ново-Западная	У-Автопарк	Н-Запад Рембаза	0,04	0	46,13	1998	2023	162
Ново-Западная	У-Н.З.8-1	Н-Запад Гараж колес. экскав.	0,1	0	7,77	1998	2023	34
Ново-Западная	У-ПУАТ	НЗ/З-2	0,15	0	41,95	1998	2023	399
Ново-Комсомольская	ЕН-ул. Окская гавань, 21	Н-Комс Промводопровод 2	0,082	0	40,49	1998	2023	187
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.17	У-Н.К.17	0,259	0,259	6,72	1998	2023	122
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.23	У-Н.К.24-2-А	0,207	0,207	48,2	1998	2023	743
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.24	У-Н.К.24	0,207	0,207	6,06	1998	2023	93
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.24-2	У-Н.К.24-2	0,259	0,259	6,82	1998	2023	124

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Комсомольская	З У-Н.К.34	У-Н.К.34-1	0,259	0,259	14,12	1998	2023	257
Ново-Комсомольская	НК-2	У-ЗКГД	0,207	0	12,19	1998	2023	188
Ново-Комсомольская	У-Вес.буд.	Н-Комс Вес. буд.	0,05	0,05	23,08	1998	2023	85
Ново-Комсомольская	У-Вес.буд.	У-ГП	0,05	0,05	94,25	1998	2023	348
Ново-Комсомольская	У-Гор.пост.	У-Звеносбор	0,05	0,05	51,91	1998	2023	192
Ново-Комсомольская	У-Гор.пост.	У-Вес.буд.	0,05	0,05	47,94	1998	2023	177
Ново-Комсомольская	У-ГП	Н-Комс Горочн. пост.-1	0,04	0,04	4,18	1998	2023	15
Ново-Комсомольская	У-ГП	Н-Комс Горочн. пост.-2	0,04	0,04	17,79	1998	2023	63
Ново-Комсомольская	У-Звеносбор	Н-Комс Звеносборочная	0,05	0,05	12,32	1998	2023	45
Ново-Комсомольская	У-Звеносбор	У-Скл.	0,05	0,05	33,51	1998	2023	124
Ново-Комсомольская	У-К.3-1	Н-Комс ГАЗОЦЕХ	0,082	0,082	9,2	1998	2023	42
Ново-Комсомольская	У-К.Лит8	Н-Комс Литейный №8 основн.	0,207	0,207	29,38	1998	2023	453
Ново-Комсомольская	У-К.Лит8	Н-Комс Литейный №8 регулят.	0,207	0,207	69,77	1998	2023	1 076
Ново-Комсомольская	У-Конт.	Н-Комс Контейнерная	0,05	0,05	47,8	1998	2023	176
Ново-Комсомольская	У-Конт.	У-Гор.пост.	0,15	0,15	50,42	1998	2023	479
Ново-Комсомольская	У-МСК-2	Здание	0,05	0,05	33,23	1998	2023	123
Ново-Комсомольская	У-МСК-2	Здание	0,04	0	29,13	1998	2023	103
Ново-Комсомольская	У-МСК-4	НК-2	0,207	0	6,97	1998	2023	107
Ново-Комсомольская	У-Н.К.13	Н-Комс Прох. Комс.	0,05	0,05	16,11	1998	2023	59
Ново-Комсомольская	У-Н.К.13	Н-Комс Прох. Комс.	0,05	0	14,29	1998	2023	53
Ново-Комсомольская	У-Н.К.16	З У-Н.К.17	0,259	0,259	305,97	1998	2023	5 567
Ново-Комсомольская	У-Н.К.16	У-Н.К.21	0,207	0	426,79	1998	2023	6 580
Ново-Комсомольская	У-Н.К.17	У-Н.К.18	0,259	0,259	47,32	1998	2023	861
Ново-Комсомольская	У-Н.К.18	У-Н.К.20	0,259	0,259	23,27	1998	2023	423
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2	У-Н.К.2/1	0,1	0,1	44,81	1998	2023	197
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2	Н-Комс Нас. обор. воды	0,027	0	76,15	1998	2023	244
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2/1	Н-Комс Нас. обор. воды	0,04	0,04	34,98	1998	2023	123
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2/1	У-Н.К.2/1	0,1	0,1	120,96	1998	2023	533
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2/1	Н-Комс ЦВК уч. КСиК	0,05	0,05	44,11	1998	2023	163
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2/1	Н-Комс Автозаводстрой-1	0,05	0,05	138,79	1998	2023	512
Ново-Комсомольская	У-Н.К.20	У-Н.К.21	0,259	0,259	51,88	1998	2023	944
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21	У-Н.К.21-2	0,259	0,259	52,13	1998	2023	949
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21	У-Н.К.21-1	0,207	0	25,02	1998	2023	386
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-1	У-Н.К.21-1-1	0,207	0	17,45	1998	2023	269
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-1-1	У-Н.К.21-2	0,207	0	6,48	1998	2023	100
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-2	У-Н.К.22	0,207	0,207	23,71	1998	2023	366
Ново-Комсомольская	У-Н.К.21-2	У-Н.К.24	0,207	0	43,56	1998	2023	672
Ново-Комсомольская	У-Н.К.22	У-Н.К.23	0,207	0,207	8,08	1998	2023	125
Ново-Комсомольская	У-Н.К.23	З У-Н.К.23	0,207	0,207	12,44	1998	2023	192
Ново-Комсомольская	У-Н.К.23	З У-Н.К.24	0,207	0,207	6,43	1998	2023	99
Ново-Комсомольская	У-Н.К.24	У-Н.К.24-2	0,259	0,259	6,38	1998	2023	116
Ново-Комсомольская	У-Н.К.24-2	У-Н.К.24-2-А	0,207	0,207	30,55	1998	2023	471

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Комсомольская	У-Н.К.25	У-Н.К.25-2	0,069	0,069	23,86	1998	2023	88
Ново-Комсомольская	У-Н.К.25	У-Н.К.26	0,15	0,15	101,67	1998	2023	966
Ново-Комсомольская	У-Н.К.25	У-Н.К.28	0,259	0,259	27,28	1998	2023	496
Ново-Комсомольская	У-Н.К.25-2	Н-Комс Автостарт хол. скл.	0,04	0,04	12,18	1998	2023	43
Ново-Комсомольская	У-Н.К.25-2	Н-Комс Собачник	0,033	0,033	34,8	1998	2023	117
Ново-Комсомольская	У-Н.К.26	Н-Комс ВОХР гараж	0,05	0,05	12,19	1998	2023	45
Ново-Комсомольская	У-Н.К.26	Н-Комс ВОХР склад	0,05	0,05	19,63	1998	2023	72
Ново-Комсомольская	У-Н.К.26	У-Н.К.27	0,15	0,15	29,35	1998	2023	279
Ново-Комсомольская	У-Н.К.27	Н-Комс Автостарт	0,1	0,1	13,86	1998	2023	61
Ново-Комсомольская	У-Н.К.27	Н-Комс ВОХР сауна	0,069	0,069	21,56	1998	2023	80
Ново-Комсомольская	У-Н.К.27	Н-Комс гараж ГО	0,05	0,05	56,56	1998	2023	209
Ново-Комсомольская	У-Н.К.27	Н-Комс гараж ГО ПУ	0,05	0,05	37,15	1998	2023	137
Ново-Комсомольская	У-Н.К.28	ГОТХ-дисп.	0,05	0,05	14,43	1998	2023	53
Ново-Комсомольская	У-Н.К.28	У-Н.К.29	0,259	0,259	183,57	1998	2023	3 340
Ново-Комсомольская	У-Н.К.28	У-Конт.	0,15	0,15	65,77	1998	2023	625
Ново-Комсомольская	У-Н.К.29	У-Н.К.30	0,1	0,1	16,63	1998	2023	73
Ново-Комсомольская	У-Н.К.29	У-Н.К.31	0,259	0,259	137,96	1998	2023	2 510
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3	У-Н.К.3-1	0,082	0,082	111,32	1998	2023	514
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3	Здание	0,05	0	119,5	1998	2023	441
Ново-Комсомольская	У-Н.К.30	Н-Комс ЦЭЭВТ (Стройгр. ЖБК)	0,05	0,05	76,45	1998	2023	282
Ново-Комсомольская	У-Н.К.30	Н-Комс АВС+профиль Цех-9	0,069	0,069	22,19	1998	2023	82
Ново-Комсомольская	У-Н.К.31	Н-Комс Цех ЖБК-4	0,082	0,082	46,51	1998	2023	215
Ново-Комсомольская	У-Н.К.31	У-Н.К.32	0,259	0,259	5,83	1998	2023	106
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3-1	Склад КР №8	0,05	0,05	11,54	1998	2023	43
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3-1	Склад	0,082	0,082	227,16	1998	2023	1 049
Ново-Комсомольская	У-Н.К.31-2	Н-Комс 1, 2 Цех ЖБК	0,1	0,1	48,96	1998	2023	216
Ново-Комсомольская	У-Н.К.31-2	У-Н.К.32-2	0,259	0,259	16,37	1998	2023	298
Ново-Комсомольская	У-Н.К.32	Здание	0,259	0,259	106,86	1998	2023	1 944
Ново-Комсомольская	У-Н.К.32	У-Н.К.31-2	0,259	0,259	27,43	1998	2023	499
Ново-Комсомольская	У-Н.К.32-2	Н-Комс ГОТХ	0,1	0,1	22,33	1998	2023	98
Ново-Комсомольская	У-Н.К.32-2	Литейный №6-2	0,259	0,259	75	1998	2023	1 365
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34	У-Н.К.39	0,207	0	56,07	1998	2023	864
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34-1	У-Н.К.39	0,259	0,259	41,99	1998	2023	764
Ново-Комсомольская	У-Н.К.35	У-Н.К.36	0,15	0,15	28,03	1998	2023	266
Ново-Комсомольская	У-Н.К.35	У-Н.К.36	0,15	0	27,88	1998	2023	265
Ново-Комсомольская	У-Н.К.36	Н-Комс УВО, милиция	0,1	0,1	129,29	1998	2023	569
Ново-Комсомольская	У-Н.К.36	Н-Комс УВО, милиция	0,1	0	135,21	1998	2023	595
Ново-Комсомольская	У-Н.К.39	Н-Комс Фек. ст.	0,05	0,05	6,99	1998	2023	26
Ново-Комсомольская	У-Н.К.39	Н-Комс Фек. ст.	0,027	0	4,14	1998	2023	13
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	Н-Комс Спортзал ВПЧ-20	0,05	0,05	8,24	1998	2023	30
Ново-Комсомольская	У-Н.К.41	Н-Комс Спортзал ВПЧ-20	0,04	0	7,46	1998	2023	26
Ново-Комсомольская	У-Н.К.5	У-Пр.4	0,15	0,15	72,93	1998	2023	693

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Комсомольская	У-Н.К.5	У-Пр.4	0,05	0	61,37	1998	2023	226
Ново-Комсомольская	У-Н.К.6	У-Печ. обж.	0,1	0,1	34,02	1998	2023	150
Ново-Комсомольская	У-Н.К.7	Н-Комс ВПЧ №36	0,15	0,15	16,15	1998	2023	153
Ново-Комсомольская	У-Н.К.8	У-К.Лит8	0,259	0,259	51,86	1998	2023	944
Ново-Комсомольская	У-Н.К.8	Н-Комс Литейный №8	0,207	0	45,85	1998	2023	707
Ново-Комсомольская	У-Н.К.9	У-Н.К.9	0,05	0,05	5,92	1998	2023	22
Ново-Комсомольская	У-Н.К.9	У-УМС	0,05	0,05	7,86	1998	2023	29
Ново-Комсомольская	У-Печ. обж.	Н-Комс Печи обжига	0,05	0,05	7,65	1998	2023	28
Ново-Комсомольская	У-Печ. обж.	Н-Комс Станция сжигания	0,069	0,069	8,07	1998	2023	30
Ново-Комсомольская	У-Пр.4	Н-Комс Прох. №4	0,05	0,05	15,45	1998	2023	57
Ново-Комсомольская	У-Пр.4	У-УСиПЭ	0,15	0,15	36,96	1998	2023	351
Ново-Комсомольская	У-Пр.4	Н-Комс Прох. №4	0,05	0	12,51	1998	2023	46
Ново-Комсомольская	У-Пр.4	У-УСиПЭ	0,05	0	41,94	1998	2023	155
Ново-Комсомольская	У-С	У-С.1-1	0,359	0,359	45,43	1998	2023	1 146
Ново-Комсомольская	У-С	3 У-С.3	0,309	0,309	223,42	1998	2023	4 886
Ново-Комсомольская	У-С.1-1	Н-Комс ЦОК ветка 3	0,309	0,309	8,71	1998	2023	190
Ново-Комсомольская	У-С.1-1	Н-Комс ЦОК ветка 4	0,125	0,125	48,72	1998	2023	289
Ново-Комсомольская	У-С.1-1	У-С.1-2	0,309	0,309	62,64	1998	2023	1 370
Ново-Комсомольская	У-С.1-2	Н-Комс ЦОК ветка 2	0,309	0,309	8,53	1998	2023	187
Ново-Комсомольская	У-С.1-2	Н-Комс ЦОК ветка 1	0,15	0,15	56,61	1998	2023	538
Ново-Комсомольская	У-Скл.	Н-Комс Склад УЖТ	0,05	0,05	12,84	1998	2023	47
Ново-Комсомольская	У-Скл.	Н-Комс 9 Пост, торм. поз.	0,05	0,05	16,79	1998	2023	62
Ново-Комсомольская	У-УМС	Н-Комс УМС	0,04	0,04	11,96	1998	2023	42
Ново-Комсомольская	У-УМС	Н-Комс ГРП-7	0,05	0,05	21,77	1998	2023	80
Ново-Комсомольская	У-УСиПЭ	Н-Комс УСиПЭ	0,15	0,15	32,06	1998	2023	305
Ново-Комсомольская	У-УСиПЭ	Н-Комс УСиПЭ	0,05	0	34,34	1998	2023	127
Ново-Северная	НС/С	У-Н.С.3-1	0,15	0	114,14	1998	2023	1 084
Ново-Северная	НС/С	НС/С	0,15	0	9,69	1998	2023	92
Северная	3 У-С.10	31 У-С.11	0,259	0,259	148,69	1998	2023	2 705
Северная	3 У-С.11	У-С.12	0,259	0,259	89,49	1998	2023	1 628
Северная	ПГА 1	Север ЦСГА 1 ввод	0,259	0,259	18,62	1998	2023	339
Северная	С-1	У-Н.С.2	0,207	0	26,49	1998	2023	408
Северная	У-Бл."Б"	Север КИС Блок "Б"	0,15	0,15	14,95	1998	2023	142
Северная	У-Бл."Б"	Север КИС Блок "А"	0,207	0,207	105,16	1998	2023	1 621
Северная	У-ИП	Север ИП 2 ввод осн.	0,15	0,15	42,02	1998	2023	399
Северная	У-С.1	Север КП Уч. оргтех. РМЦ	0,069	0,069	10,27	1998	2023	38
Северная	У-С.10	Север ИП 3 ввод рег.	0,15	0,15	17,98	1998	2023	171
Северная	У-С.10	Север ИП 3 ввод осн.	0,207	0,207	32,75	1998	2023	505
Северная	У-С.10	3 У-С.10	0,259	0,259	24,37	1998	2023	443
Северная	У-С.11	3 У-С.11	0,259	0,259	9,16	1998	2023	167
Северная	У-С.12	У-С.15	0,259	0,259	143,15	1998	2023	2 605
Северная	У-С.14	БМЗ	0,069	0,069	44,87	1998	2023	166
Северная	У-С.15	У-С.16	0,259	0,259	152,08	1998	2023	2 767

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Северная	У-С.16	У-С.17	0,207	0,207	46,29	1998	2023	714
Северная	У-С.18	У-С.19	0,207	0,207	51,51	1998	2023	794
Северная	У-С.18	Север Уч-к упаковки	0,05	0	26,56	1998	2023	98
Северная	У-С.19	У-С.20	0,207	0,207	75,78	1998	2023	1 168
Северная	У-С.2	ПГА 1	0,259	0,259	38,54	1998	2023	701
Северная	У-С.20	У-С.21	0,207	0,207	27,29	1998	2023	421
Северная	У-С.21	У-С.22	0,15	0,15	77,13	1998	2023	733
Северная	У-С.22	Север НИЖБЕЛ	0,15	0,15	45,4	1998	2023	431
Северная	У-С.22-1	Север Птицефабрика	0,05	0	85,37	1998	2023	315
Северная	У-С.23	Север ГАЗтехсервис АБК 1	0,069	0,069	33,61	1998	2023	124
Северная	У-С.5	Север Пресс. корп. 1 ввод	0,259	0,259	20,69	1998	2023	376
Северная	У-С.5-А	Север Пресс. корп. 6 ввод	0,15	0,15	19,31	1998	2023	183
Северная	У-С.7	У-С.8	0,207	0	19,41	1998	2023	299
Северная	У-С.8	У-С.8-1	0,15	0,15	27,35	1998	2023	260
Северная	У-С.8-1	Север ИП 1 ввод осн.	0,15	0,15	10,06	1998	2023	96
Северная	У-С.9	У-ИП	0,15	0,15	39,85	1998	2023	379
Северная	У-уч. упак	Север Уч-к упаковки	0,082	0,082	6,83	1998	2023	32
Юго-Восточная	3-Ю.В/КДСА	У-КД.4	0,207	0	25,82	1998	2023	398
Юго-Восточная	У-Ав.п.1	Ю-В АТП-2 Мойка	0,1	0,1	19,4	1998	2023	85
Юго-Восточная	У-Ав.п.1	У-Ав.п.2	0,207	0,207	152,09	1998	2023	2 345
Юго-Восточная	У-Ав.п.1	Здание	0,05	0,05	12,28	1998	2023	45
Юго-Восточная	У-Ав.п.1	Ав. п. №2-с5	0,1	0,1	34,13	1998	2023	150
Юго-Восточная	У-Ав.п.2	Ю-В АТП-2 Модуль	0,05	0,05	9,21	1998	2023	34
Юго-Восточная	У-Селеста	Ю-В Селеста Цех сборки	0,05	0,05	14,66	1998	2023	54
Юго-Восточная	У-Селеста	Ю-В Селеста пр. еорп.	0,05	0,05	20,83	1998	2023	77
Юго-Восточная	У-Скл.мет.	Ю-В Скл. металла и труб 2-2	0,05	0,05	8,45	1998	2023	31
Юго-Восточная	У-Ю.В.11	Ю-В Новая кузница осн.	0,309	0,309	35,29	1998	2023	772
Юго-Восточная	У-Ю.В.11	Ю-В ЦКГШ рег.	0,309	0,309	36,64	1998	2023	801
Юго-Восточная	У-Ю.В.11	Ю-В Новая кузница осн.	0,15	0	38,73	1998	2023	368
Юго-Восточная	У-Ю.В.11	ПСТ "Чайка"	0,207	0	140,94	1998	2023	2 173
Юго-Восточная	У-Ю.В.3	У-Ю.В.4	0,207	0,207	78,51	1998	2023	1 210
Юго-Восточная	У-Ю.В.4	У-Ю.В.5	0,207	0,207	59,79	1998	2023	922
Юго-Восточная	У-Ю.В.5	У-Ю.В.6	0,207	0,207	45,04	1998	2023	694
Юго-Восточная	У-Ю.В.6	Ю-В ЦВК Насос. об. вод. но.	0,1	0,1	31,96	1998	2023	141
Юго-Восточная	У-Ю.В.7	Ю-В ВАРС	0,1	0,1	22,44	1998	2023	99
Юго-Восточная	У-Ю.В.8	У-Селеста	0,207	0,207	104,42	1998	2023	1 610
Юго-Восточная	У-Ю.В.8	Ю-В Селеста Модуль	0,1	0,1	25,92	1998	2023	114
Юго-Восточная	У-Ю.В.9	Ю-В Скл. металла и труб	0,15	0	89,91	1998	2023	854
Юго-Восточная	У-Ю.В.9-А	У-Ю.В.10	0,207	0	12,51	1998	2023	193
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								1 307 921

Таблица 10 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2024 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С42	1 С43	0,517	0,517	38,89	1999	2024	1 639
1-я Соцгородская	1 С44	1 С45	0,517	0,517	36,8	1999	2024	1 551
1-я Соцгородская	1 С45	1 С46	0,517	0,517	110,1	1999	2024	4 641
1-я Соцгородская	УТ19-1-2	УТ19-1-3	0,207	0,207	19,16	1999	2024	295
1-я Соцгородская	УТ19-1-3	УТ19-1-4	0,207	0,207	36,36	1999	2024	561
1-я Соцгородская	УТ19-1-4	УТ19-2	0,207	0,207	37,08	1999	2024	572
1-я Соцгородская	УТ29-16	УТ29-34	0,069	0,069	39,99	1999	2024	148
1-я Соцгородская	УТ29-31	УТ29-15'	0,1	0,1	18,91	1999	2024	83
1-я Соцгородская	УТ29-32	УТ29-31	0,1	0,1	14,39	1999	2024	63
1-я Соцгородская	УТ29-32-1	ж/д	0,1	0,1	7,08	1999	2024	31
1-я Соцгородская	УТ29-32-1	УТ29-32	0,1	0,1	30,84	1999	2024	136
1-я Соцгородская	УТ29-33	УТ29-32-1	0,1	0,1	31,28	1999	2024	138
1-я Соцгородская	УТ29-34	УТ29-33	0,1	0,1	23,05	1999	2024	102
1-я Юго-Западная	1ю8	1ю8-1	0,517	0,517	230,98	1999	2024	9 737
1-я Юго-Западная	1ю8-1	1ю8-2	0,517	0,517	74,11	1999	2024	3 124
1-я Юго-Западная	1ю8-2	1ю9	0,517	0,517	8,15	1999	2024	344
1-я Юго-Западная	1ю8-21	1ю8-2-2	0,15	0,15	34,59	1999	2024	329
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2	1ю8-2-2/1	0,1	0,1	11,92	1999	2024	52
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/1	1ю8-2-2/2	0,1	0,1	71,18	1999	2024	313
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/2	1ю8-2-2/3	0,1	0,1	7,8	1999	2024	34
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/2	ж/д	0,082	0,082	7,45	1999	2024	34
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/3	1ю8-2-2/4	0,1	0,1	6,7	1999	2024	30
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/3	ж/д	0,082	0,082	7,44	1999	2024	34
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/4	1ю8-2-2/5	0,1	0,1	7,26	1999	2024	32
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/4	ж/д	0,082	0,082	7,26	1999	2024	34
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/5	ж/д	0,082	0,082	5,43	1999	2024	25
1-я Юго-Западная	1ю8-2-2/5	ж/д	0,082	0,082	8,1	1999	2024	37
1-я Юго-Западная	1ю8-2-5	Здание	0,082	0,082	59,48	1999	2024	275
1-я Юго-Западная	УТ17-1	УТ17-18	0,259	0,259	48,57	1999	2024	884
1-я Юго-Западная	УТ17-18'	УТ17-25	0,259	0,259	48,33	1999	2024	879
1-я Юго-Западная	УТ17-25	УТ17-30-1	0,259	0,259	68,12	1999	2024	1 239
1-я Юго-Западная	УТ17-30	УТ17-59	0,207	0,207	246,1	1999	2024	3 794
1-я Юго-Западная	УТ17-30-1	УТ17-31	0,082	0,082	28,66	1999	2024	132
1-я Юго-Западная	УТ17-30-1	УТ17-30	0,259	0,259	11,05	1999	2024	201
1-я Юго-Западная	УТ17-31	Торговая база "Максидом"	0,05	0,05	43,96	1999	2024	162
2-я Соцгородская	2 С62	2 С63	0,414	0,414	157,27	1999	2024	4 492
2-я Соцгородская	2 С62	ТНС №1	0,259	0	155,34	1999	2024	2 826
2-я Соцгородская	2 С63	ТНС №1	0,414	0,414	17,02	1999	2024	486
2-я Соцгородская	2С14	2С15	0,616	0,616	19,11	1999	2024	1 274
2-я Соцгородская	УТ12-12'	УТ12-12'-1	0,15	0,15	58,19	1999	2024	553
2-я Соцгородская	УТ12-12'-1	УТ2-13	0,15	0,15	282,68	1999	2024	2 685
2-я Соцгородская	УТ12-20	УТ12-19	0,1	0,1	18,36	1999	2024	81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ12сг2-6	УТ12сг2-6'	0,15	0,15	58,98	1999	2024	560
2-я Соцгородская	УТ12сг2-6	УТ12сг2-6'	0,15	0	57,99	1999	2024	551
2-я Соцгородская	УТ12сг2-6'	УТ12сг2-7	0,15	0,15	74,59	1999	2024	709
2-я Соцгородская	УТ12сг2-6'	УТ12сг2-7	0,15	0	75,56	1999	2024	718
2-я Соцгородская	УТ13сг2-52	УТ13сг2-53	0,309	0,309	39,42	1999	2024	862
2-я Соцгородская	УТ13сг2-52	УТ13сг2-53	0,309	0,207	28,98	1999	2024	634
2-я Соцгородская	УТ13сг2-57	УТ13сг2-62	0,259	0,259	42,03	1999	2024	765
2-я Соцгородская	УТ13сг2-57	УТ13сг2-62	0,207	0,15	42,62	1999	2024	657
2-я Соцгородская	УТ13сг2-62	УТ13сг2-64	0,207	0,207	35,06	1999	2024	540
2-я Соцгородская	УТ13сг2-62	УТ13сг2-64	0,207	0,15	38,79	1999	2024	598
2-я Соцгородская	УТ13сг2-64	магазин	0,082	0,082	48,04	1999	2024	222
2-я Соцгородская	УТ13сг2-64	магазин	0,069	0	43,93	1999	2024	162
2-я Соцгородская	УТ2-13	УТ2-7"	0,15	0,15	23,73	1999	2024	225
2-я Юго-Западная	2Ю27	2Ю28	0,706	0,706	321,61	1999	2024	29 324
2-я Юго-Западная	2Ю27	2Ю30	0,517	0	356,37	1999	2024	15 022
2-я Юго-Западная	2Ю28	2Ю28-1	0,309	0,309	6,73	1999	2024	147
2-я Юго-Западная	2Ю28-1	2Ю28-1	0,309	0,309	4,3	1999	2024	94
2-я Юго-Западная	2Ю28-1	УТ11А-2	0,309	0,309	72,62	1999	2024	1 588
2-я Юго-Западная	2Ю31	Отель	0,259	0,259	131,31	1999	2024	2 389
2-я Юго-Западная	УТ11А-2	ТНС №18	0,309	0,309	16,51	1999	2024	361
2-я Юго-Западная	УТ17-1	УТ17-18	0,207	0	49,29	1999	2024	760
2-я Юго-Западная	УТ17-18'	УТ17-25	0,207	0	46,3	1999	2024	714
2-я Юго-Западная	УТ23-46	ж/д	0,082	0,082	28,28	1999	2024	131
2-я Юго-Западная	УТ6-10	УТ6-10А	0,125	0,125	49,99	1999	2024	296
2-я Юго-Западная	УТ6-10А	УТ6-10Б	0,125	0,125	40,8	1999	2024	242
2-я Юго-Западная	УТ6-10Б	УТ6-11	0,125	0,125	45,42	1999	2024	269
2-я Юго-Западная	УТ9А-26А	УТ9А-26АБ	0,207	0,207	130,07	1999	2024	2 005
2-я Юго-Западная	УТ9А-26АБ	УТ9А-26АБ-1	0,207	0,207	147,37	1999	2024	2 272
3-я Соцгородская	3С25-1	УТ4СГ2-59	0,309	0,309	215,77	1999	2024	4 719
3-я Соцгородская	ТНС №4	ТНС №14	0,309	0,309	10,69	1999	2024	234
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-2	УТ4СГ2-2'	0,207	0,207	8,18	1999	2024	126
3-я Соцгородская	УТ4СГ2-59-1	УТ4СГ2-45	0,309	0,309	386,67	1999	2024	8 456
3-я Юго-Западная	УТ7А-13	УТ7А-14	0,069	0,069	32,84	1999	2024	121
ЗКС	КС5	УТ27-1-1	0,259	0,259	43,58	1999	2024	793
ЗКС	УТ10сг2-157	УТ10сг2-157-1	0,1	0,1	8,91	1999	2024	39
ЗКС	УТ10сг2-158	УТ10сг2-157	0,1	0,1	55,13	1999	2024	243
ЗКС	УТ10сг2-170	УТ10сг2-158	0,1	0,1	36,66	1999	2024	161
Комсомольская	1Л44/УТ10-13	УТ10-15	0,082	0,082	20,92	1999	2024	97
Комсомольская	КМ62/УТ10-1	ж/д	0,082	0,082	10,59	1999	2024	49
Комсомольская	КМ62/УТ10-1	УТ10-4	0,082	0,082	78,96	1999	2024	364
Комсомольская	КС2	КС2-1	0,517	0	172,62	1999	2024	7 277
Комсомольская	КС2-1	КС2-2	0,517	0	258,39	1999	2024	10 892
Комсомольская	КС2-2	КС3	0,517	0	25,78	1999	2024	1 087

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	КС5	УТ27-1-1	0,207	0	42,63	1999	2024	657
Комсомольская	УТ10-15	ж/д	0,082	0,082	5,33	1999	2024	25
Комсомольская	УТ10-15	УТ10-15'	0,082	0,082	106,98	1999	2024	494
Комсомольская	УТ10-15	Магазин	0,082	0,082	10,81	1999	2024	50
Комсомольская	УТ10-15'	Дом культуры	0,082	0,082	23,75	1999	2024	110
Комсомольская	УТ10-15'	Магазин	0,05	0,05	62,84	1999	2024	232
Комсомольская	УТ10-4	ж/д	0,082	0,082	48,29	1999	2024	223
Комсомольская	УТ10-4	Магазин	0,082	0,082	6,1	1999	2024	28
Комсомольская	УТ10сг2-157	УТ10сг2-157-1	0,1	0,082	14,49	1999	2024	64
Комсомольская	УТ10сг2-158	УТ10сг2-157	0,1	0,082	67,15	1999	2024	296
Комсомольская	УТ10сг2-170	УТ10сг2-158	0,1	0,082	30,9	1999	2024	136
Комсомольская	УТ15-19	УТ15-29	0,15	0,15	80,82	1999	2024	768
Комсомольская	УТ15-19	1П73/УТ15-26	0,15	0,1	24,21	1999	2024	230
Комсомольская	УТ15-29	УТ15-29-1	0,15	0,15	29,39	1999	2024	279
Комсомольская	УТ15-29-1	ж/д	0,082	0,082	5,74	1999	2024	26
Комсомольская	УТ15-29-1	УТ15-30	0,15	0,15	23,17	1999	2024	220
Комсомольская	УТ15-30	УТ15-34	0,15	0,15	47,13	1999	2024	448
Комсомольская	УТ15-30	УТ15-31	0,082	0,082	6,92	1999	2024	32
Комсомольская	УТ15-31	ж/д	0,082	0,082	32,19	1999	2024	149
Комсомольская	УТ15-34	УТ15-35	0,15	0,15	42,7	1999	2024	406
Комсомольская	УТ15-6	УТ15-7	0,1	0,1	60,57	1999	2024	267
Комсомольская	УТ18-38	УТ18-39	0,259	0,125	10,62	1999	2024	193
Комсомольская	УТ20-2	УТ21-2	0,15	0,15	75,28	1999	2024	715
Комсомольская	УТ21-10-1	УТ21-10	0,1	0,1	8,36	1999	2024	37
Комсомольская	УТ21-10-1	ж/д	0,069	0,069	5,67	1999	2024	21
Комсомольская	УТ21-11	УТ21-10-1	0,1	0,1	51,28	1999	2024	226
Комсомольская	УТ21-12	УТ21-11	0,1	0,1	29,28	1999	2024	129
Комсомольская	УТ21-14	Магазин	0,069	0,069	58,86	1999	2024	217
Комсомольская	УТ21-14	Парикмахерская	0,069	0,069	26,66	1999	2024	98
Комсомольская	УТ21-14	ж/д	0,069	0,069	3,49	1999	2024	13
Комсомольская	УТ21-2	ж/д	0,069	0,069	7,38	1999	2024	27
Комсомольская	УТ21-2	УТ21-3	0,15	0,15	34,09	1999	2024	324
Комсомольская	УТ21-2	УТ21-12	0,1	0,1	48,64	1999	2024	214
Комсомольская	УТ21-3	УТ21-4	0,15	0,15	58,2	1999	2024	553
Комсомольская	УТ21-3	Магазин	0,069	0,069	7,36	1999	2024	27
Комсомольская	УТ21-5	УТ21-5-1	0,069	0,069	77,79	1999	2024	287
Комсомольская	УТ21-5-1	ж/д	0,069	0,069	4,93	1999	2024	18
Комсомольская	УТ21-5-1	УТ21-6	0,069	0,069	15,99	1999	2024	59
Комсомольская	УТ21-7	УТ21-7-1	0,069	0,069	16,04	1999	2024	59
Комсомольская	УТ21-7-1	ж/д	0,069	0,069	6,43	1999	2024	24
Комсомольская	УТ21-8	УТ21-7-1	0,069	0,069	33,09	1999	2024	122
Комсомольская	УТ21-8	УТ21-14	0,069	0,069	39,53	1999	2024	146
Комсомольская	УТ21-9	УТ21-8	0,15	0,15	32,02	1999	2024	304

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ28-3	ж/д	0,069	0,069	25,71	1999	2024	95
Комсомольская	УТ31-10	УТ31-12	0,1	0,1	34,82	1999	2024	153
Комсомольская	УТ3-2	УТ3-3	0,1	0,1	47,41	1999	2024	209
Комсомольская	УТ3-3	Магазин + Бар	0,1	0,1	8,43	1999	2024	37
Комсомольская	УТ3-3	ж/д	0,1	0,1	41,52	1999	2024	183
Ленинская	УТ6-41	УТ6-45	0,207	0,207	86,66	1999	2024	1 336
Ленинская	УТ6-41	УТ6-45	0,207	0,15	90,64	1999	2024	1 397
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								153 920

Таблица 11 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2025 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С54	1 С55	0,309	0	107,27	2000	2025	2 346
1-я Соцгородская	1 С55	УТ16-3	0,259	0,259	11,63	2000	2025	212
1-я Соцгородская	1 С55	1 С55	0,259	0	9,84	2000	2025	179
1-я Соцгородская	1 С55	УТ16-3	0,259	0	2,42	2000	2025	44
1-я Соцгородская	УТ16-12	ж/д	0,069	0,069	10,45	2000	2025	39
1-я Соцгородская	УТ16-12	УТ16-14	0,259	0,259	19,47	2000	2025	354
1-я Соцгородская	УТ16-3	ж/д	0,069	0,069	11,39	2000	2025	42
1-я Соцгородская	УТ16-3	УТ16-4	0,259	0,259	37,9	2000	2025	690
1-я Соцгородская	УТ16-4	ж/д	0,069	0,069	9,66	2000	2025	36
1-я Соцгородская	УТ16-4	УТ16-6	0,259	0,259	19,1	2000	2025	348
1-я Соцгородская	УТ16-6	ул. Лоскутова 10	0,259	0,259	120,44	2000	2025	2 191
1-я Соцгородская	УТ16-6	УТ16-7	0,259	0,259	19,47	2000	2025	354
1-я Соцгородская	УТ16-7	ж/д	0,069	0,069	10,22	2000	2025	38
1-я Соцгородская	УТ16-7	УТ16-8	0,259	0,259	33,05	2000	2025	601
1-я Соцгородская	УТ16-8	ж/д	0,069	0,069	11,95	2000	2025	44
1-я Соцгородская	УТ16-8	УТ16-12	0,259	0,259	40,88	2000	2025	744
1-я Юго-Западная	1ю8-2-5	1ю8-2-5-1	0,082	0,082	15,57	2000	2025	72
1-я Юго-Западная	1ю8-2-5-1	офисное здание	0,082	0,082	5,63	2000	2025	26
1-я Юго-Западная	1ю8-2-5-1	гараж	0,082	0,082	10,66	2000	2025	49
1-я Юго-Западная	1ю8-2-5-1	офис, бухгалтерия	0,082	0,082	8,91	2000	2025	41
1-я Юго-Западная	2ю67	УТ15-2	0,207	0,207	7,96	2000	2025	123
1-я Юго-Западная	УТ15-2	УТ15-3	0,207	0,207	8,14	2000	2025	125
1-я Юго-Западная	УТ15-3	УТ15-3-1	0,1	0,1	9,82	2000	2025	43
1-я Юго-Западная	УТ15-3	УТ15-5	0,207	0,207	20,11	2000	2025	310
1-я Юго-Западная	УТ15-3-1	УТ15-3-2	0,1	0,1	13,63	2000	2025	60
1-я Юго-Западная	УТ15-3-1	ж/д	0,082	0,082	7,22	2000	2025	33
1-я Юго-Западная	УТ15-3-2	УТ15-3-3	0,1	0,1	14,32	2000	2025	63
1-я Юго-Западная	УТ15-3-2	ж/д	0,082	0,082	7,57	2000	2025	35
1-я Юго-Западная	УТ15-3-3	УТ15-3-4	0,1	0,1	15,49	2000	2025	68
1-я Юго-Западная	УТ15-3-3	ж/д	0,082	0,082	7,93	2000	2025	37
1-я Юго-Западная	УТ15-3-4	УТ15-3-5	0,1	0,1	22,09	2000	2025	97
1-я Юго-Западная	УТ15-3-4	ж/д	0,082	0,082	8,3	2000	2025	38
1-я Юго-Западная	УТ15-3-5	ж/д	0,082	0,082	17,2	2000	2025	79
1-я Юго-Западная	УТ15-3-5	ж/д	0,082	0,082	8,07	2000	2025	37
1-я Юго-Западная	УТ15-5	УТ15-6	0,207	0,207	31,56	2000	2025	487
1-я Юго-Западная	УТ16-1	УТ16-2	0,082	0,082	33,45	2000	2025	154
1-я Юго-Западная	УТ16-2	тц	0,069	0,069	9,36	2000	2025	35
1-я Юго-Западная	УТ17-11	УТ17-12	0,1	0,1	30,51	2000	2025	134
1-я Юго-Западная	УТ17-12	УТ17-12-1	0,1	0,1	26,54	2000	2025	117
1-я Юго-Западная	УТ17-12-1	ж/д	0,082	0,082	5,87	2000	2025	27
1-я Юго-Западная	УТ17-12-1	УТ17-13	0,082	0,082	34,45	2000	2025	159
1-я Юго-Западная	УТ17-13	УТ17-14	0,082	0,082	13,65	2000	2025	63
1-я Юго-Западная	УТ17-14	УТ17-14-1	0,082	0,082	24,32	2000	2025	112

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Юго-Западная	УТ17-14-1	ж/д	0,082	0,082	4,37	2000	2025	20
1-я Юго-Западная	УТ17-14-1	УТ17-15	0,069	0,069	54,93	2000	2025	203
1-я Юго-Западная	УТ17-22	ж/д	0,069	0,069	33,37	2000	2025	123
1-я Юго-Западная	УТ17-27	УТ17-28	0,1	0,1	39,29	2000	2025	173
1-я Юго-Западная	УТ17-28	УТ17-29	0,082	0,082	16,86	2000	2025	78
1-я Юго-Западная	УТ17-29	ж/д	0,05	0,05	6,13	2000	2025	23
1-я Юго-Западная	УТ17-29	УТ17-53	0,082	0,082	16,18	2000	2025	75
1-я Юго-Западная	УТ17-31	УТ17-32	0,082	0,082	53,57	2000	2025	247
1-я Юго-Западная	УТ17-32	УТ17-33	0,1	0,1	37,08	2000	2025	163
1-я Юго-Западная	УТ17-32	ж/д	0,05	0,05	147,83	2000	2025	545
1-я Юго-Западная	УТ17-33	ж/д	0,05	0,05	46,1	2000	2025	170
1-я Юго-Западная	УТ17-33	ж/д	0,05	0,05	4,36	2000	2025	16
2-я Соцгородская	1 С73	учебно-произв. комбинат	0,1	0,1	51,96	2000	2025	229
2-я Соцгородская	1 С73	1 С72	0,309	0,309	38,4	2000	2025	840
2-я Соцгородская	1 С74	1 С73	0,309	0,309	14,45	2000	2025	316
2-я Соцгородская	ТНС №17	УТ24-5	0,259	0,259	5,71	2000	2025	104
2-я Соцгородская	ТНС №17	УТ24-5	0,309	0,207	4,39	2000	2025	96
2-я Соцгородская	ТНС №17	ТНС №17	0,259	0,259	23,22	2000	2025	422
2-я Соцгородская	УТ15сг2-20	ж/д	0,069	0,069	10,6	2000	2025	39
2-я Соцгородская	УТ15сг2-20	ж/д	0,069	0,069	7,45	2000	2025	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-31'	УТ15сг2-32	0,15	0,15	79,67	2000	2025	757
2-я Соцгородская	УТ15сг2-31'	УТ15сг2-32	0,15	0,1	81,92	2000	2025	778
2-я Соцгородская	УТ15сг2-32	УТ15сг2-32'	0,15	0,15	24,77	2000	2025	235
2-я Соцгородская	УТ15сг2-32	УТ15сг2-32'	0,15	0,1	23,49	2000	2025	223
2-я Соцгородская	УТ24-5	УТ24-6	0,259	0,259	12,45	2000	2025	227
2-я Соцгородская	УТ24-5	УТ24-6	0,309	0,207	15,39	2000	2025	337
2-я Соцгородская	УТ24-6	УТ24-7	0,207	0,1	23,44	2000	2025	361
2-я Соцгородская	УТ24-6	УТ24-7	0,15	0,15	22,67	2000	2025	215
2-я Соцгородская	УТ24-7	УТ24-7'	0,15	0,15	27,47	2000	2025	261
2-я Соцгородская	УТ24-7	УТ24-7'	0,15	0,1	37,36	2000	2025	355
2-я Соцгородская	УТ24-7	ж/д	0,1	0,069	6,09	2000	2025	27
2-я Соцгородская	УТ24-7	ж/д	0,1	0,1	5,79	2000	2025	26
2-я Соцгородская	УТ24-7'	ж/д	0,1	0,069	4,5	2000	2025	20
2-я Соцгородская	УТ24-7'	УТ24-8	0,15	0,1	38,07	2000	2025	362
2-я Соцгородская	УТ24-7'	ж/д	0,1	0,1	4,3	2000	2025	19
2-я Соцгородская	УТ24-7'	УТ24-8	0,15	0,15	34,51	2000	2025	328
2-я Соцгородская	УТ24-8	УТ24-9	0,15	0,15	41,15	2000	2025	391
2-я Соцгородская	УТ24-8	УТ24-9	0,15	0,1	40,68	2000	2025	386
2-я Соцгородская	УТ24-9	УТ24-9-1	0,15	0,15	6,61	2000	2025	63
2-я Соцгородская	УТ24-9	УТ24-9-1	0,15	0,1	11,67	2000	2025	111
2-я Соцгородская	УТ24-9-1	ж/д	0,082	0,082	11,52	2000	2025	53
2-я Соцгородская	УТ24-9-1	ж/д	0,1	0,069	5,56	2000	2025	24
2-я Соцгородская	УТ24-9-1	УТ24-9-2	0,1	0,1	21,38	2000	2025	94

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ24-9-1	УТ24-9-2	0,1	0,069	19,84	2000	2025	87
2-я Соцгородская	УТ24-9-2	УТ24-9-3	0,1	0,1	26,37	2000	2025	116
2-я Соцгородская	УТ24-9-2	УТ24-9-3	0,1	0,069	25,6	2000	2025	113
2-я Соцгородская	УТ24-9-2	ж/д	0,082	0,082	12,35	2000	2025	57
2-я Соцгородская	УТ24-9-2	ж/д	0,1	0,069	8,16	2000	2025	36
2-я Соцгородская	УТ24-9-3	УТ24-9-4	0,1	0,1	21,02	2000	2025	93
2-я Соцгородская	УТ24-9-3	УТ24-9-4	0,1	0,069	23,45	2000	2025	103
2-я Соцгородская	УТ24-9-3	ж/д	0,082	0,082	13,95	2000	2025	64
2-я Соцгородская	УТ24-9-3	ж/д	0,1	0,069	8,89	2000	2025	39
2-я Соцгородская	УТ24-9-4	УТ24-9-5	0,1	0,1	20,98	2000	2025	92
2-я Соцгородская	УТ24-9-4	УТ24-9-5	0,1	0,069	21,71	2000	2025	96
2-я Соцгородская	УТ24-9-4	ж/д	0,082	0,082	11,34	2000	2025	52
2-я Соцгородская	УТ24-9-4	ж/д	0,1	0,069	6,58	2000	2025	29
2-я Соцгородская	УТ24-9-5	УТ24-9-6	0,1	0,1	22,89	2000	2025	101
2-я Соцгородская	УТ24-9-5	УТ24-9-6	0,1	0,069	23,03	2000	2025	101
2-я Соцгородская	УТ24-9-5	ж/д	0,082	0,082	12,15	2000	2025	56
2-я Соцгородская	УТ24-9-5	ж/д	0,1	0,069	7,2	2000	2025	32
2-я Соцгородская	УТ24-9-6	УТ24-9-7	0,1	0,1	22,23	2000	2025	98
2-я Соцгородская	УТ24-9-6	УТ24-9-7	0,1	0,069	21,23	2000	2025	94
2-я Соцгородская	УТ24-9-6	ж/д	0,082	0,082	12,1	2000	2025	56
2-я Соцгородская	УТ24-9-6	ж/д	0,1	0,069	7,57	2000	2025	33
2-я Соцгородская	УТ24-9-7	УТ24-9-8	0,1	0,1	31,73	2000	2025	140
2-я Соцгородская	УТ24-9-7	УТ24-9-8	0,1	0,069	32,02	2000	2025	141
2-я Соцгородская	УТ24-9-7	ж/д	0,082	0,082	12,46	2000	2025	58
2-я Соцгородская	УТ24-9-7	ж/д	0,1	0,069	7,46	2000	2025	33
2-я Соцгородская	УТ24-9-8	ж/д	0,082	0,082	12,8	2000	2025	59
2-я Соцгородская	УТ24-9-8	ж/д	0,1	0,069	8,24	2000	2025	36
2-я Юго-Западная	2ю67	2ю67	0,207	0	3,65	2000	2025	56
2-я Юго-Западная	2ю78	1ю20	0,517	0,517	237,2	2000	2025	9 999
2-я Юго-Западная	2ю78	1ю20	0,517	0	236,98	2000	2025	9 990
2-я Юго-Западная	2Ю83	УТ24-15'	0,259	0,259	13,15	2000	2025	239
2-я Юго-Западная	2Ю85	2Ю86	0,414	0,414	98,72	2000	2025	2 820
2-я Юго-Западная	2Ю86	2Ю87	0,414	0,414	134,47	2000	2025	3 841
2-я Юго-Западная	2Ю87	2Ю88	0,414	0,414	75,49	2000	2025	2 156
2-я Юго-Западная	2Ю88	2Ю89	0,414	0,414	40,01	2000	2025	1 143
2-я Юго-Западная	2Ю89	2Ю90	0,414	0,414	12,95	2000	2025	370
2-я Юго-Западная	УТ11А-23	УТ11А-24-2	0,15	0,082	30,71	2000	2025	292
2-я Юго-Западная	УТ11А-23'	УТ11А-24-2	0,259	0,259	31,1	2000	2025	566
2-я Юго-Западная	УТ11А-24	УТ11А-63	0,15	0	28,77	2000	2025	273
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-1	УТ11А-24	0,259	0,259	30,38	2000	2025	553
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-1	УТ11А-24	0,15	0,082	33,27	2000	2025	316
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-2	УТ11А-24-1	0,259	0,259	25,13	2000	2025	457
2-я Юго-Западная	УТ11А-24-2	УТ11А-24-1	0,15	0,082	25,24	2000	2025	240

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ11А-35	УТ11А-35-1	0,1	0,1	14,98	2000	2025	66
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-1	ж/д	0,082	0,082	6,72	2000	2025	31
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-1	УТ11А-35-2	0,1	0,1	34,04	2000	2025	150
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-2	УТ11А-35-3	0,1	0,1	33,96	2000	2025	150
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-2	ж/д	0,082	0,082	6,49	2000	2025	30
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-3	УТ11А-35-4	0,1	0,1	21,73	2000	2025	96
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-3	ж/д	0,082	0,082	5,25	2000	2025	24
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-4	УТ11А-35-5	0,082	0,082	26,38	2000	2025	122
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-4	ж/д	0,069	0,069	4,52	2000	2025	17
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-5	УТ11А-35-6	0,082	0,082	18,38	2000	2025	85
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-5	ж/д	0,069	0,069	4,9	2000	2025	18
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-6	УТ11А-35-7	0,069	0,069	22,24	2000	2025	82
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-7	УТ11А-35-8	0,069	0,069	21,73	2000	2025	80
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-7	ж/д	0,069	0,069	5,72	2000	2025	21
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-8	ж/д	0,069	0,069	22,39	2000	2025	83
2-я Юго-Западная	УТ11А-35-8	ж/д	0,069	0,069	5,96	2000	2025	22
2-я Юго-Западная	УТ11А-63	УТ11А-24	0,259	0,259	31,23	2000	2025	568
2-я Юго-Западная	УТ11А-64		0,15	0	3,82	2000	2025	36
2-я Юго-Западная	УТ11А-65		0,259	0,259	5,74	2000	2025	104
2-я Юго-Западная	УТ12А-12	УТ12А-19	0,207	0,207	86,35	2000	2025	1 331
2-я Юго-Западная	УТ12А-12	УТ12А-19	0,259	0,15	86,48	2000	2025	1 574
2-я Юго-Западная	УТ12А-19	УТ12А-20	0,207	0,207	28,1	2000	2025	433
2-я Юго-Западная	УТ12А-19	УТ12А-19-ГБП	0,082	0,082	56,25	2000	2025	260
2-я Юго-Западная	УТ12А-19	УТ12А-19-ГБП	0,069	0,033	53,49	2000	2025	197
2-я Юго-Западная	УТ12А-19	УТ12А-20	0,259	0,15	21,2	2000	2025	386
2-я Юго-Западная	УТ12А-19-ГБП	Детский сад №35	0,082	0,082	4,77	2000	2025	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-19-ГБП	Детский сад №35	0,082	0,082	26,05	2000	2025	120
2-я Юго-Западная	УТ12А-19-ГБП	Детский сад №35	0,069	0,033	23,19	2000	2025	86
2-я Юго-Западная	УТ12А-19-ГБП	Детский сад №35	0,069	0,033	6,11	2000	2025	23
2-я Юго-Западная	УТ12А-20	УТ12А-21	0,207	0,207	60,11	2000	2025	927
2-я Юго-Западная	УТ12А-20	УТ12А-21	0,207	0,15	67,88	2000	2025	1 046
2-я Юго-Западная	УТ12А-21	УТ12А-23	0,15	0,15	34,19	2000	2025	325
2-я Юго-Западная	УТ12А-21	УТ12А-21'	0,207	0,207	9,87	2000	2025	152
2-я Юго-Западная	УТ12А-21	УТ12А-23	0,15	0,082	39,74	2000	2025	378
2-я Юго-Западная	УТ12А-21	УТ12А-21'	0,207	0,15	7,08	2000	2025	109
2-я Юго-Западная	УТ12А-21'	УТ12А-41	0,207	0,207	7,5	2000	2025	116
2-я Юго-Западная	УТ12А-21'	УТ12А-41	0,207	0,15	6	2000	2025	92
2-я Юго-Западная	УТ12А-22	УТ12А-12	0,259	0,259	9,71	2000	2025	177
2-я Юго-Западная	УТ12А-22	УТ12А-12	0,259	0,15	12,1	2000	2025	220
2-я Юго-Западная	УТ12А-24	УТ12А-30	0,15	0,082	15,24	2000	2025	145
2-я Юго-Западная	УТ12А-26	УТ12А-26А	0,15	0,082	25,6	2000	2025	243
2-я Юго-Западная	УТ12А-26А	УТ12А-24	0,15	0,082	21,83	2000	2025	207
2-я Юго-Западная	УТ12А-30	УТ12А-31	0,15	0,082	6,91	2000	2025	66

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ12А-40	УТ12А-40-1-ГБП	0,15	0,15	379,13	2000	2025	3 602
2-я Юго-Западная	УТ12А-40	УТ12А-54	0,15	0,15	21,2	2000	2025	201
2-я Юго-Западная	УТ12А-40	УТ12А-40-1-ГБП	0,15	0	377,56	2000	2025	3 587
2-я Юго-Западная	УТ12А-40	УТ12А-54	0,259	0,15	23,76	2000	2025	432
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-1-ГБП	ж/д	0,1	0,1	12,99	2000	2025	57
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-1-ГБП	УТ12А-40-2-ГБП	0,15	0,15	86,96	2000	2025	826
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-1-ГБП	ж/д	0,1	0	9,81	2000	2025	43
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-1-ГБП	УТ12А-40-2-ГБП	0,15	0	86,64	2000	2025	823
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-2-ГБП	УТ12А-40-3-ГБП	0,15	0,15	88,75	2000	2025	843
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-2-ГБП	ж/д	0,1	0,1	13,21	2000	2025	58
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-2-ГБП	ж/д	0,1	0	11,16	2000	2025	49
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-2-ГБП	УТ12А-40-3-ГБП	0,15	0	89,07	2000	2025	846
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-3-ГБП	ж/д	0,1	0,1	14,61	2000	2025	64
2-я Юго-Западная	УТ12А-40-3-ГБП	ж/д	0,1	0	11,9	2000	2025	52
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	УТ12А-41а	0,207	0,207	6,74	2000	2025	104
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	УТ12А-42	0,125	0,125	55,45	2000	2025	329
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	УТ12А-42	0,15	0,082	56,38	2000	2025	536
2-я Юго-Западная	УТ12А-41	УТ12А-41а	0,207	0,15	8,19	2000	2025	126
2-я Юго-Западная	УТ12А-41а	УТ12А-40	0,207	0,207	16,75	2000	2025	258
2-я Юго-Западная	УТ12А-41а	УТ12А-40	0,207	0,15	15,04	2000	2025	232
2-я Юго-Западная	УТ15-2	2ю67	0,207	0	2,79	2000	2025	43
2-я Юго-Западная	УТ23-10	ж/д	0,05	0,05	21,05	2000	2025	78
2-я Юго-Западная	УТ23-11	УТ23-10	0,1	0,1	10,87	2000	2025	48
2-я Юго-Западная	УТ23-45	Рынок	0,05	0,05	11,19	2000	2025	41
2-я Юго-Западная	УТ24-12	ТНС №8	0,259	0	18,31	2000	2025	333
2-я Юго-Западная	УТ24-15	УТ24-15А	0,259	0,259	4,07	2000	2025	74
2-я Юго-Западная	УТ24-15'	УТ24-15	0,259	0,259	54,65	2000	2025	994
2-я Юго-Западная	УТ24-15А	ТНС №8	0,259	0,259	13,87	2000	2025	252
2-я Юго-Западная	УТ24-21	УТ24-44	0,15	0,15	116,08	2000	2025	1 103
2-я Юго-Западная	УТ24-21	УТ24-43	0,15	0,1	31,69	2000	2025	301
2-я Юго-Западная	УТ24-21	УТ24-44	0,15	0,1	116,11	2000	2025	1 103
2-я Юго-Западная	УТ24-3	УТ24-12	0,259	0	128,49	2000	2025	2 338
2-я Юго-Западная	УТ24-32	УТ24-35	0,15	0,15	115,36	2000	2025	1 096
2-я Юго-Западная	УТ24-32	ж/д	0,069	0,05	49,1	2000	2025	181
2-я Юго-Западная	УТ24-32	УТ24-35	0,15	0,1	110,31	2000	2025	1 048
2-я Юго-Западная	УТ24-35	УТ24-36	0,082	0,082	16,5	2000	2025	76
2-я Юго-Западная	УТ24-35	УТ24-35-1	0,1	0,1	46,34	2000	2025	204
2-я Юго-Западная	УТ24-35	ж/д	0,069	0,069	6,96	2000	2025	26
2-я Юго-Западная	УТ24-35	УТ24-36	0,1	0,069	21,73	2000	2025	96
2-я Юго-Западная	УТ24-35	УТ24-35-1	0,1	0,082	39,85	2000	2025	176
2-я Юго-Западная	УТ24-35	ж/д	0,069	0,05	8,68	2000	2025	32
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	УТ24-38	0,1	0,1	46,14	2000	2025	203
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	ж/д	0,069	0,069	4,02	2000	2025	15

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	ИБ-11	0,069	0,069	7,27	2000	2025	27
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	УТ24-38	0,1	0,082	47,15	2000	2025	208
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	ж/д	0,082	0,05	8,42	2000	2025	39
2-я Юго-Западная	УТ24-35-1	ИБ-11	0,082	0,05	6,99	2000	2025	32
2-я Юго-Западная	УТ24-36	ж/д	0,069	0,069	37,71	2000	2025	139
2-я Юго-Западная	УТ24-36	ж/д	0,069	0,05	32,3	2000	2025	119
2-я Юго-Западная	УТ24-36	ж/д	0,069	0,069	8,24	2000	2025	30
2-я Юго-Западная	УТ24-36	ж/д	0,069	0,05	6,38	2000	2025	24
2-я Юго-Западная	УТ24-38	УТ24-39	0,1	0,1	63,51	2000	2025	280
2-я Юго-Западная	УТ24-38	УТ24-39	0,1	0,069	70,11	2000	2025	309
2-я Юго-Западная	УТ24-38	ж/д	0,069	0,069	11,47	2000	2025	42
2-я Юго-Западная	УТ24-38	ж/д	0,082	0,05	13,2	2000	2025	61
2-я Юго-Западная	УТ24-39	УТ24-39-ГБП	0,082	0,082	39,07	2000	2025	180
2-я Юго-Западная	УТ24-39	УТ24-39-ГБП	0,1	0,069	37,86	2000	2025	167
2-я Юго-Западная	УТ24-39	ж/д	0,082	0,082	11,35	2000	2025	52
2-я Юго-Западная	УТ24-39	ж/д	0,082	0,05	8,67	2000	2025	40
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП	УТ24-39-ГБП-1	0,082	0,082	39,78	2000	2025	184
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП	ж/д	0,082	0,082	4,01	2000	2025	19
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП	УТ24-39-ГБП-1	0,1	0,069	39,05	2000	2025	172
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП	ж/д	0,082	0,05	5,5	2000	2025	25
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	5,87	2000	2025	27
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-1	УТ24-39-ГБП-2	0,082	0,082	26,57	2000	2025	123
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-1	ж/д	0,082	0,05	6,07	2000	2025	28
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-1	ж/д	0,082	0,05	27,52	2000	2025	127
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-2	ж/д	0,082	0,082	3,52	2000	2025	16
2-я Юго-Западная	УТ24-39-ГБП-2	КНС-11	0,05	0,05	31,96	2000	2025	118
2-я Юго-Западная	УТ24-42	УТ24-32	0,15	0,1	61,82	2000	2025	587
2-я Юго-Западная	УТ24-43	ж/д	0,069	0,069	36,36	2000	2025	134
2-я Юго-Западная	УТ24-43	УТ24-30	0,15	0,15	65,6	2000	2025	623
2-я Юго-Западная	УТ24-43	ж/д	0,069	0,05	32,53	2000	2025	120
2-я Юго-Западная	УТ24-43	УТ24-30	0,15	0,1	67,98	2000	2025	646
2-я Юго-Западная	УТ24-6	УТ24-8'	0,259	0,259	40,13	2000	2025	730
2-я Юго-Западная	УТ24-6	УТ24-8'	0,15	0,15	39,85	2000	2025	379
2-я Юго-Западная	УТ24-7	УТ24-6	0,15	0,15	22,65	2000	2025	215
2-я Юго-Западная	УТ24-8'	УТ24-8'-ГБП-1	0,259	0,259	8,16	2000	2025	148
2-я Юго-Западная	УТ24-8'	УТ24-8'-ГБП-1	0,082	0,082	10,01	2000	2025	46
2-я Юго-Западная	УТ24-8'	ж/д	0,082	0,082	2,99	2000	2025	14
2-я Юго-Западная	УТ24-8'	ж/д	0,082	0,082	6,93	2000	2025	32
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	105,25	2000	2025	486
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-1	УТ24-8'-ГБП-2	0,207	0,207	64,98	2000	2025	1 002
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	7,21	2000	2025	33
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-1	УТ24-9	0,082	0,082	44,17	2000	2025	204
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-1	ж/д	0,082	0,082	7,2	2000	2025	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ24-8'-ГБП-2	Торговый комплекс	0,207	0,207	118,45	2000	2025	1 826
2-я Юго-Западная	УТ24-9	Торговый комплекс	0,1	0,1	129,41	2000	2025	570
2-я Юго-Западная	УТ24-9	ж/д	0,082	0,082	61,89	2000	2025	286
2-я Юго-Западная	УТ9-26	УТ9-27	0,069	0,069	22,5	2000	2025	83
2-я Юго-Западная	УТ9-27	УТ9-28	0,069	0,069	7,01	2000	2025	26
2-я Юго-Западная		УТ11А-64	0,259	0,259	4,4	2000	2025	80
2-я Юго-Западная		УТ11А-65	0,15	0	5,03	2000	2025	48
3-я Юго-Западная	2Ю38	УТ14А-1'	0,309	0,309	17,01	2000	2025	372
3-я Юго-Западная	2Ю38	УТ14А-1'	0,259	0	16,06	2000	2025	292
3-я Юго-Западная	УТ14А-21	УТ14А-22	0,082	0,082	7,46	2000	2025	34
3-я Юго-Западная	УТ14А-21	УТ14А-21-1	0,15	0,15	37,33	2000	2025	355
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-1	УТ14А-21-1-1	0,1	0,1	12	2000	2025	53
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-1	УТ14А-21-2	0,15	0,15	39,25	2000	2025	373
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-1-1	ж/д	0,069	0,069	4,59	2000	2025	17
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-1-1	ж/д	0,069	0,069	25,28	2000	2025	93
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-1-1	ж/д	0,069	0,069	48,6	2000	2025	179
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2	УТ14А-21-2-1	0,1	0,1	44,55	2000	2025	196
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2	ж/д	0,1	0,1	51,55	2000	2025	227
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2-1	ж/д	0,05	0,05	8,49	2000	2025	31
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2-1	УТ14А-21-2-2	0,069	0,069	29,84	2000	2025	110
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2-2	ж/д	0,05	0,05	23,86	2000	2025	88
3-я Юго-Западная	УТ14А-21-2-2	ж/д	0,05	0,05	5,6	2000	2025	21
3-я Юго-Западная	УТ14А-22	УТ14А-22-1	0,082	0,082	20,32	2000	2025	94
3-я Юго-Западная	УТ14А-22-1	УТ14А-23	0,082	0,082	52,73	2000	2025	243
3-я Юго-Западная	УТ14А-22-1	ж/д	0,082	0,082	5,49	2000	2025	25
3-я Юго-Западная	УТ14А-23	УТ14А-24	0,069	0,069	54,88	2000	2025	202
3-я Юго-Западная	УТ14А-23	ж/д	0,082	0,082	5,08	2000	2025	23
3-я Юго-Западная	УТ14А-24	ж/д	0,069	0,069	14,62	2000	2025	54
3-я Юго-Западная	УТ14А-24	ж/д	0,069	0,069	3,48	2000	2025	13
3-я Юго-Западная	УТ14А-25	УТ14А-21	0,207	0,207	45,45	2000	2025	701
3-я Юго-Западная	УТ14А-29	УТ14А-29'	0,1	0,1	7,88	2000	2025	35
3-я Юго-Западная	УТ14А-29'	УТ14А-29-2	0,1	0,1	12,54	2000	2025	55
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-2	УТ14А-29-3	0,1	0,1	14,98	2000	2025	66
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-3	ж/д	0,1	0,1	3,75	2000	2025	17
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-3	УТ14А-29-4	0,1	0,1	34,57	2000	2025	152
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-4	ж/д	0,1	0,1	29,38	2000	2025	129
3-я Юго-Западная	УТ14А-29-4	ж/д	0,1	0,1	4,29	2000	2025	19
3-я Юго-Западная	УТ14А-37	УТ14А-38	0,082	0,082	29,1	2000	2025	134
3-я Юго-Западная	УТ14А-38	УТ14А-38-1	0,082	0,082	14,13	2000	2025	65
3-я Юго-Западная	УТ14А-38-1	ж/д	0,082	0,082	4,62	2000	2025	21
3-я Юго-Западная	УТ14А-38-1	ж/д	0,082	0,082	33,63	2000	2025	155
3-я Юго-Западная	УТ-М-39	УТ-М-40	0,082	0,082	24,64	2000	2025	114
3-я Юго-Западная	УТ-М-39	УТ-М-40	0,069	0,069	24,09	2000	2025	89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-40	ж/д	0,082	0,082	6,8	2000	2025	31
3-я Юго-Западная	УТ-М-40	ж/д	0,082	0,082	36,99	2000	2025	171
3-я Юго-Западная	УТ-М-40	ж/д	0,069	0,069	10,74	2000	2025	40
3-я Юго-Западная	УТ-М-40	ж/д	0,069	0,069	41,65	2000	2025	154
ЗКС	КС10	КС11	0,616	0,616	18,29	2000	2025	1 219
ЗКС	КС11-1	КС11-2	0,616	0,616	21,7	2000	2025	1 446
ЗКС	КС4	КС5	0,706	0,706	20,73	2000	2025	1 890
ЗКС	КС5	КС6	0,706	0,706	141,93	2000	2025	12 941
ЗКС	КС5	школа № 171	0,082	0,082	100,58	2000	2025	464
ЗКС	КС6	КС7	0,706	0,706	32,51	2000	2025	2 964
ЗКС	КС7	КС7-1	0,706	0,706	15,96	2000	2025	1 455
ЗКС	КС7-1	КС7-2	0,616	0,616	14,25	2000	2025	950
ЗКС	КС-8	УТ30-4	0,259	0,259	104,78	2000	2025	1 906
ЗКС	КС-9	КС10	0,616	0,616	99,07	2000	2025	6 603
ЗКС	УТ10ср2-145	УТ10ср2-146	0,15	0,15	57,2	2000	2025	543
ЗКС	УТ10ср2-19	УТ10ср2-30	0,15	0,15	90,07	2000	2025	856
ЗКС	УТ10ср2-2	УТ10ср2-65	0,207	0,207	22,67	2000	2025	349
ЗКС	УТ10ср2-30	ж/д	0,082	0,082	8,09	2000	2025	37
ЗКС	УТ10ср2-30	УТ10ср2-30-1	0,125	0,125	20,77	2000	2025	123
ЗКС	УТ10ср2-30-1	УТ10ср2-30-2	0,125	0,125	18,09	2000	2025	107
ЗКС	УТ10ср2-30-1	ж/д	0,082	0,082	7,59	2000	2025	35
ЗКС	УТ10ср2-30-2	УТ10ср2-30-3	0,125	0,125	29,99	2000	2025	178
ЗКС	УТ10ср2-30-2	ж/д	0,082	0,082	8,89	2000	2025	41
ЗКС	УТ10ср2-30-3	УТ10ср2-30-4	0,1	0,1	14,26	2000	2025	63
ЗКС	УТ10ср2-30-3	ж/д	0,082	0,082	6,95	2000	2025	32
ЗКС	УТ10ср2-30-4	УТ10ср2-30-5	0,1	0,1	20,01	2000	2025	88
ЗКС	УТ10ср2-30-4	ж/д	0,082	0,082	6,91	2000	2025	32
ЗКС	УТ10ср2-30-5	УТ10ср2-30-6	0,1	0,1	21,56	2000	2025	95
ЗКС	УТ10ср2-30-5	ж/д	0,082	0,082	6,72	2000	2025	31
ЗКС	УТ10ср2-30-6	УТ10ср2-30-7	0,1	0,1	19,09	2000	2025	84
ЗКС	УТ10ср2-30-6	ж/д	0,082	0,082	7,12	2000	2025	33
ЗКС	УТ10ср2-30-7	ж/д + Библиотека + Магазин	0,1	0,1	24,42	2000	2025	108
ЗКС	УТ10ср2-30-7	ж/д	0,082	0,082	6,37	2000	2025	29
ЗКС	УТ10ср2-66	УТ10ср2-68	0,207	0,207	48,66	2000	2025	750
ЗКС	УТ10ср2-68	УТ10ср2-71	0,207	0,207	17,3	2000	2025	267
ЗКС	УТ2СГ2-2	УТ2СГ2-3'	0,259	0,259	234,12	2000	2025	4 260
ЗКС	УТ2СГ2-2'	УТ2СГ2-2	0,259	0,259	75,13	2000	2025	1 367
ЗКС	УТ2СГ2-3	УТ2СГ2-20'	0,207	0,207	103,42	2000	2025	1 594
ЗКС	УТ2СГ2-3'	УТ2СГ2-3	0,259	0,259	15,43	2000	2025	281
ЗКС	УТ30-4	УТ30-1	0,259	0,259	13,71	2000	2025	249
ЗКС	УТ5-3	УТ5-3'	0,1	0,1	28,15	2000	2025	124
ЗКС	УТ5-3'	УТ5-4	0,1	0,1	9,85	2000	2025	43
ЗКС	УТ5-4	ж/д	0,082	0,082	14,44	2000	2025	67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	1Л39	Ком.40	0,517	0,517	201,67	2000	2025	8 501
Комсомольская	1Л40/УТ25-30'	1Л39	0,517	0,517	331,76	2000	2025	13 985
Комсомольская	Ком.40	1Л38	0,616	0,616	245,58	2000	2025	16 368
Комсомольская	Ком.40	Ком.40-1	0,207	0,207	142,95	2000	2025	2 204
Комсомольская	Ком.40-1	ЗАО Ресурс новый бокс	0,05	0,05	27	2000	2025	100
Комсомольская	Ком.40-1	ЗАО Ресурс старый бокс	0,05	0,05	16,69	2000	2025	62
Комсомольская	Ком.40-1	ЗАО Ресурс АБК	0,05	0,05	16,45	2000	2025	61
Комсомольская	КС10	КС11	0,414	0	17,87	2000	2025	510
Комсомольская	КС4	КС5	0,517	0	20,12	2000	2025	848
Комсомольская	КС5	КС5	0,05	0	6,59	2000	2025	24
Комсомольская	КС5	КС6	0,517	0	141,35	2000	2025	5 958
Комсомольская	КС5	школа № 171	0,05	0	95,76	2000	2025	353
Комсомольская	КС6	КС7	0,517	0	32,65	2000	2025	1 376
Комсомольская	КС7	КС7-1	0,517	0	16,49	2000	2025	695
Комсомольская	КС7-1	КС7-2	0,517	0	13,87	2000	2025	585
Комсомольская	КС7-2	КС-8	0,517	0	7,15	2000	2025	301
Комсомольская	КС-8	УТ30-4	0,259	0	108,77	2000	2025	1 979
Комсомольская	КС-8	3 КС8	0,517	0	2,45	2000	2025	103
Комсомольская	КС-9	КС10	0,414	0	99,77	2000	2025	2 850
Комсомольская	УТ10сг2-145	УТ10сг2-146	0,15	0,1	61,2	2000	2025	581
Комсомольская	УТ10сг2-19	УТ10сг2-30	0,15	0,1	83,72	2000	2025	795
Комсомольская	УТ10сг2-2	УТ10сг2-65	0,207	0,15	20,71	2000	2025	319
Комсомольская	УТ10сг2-30	ж/д	0,082	0,05	9,15	2000	2025	42
Комсомольская	УТ10сг2-30	УТ10сг2-30-1	0,125	0,082	20,01	2000	2025	119
Комсомольская	УТ10сг2-30-1	УТ10сг2-30-2	0,125	0,082	18,09	2000	2025	107
Комсомольская	УТ10сг2-30-1	ж/д	0,082	0,05	8,26	2000	2025	38
Комсомольская	УТ10сг2-30-2	УТ10сг2-30-3	0,125	0,082	40,42	2000	2025	240
Комсомольская	УТ10сг2-30-2	ж/д	0,082	0,05	7,6	2000	2025	35
Комсомольская	УТ10сг2-30-3	УТ10сг2-30-4	0,1	0,069	13,68	2000	2025	60
Комсомольская	УТ10сг2-30-3	ж/д	0,082	0,05	6,28	2000	2025	29
Комсомольская	УТ10сг2-30-4	УТ10сг2-30-5	0,1	0,069	21,09	2000	2025	93
Комсомольская	УТ10сг2-30-4	ж/д	0,082	0,05	6,04	2000	2025	28
Комсомольская	УТ10сг2-30-5	УТ10сг2-30-6	0,1	0,069	21,91	2000	2025	96
Комсомольская	УТ10сг2-30-5	ж/д	0,082	0,05	7,09	2000	2025	33
Комсомольская	УТ10сг2-30-6	УТ10сг2-30-7	0,1	0,069	19,83	2000	2025	87
Комсомольская	УТ10сг2-30-6	ж/д	0,082	0,05	6,13	2000	2025	28
Комсомольская	УТ10сг2-30-7	ж/д + Библиотека + Магазин	0,082	0,05	11,71	2000	2025	54
Комсомольская	УТ10сг2-30-7	ж/д	0,082	0,05	6,01	2000	2025	28
Комсомольская	УТ10сг2-66	УТ10сг2-68	0,15	0,125	43,32	2000	2025	412
Комсомольская	УТ10сг2-68	УТ10сг2-71	0,15	0,125	18,4	2000	2025	175
Комсомольская	УТ2СГ2-2	УТ2СГ2-3'	0,259	0	235,03	2000	2025	4 276
Комсомольская	УТ2СГ2-2'	УТ2СГ2-2	0,259	0	71,6	2000	2025	1 303

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ2СГ2-3'	УТ2СГ2-3	0,259	0	12,15	2000	2025	221
Ленинская	АСУ (ул. Шекспира, 18)	ТК8-1	0,1	0,1	11,26	2000	2025	50
Ленинская	Котельная (пр-т Ленина, 22В)	ут 1.135	0,259	0,259	7,66	2000	2025	139
Ленинская	Котельная (пр-т Ленина, 22В)	ут 2.135	0,1	0,1	10,83	2000	2025	48
Ленинская	ТК-0	УТ-1	0,1	0,1	17,15	2000	2025	76
Ленинская	ТК-1	ТК-0	0,1	0,1	33,34	2000	2025	147
Ленинская	ТК-1	Здание	0,05	0,05	31,84	2000	2025	117
Ленинская	ТК-11	ТК-12	0,082	0,082	34,84	2000	2025	161
Ленинская	ТК-11	ТК-17	0,15	0,15	88,73	2000	2025	843
Ленинская	ТК-12	Здание	0,05	0,05	72,66	2000	2025	268
Ленинская	ТК-17	Здание	0,082	0,082	40,34	2000	2025	186
Ленинская	ТК-17	ТК-20	0,082	0,082	111,85	2000	2025	516
Ленинская	ТК-20	ТК-24	0,05	0,05	62,87	2000	2025	232
Ленинская	ТК-20	Здание	0,082	0,082	21,36	2000	2025	99
Ленинская	ТК-24	Здание	0,05	0,05	15,23	2000	2025	56
Ленинская	ТК-24	Здание	0,05	0,05	18,61	2000	2025	69
Ленинская	ТК-3	ТК-1	0,1	0,1	40,43	2000	2025	178
Ленинская	ТК-3	Здание	0,05	0,05	33,33	2000	2025	123
Ленинская	ТК-6	ТК-3	0,1	0,1	10,69	2000	2025	47
Ленинская	ТК-6	Здание	0,05	0,05	10,22	2000	2025	38
Ленинская	ТК-8	ТК-6	0,1	0,1	32,5	2000	2025	143
Ленинская	ТК-8	Здание	0,1	0,1	9,13	2000	2025	40
Ленинская	ТК8-1	ТК-8	0,1	0,1	41,33	2000	2025	182
Ленинская	ТК8-1	ТК-9	0,05	0,05	25,84	2000	2025	95
Ленинская	ТК-9	Здание	0,021	0,021	13,98	2000	2025	45
Ленинская	ТК-А	ут 5	0,207	0,207	58,61	2000	2025	904
Ленинская	ТК-А	ут 7	0,207	0,207	29,89	2000	2025	461
Ленинская	ул. Комарова, 3	Здание	0,1	0,1	15,41	2000	2025	68
Ленинская	ут 1	ул. Комарова, 3	0,15	0,15	23,84	2000	2025	226
Ленинская	ут 1	Здание	0,05	0,05	47,99	2000	2025	177
Ленинская	ут 1	ут 2	0,1	0,1	23,54	2000	2025	104
Ленинская	ут 1.135	Здание	0,1	0,1	12,72	2000	2025	56
Ленинская	ут 1.135	Здание	0,125	0,125	55,44	2000	2025	329
Ленинская	ут 1.135	ут 3.135	0,259	0,259	58,86	2000	2025	1 071
Ленинская	ут 10	Здание	0,069	0,069	16,29	2000	2025	60
Ленинская	ут 10	ут 11	0,082	0,082	19,53	2000	2025	90
Ленинская	ут 10	Здание	0,125	0,125	13,63	2000	2025	81
Ленинская	ут 10	ут 11	0,15	0,15	32,04	2000	2025	304
Ленинская	ут 11	Здание	0,05	0,05	8,92	2000	2025	33
Ленинская	ут 11	жил. дом	0,15	0,15	11,52	2000	2025	109
Ленинская	ут 12	ут 3	0,15	0,15	70,32	2000	2025	668
Ленинская	ут 12	ут 18	0,15	0,15	41,7	2000	2025	396

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	ут 13	ут 12	0,15	0,15	156,9	2000	2025	1 491
Ленинская	ут 13	Здание	0,069	0,069	31,57	2000	2025	116
Ленинская	ут 13	ут 14	0,15	0,15	61,79	2000	2025	587
Ленинская	ут 14	Здание	0,05	0,05	8,41	2000	2025	31
Ленинская	ут 14	ут 15	0,15	0,15	6,81	2000	2025	65
Ленинская	ут 14	ут 15	0,069	0,069	13,91	2000	2025	51
Ленинская	ут 14	ут 16	0,15	0,15	32,05	2000	2025	304
Ленинская	ут 15	ут 16	0,082	0,082	43,73	2000	2025	202
Ленинская	ут 15	ут 17	0,125	0,125	51,32	2000	2025	304
Ленинская	ут 15	Здание	0,05	0,05	12,89	2000	2025	48
Ленинская	ут 15	Здание	0,05	0,05	27,26	2000	2025	101
Ленинская	ут 16	Здание	0,05	0,05	53,56	2000	2025	198
Ленинская	ут 16	Здание	0,05	0,05	9,69	2000	2025	36
Ленинская	ут 16	Здание	0,05	0,05	84,85	2000	2025	313
Ленинская	ут 16	Здание	0,05	0,05	13,39	2000	2025	49
Ленинская	ут 16	ут 17	0,15	0,15	33,45	2000	2025	318
Ленинская	ут 16	Здание	0,069	0,069	25,69	2000	2025	95
Ленинская	ут 17	Здание	0,082	0,082	9,82	2000	2025	45
Ленинская	ут 17	Здание	0,05	0,05	35,36	2000	2025	130
Ленинская	ут 17	Здание	0,05	0,05	13,04	2000	2025	48
Ленинская	ут 17	ут 18	0,15	0,15	31,7	2000	2025	301
Ленинская	ут 18	Здание	0,069	0,069	20,58	2000	2025	76
Ленинская	ут 18	ут 19	0,15	0,15	65,12	2000	2025	619
Ленинская	ут 18	ут 19	0,082	0,082	15,01	2000	2025	69
Ленинская	ут 18	ут 20	0,1	0,1	32,45	2000	2025	143
Ленинская	ут 19	ут 20	0,207	0,207	4,75	2000	2025	73
Ленинская	ут 19	Здание	0,05	0,05	6,98	2000	2025	26
Ленинская	ут 19	Здание	0,05	0,05	26,56	2000	2025	98
Ленинская	ут 2	ут 1	0,15	0,15	24,04	2000	2025	228
Ленинская	ут 2	ут 5	0,15	0,15	48,91	2000	2025	465
Ленинская	ут 2	Здание	0,05	0,05	12,85	2000	2025	47
Ленинская	ут 2	ут 3	0,05	0,05	28,06	2000	2025	104
Ленинская	ут 2	Здание	0,082	0,082	29,52	2000	2025	136
Ленинская	ут 2.135	Здание	0,1	0,1	13,36	2000	2025	59
Ленинская	ут 20	Здание	0,207	0,207	9,97	2000	2025	154
Ленинская	ут 20	ут 21	0,1	0,1	48,3	2000	2025	213
Ленинская	ут 20	Здание	0,05	0,05	14,9	2000	2025	55
Ленинская	ут 20	ут 21	0,1	0,1	44,66	2000	2025	197
Ленинская	ут 20	ут 23	0,1	0,1	52,22	2000	2025	230
Ленинская	ут 21	Здание	0,05	0,05	16,44	2000	2025	61
Ленинская	ут 21	Здание	0,05	0,05	58,54	2000	2025	216
Ленинская	ут 21	ут 22	0,082	0,082	61,15	2000	2025	282
Ленинская	ут 21	Здание	0,05	0,05	13,05	2000	2025	48

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	ут 21	ут 22	0,1	0,1	20,96	2000	2025	92
Ленинская	ут 22	Здание	0,082	0,082	41,34	2000	2025	191
Ленинская	ут 22	Здание	0,05	0,05	71,63	2000	2025	264
Ленинская	ут 22	Здание	0,05	0,05	20,22	2000	2025	75
Ленинская	ут 22	Здание	0,05	0,05	47,31	2000	2025	175
Ленинская	ут 23	Здание	0,05	0,05	13,57	2000	2025	50
Ленинская	ут 23	ут 24	0,1	0,1	33,28	2000	2025	147
Ленинская	ут 24	Здание	0,05	0,05	41,64	2000	2025	154
Ленинская	ут 24	ут 25	0,1	0,1	164,29	2000	2025	724
Ленинская	ут 25	ут 26	0,082	0,082	34,17	2000	2025	158
Ленинская	ут 25	Здание	0,082	0,082	21,51	2000	2025	99
Ленинская	ут 26	ут 27	0,207	0,207	58,59	2000	2025	903
Ленинская	ут 26	Здание	0,082	0,082	26,18	2000	2025	121
Ленинская	ут 27	ут 28	0,207	0,207	15,49	2000	2025	239
Ленинская	ут 27	Здание	0,082	0,082	11,03	2000	2025	51
Ленинская	ут 28	ут 29	0,207	0,207	55,53	2000	2025	856
Ленинская	ут 28	Здание	0,082	0,082	31,03	2000	2025	143
Ленинская	ут 29	Здание	0,082	0,082	26,76	2000	2025	124
Ленинская	ут 3	ут 2	0,15	0,15	8,02	2000	2025	76
Ленинская	ут 3	ут 4	0,082	0,082	33,23	2000	2025	153
Ленинская	ут 3	Здание	0,05	0,05	13,29	2000	2025	49
Ленинская	ут 3	Здание	0,05	0,05	40,86	2000	2025	151
Ленинская	ут 3.135	Здание	0,1	0,1	25,26	2000	2025	111
Ленинская	ут 3.135	ут 4.135	0,259	0,259	55,34	2000	2025	1 007
Ленинская	ут 4	Здание	0,05	0,05	34,52	2000	2025	127
Ленинская	ут 4	Здание	0,05	0,05	40,51	2000	2025	149
Ленинская	ут 4	ут 1	0,309	0,309	10,72	2000	2025	234
Ленинская	ут 4	ут 14	0,15	0,15	29,03	2000	2025	276
Ленинская	ут 4.135	Здание	0,207	0,207	5,33	2000	2025	82
Ленинская	ут 4.135	ут 4.135а	0,207	0,207	68,09	2000	2025	1 050
Ленинская	ут 4.135а	ут 5.135	0,207	0,207	34,35	2000	2025	530
Ленинская	ут 4.135а	институт	0,1	0,1	86,52	2000	2025	381
Ленинская	ут 5	Здание	0,082	0,082	74,57	2000	2025	344
Ленинская	ут 5	ут 6	0,15	0,15	36,45	2000	2025	346
Ленинская	ут 5	ут 4	0,207	0,207	47,57	2000	2025	733
Ленинская	ут 5	Здание	0,05	0,05	11,31	2000	2025	42
Ленинская	ут 5	ут 6	0,082	0,082	40,43	2000	2025	187
Ленинская	ут 5.135	Здание	0,207	0,207	7,34	2000	2025	113
Ленинская	ут 5.135	ут 6.135	0,207	0,207	81,48	2000	2025	1 256
Ленинская	ут 6	Здание	0,05	0,05	13,43	2000	2025	50
Ленинская	ут 6	ут 7	0,125	0,125	18,87	2000	2025	112
Ленинская	ут 6	Здание	0,05	0,05	9,87	2000	2025	36
Ленинская	ут 6	Здание	0,05	0,05	26,1	2000	2025	96

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	ут 6.135	Здание	0,207	0,207	4,29	2000	2025	66
Ленинская	ут 6.135	ут 7.135	0,207	0,207	121,61	2000	2025	1 875
Ленинская	ут 7	Здание	0,1	0,1	17,69	2000	2025	78
Ленинская	ут 7	ут 8	0,1	0,1	75,15	2000	2025	331
Ленинская	ут 7	Здание	0,207	0,207	5,3	2000	2025	82
Ленинская	ут 7	ут 8	0,207	0,207	123,52	2000	2025	1 904
Ленинская	ут 7.135	Здание	0,207	0,207	4,72	2000	2025	73
Ленинская	ут 7.135	ут 8.135	0,207	0,207	52,07	2000	2025	803
Ленинская	ут 8	Здание	0,1	0,1	4,45	2000	2025	20
Ленинская	ут 8	ут 9	0,1	0,1	75,34	2000	2025	332
Ленинская	ут 8	Здание	0,207	0,207	4,01	2000	2025	62
Ленинская	ут 8	ут 9	0,207	0,207	47,47	2000	2025	732
Ленинская	ут 8.135	Здание	0,207	0,207	27,79	2000	2025	428
Ленинская	ут 8.135	ут 9.135	0,15	0,15	74,26	2000	2025	705
Ленинская	ут 9	Здание	0,082	0,082	15,69	2000	2025	72
Ленинская	ут 9	ут 10	0,1	0,1	37,63	2000	2025	166
Ленинская	ут 9	Здание	0,1	0,1	34,88	2000	2025	154
Ленинская	ут 9	ут 10	0,207	0,207	68,02	2000	2025	1 049
Ленинская	ут 9.135	Здание	0,125	0,125	26,15	2000	2025	155
Ленинская	ут 9.135	Здание	0,125	0,125	20,89	2000	2025	124
Ленинская	ут 9.135	Здание	0,1	0,1	86,15	2000	2025	379
Ленинская	УТ-1	ТК-11	0,1	0,1	162,13	2000	2025	714
Ленинская	УТ11-2	УТ11-22	0,1	0,1	31,02	2000	2025	137
Ленинская	УТ11-22	ж/д	0,082	0,082	7,89	2000	2025	36
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								255 275

Таблица 12 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2026 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ1С52-31	УТкв52-36	0,207	0,207	7,87	2001	2026	121
1-я Соцгородская	УТ23-67	УТ23-65	0,15	0,15	7,81	2001	2026	74
1-я Соцгородская	УТ25-100	УТ25-104	0,1	0,1	40,71	2001	2026	179
1-я Соцгородская	УТ29-8	УТ29-9	0,15	0,15	25,62	2001	2026	243
1-я Соцгородская	УТкв52-36	ж/д	0,1	0,1	9,07	2001	2026	40
1-я Соцгородская	УТкв52-36	УТкв52-37	0,207	0,207	12	2001	2026	185
1-я Соцгородская	УТкв52-36	ж/д	0,1	0,1	9,27	2001	2026	41
1-я Юго-Западная	УТ7-16	ж/д	0,082	0,082	6,84	2001	2026	32
2-я Соцгородская	2С1А	2С7-1	0,517	0	204,35	2001	2026	8 614
2-я Соцгородская	2С20	2С21	0,517	0,517	64,5	2001	2026	2 719
2-я Соцгородская	2С20	2С21	0,517	0	64,49	2001	2026	2 718
2-я Соцгородская	2СГ-ГВС	2С1А	0,517	0	1908,08	2001	2026	80 432
2-я Соцгородская	УТ12-13	УТ12-14	0,1	0,1	36,65	2001	2026	161
2-я Соцгородская	УТ12-15	УТ12-16	0,1	0,1	17,85	2001	2026	79
2-я Соцгородская	УТ12-18	УТ12-17	0,1	0,1	23,76	2001	2026	105
2-я Юго-Западная	УТ12А-42	УТ12А-43	0,15	0,15	10,31	2001	2026	98
2-я Юго-Западная	УТ12А-42	УТ12А-43	0,15	0,1	10,01	2001	2026	95
2-я Юго-Западная	УТ12А-62	УТ12А-66'	0,125	0,125	43,93	2001	2026	260
2-я Юго-Западная	УТ12А-62	УТ12А-66'	0,15	0,125	41,14	2001	2026	391
2-я Юго-Западная	УТ12А-66'	УТ12А-67'	0,125	0,125	29,38	2001	2026	174
2-я Юго-Западная	УТ12А-66'	УТ12А-67'	0,15	0,125	29,37	2001	2026	279
2-я Юго-Западная	УТ23-9	УТ23-12	0,1	0,1	71,03	2001	2026	313
2-я Юго-Западная	УТ6-4	УТ6-5	0,207	0,207	9,75	2001	2026	150
2-я Юго-Западная	УТ6-4	УТ6-4а-ГБП	0,1	0,1	46,68	2001	2026	206
2-я Юго-Западная	УТ6-4а-ГБП	ж/д	0,082	0,082	5,81	2001	2026	27
2-я Юго-Западная	УТ6-5	УТ6-6	0,207	0,207	30,58	2001	2026	471
2-я Юго-Западная	УТ6-6	УТ6-6'	0,207	0,207	10,81	2001	2026	167
3-я Юго-Западная	УТ21-32	ж/д, магазин "Эльдорадо" (ГВС: офисы, торг. зал)	0,125	0	38,37	2001	2026	227
3-я Юго-Западная	УТ-М-34	УТ-М-36	0,207	0,207	12,68	2001	2026	195
3-я Юго-Западная	УТ-М-34	УТ-М-36	0,207	0,15	17,42	2001	2026	269
3-я Юго-Западная	УТ-М-36	УТ-М-38	0,15	0,15	11,9	2001	2026	113
3-я Юго-Западная	УТ-М-36	УТ-М-36-1	0,207	0,207	83,51	2001	2026	1 287
3-я Юго-Западная	УТ-М-36	УТ-М-38	0,125	0,1	14,19	2001	2026	84
3-я Юго-Западная	УТ-М-36	УТ-М-36-1	0,207	0,15	80,15	2001	2026	1 236
3-я Юго-Западная	УТ-М-36-1	УТ-М-37	0,15	0,15	37,79	2001	2026	359
3-я Юго-Западная	УТ-М-36-1	УТ-М-37	0,1	0,082	39,59	2001	2026	174
3-я Юго-Западная	УТ-М-37	ж/д (ГВС- магазин Продукты, парикмахерская)	0,082	0,082	5,26	2001	2026	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-37	УТ-М-37-1	0,15	0,15	21,05	2001	2026	200
3-я Юго-Западная	УТ-М-37	ж/д (ГВС- магазин Продукты, парикмахерская)	0,082	0,082	4,06	2001	2026	19

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-37	УТ-М-37-1	0,1	0,082	25,76	2001	2026	113
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-1	УТ-М-37-2	0,15	0,15	22,75	2001	2026	216
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-1	ж/д	0,082	0,082	5,27	2001	2026	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-1	УТ-М-37-2	0,1	0,082	22,58	2001	2026	99
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-1	ж/д	0,082	0,082	4,06	2001	2026	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-10	ж/д	0,082	0,082	21,43	2001	2026	99
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-10	ж/д	0,082	0,082	7	2001	2026	32
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-10	ж/д	0,082	0,082	14,79	2001	2026	68
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-10	ж/д	0,082	0,082	4,87	2001	2026	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-2	УТ-М-37-3	0,15	0,15	21,83	2001	2026	207
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-2	ж/д	0,082	0,082	6,69	2001	2026	31
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-2	УТ-М-37-3	0,1	0,082	22,3	2001	2026	98
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-2	ж/д	0,082	0,082	4,61	2001	2026	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-3	УТ-М-37-4	0,15	0,15	21,3	2001	2026	202
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-3	ж/д	0,082	0,082	6,65	2001	2026	31
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-3	УТ-М-37-4	0,1	0,082	21,24	2001	2026	94
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-3	ж/д	0,082	0,082	5,47	2001	2026	25
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-4	УТ-М-37-5	0,15	0,15	20,51	2001	2026	195
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-4	ж/д	0,082	0,082	5,91	2001	2026	27
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-4	УТ-М-37-5	0,1	0,082	20,42	2001	2026	90
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-4	ж/д	0,082	0,082	5,7	2001	2026	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-5	УТ-М-37-6	0,15	0,15	19,69	2001	2026	187
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-5	ж/д	0,082	0,082	6,1	2001	2026	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-5	УТ-М-37-6	0,1	0,082	19,48	2001	2026	86
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-5	ж/д	0,082	0,082	5,21	2001	2026	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-6	УТ-М-37-7	0,15	0,15	28,25	2001	2026	268
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-6	ж/д	0,082	0,082	5,95	2001	2026	27
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-6	УТ-М-37-7	0,1	0,082	32,32	2001	2026	142
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-6	ж/д	0,082	0,082	6,02	2001	2026	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-7	УТ-М-37-8	0,1	0,1	19,36	2001	2026	85
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-7	ж/д	0,082	0,082	5,74	2001	2026	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-7	УТ-М-37-8	0,082	0,082	18,98	2001	2026	88
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-7	ж/д	0,082	0,082	3,94	2001	2026	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-8	УТ-М-37-9	0,1	0,1	20,63	2001	2026	91
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-8	ж/д	0,082	0,082	6,06	2001	2026	28
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-8	УТ-М-37-9	0,082	0,082	20,44	2001	2026	94
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-8	ж/д	0,082	0,082	4,67	2001	2026	22
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-9	УТ-М-37-10	0,1	0,1	20,51	2001	2026	90
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-9	ж/д	0,082	0,082	6,5	2001	2026	30
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-9	УТ-М-37-10	0,082	0,082	20,57	2001	2026	95
3-я Юго-Западная	УТ-М-37-9	ж/д	0,082	0,082	5,28	2001	2026	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-38	УТ-М-38-1	0,15	0,15	52,08	2001	2026	495
3-я Юго-Западная	УТ-М-38	УТ-М-38-1	0,125	0,1	51,75	2001	2026	307

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-38-1	УТ-М-39	0,082	0,082	7,14	2001	2026	33
3-я Юго-Западная	УТ-М-38-1	УТ-М-39	0,082	0,069	7,59	2001	2026	35
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	УТ-М-58-1	0,15	0,15	21,76	2001	2026	207
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	ж/д	0,1	0,1	29,78	2001	2026	131
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	ж/д	0,082	0,082	5,07	2001	2026	23
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	ж/д	0,082	0,082	30,35	2001	2026	140
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	УТ-М-58-1	0,1	0,082	17,21	2001	2026	76
3-я Юго-Западная	УТ-М-58	ж/д	0,082	0,082	4,1	2001	2026	19
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-1	УТ-М-58-2	0,15	0,15	21,41	2001	2026	203
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-1	ж/д	0,082	0,082	3,98	2001	2026	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-1	УТ-М-58-2	0,1	0,082	21,16	2001	2026	93
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-1	ж/д	0,082	0,082	3,7	2001	2026	17
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-2	УТ-М-58-3	0,15	0,15	20,28	2001	2026	193
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-2	ж/д	0,082	0,082	4,38	2001	2026	20
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-2	УТ-М-58-3	0,1	0,082	22,05	2001	2026	97
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-2	ж/д	0,082	0,082	3,47	2001	2026	16
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-3	УТ-М-58-4	0,15	0,15	13,39	2001	2026	127
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-3	ж/д	0,082	0,082	6,31	2001	2026	29
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-3	УТ-М-58-4	0,1	0,082	9,15	2001	2026	40
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-3	ж/д	0,082	0,082	5,58	2001	2026	26
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-4	УТ-М-58-5	0,15	0,15	20,24	2001	2026	192
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-4	ж/д	0,082	0,082	3,88	2001	2026	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-4	УТ-М-58-5	0,1	0,082	20,15	2001	2026	89
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-4	ж/д	0,082	0,082	2,96	2001	2026	14
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-5	УТ-М-58-6	0,15	0,15	25	2001	2026	237
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-5	ж/д	0,082	0,082	5,14	2001	2026	24
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-5	УТ-М-58-6	0,1	0,082	24,84	2001	2026	109
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-5	ж/д	0,082	0,082	2,93	2001	2026	14
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-6	ж/д	0,082	0,082	14,31	2001	2026	66
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-6	ж/д	0,082	0,082	4,47	2001	2026	21
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-6	ж/д	0,082	0,082	12,72	2001	2026	59
3-я Юго-Западная	УТ-М-58-6	ж/д	0,082	0,082	3,88	2001	2026	18
3-я Юго-Западная	УТ-М-6	УТ-М-7	0,359	0,359	8,94	2001	2026	225
3-я Юго-Западная	УТ-М-6	УТ-М-7	0,309	0,309	5,93	2001	2026	130
3-я Юго-Западная	УТ-М-7	УТ-М-58	0,15	0,15	26,92	2001	2026	256
3-я Юго-Западная	УТ-М-7	УТ-М-58	0,1	0,082	26,68	2001	2026	118
ЗКС	ТНС №5	УТ18-1	0,259	0,259	23,77	2001	2026	433
ЗКС	УТ18-1	УТ18-2	0,259	0,259	16,7	2001	2026	304
ЗКС	УТ18-2	УТ18-3	0,15	0,15	39,64	2001	2026	377
ЗКС	УТ18-2	УТ18-30	0,15	0,15	50,98	2001	2026	484
ЗКС	УТ18-3	УТ18-4	0,15	0,15	7,56	2001	2026	72
ЗКС	УТ18-30	УТ18-31	0,15	0,15	8,36	2001	2026	79
ЗКС	УТ18-31	ж/д	0,082	0,082	19,74	2001	2026	91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ18-4	УТ18-5	0,15	0,15	25,6	2001	2026	243
ЗКС	УТ18-4	УТ18-7	0,15	0,15	32,53	2001	2026	309
ЗКС	УТ18-6	УТ18-6-1	0,259	0,259	29,59	2001	2026	538
ЗКС	УТ18-6-1	ТНС №5	0,259	0,259	14,05	2001	2026	256
ЗКС	УТ18-7	УТ18-7-1	0,15	0,15	40,76	2001	2026	387
ЗКС	УТ18-7-1	УТ18-8'	0,1	0,1	32,39	2001	2026	143
ЗКС	УТ18-8	УТ18-12	0,1	0,1	25,2	2001	2026	111
ЗКС	УТ18-8'	УТ18-8	0,1	0,1	30,54	2001	2026	135
Комсомольская	УТ18-1	УТ18-2	0,259	0,15	14,36	2001	2026	261
Комсомольская	УТ18-2	УТ18-3	0,207	0,1	38,14	2001	2026	588
Комсомольская	УТ18-2	УТ18-30	0,259	0,15	52,31	2001	2026	952
Комсомольская	УТ18-30	УТ18-31	0,259	0,15	6,52	2001	2026	119
Комсомольская	УТ18-31	ж/д	0,082	0,069	16,72	2001	2026	77
Ленинская	УТ11-17	УТ11-18	0,1	0,1	16,95	2001	2026	75
Ленинская	УТ11-18	УТ11-18-1	0,1	0,1	42,77	2001	2026	188
Ленинская	УТ11-18-1	ж/д	0,082	0,082	5,24	2001	2026	24
Ленинская	УТ11-18-1	УТ11-18-2	0,1	0,1	65,61	2001	2026	289
Ленинская	УТ11-18-2	ж/д	0,082	0,082	5,81	2001	2026	27
Ленинская	УТ26-12	ж/д	0,1	0,1	12,17	2001	2026	54
Ленинская	УТ26-12	ж/д	0,082	0,082	31,34	2001	2026	145
Ленинская	УТ26-15	ж/д	0,1	0,1	28,49	2001	2026	125
Ленинская	УТ26-15	УТ26-16	0,1	0,1	65,45	2001	2026	288
Ленинская	УТ26-16	ж/д	0,1	0,1	25,57	2001	2026	113
Ленинская	УТ26-3	УТ26-3'	0,15	0,15	8,39	2001	2026	80
Ленинская	УТ26-3'	УТ26-4	0,15	0,15	21,05	2001	2026	200
Ленинская	УТ26-4	УТ26-5	0,15	0,15	101,67	2001	2026	966
Ленинская	УТ7-51	УТ7-52	0,1	0,1	83,23	2001	2026	367
Ленинская	УТ7-51	УТ7-52	0,1	0,05	85,87	2001	2026	378
Ленинская	УТ7-52	УТ7-53	0,1	0,1	23,1	2001	2026	102
Ленинская	УТ7-52	ж/д	0,082	0,082	8,83	2001	2026	41
Ленинская	УТ7-52	УТ7-53	0,1	0,05	23,02	2001	2026	101
Ленинская	УТ7-52	ж/д	0,05	0,05	6,41	2001	2026	24
Ленинская	УТ7-53	УТ7-54	0,1	0,1	30,63	2001	2026	135
Ленинская	УТ7-53	ж/д	0,082	0,082	8,28	2001	2026	38
Ленинская	УТ7-53	ж/д	0,05	0,05	5,42	2001	2026	20
Ленинская	УТ7-53	УТ7-54	0,1	0,05	30,52	2001	2026	134
Ленинская	УТ7-54	ж/д	0,05	0,05	28,84	2001	2026	106
Ленинская	УТ7-54	ж/д	0,082	0,082	9,56	2001	2026	44
Ленинская	УТ7-54	ж/д	0,05	0,05	6,75	2001	2026	25
Ленинская	УТ7-54	ж/д	0,05	0,05	25,37	2001	2026	94
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								119 863

Таблица 13 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2027 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С101	1 С102	0,309	0,309	58,6	2002	2027	1 282
1-я Соцгородская	1 С101	1 С102	0,207	0	58,86	2002	2027	907
1-я Соцгородская	1 С102	1 С103	0,309	0,309	66,64	2002	2027	1 457
1-я Соцгородская	1 С102	1 С103	0,207	0	61,95	2002	2027	955
1-я Соцгородская	1 С103	1 С103	0,207	0	6,73	2002	2027	104
1-я Соцгородская	УТ25-90	ж/д	0,05	0,05	10,18	2002	2027	38
1-я Соцгородская	УТ25-92	ж/д	0,05	0,05	11,46	2002	2027	42
1-я Соцгородская	УТ25-94	ж/д	0,05	0,05	9,06	2002	2027	33
1-я Соцгородская	УТ25-96	ж/д	0,05	0,05	11	2002	2027	41
1-я Соцгородская	УТ25-98	ж/д	0,05	0,05	10,74	2002	2027	40
1-я Соцгородская	УТ26-33	ж/д	0,05	0,05	21,18	2002	2027	78
1-я Соцгородская	УТкв52-37	УТкв52-39	0,15	0,15	24,81	2002	2027	236
1-я Соцгородская	УТкв52-39	УТкв52-41	0,15	0,15	27,46	2002	2027	261
1-я Юго-Западная	УТ17'-24	УТ17'-24-1	0,082	0,082	50,58	2002	2027	233
1-я Юго-Западная	УТ17'-24-1	9 пожарная часть (пристрой+сауна)	0,082	0,082	5,31	2002	2027	25
1-я Юго-Западная	УТ17'-24-1	9 пожарная часть (адм. здание)	0,082	0,082	12,87	2002	2027	59
1-я Юго-Западная	УТ7-23	ж/д	0,05	0,05	60,71	2002	2027	224
2-я Соцгородская	УТ12-18'	ж/д	0,069	0,069	6,75	2002	2027	25
2-я Соцгородская	УТ12-18'	УТ12-18	0,1	0,1	30,12	2002	2027	133
2-я Соцгородская	УТ12-19	УТ12-18'	0,1	0,1	38,23	2002	2027	168
2-я Соцгородская	УТ15сг2-26	УТ15сг2-27	0,259	0,259	70,38	2002	2027	1 281
2-я Соцгородская	УТ15сг2-26	УТ15сг2-27	0,259	0,15	65,38	2002	2027	1 190
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27	УТ15сг2-27'	0,259	0,259	8,03	2002	2027	146
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27	УТ15сг2-27'	0,259	0,15	13,09	2002	2027	238
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27'	УТ15сг2-28	0,259	0,259	36,75	2002	2027	669
2-я Соцгородская	УТ15сг2-27'	УТ15сг2-28	0,259	0,125	32,8	2002	2027	597
2-я Соцгородская	УТ15сг2-28	УТ15сг2-29'	0,259	0,259	38,46	2002	2027	700
2-я Соцгородская	УТ15сг2-28	УТ15сг2-29'	0,259	0,125	39,63	2002	2027	721
2-я Соцгородская	УТ15сг2-28	ж/д	0,15	0,1	147,18	2002	2027	1 398
2-я Соцгородская	УТ15сг2-28	ж/д	0,15	0,15	170,81	2002	2027	1 623
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29	УТ15сг2-52	0,259	0,259	39,77	2002	2027	724
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29	УТ15сг2-52-1	0,259	0,125	30,86	2002	2027	562
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29'	УТ15сг2-29	0,259	0,259	9,82	2002	2027	179
2-я Соцгородская	УТ15сг2-29'	УТ15сг2-29	0,259	0,1	10,9	2002	2027	198
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42	УТ15сг2-42'	0,15	0,15	67,17	2002	2027	638
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42	УТ15сг2-42'	0,15	0,1	67,07	2002	2027	637
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42'	УТ15сг2-43	0,15	0,15	52,59	2002	2027	500
2-я Соцгородская	УТ15сг2-42'	УТ15сг2-43	0,15	0,1	49,89	2002	2027	474
2-я Соцгородская	УТ15сг2-43	ж/д	0,1	0,1	5,35	2002	2027	24
2-я Соцгородская	УТ15сг2-43	ж/д	0,082	0,05	5,95	2002	2027	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-26	0,259	0,259	100,79	2002	2027	1 834

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ15сг2-5	УТ15сг2-26	0,259	0,15	101,81	2002	2027	1 852
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52	УТ15сг2-52-1	0,1	0,1	28,94	2002	2027	127
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52	УТ15сг2-53	0,207	0,207	97,7	2002	2027	1 506
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52	УТ15сг2-52-1	0,1	0,082	29,86	2002	2027	132
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52	УТ15сг2-53	0,207	0,1	102,96	2002	2027	1 587
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	УТ15сг2-52	0,259	0,125	6,78	2002	2027	123
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	ж/д	0,069	0,05	7,87	2002	2027	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	ж/д	0,082	0,082	9,3	2002	2027	43
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	УТ15сг2-52-2	0,082	0,082	37,95	2002	2027	175
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	ж/д	0,082	0,082	20,32	2002	2027	94
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	ж/д	0,069	0,05	7,84	2002	2027	29
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-1	УТ15сг2-52-2	0,069	0,05	44,51	2002	2027	164
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-2	ж/д	0,069	0,069	34,8	2002	2027	128
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-2	ж/д	0,069	0,05	6,69	2002	2027	25
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-2	ж/д	0,069	0,069	11,41	2002	2027	42
2-я Соцгородская	УТ15сг2-52-2	ж/д	0,069	0,05	27,91	2002	2027	103
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53	УТ15сг2-53-1	0,082	0,082	14,09	2002	2027	65
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53	УТ15сг2-42	0,207	0,207	16,47	2002	2027	254
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53	УТ15сг2-53-1	0,082	0,05	15,01	2002	2027	69
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53	УТ15сг2-42	0,207	0,1	12,95	2002	2027	200
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	ж/д	0,069	0,069	9,42	2002	2027	35
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	ж/д	0,069	0,069	5,34	2002	2027	20
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	УТ15сг2-53-2	0,069	0,05	13,83	2002	2027	51
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	УТ15сг2-53-2	0,069	0,069	14,41	2002	2027	53
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	ж/д	0,069	0,069	9,96	2002	2027	37
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-1	ж/д	0,069	0,069	7,46	2002	2027	28
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-2	УТ15сг2-53-3	0,069	0,05	13	2002	2027	48
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-2	ж/д	0,069	0,069	10,57	2002	2027	39
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-2	ж/д	0,069	0,05	7,43	2002	2027	27
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-2	УТ15сг2-53-3	0,069	0,069	13,25	2002	2027	49
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-3	ж/д	0,069	0,05	5,45	2002	2027	20
2-я Соцгородская	УТ15сг2-53-3	ж/д	0,069	0,069	10,05	2002	2027	37
2-я Соцгородская	УТ24-43	ж/д	0,082	0,082	17,55	2002	2027	81
2-я Соцгородская	УТ24-43	ж/д	0,082	0,082	16,15	2002	2027	75
2-я Юго-Западная	2ю72	2ю72а	0,517	0,517	47,02	2002	2027	1 982
2-я Юго-Западная	2ю72	2ю72а	0,517	0	44,07	2002	2027	1 858
2-я Юго-Западная	2ю72	ж/д	0,082	0	21,34	2002	2027	99
2-я Юго-Западная	2ю72а	2ю73	0,517	0,517	88,48	2002	2027	3 730
2-я Юго-Западная	2ю72а	2ю73	0,517	0	88,25	2002	2027	3 720
2-я Юго-Западная	2ю72а	2ю72а	0,1	0	3,74	2002	2027	16
2-я Юго-Западная	2ю72а-ГБП-1	2ю72а	0,1	0	15,77	2002	2027	69
2-я Юго-Западная	2ю73	2ю74	0,517	0	45,53	2002	2027	1 919
2-я Юго-Западная	2ю74	2ю74	0,259	0	5,06	2002	2027	92

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	2ю74	УТ13-1	0,259	0	1,53	2002	2027	28
2-я Юго-Западная	2ю74	УТ13-1	0,15	0	1,85	2002	2027	18
2-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0	12,44	2002	2027	524
2-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0,517	11,47	2002	2027	484
2-я Юго-Западная	2Ю8	2ю72	0,517	0	86,29	2002	2027	3 637
2-я Юго-Западная	2Ю8	2ю72	0,517	0,517	81,81	2002	2027	3 449
2-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0	4,16	2002	2027	175
2-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0	6,02	2002	2027	254
2-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0,517	5,77	2002	2027	243
2-я Юго-Западная	УТ12А-56	УТ12А-57	0,125	0,125	25,82	2002	2027	153
2-я Юго-Западная	УТ12А-56	УТ12А-57	0,207	0,1	28,13	2002	2027	434
2-я Юго-Западная	УТ12А-57	УТ12А-58	0,1	0,1	45,92	2002	2027	202
2-я Юго-Западная	УТ12А-57	УТ12А-57-1	0,082	0,082	53,76	2002	2027	248
2-я Юго-Западная	УТ12А-57	УТ12А-57-1	0,1	0,082	53,42	2002	2027	235
2-я Юго-Западная	УТ12А-57	УТ12А-58	0,15	0,1	43,43	2002	2027	413
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-1	ж/д	0,082	0,082	4,1	2002	2027	19
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-1	УТ12А-57-2	0,082	0,082	21,67	2002	2027	100
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-1	ж/д	0,082	0,069	7,44	2002	2027	34
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-1	УТ12А-57-2	0,1	0,082	19,54	2002	2027	86
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-2	УТ12А-57-3	0,082	0,082	36,84	2002	2027	170
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-2	ж/д	0,082	0,082	4,45	2002	2027	21
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-2	ж/д	0,082	0,069	6	2002	2027	28
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-2	УТ12А-57-3	0,1	0,082	36,35	2002	2027	160
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-3	ж/д	0,082	0,082	28,51	2002	2027	132
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-3	ж/д	0,082	0,082	4,81	2002	2027	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-3	ж/д	0,082	0,069	5,98	2002	2027	28
2-я Юго-Западная	УТ12А-57-3	ж/д	0,082	0,069	21,5	2002	2027	99
2-я Юго-Западная	УТ13-1а	2ю74	0,15	0	24,81	2002	2027	236
2-я Юго-Западная	УТ23-31	УТ23-30	0,259	0,259	16,47	2002	2027	300
2-я Юго-Западная	УТ23-43	УТ23-31	0,259	0,259	13,45	2002	2027	245
2-я Юго-Западная	УТ23-46	УТ23-45	0,259	0,259	46,61	2002	2027	848
2-я Юго-Западная	УТ9-23	УТ9-24	0,082	0,082	16,57	2002	2027	76
2-я Юго-Западная	УТ9-30	УТ9-31	0,069	0,069	44,38	2002	2027	164
2-я Юго-Западная	УТ9-31	ж/д	0,069	0,069	8,47	2002	2027	31
2-я Юго-Западная	УТ9-32	УТ9-23	0,1	0,1	30,37	2002	2027	134
3-я Юго-Западная	2Ю8	2Ю8	0,517	0,517	4,83	2002	2027	204
3-я Юго-Западная	3Ю42	3Ю43	0,309	0	33,39	2002	2027	730
3-я Юго-Западная	3Ю42в	3Ю56в	0,15	0,1	23,59	2002	2027	224
3-я Юго-Западная	3Ю56в	3Ю48	0,15	0,1	14,33	2002	2027	136
3-я Юго-Западная	УТ4А-12	УТ4А-15	0,125	0,125	141,13	2002	2027	836
3-я Юго-Западная	УТ4А-12	УТ4А-15	0,15	0,125	137,85	2002	2027	1 310
3-я Юго-Западная	УТ4А-15	УТ4А-16	0,125	0,125	14,75	2002	2027	87
3-я Юго-Западная	УТ4А-15	УТ4А-16	0,125	0,1	17,76	2002	2027	105

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ4А-16	ж/д	0,082	0,082	3,92	2002	2027	18
3-я Юго-Западная	УТ4А-16	УТ4А-16-1	0,125	0,125	38,48	2002	2027	228
3-я Юго-Западная	УТ4А-16	УТ4А-16-1	0,125	0,1	38,45	2002	2027	228
3-я Юго-Западная	УТ4А-16	ж/д	0,082	0,082	5,17	2002	2027	24
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-1	ж/д	0,082	0,082	3,16	2002	2027	15
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-1	УТ4А-16-2	0,125	0,125	31,12	2002	2027	184
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-1	ж/д	0,082	0,082	5,43	2002	2027	25
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-1	УТ4А-16-2	0,125	0,1	19,58	2002	2027	116
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-2	ж/д	0,082	0,082	4,82	2002	2027	22
3-я Юго-Западная	УТ4А-16-3	ж/д	0,082	0,082	4,84	2002	2027	22
3-я Юго-Западная	УТ4А-23	ж/д (ГВС: мастерские плотников, маляров, электрико	0,082	0,082	5,38	2002	2027	25
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-1	ж/д	0,082	0,082	5,02	2002	2027	23
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-2	ж/д	0,082	0,082	5,05	2002	2027	23
3-я Юго-Западная	УТ4А-23-3	ж/д	0,082	0,082	4,89	2002	2027	23
3-я Юго-Западная	УТ7А-3	УТ7А-3-1	0,207	0,1	38,62	2002	2027	595
3-я Юго-Западная	УТ7А-3	ЗЮ426	0,15	0,1	96,8	2002	2027	920
3-я Юго-Западная	УТ7А-3	ТНС 23 собств. нужды	0,033	0,033	6,4	2002	2027	22
3-я Юго-Западная	УТ7А-3-1	УТ7А-4	0,207	0,1	75,38	2002	2027	1 162
ЗКС	КС2-2	КС3	0,616	0,616	27,97	2002	2027	1 864
ЗКС	КС-8	3 КС8	0,517	0,517	4,11	2002	2027	173
ЗКС	УТ10ср2-1	УТ10ср2-2	0,517	0,517	54,44	2002	2027	2 295
ЗКС	УТ10ср2-2	УТ10ср2-3	0,517	0,517	140,12	2002	2027	5 907
ЗКС	УТ30-1	УТ30-2	0,15	0,15	46,94	2002	2027	446
ЗКС	УТ30-2	УТ30-15	0,15	0,15	6,93	2002	2027	66
Комсомольская	УТ10ср2-1	УТ10ср2-2	0,414	0,309	47,3	2002	2027	1 351
Комсомольская	УТ10ср2-2	УТ10ср2-3	0,414	0,414	138,63	2002	2027	3 960
Комсомольская	УТ27-17	УТ30-2	0,15	0,15	57,31	2002	2027	544
Комсомольская	УТ30-2	УТ30-15	0,15	0,15	9,97	2002	2027	95
Ленинская	УТ9-11	УТ9-11'	0,207	0,207	26,13	2002	2027	403
Ленинская	УТ9-11	УТ9-11'	0,15	0,15	26,34	2002	2027	250
Ленинская	УТ9-11'	УТ9-12	0,082	0,082	20,72	2002	2027	96
Ленинская	УТ9-11'	УТ9-12	0,05	0,05	21,58	2002	2027	80
Ленинская	УТ9-12	УТ9-12-1	0,082	0,082	14,2	2002	2027	66
Ленинская	УТ9-12	УТ9-12-1	0,05	0,05	14,43	2002	2027	53
Ленинская	УТ9-12-1	УТ9-12-2	0,082	0,082	14,16	2002	2027	65
Ленинская	УТ9-12-1	ж/д	0,082	0,082	6,3	2002	2027	29
Ленинская	УТ9-12-1	УТ9-12-2	0,05	0,05	13,64	2002	2027	50
Ленинская	УТ9-12-1	ж/д	0,05	0,05	4,14	2002	2027	15
Ленинская	УТ9-12-2	УТ9-12-3	0,082	0,082	14,16	2002	2027	65
Ленинская	УТ9-12-2	ж/д	0,082	0,082	6,66	2002	2027	31
Ленинская	УТ9-12-2	УТ9-12-3	0,05	0,05	14,34	2002	2027	53
Ленинская	УТ9-12-2	ж/д	0,05	0,05	4,98	2002	2027	18

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ9-12-3	ж/д	0,082	0,082	19,6	2002	2027	90
Ленинская	УТ9-12-3	ж/д	0,082	0,082	6,82	2002	2027	31
Ленинская	УТ9-12-3	ж/д	0,05	0,05	16,93	2002	2027	62
Ленинская	УТ9-12-3	ж/д	0,05	0,05	4,52	2002	2027	17
Ленинская	УТ9-8	УТ9-11	0,207	0,207	51,82	2002	2027	799
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								81 242

Таблица 14 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2028 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	УТ3сг2-18	ж/д	0,1	0,1	10,79	2003	2028	48
1-я Соцгородская	УТ3сг2-18	УТ3сг2-20	0,1	0,1	18,56	2003	2028	82
2-я Соцгородская	1 С60	1 С66	0,15	0,15	35,27	2003	2028	335
2-я Соцгородская	1 С66	УТ2-11	0,15	0,15	33,04	2003	2028	314
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17	УТ12сг2-17"	0,069	0,069	8,37	2003	2028	31
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17	УТ12сг2-17'	0,069	0,069	17,97	2003	2028	66
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17	УТ12сг2-17'	0,069	0,069	17,84	2003	2028	66
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17	УТ12сг2-17"	0,069	0,069	10,92	2003	2028	40
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17'	ж/д	0,069	0,069	10,42	2003	2028	38
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17'	ж/д	0,069	0,069	4,39	2003	2028	16
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17'	ж/д	0,069	0,069	19,58	2003	2028	72
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17'	ж/д	0,069	0,069	13,64	2003	2028	50
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17"	ж/д	0,069	0,069	15,72	2003	2028	58
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17"	ж/д	0,069	0,069	9,94	2003	2028	37
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17"	ж/д	0,069	0,069	19,69	2003	2028	73
2-я Соцгородская	УТ12сг2-17"	ж/д	0,069	0,069	13,66	2003	2028	50
2-я Юго-Западная	2Ю7	ТНС Ю-6	0,207	0	43,6	2003	2028	672
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,207	0	22,28	2003	2028	343
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,207	0	5,19	2003	2028	80
2-я Юго-Западная	2Ю7	2Ю7	0,207	0	13,96	2003	2028	215
2-я Юго-Западная	2ю78	УТ19-30	0,207	0	134,39	2003	2028	2 072
2-я Юго-Западная	2Ю81	2Ю81-1	0,082	0,082	18,01	2003	2028	83
2-я Юго-Западная	2Ю81	УТ25-4	0,259	0,259	50,84	2003	2028	925
2-я Юго-Западная	2ю81	УТ25-2	0,207	0	12,92	2003	2028	199
2-я Юго-Западная	2Ю81-1	2Ю81-2	0,082	0,082	25	2003	2028	115
2-я Юго-Западная	2Ю81-1	ж/д	0,082	0,082	6,74	2003	2028	31
2-я Юго-Западная	2Ю81-2	2Ю81-3	0,082	0,082	19,15	2003	2028	88
2-я Юго-Западная	2Ю81-2	ж/д	0,082	0,082	3,74	2003	2028	17
2-я Юго-Западная	2Ю81-3	ж/д	0,082	0,082	21,19	2003	2028	98
2-я Юго-Западная	2Ю81-3	ж/д	0,05	0,05	3,38	2003	2028	12
2-я Юго-Западная	ТНС Ю-6	УТ6-17	0,259	0,259	19,58	2003	2028	356
2-я Юго-Западная	УТ18-44-1	ж/д	0,082	0,082	6,72	2003	2028	31
2-я Юго-Западная	УТ18-45	УТ18-46	0,1	0,1	13,95	2003	2028	61
2-я Юго-Западная	УТ18-46	УТ18-47	0,1	0,1	19,5	2003	2028	86
2-я Юго-Западная	УТ18-47	ж/д	0,082	0,082	8,26	2003	2028	38
2-я Юго-Западная	УТ19-10	УТ19-11	0,15	0,15	7,74	2003	2028	74
2-я Юго-Западная	УТ19-11	УТ19-12	0,15	0,15	26,2	2003	2028	249
2-я Юго-Западная	УТ19-12	УТ19-13	0,15	0,15	40,29	2003	2028	383
2-я Юго-Западная	УТ19-13	УТ19-14	0,15	0,15	50,29	2003	2028	478
2-я Юго-Западная	УТ19-13	ж/д	0,069	0,069	16,77	2003	2028	62
2-я Юго-Западная	УТ19-14	ж/д	0,069	0,069	20,94	2003	2028	77
2-я Юго-Западная	УТ19-14	УТ19-14'	0,1	0,1	16,12	2003	2028	71
2-я Юго-Западная	УТ19-15	ж/д	0,069	0,069	81,19	2003	2028	300

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ19-15	УТ19-16	0,15	0,15	15,86	2003	2028	151
2-я Юго-Западная	УТ19-16	УТ19-17	0,15	0,15	4,81	2003	2028	46
2-я Юго-Западная	УТ19-17	ж/д	0,05	0,05	7,15	2003	2028	26
2-я Юго-Западная	УТ19-17	УТ19-28	0,15	0,15	7,04	2003	2028	67
2-я Юго-Западная	УТ19-17	УТ19-18	0,15	0,15	56,4	2003	2028	536
2-я Юго-Западная	УТ19-3	УТ19-5	0,207	0,207	48,82	2003	2028	753
2-я Юго-Западная	УТ19-30	УТ19-31	0,1	0,1	8,55	2003	2028	38
2-я Юго-Западная	УТ19-5	ж/д	0,082	0,082	19,55	2003	2028	90
2-я Юго-Западная	УТ19-5	УТ19-6	0,207	0,207	21,72	2003	2028	335
2-я Юго-Западная	УТ19-6	УТ19-7	0,207	0,207	15,05	2003	2028	232
2-я Юго-Западная	УТ19-6	ж/д	0,05	0,05	10,71	2003	2028	40
2-я Юго-Западная	УТ19-7	УТ19-8	0,207	0,207	33,99	2003	2028	524
2-я Юго-Западная	УТ19-8	УТ19-9	0,207	0,207	5,8	2003	2028	89
2-я Юго-Западная	УТ19-9	УТ19-10	0,15	0,15	6,66	2003	2028	63
2-я Юго-Западная	УТ19-9	ж/д	0,05	0,05	4,82	2003	2028	18
2-я Юго-Западная	УТ25-23	УТ25-7	0,259	0,259	9,02	2003	2028	164
2-я Юго-Западная	УТ25-23	УТ25-23-1	0,082	0,082	23,88	2003	2028	110
2-я Юго-Западная	УТ25-23-1	ж/д	0,082	0,082	90,2	2003	2028	416
2-я Юго-Западная	УТ25-23-1	ж/д	0,082	0,082	12,68	2003	2028	59
2-я Юго-Западная	УТ25-4	УТ25-6	0,259	0,259	105,42	2003	2028	1 918
2-я Юго-Западная	УТ25-6	УТ25-6в	0,259	0,259	6,74	2003	2028	123
2-я Юго-Западная	УТ25-6в	УТ25-23	0,259	0,259	29,81	2003	2028	542
2-я Юго-Западная	УТ6-17	УТ6-16	0,259	0,259	26,95	2003	2028	490
2-я Юго-Западная	ЦТП 7	ЦТП-7 Мастерска слесарей	0,05	0	2,47	2003	2028	9
2-я Юго-Западная	ЦТП 7	ЦТП-7 Мастерска слесарей	0,05	0,05	4,26	2003	2028	16
2-я Юго-Западная	ЦТП 7	ТНС Ю-12	0,259	0,259	8,54	2003	2028	155
3-я Соцгородская	УТ13-26	УТ13-27	0,15	0,15	6,01	2003	2028	57
3-я Соцгородская	УТ13-35	УТ13-36	0,082	0,082	52,32	2003	2028	242
3-я Соцгородская	УТ13-35	УТ13-37	0,15	0,15	18,82	2003	2028	179
3-я Соцгородская	УТ13-8	УТ13-10	0,207	0,207	11,2	2003	2028	173
3-я Соцгородская	УТ4-31	ж/д	0,082	0,082	3,53	2003	2028	16
3-я Соцгородская	УТ4-31	ж/д	0,082	0,082	85,47	2003	2028	395
3-я Соцгородская	УТ4-32	УТ4-31	0,15	0,15	23,85	2003	2028	227
3-я Соцгородская	УТ4-34	УТ4-34'	0,082	0,082	44,81	2003	2028	207
3-я Соцгородская	УТ4-34	ж/д	0,082	0,082	3,69	2003	2028	17
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-14	УТ-1СГ-3-13'	0,1	0	34,78	2003	2028	153
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-15	УТ-1СГ-3-14	0,1	0	55,42	2003	2028	244
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-15	ж/д	0,05	0	14,64	2003	2028	54
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-3-16	УТ-1СГ-3-15	0,1	0	24,86	2003	2028	109
3-я Юго-Западная	УТ-М-10	УТ-М-10-1	0,1	0,082	6,16	2003	2028	27
3-я Юго-Западная	УТ-М-10-1	ж/д	0,082	0,082	22,98	2003	2028	106
3-я Юго-Западная	УТ-М-10-1	ж/д	0,082	0,082	19,33	2003	2028	89
3-я Юго-Западная	УТ-М-8	УТ-М-8'	0,309	0,309	39,47	2003	2028	863

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ-М-8	УТ-М-8'	0,207	0,207	41,27	2003	2028	636
3-я Юго-Западная	УТ-М-8'	УТ-М-9	0,414	0,207	12,46	2003	2028	356
3-я Юго-Западная	УТ-М-8'	УТ-М-9	0,309	0,309	10,98	2003	2028	240
3-я Юго-Западная	УТ-М-9	УТ-М-10	0,309	0,309	113,5	2003	2028	2 482
3-я Юго-Западная	УТ-М-9	УТ-М-9'	0,414	0,207	27,88	2003	2028	796
3-я Юго-Западная	УТ-М-9'	УТ-М-10	0,309	0,207	79,93	2003	2028	1 748
Восточная	В	3 У-В.1	0,517	0,517	340,05	2003	2028	14 334
Восточная	3 У-К.Куз.5	3 У-Н.К.24-2-1	0,259	0,259	81,33	2003	2028	1 480
Восточная	3 У-Н.К.24-2-1	3 У-Н.К.24-2	0,259	0,259	118,76	2003	2028	2 161
Восточная	У-АБК-4	Вост. Кузовн. вв. 4 цех	0,207	0,207	8,67	2003	2028	134
Восточная	У-В.15-3	Вост. Лит 2-4 обрубка осн.	0,309	0,309	30,7	2003	2028	671
Восточная	У-В.20	Моторный корпус - 2	0,259	0,259	28,23	2003	2028	514
Восточная	У-В.22	У-Колесн	0,259	0,259	51,13	2003	2028	930
Восточная	У-В.24	У-В.24-2	0,207	0,207	35,55	2003	2028	548
Восточная	У-В.24-2	Вост. Кузовн. ввод 10 цех	0,207	0,207	12,71	2003	2028	196
Восточная	У-В.25	У-В.25-1	0,207	0,207	34,35	2003	2028	530
Восточная	У-В.26	У-В.26-1	0,207	0,207	36,01	2003	2028	555
Восточная	У-В.27	Вост. ЦСЛА старый	0,259	0,259	36,55	2003	2028	665
Восточная	У-В.28	У-В.28-А	0,259	0,259	40,33	2003	2028	734
Восточная	У-В.28-А	Вост. Кузовн. ввод 13 вет. 1	0,207	0,207	33,44	2003	2028	516
Восточная	У-В.28-А	Вост. Кузовн. ввод 13 вет. 3	0,259	0,259	48,56	2003	2028	884
Восточная	У-В.28-А	Вост. Кузовн. ввод 13 вет. 4	0,259	0,259	73,31	2003	2028	1 334
Восточная	У-К.Куз.2	Вост. Кузовн. вв. 2 цех	0,207	0,207	23,79	2003	2028	367
Восточная	У-К.Куз.3	Вост. Кузовн. вв. 3 АБК	0,207	0,207	30,32	2003	2028	467
Восточная	У-К.Куз.5	Вост. Кузовн. ввод 5	0,207	0,207	11,47	2003	2028	177
Восточная	У-К15-3	У-К15-4	0,309	0,309	37,81	2003	2028	827
Восточная	У-Колесн	Вост. Колесный нов. осн.	0,207	0,207	23,18	2003	2028	357
Восточная	У-Колесн	Вост. Колесный стар. осн.	0,259	0,259	92,43	2003	2028	1 682
Восточная	У-Н.К.24	У-Н.К.24	0,207	0	3,97	2003	2028	61
Западная	З/НЗ-1	У-МСЦ	0,207	0	100,61	2003	2028	1 551
Западная	У-Гл.прох.	Зап. Главная прох.	0,082	0,082	15,7	2003	2028	72
Западная	У-Зав.упр.	Зап. ЛИО АБК	0,082	0,082	27,72	2003	2028	128
Западная	У-Зав.упр.	Зап. Заводоупр. ПУ	0,082	0,082	14,97	2003	2028	69
Западная	У-Зап.1	З/НЗ-1	0,207	0	261,98	2003	2028	4 039
Западная	У-Зап.27	ПАЛА Цех втор.металлов	0,082	0	121,15	2003	2028	559
Западная	У-Зап.9	Зап. РМК	0,1	0	289,94	2003	2028	1 277
Западная	У-Компр.	ПГА Компрес.	0,082	0,082	35,89	2003	2028	166
Западная	У-Конт. хим.	Склад цветного металла	0,082	0,082	32,29	2003	2028	149
Западная	У-МСЦ	Н-Запад МСЦ-2 вет. 2	0,082	0	30,86	2003	2028	142
Западная	У-Поликл.	Зап. МСЧ физиолеч.	0,05	0	93,42	2003	2028	345
ЗКПД-70	У-Автозав.1	У-Автозав.2	0,15	0,15	36,14	2003	2028	343
ЗКПД-70	У-Автозав.2	ЗКПД-70 ПТК Автозаводстрой п.	0,05	0,05	16,19	2003	2028	60
ЗКПД-70	У-Автозав.2	У-ПТК	0,207	0,207	45,6	2003	2028	703

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКПД-70	У-Быт.маст.	ЗКПД-70 Быт. маст. "Гавань"	0,05	0,05	11,02	2003	2028	41
ЗКПД-70	У-Быт.маст.	У-Быт.маст.-1	0,1	0,1	53,41	2003	2028	235
ЗКПД-70	У-Быт.маст.	У-Быт.маст.-2	0,1	0,1	75,08	2003	2028	331
ЗКПД-70	У-Быт.маст.-1	Рем. боксы	0,1	0,1	16,49	2003	2028	73
ЗКПД-70	У-Быт.маст.-2	Гар. "Гавань"	0,05	0,05	47,53	2003	2028	175
ЗКПД-70	У-Гар.автозав.	У-Пр.к.1	0,15	0,15	80,03	2003	2028	760
ЗКПД-70	У-Генер.	У-Прох.	0,15	0,15	25,23	2003	2028	240
ЗКПД-70	У-Генер.	ЗКПД-70 Генераторная	0,05	0,05	9,33	2003	2028	34
ЗКПД-70	У-Гран.	У-Гар.автозав.	0,15	0,15	31,73	2003	2028	301
ЗКПД-70	У-ЗКПД 3	У-Туал.	0,15	0,15	26,9	2003	2028	256
ЗКПД-70	У-ЗКПД 3	ЗКПД-70 Туалет	0,082	0	42,05	2003	2028	194
ЗКПД-70	У-ЗКПД ВПЧ	У-Кан.ст.	0,1	0,1	49,67	2003	2028	219
ЗКПД-70	У-ЗКПД ВПЧ	У-Кан.ст.	0,082	0	48,41	2003	2028	223
ЗКПД-70	У-ЗКПД-70-1	Здание	0,082	0	28,3	2003	2028	131
ЗКПД-70	У-ЗКПД8-1	У-Пр.к.1	0,082	0	433,42	2003	2028	2 001
ЗКПД-70	У-КД.3	У-КД.3	0,414	0,414	37,21	2003	2028	1 063
ЗКПД-70	У-КД.3	У-ЗКПД	0,414	0,414	37,96	2003	2028	1 084
ЗКПД-70	У-Пр.к.1	ЗКПД-70 ПП Автозаводстрой (Произ. компл.+ПТК)	0,15	0,15	14,51	2003	2028	138
ЗКПД-70	У-Пр.к.1	У-Быт.маст.	0,15	0,15	52,12	2003	2028	495
ЗКПД-70	У-Пр.к.1	У-Пр.к.2	0,207	0,207	37,7	2003	2028	581
ЗКПД-70	У-Пр.к.1	ЗКПД-70 ТГК (Цех металлоконструкций)	0,082	0	30,1	2003	2028	139
ЗКПД-70	У-Пр.к.1	ЗКПД-70 ПП Автозаводстрой (Произ. компл.+ПТК)	0,082	0	15,55	2003	2028	72
ЗКПД-70	У-Пр.к.2	У-Пр.к.3	0,1	0,1	11,91	2003	2028	52
ЗКПД-70	У-Пр.к.3	ЗКПД-70 Автозаводстроймеханиз.	0,1	0,1	10,51	2003	2028	46
ЗКПД-70	У-Пр.к.3	ЗКПД-70 ТГК (Цех металлоконструкций)	0,1	0,1	7,65	2003	2028	34
ЗКПД-70	У-Прох.	У-Прох.-1	0,15	0,15	15,39	2003	2028	146
ЗКПД-70	У-Прох.	ЗКПД-70 Прох.	0,05	0,05	12,02	2003	2028	44
ЗКПД-70	У-Прох.-1	ЗКПД-70 Ацет. ст-я наполнител.	0,05	0,05	8,44	2003	2028	31
ЗКПД-70	У-ПТК	ЗКПД-70 ПТК Офис	0,05	0,05	14,65	2003	2028	54
ЗКПД-70	У-ПТК	У-Гран.	0,207	0,207	45,47	2003	2028	701
ЗКПД-70	У-Туал.	У-Генер.	0,15	0,15	19,21	2003	2028	182
ЗКПД-70	У-Туал.	ЗКПД-70 Туалет	0,05	0,05	8,24	2003	2028	30
ЗКС	ЗС32	ЗС33	0,616	0,616	22,4	2003	2028	1 493
ЗКС	ЗС33	ЗС34	0,616	0,616	109,36	2003	2028	7 289
ЗКС	УТ10сг2-81	УТ10сг2-83	0,15	0,15	72,25	2003	2028	686
ЗКС	УТ10сг2-83	УТ10сг2-84	0,1	0,1	15,55	2003	2028	68
ЗКС	УТ10сг2-83	УТ10сг2-88	0,069	0,069	43,58	2003	2028	161
ЗКС	УТ10сг2-83	УТ10сг2-85	0,082	0,082	30,77	2003	2028	142

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ10сг2-85	УТ10сг2-87	0,069	0,069	15,47	2003	2028	57
ЗКС	УТ10сг2-88	УТ10сг2-89	0,069	0,069	8,58	2003	2028	32
ЗКС	УТ27-10	УТ27-12`	0,082	0,082	40,6	2003	2028	187
ЗКС	УТ27-12	УТ27-13	0,069	0,069	25,65	2003	2028	95
ЗКС	УТ27-12`	УТ27-12	0,069	0,069	10,64	2003	2028	39
ЗКС	УТ27-13	УТ27-13-1	0,069	0,069	3,99	2003	2028	15
ЗКС	УТ27-13-1	УТ27-19	0,069	0,069	5	2003	2028	18
ЗКС	УТ27-15	УТ27-15-1	0,069	0,069	40,12	2003	2028	148
ЗКС	УТ27-15-1	УТ27-15-2	0,069	0,069	27,92	2003	2028	103
ЗКС	УТ27-15-2	УТ27-16	0,069	0,069	14,02	2003	2028	52
ЗКС	УТ27-19	УТ27-15	0,069	0,069	29,37	2003	2028	108
ЗКС	УТ27-7	УТ27-8	0,1	0,1	37,41	2003	2028	165
ЗКС	УТ27-8	УТ27-8`	0,1	0,1	8,5	2003	2028	37
ЗКС	УТ27-8`	УТ27-8`-1	0,1	0,1	11,62	2003	2028	51
ЗКС	УТ27-8`	УТ27-10	0,1	0,1	3,28	2003	2028	14
ЗКС	УТ27-8`-1	УТ27-8`-2	0,1	0,1	11,33	2003	2028	50
ЗКС	УТ27-8`-1	ж/д	0,05	0,05	5,93	2003	2028	22
ЗКС	УТ27-8`-2	ж/д	0,1	0,1	12,67	2003	2028	56
ЗКС	УТ27-8`-2	ж/д	0,05	0,05	5,36	2003	2028	20
ЗКС	УТ5-15	магазин	0,05	0,05	13,01	2003	2028	48
ЗКС	УТ-ТНС №21	УТ27-7	0,1	0,1	29,58	2003	2028	130
КДСА	КДСА/МСК-10-1	У-КД.4	0,309	0	22,14	2003	2028	484
КДСА	КДСА-2	У-ЗКПД	0,207	0	20,41	2003	2028	315
КДСА	МСК-9/КДСА	У-КД.3	0,309	0	567,14	2003	2028	12 403
КДСА	МСК-9/КДСА	МСК-9/КДСА	0,309	0	23,16	2003	2028	506
КДСА	У-КД.12	Отдельстоящее здание (склад масел) ООО Абсолют	0,05	0,05	20,93	2003	2028	77
КДСА	У-КД.20	З-КД.20	0,259	0,259	7,13	2003	2028	130
КДСА	У-КД.3	КДСА/МСК-10-1	0,309	0	1339,47	2003	2028	29 293
КДСА	У-КД.3	КДСА-2	0,207	0	29,15	2003	2028	449
КДСА	У-КД.4	У-КД.4	0,309	0	5,47	2003	2028	120
КДСА	У-КД.4	У-Лен. 1	0,309	0	185,54	2003	2028	4 058
КДСА	У-КД.7	Здание	0,1	0	553,83	2003	2028	2 439
КДСА	У-КД.9-А	УТ-3	0,414	0,414	143,21	2003	2028	4 090
КДСА	У-КД.прох.	УТ-2	0,259	0,259	173,95	2003	2028	3 165
КДСА	У-Лен. 1	Котельная "Ленинская" - ГВС	0,309	0	195,94	2003	2028	4 285
КДСА	У-Лен. 1	У-Лен. 1/1-1	0,309	0	3,78	2003	2028	83
КДСА	У-Лен. 1	У-Лен. 1/УТ-7	0,309	0	5,02	2003	2028	110
КДСА	У-Лен. 1/УТ-7	УТ-7	0,309	0	4,77	2003	2028	104
КДСА	У-Лен. 1-1	УТ-7	0,309	0	19,7	2003	2028	431
КДСА	УТ-1	У-КД.прох.	0,259	0,259	223,41	2003	2028	4 065
КДСА	УТ-3	УТ-4	0,259	0,259	145,53	2003	2028	2 648
КДСА	УТ-4	УТ-1	0,259	0,259	48,98	2003	2028	891

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
КДСА	УТ-4	У-КД.17	0,15	0,15	161,76	2003	2028	1 537
КДСА	УТ-7	ЦВК. Насос. промливн. стоков	0,033	0	14,87	2003	2028	50
КДСА	УТ-7	Котельная "Ленинская" - ГВС	0,309	0	180,59	2003	2028	3 949
КДСА	УТ-8	У-УСР	0,259	0,259	445,42	2003	2028	8 105
Комсомольская	ЗС32	ЗС33	0,309	0	22,7	2003	2028	496
Комсомольская	ЗС33	ЗС34	0,309	0	108,73	2003	2028	2 378
Комсомольская	УТ10сг2-81	УТ10сг2-83	0,15	0,1	74,35	2003	2028	706
Комсомольская	УТ10сг2-83	УТ10сг2-84	0,15	0,1	15,34	2003	2028	146
Комсомольская	УТ27-12	УТ27-13	0,15	0,125	24,12	2003	2028	229
Комсомольская	УТ27-12	УТ27-12	0,15	0,125	7,74	2003	2028	74
Комсомольская	УТ27-13	УТ27-18	0,15	0,125	34,48	2003	2028	328
Комсомольская	УТ27-15	УТ27-19	0,082	0,069	29,58	2003	2028	137
Комсомольская	УТ27-15-1	УТ27-15	0,082	0,069	40,09	2003	2028	185
Комсомольская	УТ27-15-2	УТ27-15-1	0,082	0,069	27,84	2003	2028	129
Комсомольская	УТ27-16	УТ27-15-2	0,082	0,069	12,43	2003	2028	57
Комсомольская	УТ27-18	УТ27-17	0,15	0,15	199,58	2003	2028	1 896
Комсомольская	УТ27-20	УТ27-21	0,082	0,069	4,85	2003	2028	22
Комсомольская	УТ27-21	УТ27-22	0,082	0,069	19,31	2003	2028	89
Комсомольская	УТ27-22	УТ27-16	0,082	0,069	13,52	2003	2028	62
Комсомольская	УТ27-5	УТ27-7	0,15	0,125	36,05	2003	2028	342
Комсомольская	УТ27-7	УТ27-8	0,15	0,125	35,59	2003	2028	338
Комсомольская	УТ27-8	УТ27-8	0,15	0,125	6,71	2003	2028	64
Комсомольская	УТ27-8	УТ27-12	0,15	0,125	38,47	2003	2028	365
Ленинская	УТ25-1	УТ25-1-1	0,069	0,069	98,86	2003	2028	365
Ленинская	УТ25-1	ЦТП Ржавка (СН)	0,033	0,033	7,5	2003	2028	25
Ленинская	УТ25-1-1	ООО Рост-НН	0,069	0,069	5,89	2003	2028	22
Ленинская	УТ25-1-1	МП ЖРП пос. Зеленый город	0,069	0,069	75,54	2003	2028	279
Ленинская	УТ25-2	УТ25-3	0,15	0,15	132	2003	2028	1 254
Ленинская	УТ25-3	УТ25-4	0,15	0,15	129,13	2003	2028	1 227
Ленинская	УТ25-4	УТ25-5	0,15	0,15	113,72	2003	2028	1 080
Ленинская	УТ25-5	УТ25-7	0,15	0,15	173,26	2003	2028	1 646
Ленинская	УТ25-6	УТ25-9	0,15	0,15	39,19	2003	2028	372
Ленинская	УТ25-7	УТ25-6	0,15	0,15	9,06	2003	2028	86
Ленинская	УТ25-9	УТ25-10	0,15	0,15	30,11	2003	2028	286
Ленинская	УТ25-9	ж/д	0,1	0,1	5,79	2003	2028	26
Ново-Восточная	В/НВ-2	В/НВ-1	0,207	0	5,93	2003	2028	91
Ново-Восточная	3 У-НВ.20	У-НВ.23	0,359	0,359	20,43	2003	2028	515
Ново-Восточная	3 У-НВ.30	У-НВ.31	0,414	0,414	60,38	2003	2028	1 725
Ново-Восточная	32 У-НВ.13	У-КД.22	0,309	0	237,24	2003	2028	5 188
Ново-Восточная	У-Вост.ком.	3 У-Вост.ком.	0,359	0,359	13,21	2003	2028	333
Ново-Восточная	У-КД.22	Н-Вост. Прессовый №3	0,259	0,259	35,96	2003	2028	654
Ново-Восточная	У-Н.В/В	3 У-В.19	0,309	0,309	159,66	2003	2028	3 492

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Восточная	У-Н.В/В	У-НВ.30	0,414	0,414	148,91	2003	2028	4 253
Ново-Восточная	У-НВ.13	32 У-НВ.13	0,309	0	8,57	2003	2028	187
Ново-Восточная	У-НВ.20	3 У-НВ.20	0,359	0,359	5,29	2003	2028	133
Ново-Восточная	У-НВ.21	Н-Вост. ЦСЛА-2 хайден 2	0,15	0	38,59	2003	2028	367
Ново-Восточная	У-НВ.22	Н-Вост. ЦСЛА-2 Запад нстоловая	0,414	0,414	62,38	2003	2028	1 782
Ново-Восточная	У-НВ.22	Н-Вост. ЦСЛА-2 Запад цех	0,414	0,414	114,9	2003	2028	3 282
Ново-Восточная	У-НВ.22	3 У-НВ.22	0,414	0,414	5,33	2003	2028	152
Ново-Восточная	У-НВ.23	У-Вост.ком.	0,359	0,359	94,18	2003	2028	2 375
Ново-Восточная	У-НВ.23	У-НВ.24	0,359	0,359	75,26	2003	2028	1 898
Ново-Восточная	У-НВ.24	У-НВ.24-1	0,259	0,259	231,13	2003	2028	4 205
Ново-Восточная	У-НВ.24	У-НВ.25	0,259	0,259	29,21	2003	2028	531
Ново-Восточная	У-НВ.25	Н-Вост. Лит. 3 вет. 1 д150 мм	0,15	0,15	57,34	2003	2028	545
Ново-Восточная	У-НВ.26-1	У-НВ.26-2	0,1	0,1	38,55	2003	2028	170
Ново-Восточная	У-НВ.26-2	Склад арматуры	0,1	0,1	31,28	2003	2028	138
Ново-Восточная	У-НВ.30	У-НВ.31	0,259	0,259	45,32	2003	2028	825
Ново-Восточная	У-НВ.30	3 У-НВ.30	0,414	0,414	10,67	2003	2028	305
Ново-Восточная	У-НВ.31	Н-Вост. Северный пристрой регул.	0,15	0,15	12,65	2003	2028	120
Ново-Восточная	У-НВ.31	У-НВ.32	0,259	0,259	32,03	2003	2028	583
Ново-Восточная	У-НВ.31	У-НВ.32	0,309	0,309	150,9	2003	2028	3 300
Ново-Восточная	У-НВ.32	У-НВ.33	0,259	0,259	36,39	2003	2028	662
Ново-Восточная	У-НВ.39	У-НВ.40	0,082	0,082	27,33	2003	2028	126
Ново-Восточная	У-НВ.7	У-НВ.7	0,414	0,414	6,59	2003	2028	188
Ново-Восточная	У-Парк.4	Н-Вост. Боксы Парк 4	0,1	0,1	145,73	2003	2028	642
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.34	У-Н.К.35	0,15	0,15	54,3	2003	2028	516
Ново-Комсомольская	3 У-Н.К.34	У-Н.К.35	0,15	0	52,59	2003	2028	500
Ново-Комсомольская	У-МСК-2	НК-1	0,15	0	30,01	2003	2028	285
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12-1	Здание	0,15	0	65,4	2003	2028	621
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34	3 У-Н.К.34	0,15	0,15	26,8	2003	2028	255
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34	3 У-Н.К.34	0,15	0	15,4	2003	2028	146
Ново-Комсомольская	У-Ю.В.1	Ю-В Ст. Южная	0,082	0,082	48,96	2003	2028	226
Ново-Северная	3 У-Н.С.2	У-Н.С.2-1-А	0,207	0,207	32,73	2003	2028	505
Ново-Северная	У-КП1	У-КП2	0,207	0,207	63,35	2003	2028	977
Ново-Северная	У-КП2	Н-Север КП ввод 4 осн.	0,207	0,207	43,87	2003	2028	676
Ново-Северная	У-Н.С.2-1-А	У-КП1	0,207	0,207	43,42	2003	2028	669
Северная	3/С	У-С.2	0,207	0	106,52	2003	2028	1 642
Северная	31 У-С.11	У-С.11	0,259	0,259	8,92	2003	2028	162
Северная	С	У-С.1	0,517	0,517	220,96	2003	2028	9 314
Северная	С-2	3/С	0,207	0	129,78	2003	2028	2 001
Северная	С-ГВС	С-ГВС	0,207	0	4,35	2003	2028	67
Северная	С-ГВС	С-1	0,207	0	72,71	2003	2028	1 121
Северная	У-Лит.1.5-1	У-Лит.1.5-2	0,15	0	2,5	2003	2028	24
Северная	У-Н.С.2	С-2	0,207	0	36,39	2003	2028	561

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Северная	У-С.11	33 У-С.11	0,259	0,259	8,75	2003	2028	159
Северная	У-С.12	У-С.13	0,082	0,082	34,82	2003	2028	161
Северная	У-С.13	Север СШИ	0,082	0,082	15,46	2003	2028	71
Северная	У-С.13	У-С.14	0,082	0,082	46,04	2003	2028	213
Северная	У-С.14	Склад №2	0,082	0,082	27,67	2003	2028	128
Северная	У-С.14	Склад шофер. инстр.	0,082	0,082	65,84	2003	2028	304
Северная	У-С.18	У-уч. упак	0,082	0,082	27,37	2003	2028	126
Северная	У-С.2	У-С.3	0,517	0,517	35,53	2003	2028	1 498
Северная	У-С.2	У-С.5	0,207	0	176,47	2003	2028	2 721
Северная	У-С.22	Север Птицефабрика	0,082	0,082	118,98	2003	2028	549
Северная	У-С.22	У-С.23	0,082	0,082	37,83	2003	2028	175
Северная	У-С.3	3 У-С.3	0,309	0,309	7,66	2003	2028	168
Северная	У-С.5	У-С.7	0,207	0	160,62	2003	2028	2 476
Северная	У-уч. упак	Здание	0,082	0,082	37,85	2003	2028	175
Юго-Восточная	3 У-Ком./Ю.В.	У-Ю.В.1	0,616	0,616	77,85	2003	2028	5 189
Юго-Восточная	У-Ком./Ю.В.	3 У-Ком./Ю.В.	0,616	0,616	14,93	2003	2028	995
Юго-Восточная	У-Ю.В.1	У-Ю.В.2	0,616	0,616	229,99	2003	2028	15 329
Юго-Восточная	У-Ю.В.10	У-Ю.В.12	0,517	0,517	255,67	2003	2028	10 777
Юго-Восточная	У-Ю.В.10	У-Ю.В.11	0,517	0,517	77,41	2003	2028	3 263
Юго-Восточная	У-Ю.В.11	У-Чайка	0,517	0,517	151,08	2003	2028	6 369
Юго-Восточная	У-Ю.В.12	У-Ю.В./КДСА	0,517	0,517	115,79	2003	2028	4 881
Юго-Восточная	У-Ю.В.2	У-Ю.В.3	0,616	0,616	117,83	2003	2028	7 853
Юго-Восточная	У-Ю.В.3	У-Ю.В.9	0,616	0,616	86,1	2003	2028	5 738
Юго-Восточная	У-Ю.В.9	У-Ю.В.10	0,616	0,616	155,39	2003	2028	10 357
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								323 348

Таблица 15 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2029 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С11	1 С12	0,517	0	22,05	2004	2029	929
1-я Соцгородская	1 С12	1 С13	0,517	0	95,4	2004	2029	4 021
1-я Соцгородская	УТ23-71	ж/д	0,05	0,05	17,4	2004	2029	64
1-я Юго-Западная	УТ23-3	УТ23-4	0,15	0,15	11,18	2004	2029	106
1-я Юго-Западная	УТ23-32	ж/д	0,082	0,082	15,37	2004	2029	71
1-я Юго-Западная	УТ23-32'	УТ23-35	0,1	0,1	13,49	2004	2029	59
2-я Соцгородская	2 С28	2 С29	0,517	0	111,03	2004	2029	4 680
2-я Соцгородская	2 С29	2 С30/УТ18-21	0,517	0	49,29	2004	2029	2 078
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	2 С31	0,517	0,517	53,31	2004	2029	2 247
2-я Соцгородская	2 С30/УТ18-21	2 С31	0,517	0	53,03	2004	2029	2 235
2-я Соцгородская	2С22	2С23	0,517	0	80,07	2004	2029	3 375
2-я Соцгородская	2С26	2С27	0,517	0	9,82	2004	2029	414
2-я Соцгородская	2С26	2С26	0,517	0	1,34	2004	2029	56
2-я Соцгородская	2С27	2 С28	0,517	0	8,97	2004	2029	378
2-я Соцгородская	2С27	2С27	0,517	0	2,56	2004	2029	108
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-48	УТ 7сг2-51	0,125	0,125	32,7	2004	2029	194
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-48	УТ 7сг2-51	0,125	0,15	32,05	2004	2029	304
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71	УТ13сг2-71-1	0,1	0,1	24,85	2004	2029	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71	УТ13сг2-71-1	0,1	0,069	23,34	2004	2029	103
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-1	ж/д	0,082	0,082	11,23	2004	2029	52
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-1	ж/д	0,082	0,05	5,54	2004	2029	26
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-1	УТ13сг2-71-2	0,082	0,082	26,9	2004	2029	124
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-1	УТ13сг2-71-2	0,082	0,05	27,24	2004	2029	126
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-2	ж/д	0,082	0,082	24,87	2004	2029	115
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-2	ж/д	0,082	0,082	11,02	2004	2029	51
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-2	ж/д	0,082	0,05	6,79	2004	2029	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-71-2	ж/д	0,082	0,05	22,85	2004	2029	105
2-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,15	0,15	2,03	2004	2029	19
2-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,259	0,259	0,72	2004	2029	13
2-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,259	0,259	0,69	2004	2029	13
2-я Юго-Западная	УТ13-5	ж/д	0,082	0,082	41,1	2004	2029	190
2-я Юго-Западная	УТ23-15	УТ23-7	0,207	0,207	5,75	2004	2029	89
2-я Юго-Западная	УТ23-16	УТ23-15	0,207	0,207	32,87	2004	2029	507
2-я Юго-Западная	УТ23-17	УТ23-16	0,207	0,207	9,04	2004	2029	139
2-я Юго-Западная	УТ23-18	УТ23-17	0,207	0,207	6,14	2004	2029	95
2-я Юго-Западная	УТ23-19	УТ23-18	0,207	0,207	63,91	2004	2029	985
2-я Юго-Западная	УТ23-19	Магазин	0,05	0,05	29,64	2004	2029	109
2-я Юго-Западная	УТ23-20	УТ23-19	0,207	0,207	27,31	2004	2029	421
2-я Юго-Западная	УТ23-20'	УТ23-20	0,207	0,207	12,68	2004	2029	195
2-я Юго-Западная	УТ23-21	УТ23-20'	0,207	0,207	4,31	2004	2029	66
2-я Юго-Западная	УТ23-22	УТ23-21	0,207	0,207	35,08	2004	2029	541
2-я Юго-Западная	УТ23-23	УТ23-22	0,207	0,207	11	2004	2029	170
2-я Юго-Западная	УТ23-26	УТ23-23	0,259	0,259	4,47	2004	2029	81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Юго-Западная	УТ23-27	УТ23-26	0,259	0,259	33,66	2004	2029	612
2-я Юго-Западная	УТ23-27-1	ж/д	0,1	0,1	7,31	2004	2029	32
2-я Юго-Западная	УТ23-27-1	УТ23-27	0,259	0,259	42,56	2004	2029	774
2-я Юго-Западная	УТ23-28	УТ23-27-1	0,259	0,259	27,76	2004	2029	505
2-я Юго-Западная	УТ23-29	УТ23-28	0,259	0,259	23,84	2004	2029	434
2-я Юго-Западная	УТ23-29-1	ж/д	0,05	0,05	5,14	2004	2029	19
2-я Юго-Западная	УТ23-29-1	УТ23-29	0,259	0,259	38,75	2004	2029	705
2-я Юго-Западная	УТ23-30	УТ23-29-1	0,259	0,259	22,09	2004	2029	402
2-я Юго-Западная	УТ23-7	УТ23-8	0,1	0,1	22,84	2004	2029	101
2-я Юго-Западная	УТ23-8	ж/д	0,082	0,082	6,38	2004	2029	29
3-я Соцгородская	1Л53	1Л52	0,517	0,517	76,85	2004	2029	3 240
3-я Соцгородская	1Л54	1Л53	0,517	0,517	75,26	2004	2029	3 172
3-я Соцгородская	1Л54	1Л54-1	0,1	0,1	69,91	2004	2029	308
3-я Соцгородская	1Л54-1А	1Л54-1Б	0,1	0,1	33,79	2004	2029	149
3-я Соцгородская	1Л54-2	Роддом №3 (прачечная)	0,082	0,082	34,69	2004	2029	160
3-я Соцгородская	1Л54-2	Роддом №3 (гараж)	0,082	0,082	44,7	2004	2029	206
3-я Соцгородская	1Л55	1Л54	0,517	0,517	136,17	2004	2029	5 740
3-я Соцгородская	1Л56	УТ6/1-14	0,1	0,1	23,96	2004	2029	106
3-я Соцгородская	1Л56	1Л55	0,517	0,517	18,94	2004	2029	798
3-я Соцгородская	1Л57	1Л57	0,517	0,517	1,73	2004	2029	73
3-я Соцгородская	УТ13-18	УТ13-19	0,1	0,1	73,99	2004	2029	326
3-я Соцгородская	УТ13-19	УТ13-20	0,1	0,1	42,74	2004	2029	188
3-я Соцгородская	УТ13-21	УТ13-21-1	0,1	0,1	11,08	2004	2029	49
3-я Соцгородская	УТ13-21	УТ13-21-4	0,1	0,1	14,1	2004	2029	62
3-я Соцгородская	УТ13-21-5	УТ13-21-6	0,1	0,1	20,32	2004	2029	89
3-я Соцгородская	УТ13-21-5	Магазин "Мебель" (узел2)	0,082	0,082	5,68	2004	2029	26
3-я Соцгородская	УТ6/1-14-ГБП	УТ6/1-14-ГБП-1	0,1	0,1	43,84	2004	2029	193
3-я Соцгородская	УТ6/1-14-ГБП	ж/д	0,1	0,1	3,6	2004	2029	16
3-я Юго-Западная	2Ю33	УТ9А-29	0,15	0,15	199,62	2004	2029	1 896
3-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,359	0	1,62	2004	2029	41
3-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,259	0,259	2,03	2004	2029	37
3-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,359	0	1,34	2004	2029	34
3-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,359	0	1,2	2004	2029	30
3-я Юго-Западная	2Ю33	УТ9А-29	0,15	0,15	156,04	2004	2029	1 482
3-я Юго-Западная	3Ю13	3Ю14	0,706	0,706	676,35	2004	2029	61 668
3-я Юго-Западная	3Ю13	3Ю13А	0,517	0	436,15	2004	2029	18 385
3-я Юго-Западная	3Ю13А	3Ю14	0,517	0	259,06	2004	2029	10 920
3-я Юго-Западная	3Ю27	2Ю33	0,517	0,517	29,92	2004	2029	1 261
3-я Юго-Западная	3Ю27	2Ю33	0,309	0	32,37	2004	2029	708
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-156'	УТ-1СГ-25-156'-1	0,125	0,125	26,7	2004	2029	158
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-156'	ж/д	0,069	0,069	7,54	2004	2029	28
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-156'-1	ж/д	0,05	0,05	6,04	2004	2029	22
3-я Юго-Западная	УТ-1СГ-25-156'-1	ж/д	0,069	0,069	9,61	2004	2029	35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ7А-20	УТ7А-21	0,082	0,082	8,19	2004	2029	38
3-я Юго-Западная	УТ7А-20	УТ7А-25	0,082	0,082	16,11	2004	2029	74
3-я Юго-Западная	УТ7А-20	УТ7А-25	0,15	0,069	11,39	2004	2029	108
3-я Юго-Западная	УТ7А-20	УТ7А-21	0,05	0,05	9,56	2004	2029	35
3-я Юго-Западная	УТ7А-21	ж/д (ГВС: парикм.)	0,082	0,082	4,9	2004	2029	23
3-я Юго-Западная	УТ7А-21	УТ7А-21-1	0,082	0,082	36,29	2004	2029	168
3-я Юго-Западная	УТ7А-21	УТ7А-21-1	0,05	0,05	33,7	2004	2029	124
3-я Юго-Западная	УТ7А-21	ж/д (ГВС: парикм.)	0,05	0,05	4,99	2004	2029	18
3-я Юго-Западная	УТ7А-21-1	ж/д	0,082	0,082	4,03	2004	2029	19
3-я Юго-Западная	УТ7А-21-1	ж/д	0,082	0,082	25,92	2004	2029	120
3-я Юго-Западная	УТ7А-21-1	ж/д	0,05	0,05	29,33	2004	2029	108
3-я Юго-Западная	УТ7А-21-1	ж/д	0,05	0,05	2,71	2004	2029	10
3-я Юго-Западная	УТ7А-25	ж/д	0,082	0,082	5	2004	2029	23
3-я Юго-Западная	УТ7А-25	УТ7А-25-1	0,082	0,082	27,17	2004	2029	125
3-я Юго-Западная	УТ7А-25	УТ-1СГ-25-156'	0,15	0,15	29,59	2004	2029	281
3-я Юго-Западная	УТ7А-25	ж/д	0,069	0,069	6,45	2004	2029	24
3-я Юго-Западная	УТ7А-25-1	УТ7А-25-2	0,082	0,082	23,32	2004	2029	108
3-я Юго-Западная	УТ7А-25-1	ж/д	0,082	0,082	3,79	2004	2029	17
3-я Юго-Западная	УТ7А-25-2	ж/д	0,082	0,082	24	2004	2029	111
3-я Юго-Западная	УТ7А-25-2	ж/д	0,082	0,082	4,09	2004	2029	19
3-я Юго-Западная	УТ7А-6	УТ7А-7	0,15	0,15	113	2004	2029	1 073
3-я Юго-Западная	УТ7А-6	УТ7А-7	0,15	0,1	105,85	2004	2029	1 006
3-я Юго-Западная	УТ7А-6	УТ7А-6'	0,05	0,05	13,67	2004	2029	50
3-я Юго-Западная	УТ7А-6'	ж/д	0,05	0,05	4	2004	2029	15
3-я Юго-Западная	УТ7А-6'	ж/д	0,05	0,05	14,43	2004	2029	53
3-я Юго-Западная	УТ7А-6'	ж/д	0,05	0,05	6,84	2004	2029	25
3-я Юго-Западная	УТ7А-6'	ж/д	0,05	0,05	6,22	2004	2029	23
3-я Юго-Западная	УТ7А-7	УТ7А-8	0,082	0,082	39,25	2004	2029	181
3-я Юго-Западная	УТ7А-7	УТ7А-20	0,1	0,1	77,06	2004	2029	339
3-я Юго-Западная	УТ7А-7	УТ7А-8	0,082	0,069	40,45	2004	2029	187
3-я Юго-Западная	УТ7А-7	УТ7А-20	0,15	0,1	83,12	2004	2029	790
3-я Юго-Западная	УТ8А-19	УТ8А-20	0,15	0,15	13,68	2004	2029	130
3-я Юго-Западная	УТ8А-19	УТ8А-47	0,15	0,15	27,69	2004	2029	263
3-я Юго-Западная	УТ8А-19	УТ8А-47	0,207	0,1	31,77	2004	2029	490
3-я Юго-Западная	УТ8А-19	УТ8А-20	0,207	0,1	12,2	2004	2029	188
3-я Юго-Западная	УТ8А-3	УТ8А-4	0,259	0,259	5,53	2004	2029	101
3-я Юго-Западная	УТ8А-3	УТ8А-4	0,259	0,15	3,69	2004	2029	67
3-я Юго-Западная	УТ8А-32	УТ8А-35	0,1	0,1	9,45	2004	2029	42
3-я Юго-Западная	УТ8А-32	УТ8А-35	0,15	0,082	11,32	2004	2029	108
3-я Юго-Западная	УТ8А-35	УТ8А-36	0,1	0,1	24,8	2004	2029	109
3-я Юго-Западная	УТ8А-35	УТ8А-36	0,15	0,082	21,11	2004	2029	201
3-я Юго-Западная	УТ8А-36	УТ8А-36-1	0,1	0,069	42,61	2004	2029	188
3-я Юго-Западная	УТ8А-36	ж/д	0,082	0,069	5,94	2004	2029	27

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-1	ж/д	0,082	0,069	4,24	2004	2029	20
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-1	УТ8А-36-2	0,1	0,069	24,89	2004	2029	110
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-2	УТ8А-36-3	0,1	0,069	31,27	2004	2029	138
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-2	ж/д	0,082	0,069	4,4	2004	2029	20
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-3	ж/д	0,082	0,069	22,38	2004	2029	103
3-я Юго-Западная	УТ8А-36-3	ж/д	0,082	0,069	3,56	2004	2029	16
3-я Юго-Западная	УТ8А-4	УТ8А-19	0,207	0,207	51,91	2004	2029	800
3-я Юго-Западная	УТ8А-4	УТ8А-5	0,207	0,207	57,49	2004	2029	886
3-я Юго-Западная	УТ8А-4	УТ8А-5	0,207	0,1	68,73	2004	2029	1 060
3-я Юго-Западная	УТ8А-4	УТ8А-19	0,207	0,1	50,94	2004	2029	785
3-я Юго-Западная	УТ8А-5	УТ8А-6	0,15	0,15	13,06	2004	2029	124
3-я Юго-Западная	УТ8А-5	УТ8А-6	0,207	0,1	14,2	2004	2029	219
3-я Юго-Западная	УТ8А-52	УТ8А-55	0,15	0,15	24,51	2004	2029	233
3-я Юго-Западная	УТ8А-52	УТ8А-55	0,15	0,1	26,13	2004	2029	248
3-я Юго-Западная	УТ8А-56	УТ8А-58	0,15	0,15	35,1	2004	2029	333
3-я Юго-Западная	УТ8А-56	УТ8А-58	0,15	0,082	21,84	2004	2029	207
3-я Юго-Западная	УТ8А-6	ж/д	0,082	0,082	3,77	2004	2029	17
3-я Юго-Западная	УТ8А-6	УТ8А-6-1	0,15	0,15	37,43	2004	2029	356
3-я Юго-Западная	УТ8А-6	ж/д	0,082	0,082	4,78	2004	2029	22
3-я Юго-Западная	УТ8А-6	УТ8А-6-1	0,207	0,1	35,59	2004	2029	549
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-1	УТ8А-6-2	0,15	0,15	47,66	2004	2029	453
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-1	ж/д	0,082	0,082	4,07	2004	2029	19
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-1	УТ8А-6-2	0,207	0,1	52,94	2004	2029	816
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-1	ж/д	0,082	0,082	2,62	2004	2029	12
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-2	ж/д	0,15	0,15	34,4	2004	2029	327
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-2	ж/д	0,082	0,082	4,32	2004	2029	20
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-2	ж/д	0,082	0,082	32,16	2004	2029	148
3-я Юго-Западная	УТ8А-6-2	ж/д	0,082	0,082	4,43	2004	2029	20
3-я Юго-Западная	УТ9А-29	Городская больница №13	0,15	0,15	169,85	2004	2029	1 614
3-я Юго-Западная	УТ9А-29	Городская больница №13	0,15	0,15	45,92	2004	2029	436
3-я Юго-Западная	УТ9А-29	УТ9А-29	0,15	0,15	3,28	2004	2029	31
Западная	3 У-Зап.20	У-Зап.21	0,468	0,468	175,19	2004	2029	5 004
Западная	У-Зап.20	3 У-Зап.20	0,468	0,468	10,38	2004	2029	296
Западная	У-Зап.20	3 У-Зап.20	0,468	0,468	40,52	2004	2029	1 157
Западная	У-Зап.3	У-Зап.20	0,468	0,468	77,34	2004	2029	2 209
Западная	У-Зап.4	У-Зап.5	0,359	0,359	6,68	2004	2029	168
Западная	У-Зап.5	У-Зап.6	0,359	0,359	43,5	2004	2029	1 097
ЗКС	ЗС34	ЗС35	0,616	0,616	45,36	2004	2029	3 023
ЗКС	УТ30-12	УТ30-13	0,1	0,1	32,76	2004	2029	144
ЗКС	УТ30-13	УТ30-13-1	0,1	0,1	8,72	2004	2029	38
ЗКС	УТ30-13-1	УТ30-13-2	0,1	0,1	10,46	2004	2029	46
ЗКС	УТ30-13-1	ж/д	0,082	0,082	6	2004	2029	28

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
ЗКС	УТ30-13-2	УТ30-13-3	0,1	0,1	14,72	2004	2029	65
ЗКС	УТ30-13-2	ж/д	0,082	0,082	6,64	2004	2029	31
ЗКС	УТ30-13-3	ж/д	0,082	0,082	17,47	2004	2029	81
ЗКС	УТ30-13-3	ж/д	0,082	0,082	5,91	2004	2029	27
ЗКС	УТ30-15-1	ж/д	0,082	0,082	4,89	2004	2029	23
ЗКС	УТ30-15-2	ж/д	0,082	0,082	4,23	2004	2029	20
ЗКС	УТ30-17	УТ30-18	0,1	0,1	65,23	2004	2029	287
ЗКС	УТ30-18	УТ30-19	0,082	0,082	46,77	2004	2029	216
ЗКС	УТ30-19	УТ30-26	0,082	0,082	49,09	2004	2029	227
ЗКС	УТ30-19	Здание	0,05	0,05	239,39	2004	2029	883
ЗКС	УТ30-2	УТ30-12	0,1	0,1	68,87	2004	2029	303
ЗКС	УТ30-20-1	ж/д	0,082	0,082	6,74	2004	2029	31
ЗКС	УТ30-20-2	ж/д	0,082	0,082	7,02	2004	2029	32
ЗКС	УТ30-21	ж/д	0,082	0,082	5,1	2004	2029	24
ЗКС	УТ30-21-1	ж/д	0,082	0,082	6,59	2004	2029	30
ЗКС	УТ30-21-2	ж/д	0,082	0,082	7,6	2004	2029	35
ЗКС	УТ30-21-3	ж/д	0,082	0,082	5,63	2004	2029	26
ЗКС	УТ30-22	ж/д	0,082	0,082	8,03	2004	2029	37
ЗКС	УТ30-23	ж/д	0,082	0,082	7,85	2004	2029	36
ЗКС	УТ30-24	ж/д	0,082	0,082	34,81	2004	2029	161
ЗКС	УТ30-24	ж/д	0,082	0,082	8,6	2004	2029	40
ЗКС	УТ30-26	д/с ясли № 123	0,082	0,082	12,36	2004	2029	57
КДСА	Котельная "Ленинская" ГВС	Котельная "Ленинская" - ГВС	0,309	0	29,45	2004	2029	644
КДСА	У-КД.7	Здание	0,309	0	189,13	2004	2029	4 136
КДСА	У-Лен. 1/1-1	У-Лен. 1-1	0,309	0	6,16	2004	2029	135
КДСА	У-Лен. 1-1	У-КД.7	0,309	0	136,92	2004	2029	2 994
Комсомольская	ЗС34	ЗС35	0,309	0	45,64	2004	2029	998
Комсомольская	У-В.1/1	Вост. ЭСЦ	0,05	0	120,29	2004	2029	444
Комсомольская	УТ15-37	УТ15-35	0,15	0	27,43	2004	2029	261
Комсомольская	УТ30-12	УТ30-13	0,082	0,069	32,37	2004	2029	149
Комсомольская	УТ30-13	УТ30-13-1	0,082	0,069	8,2	2004	2029	38
Комсомольская	УТ30-13-1	УТ30-13-2	0,082	0,069	10,33	2004	2029	48
Комсомольская	УТ30-13-1	ж/д	0,05	0,05	8,31	2004	2029	31
Комсомольская	УТ30-13-2	УТ30-13-3	0,082	0,069	14,71	2004	2029	68
Комсомольская	УТ30-13-2	ж/д	0,05	0,05	8,41	2004	2029	31
Комсомольская	УТ30-13-3	ж/д	0,05	0,05	21,3	2004	2029	79
Комсомольская	УТ30-13-3	ж/д	0,05	0,05	8,86	2004	2029	33
Комсомольская	УТ30-15-1	ж/д	0,05	0,05	6,23	2004	2029	23
Комсомольская	УТ30-15-2	ж/д	0,05	0,05	4,94	2004	2029	18
Комсомольская	УТ30-17	УТ30-18	0,125	0,1	64,87	2004	2029	384
Комсомольская	УТ30-18	УТ30-19	0,1	0,082	47,04	2004	2029	207
Комсомольская	УТ30-19	УТ30-26	0,1	0,069	43,12	2004	2029	190
Комсомольская	УТ30-19	Здание	0,05	0,05	243,61	2004	2029	899

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ30-2	УТ30-12	0,082	0,069	68,89	2004	2029	318
Комсомольская	УТ30-20-1	ж/д	0,05	0,05	8,37	2004	2029	31
Комсомольская	УТ30-20-2	ж/д	0,05	0,05	8,63	2004	2029	32
Комсомольская	УТ30-21	ж/д	0,05	0,05	6,71	2004	2029	25
Комсомольская	УТ30-21-1	ж/д	0,05	0,05	8	2004	2029	30
Комсомольская	УТ30-21-2	ж/д	0,05	0,05	9,38	2004	2029	35
Комсомольская	УТ30-21-3	ж/д	0,05	0,05	8,18	2004	2029	30
Комсомольская	УТ30-22	ж/д	0,05	0,05	5,93	2004	2029	22
Комсомольская	УТ30-23	ж/д	0,05	0,05	6,16	2004	2029	23
Комсомольская	УТ30-24	ж/д	0,05	0,05	34,14	2004	2029	126
Комсомольская	УТ30-24	ж/д	0,05	0,05	6,55	2004	2029	24
Комсомольская	УТ30-26	д/к 123	0,1	0,069	10,63	2004	2029	47
Ленинская	УТ23-11	больница 33 Новый корпус 1узел	0,15	0,15	11,49	2004	2029	109
Ленинская	УТ23-11	больница 33 Новый корпус 2узел	0,15	0,15	5,94	2004	2029	56
Ленинская	УТ23-9	УТ23-9'	0,15	0,15	38,87	2004	2029	369
Ленинская	УТ23-9'	УТ23-11	0,15	0,15	19,85	2004	2029	189
Ленинская	УТ26-12	УТ26-15	0,1	0,1	52,71	2004	2029	232
Ленинская	УТ26-2	УТ26-12	0,125	0,125	113,73	2004	2029	674
Ленинская	УТ6-33	УТ6-41	0,207	0,207	71,24	2004	2029	1 098
Ленинская	УТ6-33	УТ6-41	0,207	0,15	70,89	2004	2029	1 093
Ленинская	УТ6-59	УТ6-60	0,125	0,125	18,54	2004	2029	110
Ленинская	УТ6-59	УТ6-60	0,1	0,1	19,1	2004	2029	84
Ново-Восточная	3 У-НВ.34	У-НВ.40-1	0,15	0,15	138,88	2004	2029	1 319
Ново-Восточная	3-НВ.40-1	У-Ав.сап	0,082	0,082	62,02	2004	2029	286
Ново-Восточная	У-НВ.36	У-НВ.37	0,082	0,082	111,53	2004	2029	515
Ново-Восточная	У-НВ.40-1	3-НВ.40-1	0,15	0,15	4,4	2004	2029	42
Ново-Восточная	У-ЦОК АБК	Н-Вост. ЦСЛА-2 АБК	0,082	0,082	39,83	2004	2029	184
Ново-Комсомольская	ЕН-ул. Окская гавань, 21	У-Ком./Ю.В.	0,309	0	83,39	2004	2029	1 824
Ново-Комсомольская	3 У-МСК-1	У-МСК-2	0,706	0,706	74,46	2004	2029	6 789
Ново-Комсомольская	НК-1	НК-1	0,309	0	4,43	2004	2029	97
Ново-Комсомольская	НК-1	У-МСК-2	0,309	0	59,15	2004	2029	1 294
Ново-Комсомольская	НК-1	У-Н.К.2	0,309	0	99,09	2004	2029	2 167
Ново-Комсомольская	НК-1	У-Н.К.2	0,517	0,517	96,13	2004	2029	4 052
Ново-Комсомольская	НК-2	У-Н.К.16	0,309	0	78,19	2004	2029	1 710
Ново-Комсомольская	У-К.3-1	У-Н.К.8	0,517	0,517	142,96	2004	2029	6 026
Ново-Комсомольская	У-Ком./Ю.В.	НК-1	0,517	0,517	8,97	2004	2029	378
Ново-Комсомольская	У-Ком./Ю.В.	3 У-Ком./Ю.В.	0,309	0	11,42	2004	2029	250
Ново-Комсомольская	У-Ком./Ю.В.	НК-1	0,309	0	4,77	2004	2029	104
Ново-Комсомольская	У-МСК-1	3 У-МСК-1	0,706	0,706	8,14	2004	2029	742
Ново-Комсомольская	У-МСК-1	НК-1	0,309	0	5,31	2004	2029	116
Ново-Комсомольская	У-МСК-2	У-МСК-3	0,706	0,706	172,43	2004	2029	15 722
Ново-Комсомольская	У-МСК-2	У-МСК-4	0,309	0	192,42	2004	2029	4 208

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ново-Комсомольская	У-МСК-3	У-МСК-4	0,706	0,706	31,02	2004	2029	2 828
Ново-Комсомольская	У-МСК-3	Н-Комс НОРТ	0,082	0,082	14,76	2004	2029	68
Ново-Комсомольская	У-МСК-4	У-Н.К.1	0,706	0,706	258,48	2004	2029	23 568
Ново-Комсомольская	У-МСК-4	ЕН-ул. Окская гавань, 21	0,309	0	191,39	2004	2029	4 186
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	У-Ком./Ю.В.	0,706	0,706	11,08	2004	2029	1 010
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	У-Пром.	0,15	0,15	23,9	2004	2029	227
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	У-Н.К.12	0,517	0,517	177,54	2004	2029	7 484
Ново-Комсомольская	У-Н.К.1	У-Н.К.12	0,309	0	177,08	2004	2029	3 873
Ново-Комсомольская	У-Н.К.10	У-С	0,309	0,309	186,31	2004	2029	4 074
Ново-Комсомольская	У-Н.К.10	У-Н.К.1	0,517	0,517	117,84	2004	2029	4 967
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12	У-Н.К.13	0,517	0,517	203,21	2004	2029	8 566
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12	У-Н.К.12-1	0,309	0	96,59	2004	2029	2 112
Ново-Комсомольская	У-Н.К.12-1	У-Н.К.13	0,309	0	102,79	2004	2029	2 248
Ново-Комсомольская	У-Н.К.13	У-Н.К.14	0,517	0,517	72,86	2004	2029	3 071
Ново-Комсомольская	У-Н.К.13	НК-2	0,309	0	119,8	2004	2029	2 620
Ново-Комсомольская	У-Н.К.14	3 У-Н.К.14	0,517	0,517	6,43	2004	2029	271
Ново-Комсомольская	У-Н.К.14	У-Н.К.15	0,517	0,517	18,76	2004	2029	791
Ново-Комсомольская	У-Н.К.15	Н-Комс на Метро ст. "Комсом."	0,05	0,05	47,53	2004	2029	175
Ново-Комсомольская	У-Н.К.15	У-Н.К.16	0,517	0,517	101,29	2004	2029	4 270
Ново-Комсомольская	У-Н.К.16	У-Н.К.34	0,414	0,414	41,59	2004	2029	1 188
Ново-Комсомольская	У-Н.К.16	У-Н.К.34	0,309	0	47,46	2004	2029	1 038
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2	У-Н.К.3	0,517	0,517	41,54	2004	2029	1 751
Ново-Комсомольская	У-Н.К.2	У-Н.К.3	0,309	0	35,43	2004	2029	775
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3	У-Н.К.5	0,517	0,517	53,95	2004	2029	2 274
Ново-Комсомольская	У-Н.К.3	У-Н.К.5	0,309	0	60,12	2004	2029	1 315
Ново-Комсомольская	У-Н.К.34	3 У-Н.К.34	0,259	0,259	10,03	2004	2029	182
Ново-Комсомольская	У-Н.К.5	У-Н.К.6	0,517	0,517	38,31	2004	2029	1 615
Ново-Комсомольская	У-Н.К.5	У-Н.К.6	0,309	0	60,98	2004	2029	1 334
Ново-Комсомольская	У-Н.К.6	У-Н.К.7	0,517	0,517	98,68	2004	2029	4 160
Ново-Комсомольская	У-Н.К.6	У-Н.К.8	0,309	0	404,83	2004	2029	8 853
Ново-Комсомольская	У-Н.К.7	У-К.3-1	0,517	0,517	186,55	2004	2029	7 864
Ново-Комсомольская	У-Н.К.8	У-Н.К.9	0,517	0,517	5,51	2004	2029	232
Ново-Комсомольская	У-Н.К.8	У-Н.К.1	0,309	0	358,22	2004	2029	7 834
Ново-Комсомольская	У-Н.К.9	У-Н.К/К	0,517	0,517	149,13	2004	2029	6 286
Ново-Комсомольская	У-Н.К/К	У-Н.К.10	0,517	0,517	84,91	2004	2029	3 579
Ново-Комсомольская	У-Пром.	Н-Комс Промводопровод 2	0,15	0,15	80,37	2004	2029	763
Ново-Северная	У-Н.С.2	3 У-Н.С.2	0,259	0,259	20,77	2004	2029	378
Ново-Северная	У-Н.С.2-Б	Н-Север Лит 1-5 рег.	0,259	0,259	29,73	2004	2029	541
Северная	У-С.4	Север ЦСГА 5 ввод	0,309	0,309	20,7	2004	2029	453
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								367 472

Таблица 16 – Тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса за счет амортизации в 2030 году

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
1-я Соцгородская	1 С34	УТ21-32	0,207	0,207	120,15	2005	2030	1 852
1-я Соцгородская	1 С43	1 С44	0,517	0,517	111,38	2005	2030	4 695
1-я Соцгородская	1 С43	1 С43	0,1	0,1	4,33	2005	2030	19
1-я Соцгородская	1 С43	УТ13-17	0,1	0,1	42,58	2005	2030	188
1-я Соцгородская	1 С46	1 С49	0,309	0,309	160,36	2005	2030	3 507
1-я Соцгородская	УТ13-11	УТ13-11А	0,082	0,082	30,55	2005	2030	141
1-я Соцгородская	УТ13-11А	УТ13-11Б	0,082	0,082	39,28	2005	2030	181
1-я Соцгородская	УТ13-11Б	УТ13-11В	0,069	0,069	12,59	2005	2030	46
1-я Соцгородская	УТ13-17	УТ13-20	0,1	0,1	37,82	2005	2030	167
1-я Соцгородская	УТ13-20	ж/д	0,1	0,1	22,81	2005	2030	100
1-я Соцгородская	УТ21-32	УТ21-34	0,15	0,15	85,73	2005	2030	814
1-я Соцгородская	УТ21-32	ж/д, магазин "Эльдорадо" (ГВС: офисы, торг. зал)	0,125	0,125	37,05	2005	2030	220
1-я Соцгородская	УТ21-34	УТ21-37	0,15	0,15	103,24	2005	2030	981
1-я Соцгородская	УТ21-34	ж/д (ГВС: офисы, парикм., нежил. помещ.)	0,125	0,125	40,52	2005	2030	240
1-я Соцгородская	УТ21-37	ж/д	0,125	0,125	39,58	2005	2030	235
1-я Соцгородская	УТ3сг2-2	УТ3сг2-4	0,15	0,15	62,53	2005	2030	594
1-я Соцгородская	УТ3сг2-8	УТ3сг2-9	0,15	0,15	21,25	2005	2030	202
1-я Юго-Западная	1ю16	1ю17	0,517	0,517	61,23	2005	2030	2 581
2-я Соцгородская	2С12	2С13	0,616	0,616	42,1	2005	2030	2 806
2-я Соцгородская	2С13/1	2С14	0,616	0,616	24,68	2005	2030	1 645
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2	УТ 7сг2-2'	0,082	0,082	14,19	2005	2030	66
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2	УТ 7сг2-2'	0,082	0,05	13,11	2005	2030	61
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2'	ж/д	0,069	0,069	10,55	2005	2030	39
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2'	ж/д	0,069	0,04	4,6	2005	2030	17
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2'	УТ 7сг2-2"	0,082	0,082	22,96	2005	2030	106
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2'	УТ 7сг2-2"	0,082	0,05	23,03	2005	2030	106
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2"	ж/д	0,069	0,069	11,62	2005	2030	43
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-2"	ж/д	0,069	0,04	6,18	2005	2030	23
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-28	УТ 7сг2-29	0,15	0,15	47,78	2005	2030	454
2-я Соцгородская	УТ 7сг2-28	УТ 7сг2-29	0,15	0,1	48,63	2005	2030	462
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18	УТ12сг2-18-1	0,082	0,082	55,47	2005	2030	256
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18	УТ12сг2-18-1	0,082	0,069	55,16	2005	2030	255
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	ж/д	0,069	0,069	11,39	2005	2030	42
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	ж/д	0,069	0,05	4,8	2005	2030	18
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	УТ12сг2-18-2	0,082	0,082	16,08	2005	2030	74
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	УТ12сг2-18-3	0,082	0,082	22,46	2005	2030	104
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	УТ12сг2-18-2	0,082	0,069	16,46	2005	2030	76
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-1	УТ12сг2-18-3	0,082	0,069	18,69	2005	2030	86
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-2	ж/д	0,069	0,069	12,73	2005	2030	47
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-2	ж/д	0,069	0,05	8,25	2005	2030	30
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-3	ж/д	0,069	0,069	12,45	2005	2030	46

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
2-я Соцгородская	УТ12сг2-18-3	ж/д	0,069	0,05	8,33	2005	2030	31
2-я Соцгородская	УТ13сг2-57	УТ13сг2-58	0,1	0,1	24,68	2005	2030	109
2-я Соцгородская	УТ13сг2-57	УТ13сг2-58	0,1	0,082	26,34	2005	2030	116
2-я Соцгородская	УТ15сг2-44	УТ15сг2-45	0,15	0,15	52,63	2005	2030	500
2-я Соцгородская	УТ15сг2-44	УТ15сг2-45	0,15	0,1	40,58	2005	2030	386
2-я Соцгородская	УТ8сг2-49	ж/д	0,082	0,082	11,12	2005	2030	51
2-я Юго-Западная	УТ12А-1	УТ12А-1-2	0,1	0,1	31,07	2005	2030	137
2-я Юго-Западная	УТ12А-1	УТ12А-1-2	0,1	0,082	32,48	2005	2030	143
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	ж/д	0,05	0,05	55,14	2005	2030	203
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	УТ12А-1	0,125	0,125	12,3	2005	2030	73
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	ж/д	0,1	0,082	57,02	2005	2030	251
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	УТ12А-1	0,1	0,069	14,35	2005	2030	63
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	ж/д	0,05	0,05	7,07	2005	2030	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-1"	ж/д	0,1	0,082	8,97	2005	2030	40
2-я Юго-Западная	УТ12А-12	УТ12А-1"	0,125	0,125	79,42	2005	2030	471
2-я Юго-Западная	УТ12А-12	УТ12А-1"	0,125	0,082	81,98	2005	2030	486
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-2	УТ12А-1-3	0,1	0,1	30,63	2005	2030	135
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-2	ж/д	0,082	0,082	4,83	2005	2030	22
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-2	ж/д	0,082	0,05	5,66	2005	2030	26
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-2	УТ12А-1-3	0,1	0,082	26,64	2005	2030	117
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-3	УТ12А-1-4	0,1	0,1	27,9	2005	2030	123
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-3	ж/д	0,082	0,082	5,27	2005	2030	24
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-3	ж/д	0,082	0,05	4,03	2005	2030	19
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-3	УТ12А-1-4	0,1	0,082	28,15	2005	2030	124
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-4	УТ12А-1-5	0,1	0,1	33,21	2005	2030	146
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-4	ж/д	0,082	0,082	7,71	2005	2030	36
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-4	ж/д	0,082	0,05	4,91	2005	2030	23
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-4	УТ12А-1-5	0,1	0,082	33,36	2005	2030	147
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-5	ж/д	0,1	0,1	35,56	2005	2030	157
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-5	ж/д	0,082	0,082	4,34	2005	2030	20
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-5	ж/д	0,082	0,05	4,89	2005	2030	23
2-я Юго-Западная	УТ12А-1-5	ж/д	0,082	0,05	33,83	2005	2030	156
2-я Юго-Западная	УТ12А-20	Магазин	0,05	0,05	88,59	2005	2030	327
2-я Юго-Западная	УТ6-12	УТ6-13	0,1	0,1	15,81	2005	2030	70
3-я Соцгородская	УТ7-55	УТ7-56	0,1	0,1	6,54	2005	2030	29
3-я Юго-Западная	2Ю33	2Ю33	0,15	0	2,88	2005	2030	27
3-я Юго-Западная	2Ю33	УТ9А-29	0,15	0	194,99	2005	2030	1 852
3-я Юго-Западная	3Ю14	3Ю15	0,706	0,706	41,89	2005	2030	3 819
3-я Юго-Западная	3Ю34'	ТЦ "Сочи" + закусочная "Визит" (ГВС: Ветерок)	0,082	0,082	86,09	2005	2030	397
3-я Юго-Западная	3Ю34'	3Ю34'	0,082	0	7,67	2005	2030	35
3-я Юго-Западная	3Ю34'	ТЦ "Сочи" + закусочная "Визит" (ГВС: Ветерок)	0,082	0	72,71	2005	2030	336
3-я Юго-Западная	3Ю35	3Ю35	0,517	0,517	4,02	2005	2030	169

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	ЗЮ35	ЗЮ36	0,517	0,517	81,91	2005	2030	3 453
3-я Юго-Западная	ЗЮ35	ЗЮ36	0,309	0	81,56	2005	2030	1 784
3-я Юго-Западная	ЗЮ36	ЗЮ37	0,517	0,517	90,66	2005	2030	3 822
3-я Юго-Западная	ЗЮ36	ЗЮ37	0,309	0	89,75	2005	2030	1 963
3-я Юго-Западная	ЗЮ37	ЗЮ38	0,517	0,517	17,4	2005	2030	733
3-я Юго-Западная	ЗЮ37	ЗЮ38	0,309	0	17,78	2005	2030	389
3-я Юго-Западная	ЗЮ38	ЗЮ39	0,517	0,517	36,3	2005	2030	1 530
3-я Юго-Западная	ЗЮ38	ЗЮ39	0,309	0	35,72	2005	2030	781
3-я Юго-Западная	ЗЮ39	ЗЮ40	0,517	0,517	58,59	2005	2030	2 470
3-я Юго-Западная	ЗЮ39	ЗЮ40	0,309	0	59,35	2005	2030	1 298
3-я Юго-Западная	ЗЮ40	ЗЮ41	0,517	0,517	287,14	2005	2030	12 104
3-я Юго-Западная	ЗЮ40	ЗЮ41	0,309	0	289,31	2005	2030	6 327
3-я Юго-Западная	ЗЮ41	ЗЮ42	0,517	0,517	46,17	2005	2030	1 946
3-я Юго-Западная	ЗЮ41	ЗЮ42	0,309	0	43,87	2005	2030	959
3-я Юго-Западная	ЗЮ45	ТНС №24-2	0,207	0,207	10,1	2005	2030	156
3-я Юго-Западная	ИБ №28	УТ14А-3	0,309	0,309	13,22	2005	2030	289
3-я Юго-Западная	ТНС 24	УТ4А-1	0,207	0,207	21,6	2005	2030	333
3-я Юго-Западная	ТНС 24	ТНС 24 (подогрев цирк.воды в ПТО на ГВС в обе стор	0,082	0,082	12,14	2005	2030	56
3-я Юго-Западная	ТНС 24'	УТ4А-1	0,207	0,15	10,92	2005	2030	168
3-я Юго-Западная	ТНС 24'	ТНС 24 (подогрев цирк.воды в ПТО на ГВС в обе стор	0,027	0	7,91	2005	2030	25
3-я Юго-Западная	ТНС №24-1	ТНС 24	0,207	0,207	12,82	2005	2030	198
3-я Юго-Западная	УТ14А-1'	ИБ №28	0,309	0,309	106,93	2005	2030	2 338
3-я Юго-Западная	УТ14А-1'		0,309	0	109,54	2005	2030	2 396
3-я Юго-Западная	УТ14А-26	УТ14А-25	0,207	0,207	123,53	2005	2030	1 904
3-я Юго-Западная	УТ14А-27	УТ14А-26	0,207	0,207	67,18	2005	2030	1 036
3-я Юго-Западная	УТ14А-29	УТ14А-27	0,207	0,207	76,8	2005	2030	1 184
3-я Юго-Западная	УТ14А-3	УТ14А-3'	0,309	0,309	4,39	2005	2030	96
3-я Юго-Западная	УТ14А-3	УТ14А-6	0,309	0,309	181,47	2005	2030	3 969
3-я Юго-Западная	УТ14А-3'	УТ14А-37	0,15	0,15	20,29	2005	2030	193
3-я Юго-Западная	УТ14А-32	УТ14А-33	0,069	0,069	20,95	2005	2030	77
3-я Юго-Западная	УТ14А-32	УТ14А-26	0,15	0,15	107,52	2005	2030	1 021
3-я Юго-Западная	УТ14А-33	№128 ТСЖ Надежда	0,069	0,069	4,17	2005	2030	15
3-я Юго-Западная	УТ14А-33	№128 ТСЖ Надежда	0,069	0,069	38,04	2005	2030	140
3-я Юго-Западная	УТ14А-37	УТ14А-32	0,125	0,125	94,92	2005	2030	563
3-я Юго-Западная	УТ14А-6	УТ14А-29	0,207	0,207	11,01	2005	2030	170
3-я Юго-Западная	УТ4А-1	УТ4А-2	0,207	0,15	63,35	2005	2030	977
3-я Юго-Западная	УТ4А-1	УТ4А-2	0,207	0,207	66,48	2005	2030	1 025
3-я Юго-Западная	УТ4А-10	КНС 27	0,033	0,033	29,4	2005	2030	99
3-я Юго-Западная	УТ4А-10	КНС 27	0,027	0	32,83	2005	2030	105
3-я Юго-Западная	УТ4А-2	УТ4А-3	0,207	0,207	13,31	2005	2030	205
3-я Юго-Западная	УТ4А-2	ж/д	0,082	0,082	5,38	2005	2030	25

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
3-я Юго-Западная	УТ4А-2	ж/д	0,082	0,082	10,47	2005	2030	48
3-я Юго-Западная	УТ4А-2	УТ4А-3	0,207	0,15	10,49	2005	2030	162
3-я Юго-Западная	УТ4А-3	УТ4А-4	0,207	0,207	12,42	2005	2030	191
3-я Юго-Западная	УТ4А-3	ж/д	0,082	0,082	6,06	2005	2030	28
3-я Юго-Западная	УТ4А-3	ж/д	0,082	0,082	9,32	2005	2030	43
3-я Юго-Западная	УТ4А-3	УТ4А-4	0,207	0,15	17,74	2005	2030	273
3-я Юго-Западная	УТ4А-4	УТ4А-7	0,15	0,15	120,66	2005	2030	1 146
3-я Юго-Западная	УТ4А-4	УТ4А-5	0,082	0,082	105,29	2005	2030	486
3-я Юго-Западная	УТ4А-4	УТ4А-5	0,082	0,05	111,67	2005	2030	515
3-я Юго-Западная	УТ4А-4	УТ4А-7	0,207	0,15	112,97	2005	2030	1 742
3-я Юго-Западная	УТ4А-5	ж/д	0,082	0,082	8,23	2005	2030	38
3-я Юго-Западная	УТ4А-5	ж/д	0,082	0,082	6,86	2005	2030	32
3-я Юго-Западная	УТ4А-5	ж/д	0,082	0,05	8,51	2005	2030	39
3-я Юго-Западная	УТ4А-5	ж/д	0,082	0,05	4,37	2005	2030	20
3-я Юго-Западная	УТ4А-7	УТ4А-7'	0,125	0,125	10,04	2005	2030	60
3-я Юго-Западная	УТ4А-7	УТ4А-12	0,125	0,125	47,32	2005	2030	280
3-я Юго-Западная	УТ4А-7	УТ4А-12	0,15	0,125	50,87	2005	2030	483
3-я Юго-Западная	УТ4А-7	УТ4А-7'	0,15	0,1	10,66	2005	2030	101
3-я Юго-Западная	УТ4А-7'	УТ4А-10	0,125	0,125	24,03	2005	2030	142
3-я Юго-Западная	УТ4А-7'	УТ4А-10	0,15	0,1	24,07	2005	2030	229
3-я Юго-Западная	УТ7А-8	УТ7А-9	0,082	0,082	48,96	2005	2030	226
3-я Юго-Западная	УТ7А-8	ж/д	0,05	0,05	10,94	2005	2030	40
3-я Юго-Западная	УТ9А-29	Городская больница №13 (ввод №1)	0,15	0	34,37	2005	2030	327
3-я Юго-Западная	УТ9А-29	Городская больница №13 (НКХЦ)	0,15	0	165,52	2005	2030	1 572
ЗКС	УТ29-12	УТ29-5	0,125	0,125	38,46	2005	2030	228
ЗКС	УТ29-2-2	УТ29-2-3	0,1	0,1	10,65	2005	2030	47
Комсомольская	1Л41/УТ25-29'	1Л40/УТ25-30'	0,517	0,517	56,66	2005	2030	2 388
Комсомольская	1Л42	1Л41/УТ25-29'	0,517	0,517	232,2	2005	2030	9 788
Комсомольская	1Л42	1Л71	0,309	0,309	9,52	2005	2030	208
Комсомольская	1Л43/УТ10-6	1Л42	0,517	0,517	23,53	2005	2030	992
Комсомольская	1Л71	1Л72	0,309	0,309	32,98	2005	2030	721
Комсомольская	1Л72	1Л73/УТ15-3	0,309	0,309	108,23	2005	2030	2 367
Комсомольская	1Л73/УТ15-26	ТНС №15	0,309	0,309	18,94	2005	2030	414
Комсомольская	1Л73/УТ15-3	1Л74	0,309	0,309	69,5	2005	2030	1 520
Комсомольская	1Л74	1Л73/УТ15-26	0,309	0,309	88,32	2005	2030	1 932
Комсомольская	КМ32/УТ31-1	КМ33/УТ19-47	0,517	0,517	78,48	2005	2030	3 308
Комсомольская	КМ33/УТ19-47	КМ34/УТ19-48	0,517	0,517	68,33	2005	2030	2 880
Комсомольская	КМ34/УТ19-48	КМ35/УТ19-49	0,517	0,517	38,07	2005	2030	1 605
Комсомольская	КМ53/УТ24-1	УТ24-2	0,207	0,207	36,35	2005	2030	560
Комсомольская	КМ53/УТ24-1	УТ24-2	0,15	0	42,36	2005	2030	402
Комсомольская	КМ54/УТ2-13	ж/д	0,05	0,05	19,68	2005	2030	73
Комсомольская	УТ15-16	УТ15-15	0,15	0,15	24,32	2005	2030	231

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД)
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Комсомольская	УТ2-4	УТ2-7	0,05	0,05	36,2	2005	2030	134
Комсомольская	УТ24-16	ж/д	0,082	0,082	6,77	2005	2030	31
Комсомольская	УТ24-16	Магазины	0,082	0,082	12,89	2005	2030	59
Комсомольская	УТ24-17	ж/д + Автошкола	0,082	0,082	13,3	2005	2030	61
Комсомольская	УТ24-17	УТ24-18	0,207	0,207	18,31	2005	2030	282
Комсомольская	УТ24-17	УТ24-18	0,15	0	16,49	2005	2030	157
Комсомольская	УТ24-18	УТ24-18-1	0,207	0,207	16,49	2005	2030	254
Комсомольская	УТ24-18-1	УТ24-19	0,207	0,207	50,03	2005	2030	771
Комсомольская	УТ24-19	ж/д + Магазины + Офисы	0,082	0,082	15,86	2005	2030	73
Комсомольская	УТ24-19	УТ24-21	0,207	0,207	41,09	2005	2030	633
Комсомольская	УТ24-2	УТ24-17	0,207	0,207	11,98	2005	2030	185
Комсомольская	УТ24-2	УТ24-17	0,15	0	8,66	2005	2030	82
Комсомольская	УТ24-21	ж/д + магазин	0,082	0,082	35,4	2005	2030	163
Комсомольская	УТ24-21	УТ24-7	0,207	0,207	111,92	2005	2030	1 725
Комсомольская	УТ24-23	УТ24-6	0,082	0,082	30,64	2005	2030	141
Комсомольская	УТ24-23	УТ24-24	0,207	0,207	80,69	2005	2030	1 244
Комсомольская	УТ24-24	УТ24-25	0,207	0,207	41,4	2005	2030	638
Комсомольская	УТ24-25	УТ24-29	0,1	0,1	71,97	2005	2030	317
Комсомольская	УТ24-25	УТ24-30	0,1	0,1	9,57	2005	2030	42
Комсомольская	УТ24-28	ж/д	0,082	0,082	61,45	2005	2030	284
Комсомольская	УТ24-29	УТ24-16	0,082	0,082	23,25	2005	2030	107
Комсомольская	УТ2-46	ж/д	0,069	0,069	35,6	2005	2030	131
Комсомольская	УТ24-7	УТ24-28	0,082	0,082	12,86	2005	2030	59
Комсомольская	УТ24-7	УТ24-7'	0,207	0,207	20,82	2005	2030	321
Комсомольская	УТ24-7'	УТ24-8'	0,082	0,082	7,38	2005	2030	34
Комсомольская	УТ24-7'	УТ24-23	0,207	0,207	11,64	2005	2030	179
Комсомольская	УТ24-8'	ж/д	0,082	0,082	18,62	2005	2030	86
Комсомольская	УТ28-12	ж/д	0,069	0,069	30,07	2005	2030	111
Ленинская	УТ13-4	УТ13-5	0,1	0,1	35,44	2005	2030	156
Ленинская	УТ13-5	ж/д	0,082	0,082	31,92	2005	2030	147
Ленинская	УТ6-11	УТ6-12	0,082	0,082	8,81	2005	2030	41
Ленинская	УТ6-11	УТ6-12	0,082	0,05	10,2	2005	2030	47
Ленинская	УТ6-12	УТ6-13	0,082	0,082	20,45	2005	2030	94
Ленинская	УТ6-12	УТ6-13	0,082	0,05	18,27	2005	2030	84
Ленинская	УТ6-13	УТ6-13-1	0,082	0,082	8,07	2005	2030	37
Ленинская	УТ6-13	УТ6-13-1	0,082	0,05	8,2	2005	2030	38
Ленинская	УТ6-13-1	УТ6-13-2	0,082	0,082	11,95	2005	2030	55
Ленинская	УТ6-13-1	ж/д	0,069	0,069	10,25	2005	2030	38
Ленинская	УТ6-13-1	ж/д	0,069	0,05	3,86	2005	2030	14
Ленинская	УТ6-13-1	УТ6-13-2	0,082	0,05	10,99	2005	2030	51
Ленинская	УТ6-13-2	УТ6-13-3	0,082	0,082	12,48	2005	2030	58
Ленинская	УТ6-13-2	ж/д	0,069	0,069	9,29	2005	2030	34
Ленинская	УТ6-13-2	ж/д	0,069	0,05	3,85	2005	2030	14

Магистраль	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Диаметр подающего трубопровода, м	Диаметр обратного трубопровода, м	Длина участка, м	Год прокладки	Год реконструкции	Капитальные затраты для реализации мероприятия, тыс. руб.
Ленинская	УТ6-13-2	УТ6-13-3	0,082	0,05	12,39	2005	2030	57
Ленинская	УТ6-13-3	ж/д	0,069	0,069	13,41	2005	2030	49
Ленинская	УТ6-13-3	ж/д	0,069	0,069	8,51	2005	2030	31
Ленинская	УТ6-13-3	ж/д	0,069	0,05	4,23	2005	2030	16
Ленинская	УТ6-13-3	ж/д	0,069	0,05	10,64	2005	2030	39
Ленинская	УТ6-58"-1	УТ6-69	0,15	0,15	12,09	2005	2030	115
Ленинская	УТ7-19	УТ7-20	0,15	0,15	74,13	2005	2030	704
МСК-10	УТ16-36-2	УТ16-36-1	0,15	0,15	5,11	2005	2030	49
Общие капитальные затраты, тыс. руб.								141 559