

20469

ТСЖ "Энгельса 7"  
Копия верна  
05.06.2015 г. *В.В.В.*

УТВЕРЖДАЮ  
*Александр Владимирович*  
Председатель правления  
(ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку ТСЖ, члена  
многоквартирного дома (многоквартирных домов) к  
отопительному периоду)  
«16» мая 2015 г.

СОГЛАСОВАН  
*А.В.В.*  
(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей  
организации)  
«19» мая 2015 г.

План подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг.

| №<br>п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                         | Ответственный<br>за выполнение                                                                      | Срок<br>выполнения                   | Примечание | Отметка о<br>выполнении |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1.       | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З.                                                 | <i>Результат</i>                     |            |                         |
| 1.1.     | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ  | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З.<br><br>Слесарь ТСЖ "Энгельса 7" Колесников А.В. | <i>Результат</i><br><i>Результат</i> |            |                         |

*В.В.В.*

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                                                                                                                                        | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | -<br>до 01.09.2015          | для соблюдения и контроля режима потребления необходим от АО "Теплоэнерго" и утвержденная и ежегодно актуальная схема теплоснабжения, которая должна содержать, в том числе оптимальный температурный график согласно температуры наружного воздуха. |
| 1.3. | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                                                                                                                                     | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | -<br>Ежемесячно (ежедневно) | Задолженности нет                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4. | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ                                                                                                                                               | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | -<br>Ежемесячно             | Установлен ОПУ, интервальная проверка выполнена в срок. Техническое обслуживание регулярно.                                                                                                                                                          |
| 2.   | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе:                                                                                                                 | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | -<br>Постоянно              | Соблюдаются                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыши, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | -                                                   | -<br>до 01.09.2015          | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2. | приведение в технически исправное состояние                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                   | до 01.09.2015               | Отмостка в хорошем                                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |                                                                                             |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных примысков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |               | состоянии                                                                                   |  |
| 2.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжений со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                   | до 01.09.2025 | Не требуется                                                                                |  |
| 2.4. | обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |                                                                                             |  |
| 2.5. | выполнение наладки внутриквартирных сетей с корректировкой расчетных диаметров дроселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Слесарь ТСЖ "Энгельса 7" Колесников А.В.            | до 01.09.2025 | Все работы согласно предписания АО "Теплоэнерго" выполняются до начала отопительного сезона |  |
| 2.6. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                   | -             | Отсутствует                                                                                 |  |
| 2.7. | укомплектование оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования основным и резервным оборудованием, обеспечение автоматического включения резервных насосов при отказе основных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                   | -             | Отсутствует                                                                                 |  |
| 2.8. | ревизия арматуры и оборудования приборов КИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                   | -             | Отсутствует                                                                                 |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |               |                                                                                                                            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | (контрольно-измерительных приборов) и автоматики котельных, устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и осуществление завоза топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса                                         |                                                                                                                    |               |                                                                                                                            |           |
| 2.9.  | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засоров каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях)                                                                                                 | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.<br><br>Слесарь ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Колесников А.В. | до 01.09.2025 |                                                                                                                            |           |
| 2.10. | ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                    | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.<br><br>Слесарь ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Колесников А.В. | до 01.09.2025 |                                                                                                                            |           |
| 2.11. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухооборудователей систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.<br><br>Слесарь ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Колесников А.В. | до 01.09.2025 |                                                                                                                            |           |
| 3.    | Выполнение требований к оснащенности газоиспользующего оборудования средствами теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного                              | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.                                                       | до 01.09.2025 | ТО ВКГО прямые<br>договора<br>собственников с ООО<br>"Газпром<br>Газораспределение<br>Нижний Новгород"<br>ТО ВДГО пройдено | выполнено |



|      | газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | согласно графика проверки |                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.   | Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее - Правила № 536) | по акту<br>исполнено                                |                           |                                                         |
| 5.   | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | до 01.09.2025             |                                                         |
| 5.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зону) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | до 01.09.2025             | Работы выполняет подрядная организация                  |
| 5.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | до 01.09.2025             | Работы проводятся согласно предписания АО "Теплоэнерго" |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |               |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 5.3  | <p>соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115</p> <p>акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями</p>                                                                                                                                                     | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |  |  |
| 5.4. | <p>организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536</p> | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |  |  |
| 5.5. | <p>актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих</p>                                                                                              |                                                              | до 01.09.2025 |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |               |                 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
|       | установок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |               |                 |  |
| 5.6.  | организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил № 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 |                                                              |               |                 |  |
| 5.7.  | утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил № 536                                                                                                                                                                                        |                                                              |               |                 |  |
| 5.8.  | паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении)                                                                                                                  |                                                              |               |                 |  |
| 5.9.  | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                           | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |                 |  |
| 5.10. | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на                                                                             |                                                              |               | ГВС отсутствует |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |               |                                                                                 |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |               |                                                                                 |  |
| 5.11. | актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 |  |               |                                                                                 |  |
| 5.12. | акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности                                                                                                                                                                                                                                                                          | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.                       | до 01.09.2025 |                                                                                 |  |
| 5.13. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.                       | до 01.09.2025 | Заключен договор на<br>техническое<br>обслуживание<br>подрядной<br>организацией |  |
| 5.15. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Председатель<br>правления ТСЖ                                                      | до 01.09.2025 |                                                                                 |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |               |                                                                                |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»                                                                                                                                                                                     | "Энгельса 7"<br>Юнисов С.З.                                  |               |                                                                                |  |
| 5.16. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |                                                                                |  |
| 5.17. | актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией                                                                                                                                                  |                                                              |               |                                                                                |  |
| 5.18. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                                                                                                   | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 | Выполняется<br>регулярно<br>согласно<br>договора с отделом<br>Сормовского ВДПО |  |
| 5.19  | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа | Председатель<br>правления ТСЖ<br>"Энгельса 7"<br>Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |                                                                                |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |               |             |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
|      | документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |                                                     |               |             |  |
| 6.   | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:                                                                                                                                 | Председатель правления ТСЖ "Энгельса 7" Юнисов С.З. | до 01.09.2025 |             |  |
| 6.1. | За предыдущие периоды проблем и аварийных ситуаций во внутренней системе теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |               | не выявлено |  |



Приложение  
к плану подготовки к отопительному  
периоду 2025-2026 гг.

Перечень многоквартирных домов,  
участвующих в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| №<br>п/п | Адрес многоквартирного дома<br>(далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения                               |                                                                                              | Наличие/отсутствие<br>в МКД<br>газиспользующего<br>оборудования |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                                              | МКД с<br>центральной<br>отоплением<br>(ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным<br>отоплением (крышные,<br>встроенные-присоединенные<br>котельные, АГВ) |                                                                 |
| I        | Ул. Энгельса д. 7                            | Котельная<br>Ул. Энгельса 1Б                             |                                                                                              | Наличие газовых<br>колонок и плит                               |



