

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Шуртыгин М.С.  
 председатель правления ТСЖ № 214  
 (ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку  
 многоквартирного дома к отопительному периоду)

« 11 » 04 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
 Назарчук ЕН АД "Термоджеро"  
 Котобаев Н.И.  
 (ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей  
 организации)

« 28 » 04 2025 г.

План подготовки ТСЖ № 214 к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Общие сведения о многоквартирном доме

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Адрес                                          | г. Нижний Новгород, ул. Шалапина, д. 10 |
| Организация осуществляющая управление МКД      | ТСЖ № 214                               |
| Год постройки/ ввода в эксплуатацию            | 1974                                    |
| Материал стен МКД                              | кирпич                                  |
| Наличие подвала (тех.этажа)                    | имеется                                 |
| Наличие приборов учета тепловой энергии в МКД  | имеется                                 |
| Наличие элеваторов                             | имеются                                 |
| Система отопления в МКД                        | закрытая                                |
| Система ГВС в МКД                              | закрытая                                |
| Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металлические                           |
| Система газоснабжения в МКД                    | имеется                                 |

*Sh*

| №<br>п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный<br>за выполнение                                               | Срок<br>выполнения | Примечание                                               | Отметка<br>о выполнении |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.       | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ)                                                                                              | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      |                    |                                                          |                         |
| 1.1.     | обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ                                                                                               | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br>Слесарь-сантехник |                    |                                                          |                         |
| 1.2.     | обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                                                                                                                   | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      |                    |                                                          |                         |
| 1.3.     | обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                                                                                                                | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      | постоянно          | Задолженность отсутствует                                |                         |
| 1.4.     | организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ                                                                                                                          | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      |                    |                                                          |                         |
| 2.       | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе:                                                                                            | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      | до 01.09.2025 г.   | Соблюдаются                                              |                         |
| 2.1.     | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      | до 01.08.2025 г.   | Не требуется,<br>выполняется<br>по мере<br>необходимости |                         |
| 2.2.     | приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков                                                                           | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      |                    | Не требуется,<br>выполняется<br>по мере<br>необходимости |                         |
| 2.3.     | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов                                              | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      |                    |                                                          |                         |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |             |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 2.4.  | обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      | до 01.09.2025 г. |             |  |
| 2.5.  | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br>Слесарь-сантехник | до 01.08.2025 г. |             |  |
| 2.6.  | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                  | отсутствуют |  |
| 2.7.  | укомплектование оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования, основным и резервным оборудованием, обеспечение автоматического включения резервных насосов при отказе основных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                  | отсутствуют |  |
| 2.8.  | ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики котельных, устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и осуществление завоза топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса                                                                                                                                                            |                                                                              |                  | отсутствуют |  |
| 2.9.  | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях)                                                                                                                                                                                                                                                               | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br>Слесарь-сантехник | до 01.08.2025 г. |             |  |
| 2.10. | ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br>Слесарь-сантехник | до 01.08.2025 г. |             |  |
| 2.11. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                      | до 01.08.2025 г. |             |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                  |                                                                |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|      | узлов. При наличии не прогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Слесарь-сантехник                                       |                  |                                                                |  |
| 3.   | Выполнение требований к оснащенности газоиспользующего оборудования тепло утилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 |                  | ВКГО прямые договоры собственников с Газпром Газораспределение |  |
| 4.   | Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536) |                                                         |                  |                                                                |  |
| 5.   | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 01.10.2025 г. |                                                                |  |
| 5.1. | актов промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 15.08.2025 г. |                                                                |  |
| 5.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115                                                                                                                                                                                                                                                                       | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 15.08.2025 г. |                                                                |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| 5.3. | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями                                                                                                                                                                                                       | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br><br>Слесарь-сантехник |                  |  |  |
| 5.4. | организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536 | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | до 15.08.2025 г. |  |  |
| 5.5. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок                                                                                    | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | до 01.08.2025 г. |  |  |
| 5.6. | организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил № 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115                                                                                                                                                                                                         | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | до 01.08.2025 г. |  |  |
| 5.7. | утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил № 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                  |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                  |                                                                                                                             |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.8.  | паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          |                  | Проектно-техническая документация на систему теплоснабжения имеется                                                         |  |
| 5.9.  | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                                                                                           | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | до 01.09.2025 г. |                                                                                                                             |  |
| 5.10. | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115 | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br><br>Слесарь-сантехник | до 01.08.2025 г. | Ежемесячный осмотр трубопроводов теплоснабжения и ГВС. Проверка задвижек и вентилей. Контроль за параметрами теплоносителя. |  |
| 5.11. | актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                                                                                                   | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214<br><br>Слесарь-сантехник | до 01.08.2025 г. |                                                                                                                             |  |
| 5.12. | копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808                                                                                                                                                                                   | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | до 01.09.2025 г. | Договор № 25186 от 16.11.2010 г.                                                                                            |  |
| 5.13. | акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего                                                                                                                                                                                   | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214                          | Ежеквартально    |                                                                                                                             |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |                                                                                |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |                                                                                |  |
| 5.14. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | Ежегодно         | Перед каждым<br>отопительным<br>периодом                                       |  |
| 5.15. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»                                                                                                                                                                                                      | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 01.09.2025 г. | выполнено                                                                      |  |
| 5.16. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 01.09.2025 г. |                                                                                |  |
| 5.17. | актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  | отсутствует                                                                    |  |
| 5.18. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего документа, подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 | до 01.09.2025 г. | Проверка<br>вентиляционных<br>каналов - 3 раза<br>в год, ВКГО –<br>1 раз в год |  |
| 5.19  | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 |                  |                                                                                |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |  |                        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|      | требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |                                                         |  |                        |  |
| 6.   | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:                 | Шуртыгин М.С.<br>председатель<br>правления<br>ТСЖ № 214 |  | Проблем не<br>выявлено |  |
| 6.1. | <b>за предыдущие периоды проблем и аварийных ситуаций во внутренней системе теплоснабжения не выявлено</b>                                                                                                                                   |                                                         |  |                        |  |

*Справочно:*

*Настоящий типовой план применим для УК, ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД.*

*В соответствии с пунктами 3.3 и 5 Правил № 2234 план подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом не позднее 30 апреля. План подготовки к отопительному периоду согласовывается с единой теплоснабжающей организацией, при этом сроки согласования не должны превышать 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана подготовки к отопительному периоду на рассмотрение. План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется ответственным лицом за подготовку многоквартирного дома (многоквартирных домов) к отопительному периоду в орган местного самоуправления.*

*Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей водой после выполнения ремонтных работ, согласования вносимых изменений с единой теплоснабжающей организацией и их последующего направления в орган местного самоуправления.*



Приложение  
к плану подготовки к отопительному  
периоду 2025-2026 гг.

Перечень многоквартирных домов,  
участвующих в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| №<br>п/п | Адрес многоквартирного<br>дома<br>(далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения                                     |                                                                                            | Наличие/отсутствие<br>в МКД<br>газоиспользующего<br>оборудования |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                 | МКД<br>с центральным<br>отоплением<br>(ТЭЦ, котельная №)       | МКД с индивидуальным<br>отоплением (крышные,<br>встроенные-пристроенные<br>котельные, АГВ) |                                                                  |
| 1        | г. Нижний Новгород,<br>ул. Шаляпина, д.10       | <b>КОТЕЛЬНОЯ МП<br/>СОРМОВСКОГО<br/>РАЙОНА<br/>ТЕПЛОЭНЕРГО</b> |                                                                                            | наличие                                                          |